



S00GP007GU37

Město Telč
Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“2021 00315
2021 00143/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ uzavřené dne 7.05.2021

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Telč

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivem Šimkem, jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník
za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Bc. Vladimír Kopecký,
Vladimír Švec
za zhotovitele: Petr Jahoda

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy + 351 153,01 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy - 544 909,11 Kč

Celkem hodnota změny: 896 062,12 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1.

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	4 161 387,70 Kč
DPH (21%):	873 891,42 Kč
Cena s DPH:	5 035 279,12 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH :	3 967 631,60 Kč
DPH(21%):	833 202,64 Kč
Cena s DPH:	4 800 834,24 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ uzavřené dne 7.05.2021. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne *3.11.2021*
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Telči dne: *15.10.2021*


V Telči dne: *4.11.2021*

Za zhotovitele:


Ivo Šimek

.....
Ing. Ivo Šimek




Za objednatele:


Vladimír Brtník
Mgr. Vladimír Brtník

.....
Mgr. Vladimír Brtník

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním.“
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745
	Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o., IČ: 25172654
	Projektant:	Archoo s.r.o., Ing. arch. Jiří Ondráček
	Změna číslo:	1
P O P I S	Název změny:	Změna č.1 akce Cyklostezka „Vodním světem za zábavou i poznáním.“
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel – zjištěný skutečný stav v návaznosti na provádění stavebních prací
S	Důvod změny:	Zjištěný skutečný stav při provádění stavebních prací, jde o nepředvídatelné změny
	Popis změny:	<p><u>ZL 01 – vícepráce</u></p> <p>Kaple – Vanov:</p> <ul style="list-style-type: none">- Propustek betonový DN 400 dl. 7 m, pod novým přejezdem přes cyklostezku na pole- Svodnice ocelová š. 95 mm, na 2 místech: u křižovatky přes cestu na Hostětice, u Vanova na boční cestě napojující se shora na cyklostezku- Doplnění lomového kamene- Vyspravení stávající polních cest navazujících na cyklostezku <p>Vanov – Vlček:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prodloužení betonového propustku DN 600 mm – u silnice, přejezd na cyklostezku je v současnosti také vjezd na pole vedle cyklostezky- Zvýšené množství odstranění křovin (dřevin) a pokácení stromů včetně odstranění pařezů- Vyspravení stávající cesty po hrázi (výšková úprava a napojení lávky dle skutečného stavu) <p>Řásná:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zvýšené množství odstranění křovin a kácení stromů včetně odstranění pařezů- Úprava podkladu betonového prefabrikovaného propustku (podkladní beton + betonový práh, dlažba/kámen svahu)- Vybourání stávajícího ocelového propustku DN 500 mm dl. 7 m- Oprava koryta potoka- Úprava a dopojení pokračující polní cesty <p><u>ZL 02 – méněpráce</u></p> <p>Kaple – Vanov:</p> <ul style="list-style-type: none">- Výsev travního semene nebyl proveden- Na základě posouzení stávajících vzorků zeminy bylo použito menší množství hydraulického pojiva pro stabilizaci zeminy <p>Vanov – Vlček:</p> <ul style="list-style-type: none">- Podklad cyklostezky řešen a vyúčtován dle skutečnosti <p>Řásná:</p> <ul style="list-style-type: none">- Výsev travního semene nebyl proveden- Část komunikace cyklostezky byla provedena bez stabilizace zeminy z důvodu dostatečné pevnosti kamenného podloží konstrukce komunikace- Na základě posouzení stávajících vzorků zeminy bylo použito menší množství hydraulického pojiva pro stabilizaci zeminy- Vzhledem k dobrým odtokovým poměrům nebylo použito ocelových svodnic v celkové délce 20 m

C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 351 153,01 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 544 909,11 Kč bez DPH		
	Úprava smluvní ceny:	-193 756,10 Kč bez DPH		
L H Ů T V Y	Termín provedení změny:	2021		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká, bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení.		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet		
	Vypracoval:	Ing. Arch. Jiří Ondráček		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Petr Jahoda	11.10.2021	
			11.10.2021	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	11.10.2021	
		Jiří Salus	11.10.2021	
	Autorský dozor projektanta	Ing. Jiří Ondráček	11.10.2021	
	Technický dozor objednatele	Ing. Jiří Ondráček	11.10.2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19004_TDI

Stavba: Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -193 756,10

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-193 756,10	-40 688,78
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -234 444,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19004_TDI

Stavba: Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Místo: Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-193 756,10	-234 444,88
ZL_001a	Propustky, doplnění skladeb, rámové propustky	351 153,01	424 895,14
ZL_001a_101	Kaple - Vanov	100 672,89	121 814,20
ZL_001a_102	Vanov - Vlček	69 674,74	84 306,44
ZL_001a_103	Řásná	180 805,38	218 774,51
ZL_001a	Nečerpané položky, méněpráce	-544 909,11	-659 340,02
ZL_001b_101	Kaple - Vanov	-65 011,88	-78 664,37
ZL_001b_102	Vanov - Vlček	-205 134,00	-248 212,14
ZL_001b_103	Řásná	-274 763,23	-332 463,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001a - Propustky, doplnění skladeb, rámové propustky

Soupis:

ZL_001a_101 - Kaple - Vanov

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 672,89

D HSV Práce a dodávky HSV 100 672,89

D 1 Zemní práce 2 690,14

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,800	520,20	2 496,96
2	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,972	150,00	145,80
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,420	112,80	47,38

D 4 Vodorovné konstrukce 7 020,00

4	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	5,850	1 200,00	7 020,00
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 41 820,00

5	K	566901238	Vyspravení stávajících polních cest - podklad ŠD (0-63) s podílem vápence, s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 150 mm, s odstraněním organické vrstvy s odhozením vedle cesty, vždy ve vyjetých kolejších stávajících cest, s urovnáním a jednostranným vyspádováním krytu cesty, vápenná drť tl. min. 4cm, urovnání, válcování	m	43,000	600,00	25 800,00
6	K	597361111	Svodnice vody ocelova sírky 95 mm, kotvena do betonu	m	9,000	850,00	7 650,00
7	M	55381304	svodnice vody pro nepevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 95mm	m	9,000	930,00	8 370,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 066,00

8	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	14 200,00	28 400,00
9	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	7,000	1 220,00	8 540,00
10	M	59223017	trouba betonová propojovací DN 400	m	7,000	1 190,00	8 330,00
11	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,200	2 330,00	2 796,00

D 998 Přesun hmot 1 076,75

12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,070	25,00	1 076,75
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001a - Propustky, doplnění skladeb, rámové propustky

Soupis:

ZL_001a_102 - Vanov - Vlček

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 674,74

D HSV Práce a dodávky HSV 69 674,74

D 1 Zemní práce 20 260,99

1	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	615,000	20,00	12 300,00
2	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	18,000	350,00	6 300,00
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,400	520,20	1 248,48
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,400	80,00	192,00
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,000	5,00	60,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,400	11,10	26,64
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,200	10,00	42,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,240	112,80	27,07
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,432	150,00	64,80

D 4 Vodorovné konstrukce 7 020,00

10	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	5,850	1 200,00	7 020,00
----	---	----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 30 000,00

11	K	566901238	Vyspravení stávajících polních cest - podklad ŠD (0-63) s podílem vápence, s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm, s odstraněním organické vrstvy s odhozením vedle cesty, vždy ve vyjetých kolejších stávajících cest, s urovnáním a jednostranným vypádováním krytu cesty, vápenná drť tl. min. 4cm, urovnání, válcování	m	50,000	600,00	30 000,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 718,40

12	M	59223009	trouba betonová hrdlová DN 600	m	4,000	1 650,00	6 600,00
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	4,000	1 000,00	4 000,00
14	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,480	2 330,00	1 118,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				675,35
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,014	25,00	675,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001a - Propustky, doplnění skladeb, rámové propustky

Soupis:

ZL_001a_103 - Řásná

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

180 805,38

D HSV Práce a dodávky HSV 180 805,38

D 1 Zemní práce 13 200,00

1	K	111212217	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	800,000	10,00	8 000,00
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	200,00	1 600,00
3	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00

D 4 Vodorovné konstrukce 59 680,00

4	K	451315134	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15	m2	2,000	450,00	900,00
5	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	6,120	3 000,00	18 360,00
6	M	58380651	<i>kámen lomový netříděný žula odval</i>	t	5,850	1 200,00	7 020,00
7	K	465513257	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2	m2	4,000	1 750,00	7 000,00
8	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	12,000	2 200,00	26 400,00

D 5 Komunikace pozemní 95 049,00

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	531,000	179,00	95 049,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 320,00

10	K	966008117	Bourání ocelového trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	7,000	1 510,00	10 570,00
11	K	966008118	Oprava koryta po vybouraném propustku a odstranění bočních patek stávajícího propustku	m	7,000	250,00	1 750,00

D 998 Přesun hmot 556,38

12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,255	25,00	556,38
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001b - Nečerpané položky, méněpráce

Soupis:

ZL_001b_101 - Kaple - Vanov

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-65 011,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-65 011,88
D	1		Zemní práce				-6 540,00
1	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-300,000	20,00	-6 000,00
2	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	-4,500	120,00	-540,00
D	5		Komunikace pozemní				-57 881,25
3	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	-23,625	2 450,00	-57 881,25
D	998		Přesun hmot				-590,63
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-23,625	25,00	-590,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stežka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001b - Nečerpané položky, méněpráce

Soupis:

ZL_001b_102 - Vanov - Vlček

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-205 134,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-205 134,00

D 5

Komunikace pozemní

-205 134,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-1 146,000	179,00	-205 134,00
---	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka „Vodním světem za zábavou i poznáním“ (vícepráce a méněpráce)

Objekt:

ZL_001b - Nečerpané položky, méněpráce

Soupis:

ZL_001b_103 - Řásná

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-274 763,23

D HSV Práce a dodávky HSV -274 763,23

D 1 Zemní práce -13 646,80

1	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-626,000	20,00	-12 520,00
2	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	-9,390	120,00	-1 126,80

D 5 Komunikace pozemní -259 310,85

3	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 250 do 300 mm	m2	-828,000	60,00	-49 680,00
4	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	-71,033	2 450,00	-174 030,85
5	K	597361111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu	m	-20,000	850,00	-17 000,00
6	M	55381304	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 95mm	m	-20,000	930,00	-18 600,00

D 998 Přesun hmot -1 805,58

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-72,223	25,00	-1 805,58
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------