

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kotelna K40 Lidická, Slaný

Objekt:

**Dlažby - INVESTICE**

Místo: Slaný

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 922,34</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 922,34	
D	1		Zemní práce				6 036,50	
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb z dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,750	75,00	1 031,25	smluvní
	VV		112,75-64-32-3		13,750			
4	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	12,000	267,00	3 204,00	smluvní
	VV		22,5-10,5		12,000			
5	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,750	131,00	1 801,25	smluvní
D	5		Komunikace pozemní				29 488,59	
49	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	18,000	177,00	3 186,00	smluvní
	VV		22,5-4,5		18,000			
50	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	16,750	87,00	1 457,25	smluvní
51	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	16,750	126,00	2 110,50	smluvní
53	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 20 do 40 mm	m2	18,000	811,00	14 598,00	smluvní
	VV		22,5-4,5		18,000			
U1	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl do 60 mm	m2	3,750	308,00	1 155,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,5+2,25		3,750			
54	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,750	301,00	5 041,75	smluvní
55	M	BET.E06C01	dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE 22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní	m2	-33,000	258,00	-8 514,00	smluvní
U2	M	LGB.1218720	dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá	m2	28,500	366,81	10 454,09	CS ÚRS 2021 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				768,83	
U3	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	16,750	45,90	768,83	CS ÚRS 2021 02

VV

49+11,25+5,625+3+0,75

69,625

D 998

Přesun hmot

1 628,42

114	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,616	189,00	1 628,43	smluvní
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kotelna K40 Lidická, Slaný

Objekt:

**Dlažby - OPRAVA**

Místo:

Slaný

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>847,02</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				847,02	
	D	5	Komunikace pozemní				847,02	
45	M	BET.E06C01	dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE 22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní	m2	-17,000	265,74	-4 517,58	smluvní
U1	M	LGB.1218720	dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá	m2	14,625	366,81	5 364,60	CS ÚRS 2021 02