

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60f/82/21
Číslo jednací: 04535/BE/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Veřovice - tůně						
8886	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	64,4	m3	349,00	22 475,60
					Cena bez DPH	22 475,60
					Cena s DPH	27 195,48
Veřovice - linka						
8887	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	405	m3	165,33	66 960,00
					Cena bez DPH	66 960,00
					Cena s DPH	81 021,60

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2021	89 435,60	21,00	18 781,48	108 217,08
Celkem	89 435,60		18 781,48	108 217,08

Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
Veřovice - tůně			
8886	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	27 195,48 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

Mechanizované hloubení-obnova tůní k rozmnožování chráněných druhů obojživelníků na ploše do 0,03 ha. Při zemních pracích bude vytěžený sediment ponechán na místě, a to buď rozprostřen do plochy, nebo využit k navržení valu k zadržování vody.

Tuně budou provedeny na p.č. 2069/5 v k.ú. Veřovice v por.skupinách 731 C 0, 731 C 4, 731 A 0b a 734 D 0

- rozměry 5 x 5 x 0,5 m o celkovém objemu 12,5 m3 vytěženého sedimentu
- rozměry 5 x 5 x 0,5 m o celkovém objemu 12,5 m3 vytěženého sedimentu
- rozměry 4 x 4 x 0,4 m o celkovém objemu 6,4 m3 vytěženého sedimentu
- rozměry 5 x 5 x 0,5 m o celkovém objemu 12,5 m3 vytěženého sedimentu
- rozměry 4 x 4 x 0,5 m o celkovém objemu 8 m3 vytěženého sedimentu
- rozměry 5 x 5 x 0,5 m o celkovém objemu 12,5 m3 vytěženého sedimentu

Všechna opatření budou provedena dle standardu péče AOPK s označením „SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní“.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j. 3643/BE/2021, jenž mj. řeší Obnova a tvorba tůní, celková hmota 94m3 x vysoutěžená cena 349Kč/m3 odpovídá ceně 22 475,60 Kč bez DPH.

Veřovice - linka			
8887	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	81 021,60 Kč

	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě
--	-------	---

Popis opatření:

V k.ú.Veřovice v lokalitě Za bahny bude rekultivována stará přibližovací linky či svážnice. Na přibližovací lince o průměrné šířce 3 m a celkové délce 270m budou pomocí bagru realizovány povrchové protierozní úpravy umožňující zvýšený pasivní vsak vody do půdy. Tato opatření budou spočívat ve vyhloubení jam o průměrných rozměrech 3 x 2 x 0,8 m. Mezi jednotlivými jámami (výkopy) bude ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5 m, která bude sloužit jako stabilizační prvek. V úsecích s menším spádem dojde v místě jámy pouze k rozvolnění půdy pomocí lžíce bagru, a to podebráním zeminy a zpětným uložením do téhož místa. Mezi jednotlivými jámami bude opět ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5m, která bude sloužit jako stabilizační prvek.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j. 3643/BE/2021, jenž mj. řeší Rekultivaci přibližovacích linek a svážnic - opatření k zasakování vody a eliminaci erozem, délka úpravy 270m x vysoutěžená cena 248Kč za 1m odpovídá ceně 66 960 Kč bez DPH

