

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 27

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXXX, vedoucí odd. výstavby a investic
tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXXX, manažer úseku Realizace
tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX

Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem:

„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“ a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021

Název akce: „Obnova_VO_P6_Puškinovo_nám.“

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

Obnova 9ks stožárů na původních místech v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této objednávky. Obnova **zahrnuje** zhotovení nového světelného místa včetně výměny přírodních napájecích kabelů, výměny svítidel a výměny uzemnění. Stožáry (DOS 60 – 7ks), (DOS 50 – 2ks), výložníky (VS 60-30060-2-5/180 - 4ks) a svítidla (BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T81 7ks), (BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8 6ks) budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této objednávky. Součástí objednávky je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

Místo provádění činností:

Lokalita: Praha 6 - Bubeneč, ul. Puškinovo náměstí, blíže specifikováno v Příloze č. 2 této dílčí objednávky (část mapa).

2. Termín provedení činností:

Termín předpokládaného zahájení stavby 6.12.2021. Termín dokončení je do 13.12.2021.

3. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností této Dílčí objednávky stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

4. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	317.708,28	
Cena bez DPH:	Kč
	66.718,73	
DPH 21%:	Kč
	384.427,01	
Cena vč. DPH:	Kč

5. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

25.11.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

.....

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

vedoucí odd. výstavby a investic

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum: 22.11.2021

Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
Akce: **Obnova_VO_P6_Puškinovo_nám.**
Rozsah: **9ks stožárů - výška do 6m****POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka : **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	53 608,36 Kč
Montáž	264 099,92 Kč
- demontáže	18 410,76 Kč
- elektromontáže	63 345,86 Kč
- zemní práce	164 879,70 Kč
- ostatní práce	17 463,60 Kč
CELKEM ZHOTOVITEL	317 708,28 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
 Akce: **Obnova_VO_P6_Puškinovo_nám.**

22.11.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	84,00		
44	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	279,00		
46	Průchozí čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus	9,00		
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	9,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	150,66		
51	Svorky pro zemnicí drát (SS, SK, SR, SU)	kus	18,00		
52	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 10 - 35 mm	kus	2,00		
54	Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm	kus	18,00		
56	Chránička korugovaná 110	m	243,00		
	Materiál				53 608,36 Kč

Příloha č. 1 "Dílní objednávky č.27" dle Smlouvy č.49/20- POLOŽKOVÝ ROZPOČET / MONTÁŽ

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o
 Akce: Obnova_VO_P6_Puškinovo_nám.

Datum: 22.11.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl: Demontáže					
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	9,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	9,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	45,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	9,00		
Položka číslo Demontáže					18 410,76 Kč
Díl: Elektromontáže					
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	9,00		
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus	2,00		
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m	279,00		
10	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m	243,00		
11	Pokládka korugované chráničky 110	m	243,00		
12	Montáž svítidla	ks	13,00		
13	Montáž svodového kabelu	m	84,00		
14	Montáž svorkovnice	ks	9,00		
Položka číslo Elektromontáže					63 345,86 Kč
Díl: Zemní práce					
15	Vytyčení inženýrských sítí	m	225,00		
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a dešek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	28,00		
19	Výkop trasy 35x80 vč. písku a dešek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	197,00		
24	Proříznutí a zalití spáry pružnou závlivkou (dle podmínek TSK)	m	56,00		
Položka číslo Zemní práce					164 879,70 Kč
Díl: Ostatní práce					
31	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl	1,00		
33	Geodetické zaměření	kpl	1,00		
34	Revize	kpl	1,00		
35	Skutečné provedení	kpl	1,00		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00		
Ostatní práce					17 463,60 Kč

Zpracoval:
Tel.:
E-mail:

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: **Obnova sloupů VO, Praha 6, Dejvice, ul. Puškinovo náměstí**

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
604968	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604969	336	Puškinovo náměstí	K5 133/89/60 KOOPERATIVA bez pat.	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
604970	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604971	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604972	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604973	336	Raisova	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604974	336	Raisova	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95
604975	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX35	CYKY 3x1,5	S 900/95
604976	336	Puškinovo náměstí	S	5,0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	S 900/95

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
604968	336	Puškinovo náměstí	DOS 50	5		BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604969	336	Puškinovo náměstí	DOS 50	5		BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604970	336	Puškinovo náměstí	DOS 60	6		BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604971	336	Puškinovo náměstí	DOS 60	6		BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604972	336	Puškinovo náměstí	DOS 60	6		BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604973	336	Raisova	DOS 60	6	VS 60-30060-2-5/180	BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8, BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604974	336	Raisova	DOS 60	6	VS 60-30060-2-5/180	BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8, BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604975	336	Puškinovo náměstí	DOS 60	6	VS 60-30060-2-5/180	BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8, BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	
604976	336	Puškinovo náměstí	DOS 60	6	VS 60-30060-2-5/180	BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8, BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8	SCHM	CYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	

		Výška stožáru	počet/ks	
Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP				
	stožáry	5	2	
		6	7	
CELKEM				9
	výložníky	budou dodány ze skladu THMP VS 60-30060-2-5/180	4	
CELKEM				4
	svítidla	budou dodány ze skladu THMP BARA E 1C3.20-3070-T3_R3465M2T8 BARA E 1C3.60-3070-T3M_R34100M2T8	7 6	
CELKEM				13

