

DÍLČÍ VÝZVA č. 17

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem
objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX

Poskytovatel:

REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti
tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“

Název akce: P02_ul._Mánesova_1._et.

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

V rámci obnovy VO a v koordinaci TSK, s dodavatelem povrchových prací spol. DAP, dojde k výměně stožárů 2. kusů dle pozic nových povrchů pro požadavky městské části dle PD. A dle položkového rozpočtu viz (příloha č. 1) této výzvy. Výměna zahrnuje kompletní demontáž stávajícího světelného místa vč. základů (stožárového pouzdra) a zhotovení nového světelného místa vč. výměny přírodních napájecích kabelů a výměny uzemnění. Stožáry a svítidla, budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 2 ul. Mánesova, dle dílčí výzvy (část mapy).

3. Termín provedení činností:

Zahájení akce je 22.11.2021 ukončení akce do 30.11.2021 akce je v součinnosti - koordinace s třetí stranou zhotovitele povrchů a ukončení je v této souvislosti nutné přizpůsobit.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	182.183,96	
Cena bez DPH:		Kč
	38,258,63	
DPH 21%:		Kč
	220.442,59	
Cena vč. DPH:		Kč

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu

č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatelům:

18.11.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Objednatelům:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatelem:

.....

technický ředitel a jednatel společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílní výzva č.17" dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum: **18.11.2021**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **REBUT s.r.o.**
 Akce: **P02_Obnova_VO_v_Ul._Mánesova_1_et.**
 Rozsah: **Výměna stožárů, svítidel a přívodních kabelů VO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	37 605,00 Kč
Montáž	144 578,96 Kč
- demontáže	13 692,00 Kč
- elektromontáže	34 673,00 Kč
- zemní práce	79 406,00 Kč
- ostatní práce	16 807,96 Kč
CELKEM zhotovitel	182 183,96 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál					
93	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,00		
104	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	140,00		
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	2,00		
110	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	2,00		
112	Drát zemnicí FeZn 10	m	95,00		
113	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm	kus	3,00		
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec)	kus	1,00		
116	Chránička korugovaná dn 63	m	66,00		
Celkem za Materiál					37 605,00 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
2	Demontáž velknotěhu stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
8	Demontáž svodového kabelu	m	20,00		
9	Demontáž svítidla	ks	2,00		
16	Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích	m	114,00		
17	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	95,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
				Celkem za Demontáže	13 692,00 Kč

2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
23	Montáž velkútného stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
29	Montáž svodového kabelu	m	20,00		
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks	2,00		
38	Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	140,00		
41	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm)	m	95,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
48	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m	88,00		
		Celkem za Elektromontáže		34 673,00 Kč	

3. Zemní práce				
3.1. Zemní práce - agregované položky				
N2	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	122,00	
N11	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	8,00	
N15	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	8,00	
N18	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	122,00	
68	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	2,00	
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky				
71	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	2,00	
			Celkem za Zemní práce	79 406,00 Kč

4. Ostatní práce					
80	Zřízení staveníště	kpl			
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl			
82	Vytyčení inženýrských sítí	m			
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km			
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks			
86	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks			
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl			
88	DIO, DIR	kpl			
89	Dočasné dopravní značení	kpl			
Celkem za Ostatní práce					16 807,96 Kč

OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáž instalací a zařízení.

Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.

Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.

(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče..

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení.

Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.

Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na skladování, dovozní, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na ochranu díla až do převýšení,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- koordinace

Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu / v první etapě se budou provádět pouze SM označená žlutě

Lokalita: Praha VEŘEJNÉ HODINY

Stávající stav:

	Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
1	200629	0077	Mánesova	JBDU	10.0	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MC2 100W (10000335)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	0
2	200628	0077	Mánesova	JBDU	10.0	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MC2 100W (10000335)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	0
3	200627	0077	Mánesova	JBDU	10.0	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MC2 100W (10000335)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	0
4	200626	0077	Mánesova	JBDU	10.0	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MC2 100W (10000335)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	0
5	200625	0077	Mánesova	JBDU	10.0	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MC2 100W (10000335)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	0

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
200629	0077	Mánesova	DOS	10	VYLOZNIKY V89-200060-1	MC2 100W (10000335)	SCHM	KABEL CYKY 4x16 mm ²	CYKY 3x1,5	0
200628	0077	Mánesova	DOS	10	VYLOZNIKY V89-200060-1	MC2 100W (10000335)	SCHM	KABEL CYKY 4x16 mm ²	CYKY 3x1,5	0
200627	0077	Mánesova	DOS	10	VYLOZNIKY V89-200060-1	MC2 100W (10000335)	SCHM	KABEL CYKY 4x16 mm ²	CYKY 3x1,5	0
200626	0077	Mánesova	DOS	10	VYLOZNIKY V89-200060-1	MC2 100W (10000335)	SCHM	KABEL CYKY 4x16 mm ²	CYKY 3x1,5	0
200625	0077	Mánesova	DOS	10	VYLOZNIKY V89-200060-1	MC2 100W (10000335)	SCHM	KABEL CYKY 4x16 mm ²	CYKY 3x1,5	0

	Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP							2
			stožáry	výška				
			DOS	DOS				
							CELKEM	2

			vyložníky				2
			VYLOŽNÍKY V89-200060-1				
					CELKEM		2

