

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Za Nádražím ČK - bezbariérovost a učebny	Doba výstavby:	29 dní	Objednatel:	Město Český Krumlov
Druh stavby:	ZL 2 - Vícepráce	Začátek výstavby:	28.07.2021	Projektant:	WÍZNER AA, arch.ateliér
Lokalita:	Český Krumlov	Konec výstavby:	25.08.2021	Zhotovitel:	PARECO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	28.07.2021	Zpracoval:	Bc. Tomáš Baloun, Tepis s.r.o

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	170VD	Truhlářské práce				3 338,72	7 120,32	10 459,04		0,00	
1	1701VD	Úprava dveřních křidel (podřezání, tmelení, hoblování) 16 <i>staré dveře</i>	ks	16,00	626,00	3 338,72	6 677,28	10 016,00	0,00	0,00	
2	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 16	kus	16,00	16,90	0,00	270,40	270,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m 16	kus	16,00	10,79	0,00	172,64	172,64	0,00	0,00	RTS I / 2021
	130VD	Zámečnické práce				34 251,25	21 222,38	55 473,63		0,00	
4	1301VD	D+M Úprava a posílení kotevních prvků ocel.konstrukce výtahu 2,8	t	2,80	18 400,00	34 251,25	17 268,75	51 520,00	0,00	0,00	
5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 2,8	t	2,80	1 412,01	0,00	3 953,63	3 953,63	0,00	0,00	RTS I / 2021
	61	Úprava povrchů vnitřní				6 522,63	24 810,76	31 333,40		0,96	
6	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 5,75*7,4*2	m2	85,10	220,50	3 222,74	15 541,81	18 764,55	0,01	0,65	RTS I / 2021
7	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 2*1,36*(7,4*2+5,75*2) <i>obvodové stěny nad obklady</i> -2,4*1,26*2*2 <i>odečet oken</i> (0,1*2+0,2)*(3,8+1)*2 <i>příčka stávající vč. horní hrany</i>	m2	63,28	139,00	1 397,22	7 398,70	8 795,92	0,00	0,28	RTS I / 2021
8	622401971RZ1	Příplatek k omítce, zvýšení přilnavos. 147,38	m2	147,38	25,60	1 902,67	1 870,25	3 772,93	0,00	0,03	RTS I / 2021
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 141,54	2 296,53	12 438,07		1,57	
9	631416221R00	Mazanina PROFÍ samonivelační, tloušťka 5 cm 8,4*0,05 <i>vyrovnaní křivých podlah Wc 2.st.</i> 8,4*0,05 <i>WC 1.st</i>	m3	0,84	12 969,99	9 739,68	1 155,11	10 894,79	1,87	1,57	RTS I / 2021
10	771101210RT1	Penetrace podkladu 8,4+8,4	m2	16,80	48,70	401,86	416,30	818,16	0,00	0,00	RTS I / 2021
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,54	286,00	0,00	725,12	725,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
	735	Otopná tělesa				571,12	3 285,62	3 856,74		0,10	
12	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru 9,405	m2	9,41	100,00	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
13	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových 9,405	m2	9,41	15,00	0,00	141,08	141,08	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	735419125R00	Montáž radiátorů na konzoly do 1290 mm 4	soubor	4,00	668,99	571,12	2 104,84	2 675,96	0,02	0,10	RTS I / 2021
15	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	0,10	1 000,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
	783	Nátěry				6 651,29	32 900,96	39 552,25		0,01	
16	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email 9,405	m2	9,41	250,00	971,82	1 379,43	2 351,25	0,00	0,00	RTS I / 2021

17	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem 9,405	m2	9,41	200,00	413,07	1 467,93	1 881,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	783222120RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x 10*2*1 nové zárubně	m2	20,00	278,00	2 706,40	2 853,60	5 560,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
19	120VD	Nátěr starých zárubní vč. odstranění nátěru, obroušení, tmelení 16	ks	16,00	1 860,00	2 560,00	27 200,00	29 760,00	0,00	0,00	
	784	Malby				13,26	4 879,75	4 893,02		0,00	
20	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 84,1+63,28 Oboje WC	m2	147,38	33,20	13,26	4 879,75	4 893,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
	94	Lešení a stavební výtahy				604,38	1 145,62	1 750,00		0,00	
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1	kpl	1,00	1 750,00	604,38	1 145,62	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							Celkem:	159 756,14			

Poznámka: