

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ševcova louka (711705)

Místo: LS Rožnov p.R., revír Rožnov p.R., k.ú. Zubří

Datum: 17.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: ██████████

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						174 987,10	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				174 987,10	
D	5	Komunikace pozemní				147 806,00	
1	K 566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 395,200	92,50	129 056,00	CS ÚRS 2020 02
	w	438*3,2		1 395,200			
2	K 597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypání	m	15,000	1 250,00	18 750,00	CS ÚRS 2020 01
	w	5*3		15,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 174,72	
3	K 93890211R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,10 m3/m	m	140,000	34,60	4 844,00	
	w	140		140,000			
4	K 938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	261,600	24,20	6 330,72	CS ÚRS 2020 01
	w	436*0,5*2*0,6		261,600			
D	998	Přesun hmot				16 006,38	
5	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	248,161	64,50	16 006,38	CS ÚRS 2020 01