



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 9569461.1.1, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Oprava LC SV 338D a LC SV 339A

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC SV 338D a LC SV 339A

LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	k.ú.
SV 338D	451667	Jedlová	Kyjov u Krásné Lípy
SV 339A	451668	Jedlová	Kyjov u Krásné Lípy



Obec: Krásná Lípa

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Josef Kadlec, e-mail: josef.kadlec@lesycr.cz, tel: 724 524 976

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Cesta silně poškozená přiblížením a odvozem dříví – nánosy bláta, vymačkané koleje, rozhrabaný kryt, výmoly, zanesené příkopy. Odvozní cesty 2L a 3L, v lokalitě po intenzivní těžbě kůrovcového dříví.

Zdůvodnění stavby

Nutnost oprav LC pro zprůjezdnění pro potřeby odvozu dříví z kalamitní těžby.

Technické řešení stavby

SV 338D – dosypání vyjetých kolejí makadamem v tl. 20 cm v úseku 150 m a štěrkodrtí fr. 0-63 v tl. 10 cm v úseku 250 m se zhutněním. Srovnání profilu cesty se stržením nánosů bláta v délce 300 m.

SV 339A – doplnění konstrukce hrubou štěrkodrtí v tl. 15 cm na úseku 100 m a přesyp sjezdu z lesní cesty štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 10 cm

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.11.2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnicích strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

78. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba v CHKO Labské pískovce, po cestě vede červená turistická trasa.

V Teplicích, dne 8.10.2021

Vypracoval: Josef Kadlec

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

Oprava LC SV 338D a LC SV 339A - foto

LC SV 338D





LC SV 339A





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202117
Stavba: oprava LC SV 338D a SV 339A

KSO:
Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

CC-CZ:
Datum: 20.X

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaZaS s.r.o.

IČ: 05643911
DIČ: CZ05643911

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 290,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	163 290,60	34 291,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 197 581,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SaZaS s.r.o.
Na Fojmance 2155/15
120 00 Praha 2
IČ: 05643911
tel: +420 233 57909
e-mail: info@saZaS.cz
ID datové schránky: sraZaSR

20.10.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202117

Stavba: oprava LC SV 338D a SV 339A

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		163 290,60	197 581,63
01	LC SV 338D	117 141,00	141 740,61
02	LC SV 339A	46 149,60	55 841,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava LC SV 338D a SV 339A

Objekt: 01 - LC SV 338D

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lipy
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Datum: 20.10.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 141,00

HSV - Práce a dodávky HSV

117 141,00

1 - Zemní práce

13 959,00

5 - Komunikace pozemní

97 506,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 676,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC SV 338D a SV 339A

Objekt:

01 - LC SV 338D

Místo:

k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 141,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				117 141,00
D		1	Zemní práce				13 959,00
8	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuňněním strojně	m2	900,000	15,51	13 959,00
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuňněním 300*3		900,000		
D		5	Komunikace pozemní				97 506,00
3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	300,000	173,07	51 921,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm 150*1*2		300,000		
7	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD II 100 mm	m2	500,000	91,17	45 585,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm 250*1*2		500,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 676,00
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	120,000	47,30	5 676,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava LC SV 338D a SV 339A

Objekt:

02 - LC SV 339A

Místo:

k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 149,60

HSV - Práce a dodávky HSV

46 149,60

5 - Komunikace pozemní

-46 149,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC SV 338D a SV 339A

Objekt:

02 - LC SV 339A

Místo:

k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Datum: 20.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 149,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 149,60
D	5		Komunikace pozemní				46 149,60
7	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD II 100 mm	m2	80,000	91,17	7 293,60
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		20*4		80,000		
6	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD II 150 mm	m2	300,000	129,52	38 856,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				

