



PRO	DOMOV TGM BEROUN		
OD	Ing. Roman Míček		
VĚC	příloha č.1 k SOD		
DATUM	06.11.2021	POČET STRAN	1
		POČET PŘÍLOH	0

OPRAVA SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

MONTÁŽNÍ MATERIÁL:	OZNAČENÍ	POČET	CENA 1 KS	CENA CELKEM
POTRUBÍ PRO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ DO TICHELMANNA, MATERIÁL PRO VAŘENÍ NATVRDO (NEBO LISOVÁNÍ), VYSOKOTEPLTNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE MIN 40 MM S OCHRANOU PROTI UV (HLINÍK), DRŽÁKY, HRAZDY, SPOJOVACÍ MATERIÁL	CU35/22	SADA	210 000.-	210 000.-
AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY, ODLUČOVAČ, VENTIL, ŠROUBENÍ, PŘECHODY NA KOLEKTOR	AOV SOL KOL	8	2 100.-	16 800.-
SOLÁRNÍ TEPLONOSNÁ KAPALINA, DESKOVÉ KOLEKTORY	SOLARPOWER HT	180	123.-	22 140.-
ČISTÍCÍ ROZTOK PRO KOROZIVNÍ USAZENINY	ZEV CL	SADA	14 900.-	14 900.-
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO KOTELNU, SOLÁRNÍ	AOV SOL	1	3 200.-	3 200.-
TĚSNÍCÍ MATERIÁL	TES MAT	SADA	2 000.-	2 000.-
CELKEM MONTÁŽNÍ MATERIÁL				269 040.-

PRÁCE

	OZNAČENÍ	CENA CELKEM
OPRAVA ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ NA STŘEŠE (TICHELMANN), VÝMĚNA SOLÁRNÍ KAPALINY, VYČIŠTĚNÍ POTRUBÍ, INSTALACE AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ, PŘETĚSNĚNÍ TEKOUČÍCH SPOJŮ V KOTELNĚ, OPRAVA ZAPOJENÍ ČIDLA KOLEKTORŮ, VÝMĚNA AUTOMATICKÉHO ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU V KOTELNĚ, VYČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍHO POTRUBÍ, NAPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO OKRUHU TEPLONOSNOU KAPALINOU, ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU	MONT	120 000.-

DOPRAVA

	OZNAČENÍ	CENA CELKEM
DOPRAVA A PŘESUNY HMOT	DOPR	8 900.-

CENA CELKEM

CELKEM BEZ DPH	397 940.-
DPH 21%	83 567.-
CELKEM VČETNĚ DPH	481 507.-