



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-114/2020
– LC Černý potok, uzavřené dne 01.09.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
IČ: 287892020
DIC: CZ287892020
do obchodního rejstříku zapsána: 15.03.2010
bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 3. Smluvní strany se shodly na změně stavebních prací oproti projektové dokumentaci a to zejména z důvodu zajištění lepšího odtoku dešťové vody, sjednocení krytové vrstvy a zpevnění prostoru pro skládkování a manipulaci dříví.
Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 3/2021 včetně rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků zadavatele.

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1, č. 2: 5.178.107,25 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 3/2021 ve výši: 206.890,91 Kč bez DPH
Méněpráce dle změnového listu č. 3/2021 ve výši: 206.890,98 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

5.178.107,18	Kč bez DPH
1.087.402,51	DPH 21%
6.265.509,69	Kč včetně DPH

3. Smluvní strany dne 09.11.2021 uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-114/2020 – LC Černý potok. V textu Dodatku č. 2 je uvedeno, že součástí dodatku je změnový list č. 1/2021. Jedná se o písařskou chybu. Součástí Dodatku č. 2 je změnový list č. 2/2021.
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.



6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

V Praze dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**
Digitálně podepsal
PhDr. Robin
Böhnisch
Datum: 2021.11.29
10:02:23 +01'00'


PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Vladimír Hek
Digitálně podepsal Vladimír
Hek
Datum: 2021.11.25 07:39:47
+01'00'

Vladimír Hek
jednatel

Za správnost

c. 01



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - VI. etapa
 registrační číslo CZ 05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011061

Název stavby: LC Černý potok

Číslo smlouvy: SMLDEU-24-114/2020 ze dne 02.09.2020

Dodavatel: VH-stavební práce, s r. o., Antala Staška 1565/30 Praha 4 IČ 28789202

Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

03/2021

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

22.11.2021

Popis změny:

- 1) Snížení plochy a změna podkladní vrstvy napojení v začátku úprav.
- 2) Navýšení odkopávek u vtokových čel trubních propustků TP2 a TP3.
- 3) Doplnění krytu hospodářských sjezdů ve staničení km 2,448 a 2,686 ze štěrkodrti frakce 0-32 tl. 100 mm.
- 4) Záměna odtokových příkopů za zemní svodnice v km 1,841 a 1,885.

Zdůvodnění změny:

AD1) Na základě kopaných sond v ploše budoucího napojení v začátku úprav, které prokázaly absenci podkladní vrstvy kameniva, navrhnul AD změnu podkladní vrstvy z ACP na KSC I v tl. 200 mm. Výměra plochy napojení se sníží o proti plánovaným 211 m² z PD na 122 m² odpovídajícím skutečnému vytyčení zpevněné plochy.

AD2) Po provedení plánovaných odkopávek pro vtoková čela u TP 2 a TP 3 zhotovitel odkryl nestabilní svah, který bylo nutné odtěžit, včetně odvozu a rovnoměrného rozprostření odkopávky.

AD3) Z důvodu sjednocení řešení krytové vrstvy u všech nově zrekonstruovaných hospodářských sjezdů a aby se snížilo zatékání atmosférických srážek do podkladu, byl také u HS v km 2,448 a 2,686 vyhotoven kryt z ŠD 0-32 tl. 100 mm.

AD4) Z důvodu lepšího využití prostor pro skládkování a manipulaci dříví bylo rozhodnuto nerealizovat otevřené odvodňovací příkopy na zpevněné lesní skládce, ale vybudovat ve staničení km 2,448 a 2,686 svodnice vody ve štěrkové vozovce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko: 22.11.2021

Jiří Ježek - LSJ
 č. 123456789
 51, DIČ: CZ 7810233090
 ul. 1049, 508 01 Hořice
 94, E: LSJeze@gmail.com

Dopady:	do projektové dokumentace:		budou řešeny v rámci PDPS
	do časového plánu:		nejsou
	do ceny: zvýšení	206.890,91 Kč	bez DPH
	do ceny: snížení	206.890,98 Kč	bez DPH
	Změnový list celkem:	-0,07	bez DPH

Zdroj financování změny:

Dotační program OPŽP

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

Vyjádření objednatele - :

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

22.11.2021

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím Ing. Josef Taláb

23.11.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Černý potok - vícepráce

KSO:

Místo: k. ú. Vítkovice v Krkonoších

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel:

Správa KRNP

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

VH - stavební práce, s.r.o.

IČ:

28789202

DIČ:

CZ28789202

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

206 890,91

DPH základní
snižená

Základ daně
206 890,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 447,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

250 338,00

VH - stavební práce, s.r.o.
Antala Stáňa (565,00
Praha 3 - Krč, 148 00
IČ: 28789202
DIČ: CZ28789202
tel.: 603 22
724 93
e-mail: v.h

DPK
DOPRAVNÉ I
Bezručovy
IČO: 27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Černý potok - vícepráce

Místo: k. ú. Vítkovice v Krkonoších

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							206 890,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 890,91
D	1		Zemní práce				45 999,33
62	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	39,000	1 110,00	43 290,00
	vv		"vtok TP 2" 18,0		18,000		
	vv		"vtok TP 3" 21,0		21,000		
	vv		Součet		39,000		
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	54,68	2 132,52
	vv		"odkopávky z vtloku TP 2 a TP 3" 39,00		39,000		
	vv		Součet		39,000		
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	39,000	14,79	576,81
	vv		"odkopávky z vtloku TP 2 a TP 3" 39,00		39,000		
	vv		Součet		39,000		
D	5		Komunikace pozemní				66 340,59
32	K	564831111	Kryt ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	134,980	82,95	11 196,59
	vv		"z tab. 3" 55,0+36,0		91,000		
	vv		"materiál na vybudování šterkových svodnic" 0,50*(24,0+23,96+40,0)		43,980		
	vv		Součet		134,980		
63	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	122,000	452,00	55 144,00
	vv		"z tabulky č. 11" 211,00 - 89,00		122,000		
	vv		Součet		122,000		
D	997		Přesun sutě				89 059,74
64	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	38,554	2 310,00	89 059,74
	vv		"asfaltový beton odstraněný v ZÚ" 38,554		38,554		
	vv		Součet		38,554		
D	998		Přesun hmot				5 491,25
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živocímkem	t	87,846	62,51	5 491,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Černý potok - méněpráce

KSO:

Místo: k. ú. Vítkovice v krkonoších

Zadavatel:

Správa KRNP

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2021

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Cena bez DPH

206 890,98

DPH základní
snižená

Základ daně

206 890,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

43 447,11

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

250 338,09



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Černý potok - méněpráce

Místo: k. ú. Vítkovice v krkonoších

Datum: 22. 11. 2021

Zadavatel: Správa KRNP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 890,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 890,98
D	1		Zemní práce				12 066,44
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	89,000	23,88	2 125,32
	vv		"z tab. 11" 211,00 - 122,00		89,000		
	vv		Součet		89,000		
4	K	113107243	Odstranění podkladu zivického tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	89,000	46,94	4 177,66
	vv		"z tab. 11" 211,00 - 122,00		89,000		
	vv		Součet		89,000		
9	K	125303111	Výkopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	10,400	280,84	2 920,74
	vv		"z tab. 13" 12,40 - 2,00		10,400		
	vv		Součet		10,400		
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,400	54,68	568,67
	vv		"z tab. 13" 12,40 - 2,00		10,400		
	vv		Součet		10,400		
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	10,400	14,79	153,82
	vv		"z tab. 13" 12,40 - 2,00		10,400		
	vv		Součet		10,400		
21	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	65,520	32,36	2 120,23
	vv		"z tab. 13" 78,12 - 12,60		65,520		
	vv		Součet		65,520		
D	5		Komunikace pozemní				181 710,12
36	K	566901262	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	211,000	775,26	163 579,86
	vv		"z tab. 11" 211,00		211,000		
	vv		Součet		211,000		
39	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	5,000	54,66	273,30
	vv		"z tab. 11" 20,00 - 15,00		5,000		
	vv		Součet		5,000		
40	K	573411103	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 s posypem	m2	89,000	21,86	1 945,54
	vv		"z tab. 11" 211,00-122,00		89,000		
	vv		Součet		89,000		
41	K	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	m2	89,000	33,03	2 939,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"z tab. 11" 211,00 - 122,00		89,000		
	W		Součet		89,000		
42	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	89,000	145,75	12 971,75
	W		"z tab. 11" 211,00 - 122,00		89,000		
	W		Součet		89,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				692,30
46	K	919731123	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	5,000	40,78	203,90
	W		"z tab. 11" 20,00 - 15,00		5,000		
	W		Součet		5,000		
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	5,000	97,68	488,40
	W		"z tab. 11" 20,00 - 15,00		5,000		
	W		Součet		5,000		
	D	997	Přesun sutě				5 740,74
55	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	53,934	86,83	4 683,09
56	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	53,934	19,61	1 057,65
	D	998	Přesun hmot				6 681,38
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,885	62,51	6 681,38