

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kunčina Ves

KSO:

Místo: r. Bedřichov k.ú Kunčina Ves

CC-CZ:

Datum: 18.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ:

26934345

DIČ:

CZ26934345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 955,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 955,56	21,00%	41 360,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

238 316,23

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kunčina Ves

Místo: r. Bedřichov k.ú Kunčina Ves

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 955,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 955,56
D	1		Zemní práce				26 565,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 310,000	11,50	26 565,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			700*3,3		2 310,000		
D	5		Komunikace pozemní				146 000,00
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	200,000	130,00	26 000,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			vysprávka hlubokých kolejí				
VV			100*1*2		200,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 200,000	100,00	120 000,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			kolejové zpevnění ŠDK 0-63mm				
VV			600*1*2		1 200,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	20,00	5 000,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			500*0,5		250,000		
D	998		Přesun hmot				19 390,56
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	334,320	58,00	19 390,56
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				