

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

LC Hájenka Rohatina

Místo: Hovězí
 Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 11.10.2021
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 852,37

o HSV Práce a dodávky HSV 193 852,37

D 1 Zemní práce 28 830,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	147,600	175,00	25 830,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104

VV	"Odkop nánosů na krajnicích" 20*2*0,6	24,000
VV	"drén č.1" 10*8*1	80,000
VV	"drén č.2" 7*4*0,6	16,800
VV	"drén č.3" 7*4*0,6	16,800
VV	"odvodňovací rýha" 10*1	10,000
VV	Součet	147,600

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	200,000	15,00	3 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV	Srovnání cesty před a mezi drény	
VV	50*4	200,000
VV	Součet	200,000

D 4 Vodorovně konstrukce 59 640,00

4	K	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	56,800	1 050,00	59 640,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511161

VV	"Drén č.1" 10*8*0,5	40,000
VV	"Drén č.2" 7*4*0,3	8,400
VV	"Drén č.3" 7*4*0,3	8,400
VV	Součet	56,800

D 5 Komunikace pozemní 86 280,00

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	240,000	215,00	51 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drčeného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111

VV	Přesypání vozovky	
VV	60*4	240,000
VV	Součet	240,000

6	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	136,000	255,00	34 680,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drčeného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564681111



VV	"Drén č.1" 10*8	80,000
VV	"Drén č.2" 7*4	28,000
VV	"Drén č.3" 7*4	28,000
VV	Součet	136,000

D 998 Přesun hmot 19 102,37

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	276,846	69,00	19 102,37
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111



13. 10. 2021