



# Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1673

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## **Servis CZ, s.r.o.**

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 78993

zastoupený jednatelem Ing. Miroslavem Vyletou

se sídlem K Velké ohradě 776, 155 00, Praha 5 - Řeporyje

IČO: 26198258

DIČ: CZ 26198258

bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu: [obscured]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

### **Předmět smlouvy**

**1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 14, přesná specifikace místa díla č.p. 790 k.ú. Vršovice, ul. Konopišťská 3, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

**2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 14, č.p. 790, k.ú. Vršovice, ul. Konopišťská 780, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [obscured] v 3/2021.**

**3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě**

stanovených.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**222 542,06,- Kč**

slovy: / dvěštdvacetdvatisícipětsetčtyřicetdvakorunnulašesthaléřů koruny české /

**DPH ze základu 222 542,06 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečištění prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.


### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní [REDAKCE] a paní [REDAKCE] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDAKCE] za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Ing. Miroslav Vyleta**,  
tel. 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Ing. Miroslav Vyleta**.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

25. 11. 2023

objednatel



**SERVIS CZ**



SERVIS CZ, s.r.o., sídlo: K Velké chradě 776, 155 00 Praha 3  
provozovna: Neklasilova 625/2, 186 00 Praha 8  
IČO: 23196258, DIČ: CZ26198258

zhotovitel

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.


## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava bytu č. 14</b>	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+0	Projektant:		IČ/DIČ:	17029023
Lokalita:	Konopištská 790/3, 2.N.P., Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 472,20	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	5 104,18
	Montáž	35 928,95		0,00	Mimostav. doprava	2 041,67
PSV	Dodávky	53 862,28		0,00	Územní vlivy	7 145,85
	Montáž	59 886,31			Provozní vlivy	4 083,34
"M"	Dodávky	11 996,20			Ostatní	17 000,00
	Montáž	23 021,09			NUS z rozpočtu	35 375,03
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		187 167,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	222 542,06	DPH 15%	33 381,31	Celkem bez DPH
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH
				255 923,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		 s. sídla: K Velké Ohradě 776, 155 tel. číslo: 625/2, 186 00 Praha 8 IČ: 276198758
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklosti tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

#### UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích").



TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD







## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Oprava bytu č. 14</b>	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+0	Projektant: 
Lokalita: Konopištská 790/3, Praha 10 2.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 03.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 398,40	2 398,40	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	7 337,40	7 337,40	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	11 833,77	11 833,77	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	T
SO01	642	Dveře	2 472,20	0,00	2 472,20	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	4 500,00	4 500,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	6 947,16	6 947,16	T
SO01	96	Bourání konstrukci	0,00	502,00	502,00	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	2 336,00	2 336,00	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	74,21	74,21	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	3 578,53	3 578,53	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	0,00	17 131,56	17 131,56	T
SO01	725	Zřizovací předměty	20 942,70	8 646,74	29 589,44	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	1 089,05	1 089,05	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	490,81	490,81	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	16 900,00	4 209,18	21 109,18	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	832,98	832,98	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	455,65	455,65	T

SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	T
SO01	776	Podlahy povlakové	13 578,98	10 019,04	23 598,02	T
SO01	781	Obklady keramické	2 350,00	1 931,10	4 281,10	T
SO01	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	T
SO01	784	Malby	90,60	11 501,67	11 592,27	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 129,00	4 129,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 310,66	4 310,66	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 485,23	1 485,23	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	4 500,00	4 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	11 996,20	8 596,20	20 592,40	T
		<b>Celkem:</b>	68 330,68	118 836,35	<b>187 167,02</b>	

## Výkaz výměr

<b>Oprava bytu č. 14</b>		Doba výstavby:	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+0	Začátek výstavby:	Projektant: 
Lokalita:	Konopištská 790/3, Praha 10 2.N.P.	Konec výstavby:	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 03.2021	Zpracoval: 

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 398,40	2 398,40		0,450	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	4,00	387,10	0,00	1 548,40	1 548,40			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný párobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (dozdívka)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		340235212R00	Zaždívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		342266111RV1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17		346230010RAA	Přizdívka z cihel Ytong, tloušťka 8,5 cm (zaždění potrubí-část splíž)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
19		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
20	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	7 337,40	7 337,40		0,650	
21	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,62	48,60	0,00	1 196,53	1 196,53			RTS I / 2021
22		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23		<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>										
24		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	4,00	24,40	0,00	97,60	97,60			
25		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad , ručně	m2	2,50	169,50	0,00	423,75	423,75			
26		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výtuznou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	1,00	58,00	0,00	58,00	58,00			
29		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	10,00	36,90	0,00	369,00	369,00			
30		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	1,00	78,50	0,00	78,50	78,50			
31		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	97,50	27,20	0,00	2 652,00	2 652,00			
32		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	29,45	83,60	0,00	2 462,02	2 462,02			
33		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	
38		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021

39		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	11 833,77	11 833,77		0,210
41		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (po vest. skříňích - předsíň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
42		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (kuchyň, spíž, předsíň)	m2	24,70	479,10	0,00	11833,77	11833,77		
43		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	SO01	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,084
46		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
47		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	SO01	642	Dveře, okna				2 472,20	0,00	2 472,20		0,302
53		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíravých 1kř.do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
54		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
55		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíravých 1kř.do š. do0,8 m vč. úpravy	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197cm plně - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	4,00	117,20	468,80	0,00	468,80		
61		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	2,00	85,70	171,40	0,00	171,40		
63		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	2,00	146,60	293,20	0,00	293,20		
64		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nod 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsíň + zakrytí dveří 2kř. )	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70		76600_R1	Oprava plastových oken/franc.oken, kontrola+vyčistit oken.profil+parapet, kování, specif. oprav v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71		76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčistit okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	4,00	384,70	1538,80	0,00	1538,80		
72		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, práh,opravy dle	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kř.do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	4 500,00	4 500,00		0,055
77		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m (montáž+demontáž)	m2	20,00	225,00	0,00	4500,00	4500,00		RTS I / 2021
78	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	6 947,16	6 947,16		0,026
79		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	24,62	18,00	0,00	443,16	443,16		RTS I / 2021
80		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,45	120,00	0,00	3534,00	3534,00		
81		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	2,70	0,00	540,00	540,00		
82		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem/chemicky (sprch. kout, umyvadlo, vč. baterii)	soubor	3,00	810,00	0,00	2 430,00	2430,00		
85		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	502,00	502,00		0,315
88		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021

89	965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
90	962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
91	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
92	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
93	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
94	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
95	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
96	968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
97	968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
98	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	4,00	33,8	0,00	135,20	135,20		
99	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
100	971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
101	976082141	Vybourání objímek, držáků, (držáků ze zdiva, hmoždinek, apod)	ks	2,00	183,4	0,00	366,80	366,80		
102	725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol, )	kus	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
103	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
104	766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předsiň a předsiň nad dveřmi)	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
105	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
106	SO01 97	Prorážení otvorů				0,00	2 336,00	2 336,00		0,140
107	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	11,00	56,10	0,00	617,10	617,10		RTS I / 2021
108	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	1,00	57,60	0,00	57,60	57,60		
109	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	29,45	19,00	0,00	559,55	559,55		
111	978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	97,50	11,30	0,00	1 101,75	1 101,75		
112	783801812R00	Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním (po odstranění tapet)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	74,21	74,21		
115	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,155	478,80	0,00	74,21	74,21		RTS I / 2021
116	SO01 711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		
117	SO01 711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
118	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	0,00	0,00	0,000	0,000		
121	SO01 721	Vnitřní kanalizace				0,00	3 578,53	3 578,53		0,012
122	SO01	Demontáž stávajících rozvodů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
123		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,00	278,60	0,00	278,60	278,60		
124		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126		Tvarovky HT	ks	4,00	76,90	0,00	307,60	307,60		
127		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	202,40	0,00	202,40	202,40		
128		Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	237,50	0,00	237,50	237,50		
129		Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	294,40	0,00	294,40	294,40		
130		Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	497,20	0,00	497,20	497,20		
131		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	562,10	0,00	562,10	562,10		
132		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133		Montáž potrubí	m	1,50	42,70	0,00	64,05	64,05		
134		Zkouška těsnosti	m	1,50	25,90	0,00	38,85	38,85		
135		Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	242,00	0,00	242,00	242,00		
136		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	142,50	0,00	142,50	142,50		
137		Stavební přípomoc	soubor	1,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
138		Doprava	soubor	1,00	487,50	0,00	487,50	487,50		
139		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	3 319,10	0,00	39,83	39,829		

140	SO01	722	Vnitřní vodovod				0,00	17 131,56	17 131,56		0,022	
141	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	RTS I / 2021
142			Demontáž stávajících výtokových armatur vč. přípojovacího potrubí	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
143			Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	1,00	357,80	0,00	357,80	357,80			
144		725320822R00	Demontáž dřezů v kuchyň.sestavách	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
145		725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný ležatý (Tatramat-Siebel Eltron) OLEV80 (vč. kotelv)	soubor	1,00	9756,00	0,00	9 756,00	9 756,00			
146			Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	1,00	2500,00	0,00	0,00	2 500,00			
147			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
148			Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
149			Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	134,90	0,00	134,90	134,90			
150			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
151			Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
152			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
153		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	950,00	0,00	950,00	950,00			
154		722260922R	Úprava vodoměrů závitových G3/4"	ks	1,00	69,90	0,00	69,90	69,90			
155			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	534,30	0,00	534,30	534,30			
156			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	1,50	239,40	0,00	359,10	359,10			
157			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
158			Tvarovky	ks	4,00	71,50	0,00	286,00	286,00			
159			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
160			Kohout kulový rohový DN15	ks	2,00	391,00	0,00	782,00	782,00			
161			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
162			Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadlová/dřezová	ks	1,00	1890,00	0,00	1 890,00	1 890,00			
163			Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
164			hadice se sprchovací hlavici k baterii	ks	1,00	504,40	0,00	504,40	504,40			
165			Kompletace a montáž baterii	ks	1,00	210,70	0,00	210,70	210,70			
166			Připevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00			
167			Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
168			Montáž potrubí	m	1,00	71,20	0,00	71,20	71,20			
169			Tiaková zkouška	m	1,00	24,30	0,00	24,30	24,30			
170			Proplach potrubí	m	1,00	28,90	0,00	28,90	28,90			
171			Stavební přípomocce	soubor	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00			
172			Doprava	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
173			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,055	14764,70	0,00	812,06	812,06			
174	SO01	725	Zřizovací předměty				20 942,70	8 646,74	29 589,44		0,119	
175			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
176			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
177			vana přímá, dl. 1700mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
178			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
179		725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 590,00	1590,00	0,00	1 590,00			
180			sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	369,00	0,00	369,00	369,00			
181			sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	1,00	425,00	0,00	425,00	425,00			
182			Sifon vanový/sprchový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	345,00	0,00	345,00	345,00			
183			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	1,00	262,20	0,00	262,20	262,20			
184			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	1,00	261,30	0,00	261,30	261,30			
185		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	193,00	0,00	193,00	193,00			
186			Klozet kombi (např. Olymp a pod. ) D+M	ks	1,00	6 220,00	0,00	6 220,00	6 220,00			
187			Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00			
188			Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
189			Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	10 727,20	0,00	21,24	21,24			
190	SO01	723	Vnitřní plynovod				0,00	1 089,05	1 089,05		0,000	



242		76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	1 500,00	0,00	1500,00	1500,00		
243		766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	92,90	0,00	92,90	92,90		
244		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	16 900,00	16900,00	0,00	16900,00		
245		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	19 362,30	0,00	302,05	302,05		
246	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	832,98	832,98		0,100
247		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (držáky EOV) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	8,00	53,80	0,00	430,40	430,40		RTS I / 2021
248		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00		
249		767900020RAA	Demontáž obložení stěn z kazet (kuchyň. linka)	m2	2,35	170,50	0,00	400,68	400,68		
250		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
252		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
254		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	879,20	0,00	1,91	1,91		
255	SO01	771	Podlahy z dlaždic				0,00	455,65	455,65		0,026
256		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
257		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
258		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
259		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
261		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
262		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	2,65	55,50	0,00	147,08	147,08		
263		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	2,65	104,80	0,00	277,72	277,72		
264		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	2,65	11,60	0,00	30,74	30,74		
265		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,023	482,20	0,00	0,11	0,11		
266	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00		0,152
267		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
268		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
269		775511952R00	Doplnění podlah vlys. do tmele 21 mm do 1 m2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
271		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
272		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
273		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
274	SO01	776	Podlahy povlakové				13 578,98	10 019,04	23 598,02		0,112
275		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsiň)	m	29,00	12,50	0,00	362,50	362,50		RTS I / 2021
276		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	29,00	87,70	0,00	2 543,30	2 543,30		
277		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	6,50	34,90	0,00	226,85	226,85		
278		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	24,75	38,60	0,00	955,35	955,35		
279		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	24,75	5,70	0,00	141,08	141,08		
281		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (2xOP + předsiň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
283		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
284		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	24,75	226,30	0,00	5 600,93	5 600,93		
285		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	24,75	59,70	1 477,58	0,00	1 477,58		
286		284122232R1	Podlahovina PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+profěz)	m2	27,00	448,20	12 101,40	0,00	12 101,40		
287		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevotřípk.do tl.25 mm šroub. (2x OP + předsiň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
289		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
290		60726123	Deska dřevotřípková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+profěz)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
291		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	23054,10	0,00	189,04	189,04		
292	SO01	781	Obklady keramické				2 350,00	1 931,10	4 281,10		0,012



293	781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	15,50	80,30	0,00	1 244,65	1 244,65		RTS I / 2021
294	781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	15,50	20,70	0,00	0,00	320,85		
295	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (kuchyň.linka)	m2	2,50	41,20	0,00	0,00	103,00		
296	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (kuchyňská linka)	m2	2,50	550,00	1 375,00	0,00	1 375,00		
298	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	3,00	325,00	975,00	0,00	975,00		
299	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapei)	m2	2,50	21,90	0,00	54,75	54,75		
300	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	2,50	211,20	0,00	528,00	528,00		
301	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	24,40	0,00	103,70	103,70		
302	SO01 783	Nátěry				0,00	0,00	0,00	0,009	
303	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
304	783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00		
305	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	0,00	234,10	0,00	0,00	0,00		
306	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
307	783903812	Odmaštění saponáty	m2	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00		
308	783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (3x)	m2	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00		
309	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00		
310	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (3x dveře)	m2	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00		
311	SO01 784	Malby				90,60	11 501,67	11 592,27	0,097	
312	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
313	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	126,95	19,50	0,00	2 475,53	2 475,53		
315	784411301	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	126,95	20,60	0,00	2 615,17	2 615,17		
317	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	126,95	47,70	0,00	6 055,52	6 055,52		
318	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319	784011111	Oprášení podkladu	m2	126,95	2,80	0,00	355,46	355,46		
320	SO01 785	Tapety				0,00	0,00	0,00	0,000	
321	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
322	787950010RA0	Pfětmelení a vyčištění sklobetonových tváric	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 129,00	4 129,00	0,000	
324	909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přípomoce evidované ve stav.deniku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	412,90	0,00	4 129,00	4 129,00		RTS I / 2021
325	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00	0,000	
326	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
327	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	4 310,66	4 310,66	0,000	
328	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,45	108,00	0,00	3 180,60	3 180,60		RTS I / 2021
329		Poznámka: (úklid místností po výměně vyplni a začistění omítek; a úklid společných prostor)								
330	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	24,62	45,90	0,00	1 130,06	1 130,06		
331	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 485,23	1 485,23	0,080	
332	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
333	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň - kazety)	m2	3,00	74,60	0,00	223,80	223,80		
334	971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
335	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
336	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	0,415	1 401,00	0,00	581,42	581,42		
338	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	0,415	84,80	0,00	35,19	35,19		
339	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,415	214,50	0,00	89,02	89,02		
340	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	6,225	15,60	0,00	97,11	97,11		
341	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,415	1 105,30	0,00	458,70	458,70		
342	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						18 375,03		
343	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	204 167,02			5104,18		RTS I / 2021

344		Provozní vlivy	%	2,000	204 167,02			4083,34		
345		Územní vlivy	%	3,500	204 167,02			7145,85		
346		Ostatní	%	1,000	204 167,02			2041,67		
347										
348	SO01	999VD	Ostatní položky				0,00	0,00	17 000,00	
349		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	TC-položka
350		<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i>								
351		999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
352		<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.</i>								
353										
354	SO01	M	Montážní přírázky				0,00	4 500,00	4 500,00	
355		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS I / 2021
356	SO01	M21	Elektromontáže				11 996,20	8 596,20	20 592,40	0,125
357			Rozvaděč bytu RB ozn.RB				0			RTS I / 2021
358		464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	505,00	505,00	0,00	505,00	
359		415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	495,00	495,00	0,00	495,00	
360		438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	4,0	835,00	3 340,00	0,00	3 340,00	
361		434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	150,00	450,00	0,00	450,00	
362		434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	130,00	520,00	0,00	520,00	
363		764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
364		765423	stykač ERC225S	ks	3,0	509,00	1 527,00	0,00	1 527,00	
365		764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
366			materiál							RTS I / 2021
367		171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
368		171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
369		171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	3,0	26,80	0,00	80,40	80,40	
370		295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	1,0	16,60	0,00	16,60	16,60	
371		295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	1,0	22,20	0,00	22,20	22,20	
372		199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	324,80	0,00	324,80	324,80	
373		101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
374		101105	kabel CYKY 3x1,5	m	10,0	12,80	0,00	128,00	128,00	
375		101106	kabel CYKY 3x2,5	m	15,0	25,10	0,00	376,50	376,50	
376		101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
377		101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
378		209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
379		204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
380		311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
381		311117	krabice univerzální/přístrojová KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
382		311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	2,0	72,30	0,00	144,60	144,60	
383		321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
384			SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1						0,00	
385		409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
386		410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
387		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
388			SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5						0,00	
389		409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
390		410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
391		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
392			SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6						0,00	
393		409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
394		410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
395		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	

396		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6			-	-			0,00			
397	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
398	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
399	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
400		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7			-	-			0,00			
401	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
402	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
403	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
404	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
405	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
406	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
407		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová			-	-			0,00			
408	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
409	420050	kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
410	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
411	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
412	901101	požární hlásič 6800-D-2348	ks	1,0	950,00	950,00	0,00	950,00				
413		hlásič úniku CO	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00				
414	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
415	911011	svítidlo nástěnné/stropnínapř. Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	3,0	330,00	990,00	0,00	990,00				
416	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
417	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	3,0	3,90	11,70	0,00	11,70				
418	101209	kabel CYKY 4x10	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
419	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	3,0	52,50	157,50	0,00	157,50				
420	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
421	912050	přímotopný infrazářič dvoust. Bravo-467, max. 1200W	ks	1,0	850,00	850,00	0,00	850,00				
422	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
423		profez	%	5,0	-	0,00	0,00	0,00				
424		materiál podružný	%	5,0	42,50	0,00	212,50	212,50				RTS I / 2021
425	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
426	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
427	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
428	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
429	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	2,0	66,70	0,00	133,40	133,40				
430	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	99,00	0,00	99,00	99,00				
431	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
432	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
433	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,0	24,60	0,00	246,00	246,00				
434	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
435	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	15,0	21,20	0,00	318,00	318,00				
436	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	2,0	13,50	0,00	27,00	27,00				
437	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
438	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
439	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	3,0	23,00	0,00	69,00	69,00				
440	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
441	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkov. a zapojení(-KR68)	ks	2,0	106,70	0,00	213,40	213,40				
442	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
443	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	-	-	0,00	0,00	0,00				
444	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
445	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				
446	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00				

447	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
448	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
449	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,0	69,30	0,00	69,30	69,30		
450	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
451	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
452	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
453	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	150,00	0,00	150,00	150,00		
454	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	185,00	0,00	185,00	185,00		
455	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	3,0	269,00	0,00	807,00	807,00		
456	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
457	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	15,0	13,40	0,00	201,00	201,00		
458	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
459	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
460	210201031	montáž přímotopného konvektoru/infrazářiče	ks	1,0	187,20	0,00	187,20	187,20		
461	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
462	210290143R00	Vyčištění a zjištění závad u sporáku elektrického do 5,5 kW	ks	1,0	270,70	0,00	270,70	270,70		
463		montáž EOv - připojení	ks	1,0	173,70	0,00	173,70	173,70		
464		PPV pro elektromontáže	%	6,0	38,40	0,00	230,40	230,40		
465	M21	Ostatní náklady			-					RTS I / 2021
466	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,0	7,10	0,00	35,50	35,50		
467	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	5,00	0,00	25,00	25,00		
468		Elektrorevize	soubor	1,0	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00		

Celkem:

