

Dodatek č. 3

č. zhotovitele: 2021/4

č. objednatele: CES 2021/1461

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřený vedením investičního odboru
tel. 495 707 680, 731 131 109
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
tel. 495 707 692, 601 584 198
e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“***a**

2. **Zhotovitel:** **BBP Stavby s.r.o.**
Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupený: [REDACTED] – na základě plné moci
IČO: 038 75 199
DIČ: CZ03875199
Spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2021/4, č. objednatele CES 2021/1461 ze dne 28.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

„Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a III. etapa“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 6. Smlouvy, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto méněprací a víceprací:
 - záměna materiálu zateplení části objektu
2. Výrobce sendvičových panelů není schopný vyrobit a dodat panely v požadovaných odstínech dříve než v 10. kalendářním týdnu 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z pavilonů mateřské školy, která musela děti z důvodu rekonstrukce přemístit do náhradních prostor, prodloužení termínu dokončení rekonstrukce o několik měsíců není možné. Zhotovitel navrhl náhradní řešení části fasády, a to záměnu původně navržených sendvičových panelů za kontaktní zateplovací systém. Změna je podrobně popsána ve změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce ve výši 807.970,79 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -821.050,25 Kč bez DPH za II. etapu. Objednatel považuje tuto změnu, realizovanou dle ustanovení 222 odst. 7 zákona, za nepodstatnou, neboť záměna materiálu zateplení části objektu:
 - a) představuje zcela srovnatelný druh materiálu;
 - b) cena je ve vztahu k nahrazovaným sendvičovým panelům nižší o 13 079,46 Kč bez DPH;
 - c) materiál je ve vztahu k nahrazovaným sendvičovým panelům kvalitativně vyšší, neboť má výrazně lepší tepelné technické vlastnosti;
 - d) přehled obsahující položky původního a nového řešení fasády s podrobným odůvodněním srovnatelnosti materiálu podle písm. a) a kvality podle písm. c) je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na výše uvedenou změnu Smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení II. etapy díla, a to z důvodu nového řešení zateplení objektu, když je potřeba zpracovat novou realizační projektovou dokumentaci a objednat kontaktní zateplovací systém, tak že se ruší znění čl. IV. odst. 3. smlouvy „Doba a místo plnění“ a nahrazuje se novým zněním takto:

Termín dokončení celého díla II. etapa (včetně vyklizení staveniště)

31.01.2022

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V. odst. 1 Smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena za realizaci II. etapy díla bez DPH	10.771.603,77 Kč
DPH 21 %	2.262.036,79 Kč
Cena za realizaci II. etapy včetně DPH	13.033.640,56 Kč
Cena za realizaci III. etapy díla bez DPH	14.484.746,57 Kč
DPH 21 %	3.041.796,78 Kč
Cena za realizaci III. etapy včetně DPH	17.526.543,35 Kč
Cena za realizaci celého díla bez DPH	25.256.350,34 Kč
DPH 21 %	5.303.833,57 Kč
Cena za realizaci celého díla včetně DPH	30.560.183,91 Kč

Rekapitulace smluvní ceny

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			23.412.650,80 Kč
Dodatek č. 1			10,00 Kč
Dodatek č. – II. etapa	727.953,00 Kč		727.953,00 Kč
Dodatek č. 2 – III. etapa	1.128.816,00 Kč		1.128.816,00 Kč
Dodatek č. 3 – II. etapa	807.970,79 Kč	- 821.050,25 Kč	-13.079,46 Kč
Celkem bez DPH			25.256.350,34 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/1316 na 16. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 02.11.2021.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové,**
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
DS: bebb2in

a

BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 038 75 199
DS: ww8ymk3

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – Dodatek č. 3 – méněpráce + vícepráce, změna ceny díla, změna termínu plnění

cena: -13.079,46 Kč bez DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

- č. 1 - Změnový list č. 2
- č. 2 - Položkový rozpočet


V Praze dne 29. 11. 2021



V Hradci Králové dne 29. 11. 2021



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 2

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 20.10.2021

Název akce: Zateplení MŠ Sluníčko – zateplení - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012224

II. etapa, SO 03

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum: 20.10.2021

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Příloha č. 2

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Záměna materiálu zateplení části objektu

Popis a zdůvodnění změny:

Navržená skladba konstrukce dle zadávací PD:

- SDK deska na hliníkové konstrukci
- parozábrana,
- ocelová nosná konstrukce,
- sendvičové panely

Popis izolantu: *Izolační stěnové panely, skryté kotvení, jádro minerální vata, tl. 120 mm,*

Vypočítaná hodnota $U = 0,169 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Výrobce sendvičových panelů není schopný vyrobit a dodat panely v požadovaných odstínech dřívě, než v 10 KT 2022. Jedná se o cca 200 m² sendvičové fasády, v PD uvažované v prostoru lodžii. Při kontaktování dalších výrobců byla odpověď de facto totožná s poznámkou, že takové množství v nestandardních odstínech nemohou garantovat ani ve výše uvedených termínech

Zhotovitel navrhuje změnit tuto část fasády na kontaktní zateplovací systém

Navržená skladba dle této změny:

- Štuková omítka,
- perlínka,
- tmel,
- nosné zdivo Ytong tl. 200 mm Dle výpočtu, kontaktní zateplovací systém (totožný, jako na štitech budovy),
- omítka dle projektované barvy.

Popis izolantu:

Fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy, $\lambda_D = 0,032 \text{ (W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$, 1000 x 500 x 140 mm,

Navržené řešení má oproti původnímu výrazně lepší tepelně technické vlastnosti.

Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která bude obsahovat i výpočet tepelně technických vlastností navrhované změny a požárně bezpečnostní řešení.

Zpracování RPD zpozdí zahájení prací o 6 týdnů, dodávky materiálů mají objednávací lhůtu 14 až 21 dnů.



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

zhotovitel



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 2

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

Změnový list vystavil: Petr Dostál

Datum: 20.10.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: : Záměna materiálu zateplení části objektu

Popis a zdůvodnění změny:

Navržená skladba konstrukce dle zadávací PD:

- SDK deska na hliníkové konstrukci
- parozábrana,
- ocelová nosná konstrukce,
- sendvičové panely

Popis izolantu: *Izolační stěnové panely, skryté kotvení, jádro minerální vata, tl. 120 mm,
Vypočítaná hodnota $U = 0,169 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$*

Výrobce sendvičových panelů není schopný vyrobit a dodat panely v požadovaných odstínech dřeva, než v 10 KT 2022. Jedná se o cca 200 m² sendvičové fasády, v PD uvažované v prostoru lodžii. Při kontaktování dalších výrobců byla odpověď de facto totožná s poznámkou, že takové množství v nestandardních odstínech nemohou garantovat ani ve výše uvedených termínech

Zhotovitel navrhuje změnit tuto část fasády na kontaktní zateplovací systém

Navržená skladba dle této změny:

- štuková omítka,
- perlínka,
- tmel,
- nosné zdivo Ytong tl. 200 mm Dle výpočtu, kontaktní zateplovací systém (totožný, jako na štítech budovy),
- omítka dle projektované barvy.

Popis izolantu:

Fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy, $\lambda_D = 0,032 \text{ (W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$, 1000 x 500 x 140 mm,

Navržené řešení má oproti původnímu výrazně lepší tepelně technické vlastnosti.

Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která bude obsahovat i výpočet tepelně technických vlastností navrhované změny a požárně bezpečnostní řešení.

Zpracování RPD zpozdí zahájení prací o 6 týdnů, dodávky materiálů mají objednávací lhůtu 14 až 21 dnů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Pouze II. etapa
- 821 050,25 Kč

Pouze II. etapa
807 970,79 Kč



Výsledná cena změny bez DPH: Pouze II. etapa - 13 079,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení části díla: Pro provádění II etapy <u>Do 31.1.2022</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Sluničko - II. Etapa

Objekt:

SO 03 - Pavilon C

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Projektant:

Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

BBP stavby s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-13 079,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 079,46	21,00%	-2 746,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 826,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluničko - II. Etapa

Objekt: SO 03 - Pavilon C

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum: 30.08.2019

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel: BBP stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-13 079,46
HSV - Práce a dodávky HSV	-89 800,79
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-513 001,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	417 740,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	5 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-88 278,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	-66 149,26
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-22 129,41
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

165 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

165 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sunitčko - II. etapa
Objekt: SO 03 - Pavilon C
Soupis: 01 - Stavební část

Místo: Stefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotvitel:

Datum: 30.08.2019
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel: BBP stavby s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -513 001,07

14	K	31127211	Zdivo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m ³ hladkých	m ²	205,393	1 070,00	219 770,51	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	----------------	---------	----------	------------	----------------

15	K	342.R.1	Montáž ocelové konstrukce skeletu fasády z profilu "C"	m ²	205,393	-960,00	-197 177,28	
16	M	342.R.2	Material - obvodové stěny	kpl	1,000	-180 000,00	-180 000,00	
19	M	342.R.5	Dodavatelská dokumentace ocelového skeletu	kpl	1,000	-20 000,00	-20 000,00	
20	K	342.R.6	Montáž roštu instalační předstěny	m ²	195,047	-220,00	-42 910,34	
21	M	342.R.7	Profil roštu instalační předstěny	kpl	1,000	-40 000,00	-40 000,00	
22	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m ²	142,840	-459,00	-65 563,56	CS ÚRS 2019 01
23	M	3.R.1	Izolační stěnové panely, skryté kotvení, jádro minerální vata, tl. 120 mm, U = 0,348 W/m ² K	m ²	109,440	-1 310,00	-143 366,40	
24	M	3.R.2	Izolační stěnové panely, skryté kotvení, jádro minerální vata, tl. 120 mm, U = 0,348 W/m ² K	m ²	33,400	-1 310,00	-43 754,00	

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 417 740,28

	R		Potazení vnitřních ploch sklokeramickým pletvem vtláčeným do lepidla	m ²	205,393	380,00	78 049,34	CS ÚRS 2021 01
--	---	--	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

	R		Omitka štuková vnitřní HASIT	m ²	205,393	455,00	93 453,82	CS ÚRS 2021 01
--	---	--	------------------------------	----------------	---------	--------	-----------	----------------

38	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m ²	205,393	611,00	125 495,12	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------	----------------

39	M	28376042 R	Fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy s maximálním izolačním účinkem, $\lambda D = 0,032$ (W·m-1·K-1), 1000 x 500 x 140 mm.	m ²	209,501	238,00	49 861,20	
----	---	------------	--	----------------	---------	--------	-----------	--

42	K	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních zateplených, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	232,000	11,00	2 552,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

43	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	236,640	11,00	2 603,04	CS ÚRS 2018 01
	WV		232*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
45	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	205,393	320,00	65 725,76	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	997	Přesun sutě				0,00	
	D	998	Přesun hmot				5 460,00	
73	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	18,200	300,00	5 460,00	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-88 278,67	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				-66 149,26	
95	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	-142,840	38,60	-5 513,62	CS ÚRS 2019 01
	W		součet plochy panelů					
	W		142,84		142,840			
96	M	63153708.RKW	Deska izolační z kamenné vlny 610x1000x120 mm, $\lambda D = 0,037 W/mK$	m2	-145,697	300,00	-43 709,10	
	W		142,84*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		145,697			
97	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	-142,840	61,80	-8 827,51	CS ÚRS 2019 01
	W		součet plochy panelů					
	W		142,84		142,840			
98	M	28343110	parozábrana PE-LD 195g/m2	m2	-149,982	54,00	-8 099,03	CS ÚRS 2018 01
	W		142,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		149,982			
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-22 129,41	
102	K	763121621	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	-116,532	63,40	-7 388,13	CS ÚRS 2019 01
	W		plocha skeletu					
	W		205,393		205,393			
	W		odečet atik					
	W		-(4,58*0,895*2+2,4*0,895)		-10,346			
	W		odečet výplní otvorů					
	W		-99,18		-99,180			
	W		Mezisoučet		95,867			
	W		ostění š. 15 cm					
	W		pohled jihozápadní					
	W		(1,2+1,8*2)*0,15*2		1,440			
	W		(2,25+1,8*2*8)*0,15		4,658			
	W		(2,25+2,77*2)*0,15*2		2,337			
	W		pohled severovýchodní					
	W		(1,08+2,48*2+0,9+1,5*2*5)*0,15*2+(0,96+2,48*2)*2*0,15		8,358			
	W		pohled severozápadní					
	W		(3,43+1,8*2)*0,15		1,055			
	W		pohled jihovýchodní					
	W		(2,275+1,8*2)*0,15*2+(3,43+1,8*2)*0,15		2,817			
	W		Mezisoučet		20,665			
	W		Součet		116,532			
103	M	36300454.R	Sádrokartonová deska akustická 12,5 mm (1250x2000) mm	m2	-128,185	115,00	-14 741,28	
	W		116,532*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		128,185			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	

o	766	Konstrukce truhlářské				0,00
o	771	Podlahy z dlaždic				0,00
o	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
o	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				165 000,00
o	VRN3	Zařízení staveniště				165 000,00

R		Zpracování realizační PD včetně PBŘ - II. a III. etapa	ks	1,000	165 000,00	165 000,00 CS ÚRS 2018 01
---	--	--	----	-------	------------	---------------------------

