

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016002059

číslo smlouvy zhotovitele: 16/3265

veřejná zakázka č.: 16077

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, zaměstnancem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel K-BUILDING CB,a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud České Budějovice, B1516
IČ: 261 05 594
DIČ: CZ26105594
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1.** Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č.16077 (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2.** Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s **projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby** vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost **projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby**.
- 2.3.** Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě (**Smluvních dokumentech**) a podle **Projektových dokumentací** zpracovaných společností **EKOEKO s. r. o.**, IČ 25184750, se sídlem **Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice**, ve stupni **Dokumentace pro výběr zhotovitele** (dále jen **DPS**), v souladu s vydanými stavebními povoleními a dle platných technických norem pro výstavbu, se zavazuje k provedení díla označeného objednatelem jako **„ČOV České Budějovice – potrubí technologické vady a vodovod k odtoku z ČOV“** (dále jen **Dílo**), a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí Díla je vytvoření fotodokumentace z průběhu provádění díla v dostatečné kvalitě a kvantitě, geodetického zaměření, pasportizace (fotodokumentace) stávajících objektů včetně, dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí. V případě, že v průběhu provádění Díla, vznikne potřeba provedení změny či dopracování prováděcího projektu v rozsahu nepřekračujícím 10% celkové ceny (bez DPH) zaplacené objednatelem zhotoviteli za **Projektovou dokumentaci** zpracované společností **EKOEKO s. r. o.**, zajistí změny či dopracování prováděcího projektu zhotovitel ve formě dopracování výrobní dokumentace.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
- 3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
 - 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
 - 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
 - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

- 3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla.
- 3.4. V případě, že bude nezbytné pro bezvadné vyhotovení Díla dle této smlouvy vyhotovit další projektovou dokumentaci (či jenom doplnění částí již existující projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem), tuto na žádost zhotovitele dodá objednatel, po předchozím, schválení technickému dozoru stavby, projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla (ČEVAK a. s., Severní 8/2264, České Budějovice).
- 3.5. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.6. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy**

- 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: do 10-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli
- 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 50-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.2.
- 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 2 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací dle bodu 4.1.3.
- 4.2. Záruční doba na Dílo trvá a počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:
2.789.270,-Kč bez DPH

(slovy Dva milióny sedm set osmdesát devět tisíc dvě set sedmdesát korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.3. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:
- 5.5.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla
 - 5.5.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
 - 5.5.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - 5.5.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se ZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.
- 5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smlouveny co do druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého (6) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10.) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - 6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České

Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 207 975 868/0300 vedený u ČSOB a.s.
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** jako celku, pokud byty tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako například dopravní značení je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení **Díla** na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – ploch zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny **Díla**. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po konečném předání a převzetí (případně **Zápisu o předání a převzetí Díla**, pokud **Dílo** nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách úklid a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem předat provozovateli ČOV, kterým je společnost ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice) harmonogram provádění **Díla** (stavby), konstatovaný v bodě 4.6. této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jakoukoliv potřebnou manipulaci se zařízeními čistírnou odpadních vod budou zajišťovat výhradně pracovníci provozu provozovatele ČOV.

8. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Baar, DiS., tel.: 725 117 556, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude, tel.: Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací se **Smluvními dokumenty** a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění Díla (stavby), a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto nahradit v plném rozsahu.
- 8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími **Smluvních dokumentů**. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.6. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let (10) po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele ČOV, kterým je společnost ČEVAK a.s., ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- 8.8. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a provozovatele ČOV k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

- 8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí Díla**. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor** výslovně upozornit. **Technický dozor** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Splnění povinností provést dílo

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také **autorského dozoru projektanta**. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápise o předání a převzetí díla** se uvede
- 10.1.1. soupis všech předaných dokladů
- 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují

- 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů,
 - 10.1.4. soupis objednatelům dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
 - 10.1.5. cena Díla
 - 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
 - 10.1.7. den vyklizení staveniště
- Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatelům resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatelům resp. jeho **technického dozoru stavebníka**
 - 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
 - 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 - 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 - 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
 - 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
 - 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
 - 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
 - 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v **Zápisu o předání a převzetí díla**.
 - 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
 - 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
- 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
- 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
- 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
- 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
- 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **72 měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby, záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní od doručení jejího oznámení ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V **Zápise** bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) kalendářních dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápise o záruční vadě** dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu vady u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu

zhotovitele uvedenou v čl. 1., bod 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamací) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

- 11.9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jím objednateli nebo třetím osobám ve výši minimálně 1.600.000,-Kč a zavazuje se na výzvu objednatele předložit doklady o uzavřeném pojištění, popř. je zhotovitel oprávněn tuto skutečnost potvrdit čestným prohlášením, z něhož bude patrné splnění výše vymezeného pojištění.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevzme-li si toto oznámení uvedená smluvní strana dříve.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. provádění díla v rozporu se **Smluvními dokumenty**,
 - 12.2.2. prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě delší, než-li 30 kalendářních dnů,
 - 12.2.3. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. této smlouvy,
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třicet denní prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně fakturované a objednatelem odsouhlasené ceny.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla či jakékoliv jiné povinnosti stanovené ve Smluvních dokumentech.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny

díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Za den skutečného dokončení prací je považován den uvedený ve Stavebním deníku jako den dokončení stavebních prací. Za den skutečného Předání díla je považován den uvedený v **Zápise o předání a převzetí Díla**.

- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. V případě nedodržení povinností uvedené v bodě 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé jednotlivé nedodržení povinnosti či zjištěné porušení povinnosti.
- 13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné k době dokončení stavby předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončené stavby.
- 14.5. Podrobněji jsou podmínky rozsahu a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 **Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla**.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 16.1. Objednatel se zavazuje, že v případě, kdy na stavbě (Díle) bude působit objednatelem sjednaný koordinátor BOZP, bez zbytečného odkladu zhotovitele o této skutečnosti písemně informuje. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – **koordinátor BOZP** a upozorní všechny subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 17.2. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatel). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 17.8. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající **Technický dozor stavebníka** není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).
- 17.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanovení § 147a odst. 4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 17.10. Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o dílo č. 2016002059 byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Radou Města České Budějovice č.1084/2016 ze dne 25. 7. 2016a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.
- 17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
Příloha č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2- Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

31-08-2016

V Českých Budějovicích, dne

V Č. Budějovicích, dne 22.8.2016

...

Ing. Jiří Svoboda
Primátor
Statutárního města České Budějovice



...

Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB,a.s.

Odstěpny závod stavební a mechanizační

K-BUILDING CB
a.s.
(3) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Soupis prací

Datum:

Stavba : 1282

ČOV České Budějovice

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : K-BUILDING CB,a.s.
Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

IČO : 261 05 594
DIČ : CZ26105594

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Odštěpný závod stavební a mechanizační

K-BUILDING CB

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	(3)	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 789 270,00	2 789 270,00
DPH	21 %	585 746,70	585 746,70
Cena celkem za stavbu			3 375 016,70

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady stavby	63 657	0	52 609	11 048	
1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	1 161 186	0	959 658	201 528	
1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	2 150 174	0	1 777 003	373 171	
Celkem za stavbu	3 375 017	0	2 789 270	585 747	

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady stavby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1282	GOV České Budějovice		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS	52 609	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	52 609 Kč
DPH		21,0 %	11 048 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			63 657 Kč

Poznámka :

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady stavby	Ostatní a vedlejší náklady stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a související práce	52 609,00				
CELKEM OBJEKT	52 609,00				

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady stavby	Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Přípravné a související práce				
1	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
2	02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
3	03	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,00	8 600,00	8 600,00
4	04	Geodetické vytýčení stavby, hranic pozemků	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
5	05	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
6	06	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	07	Zajištění plnění plánu BOZP	kpl	1,00	4 009,00	4 009,00
	Celkem za	00 Přípravné a související práce				52 609,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	1282-54a	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV	JKSO	
Objekt			SKP	
1282-54a		Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1282		ČOV České Budějovice	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	851 364		
Z PSV celkem	108 294		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS	959 658	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		959 658 Kč
DPH	21,0 %		201 528 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 161 186 Kč

Poznámka :

Introduction

The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's objectives, scope, and deliverables. This section will outline the key goals and the expected outcomes of the project. The project is designed to address the current challenges faced by the organization and to implement a solution that will improve efficiency and productivity. The scope of the project is defined by the specific tasks and activities that will be undertaken. The deliverables are the tangible results that will be produced by the project. This document will serve as a guide for the project team and will be used to communicate the project's progress and status to the stakeholders.

The project is organized into several phases, each with its own set of tasks and activities. The first phase is the planning phase, which involves defining the project's goals and objectives, identifying the stakeholders, and developing a project plan. The second phase is the execution phase, which involves implementing the project plan and managing the project's resources. The third phase is the monitoring and evaluation phase, which involves tracking the project's progress and assessing its impact. The fourth phase is the closure phase, which involves finalizing the project and ensuring that all deliverables are completed. The project team will work closely with the stakeholders throughout the project to ensure that the project meets their needs and expectations.

The project team consists of several members, each with their own area of expertise. The team leader will be responsible for overall project management and coordination. The team members will be responsible for specific tasks and activities. The project team will work closely with the stakeholders to ensure that the project meets their needs and expectations. The project team will also be responsible for communicating the project's progress and status to the stakeholders. The project team will use a variety of tools and techniques to manage the project, including project management software, communication tools, and risk management tools. The project team will also conduct regular meetings to discuss the project's progress and to address any issues that arise.

The project is expected to have a positive impact on the organization. It will improve efficiency and productivity, reduce costs, and enhance the quality of the organization's services. The project will also provide valuable experience and knowledge to the project team. The project team will be responsible for ensuring that the project is completed on time and within budget. The project team will also be responsible for ensuring that the project meets the organization's needs and expectations. The project team will use a variety of tools and techniques to manage the project, including project management software, communication tools, and risk management tools. The project team will also conduct regular meetings to discuss the project's progress and to address any issues that arise.

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet :	1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD		Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	9 000,00				
1 Zemní práce	488 772,72				
2 Základy a zvláštní zakládání	56 444,00				
4 Vodorovné konstrukce	30 576,60				
5 Komunikace	44 641,27				
87 Potrubí z trub z plastických hmot	39 875,00				
89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení	92 078,10				
98 Demolice	2 500,00				
981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy	55 683,49				
99 Staveništní přesun hmot	11 932,05				
720 Zdravotechnická instalace		31 447,00			
734 Armatury		50 615,00			
737 Tvarovky		23 852,00			
781 Obklady keramické		2 380,00			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 860,77				
CELKEM OBJEKT	851 364,00	108 294,00			

STATE OF NEW YORK

NAME		RESIDENCE		DATE		REMARKS	
1		2		3		4	5
6		7		8		9	10
11		12		13		14	15
16		17		18		19	20
21		22		23		24	25
26		27		28		29	30
31		32		33		34	35
36		37		38		39	40
41		42		43		44	45
46		47		48		49	50
51		52		53		54	55
56		57		58		59	60
61		62		63		64	65
66		67		68		69	70
71		72		73		74	75
76		77		78		79	80
81		82		83		84	85
86		87		88		89	90
91		92		93		94	95
96		97		98		99	100

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	0 001	Zajištění stáv. oplocení - bednění, odbednění	m	75,00	120,00	9 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				9 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na plocha do 1000 m2	m2	40,00	34,00	1 360,00
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	40,00	24,00	960,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	15,00	289,00	4 335,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00	184,00	2 760,00
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m	m3	255,73	44,00	11 591,90
		V šířce manipulačního pruhu 5m				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:5*0,15*5,7			4,28	
		0,0116-0,1471 nezp.:5*0,15*135,5			101,63	
		0,1534-0,2705 nezp.:5*0,15*117,1			87,83	
		0,2753-0,2790 nezp.:5*0,15*3,7			2,78	
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:5*0,15*25			18,75	
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:5*0,15*49,7			37,28	
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:5*0,15*17,6			13,20	
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	215,60	240,00	51 744,91
		Předpoklad 45%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*5,7*0,45			3,23	
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*5,9*0,45			2,63	
		0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*135,5*0,45			71,34	
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*6,3*0,45			2,68	
		0,1534-0,2705 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*117,1*0,45			64,02	
		0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,9*4,8*0,45			1,75	
		0,2753-0,2790 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*3,7*0,45			1,85	
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*25*0,45			13,16	
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*49,7*0,45			27,17	
		0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*1,3*2,3*0,45			1,21	
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:(0,8+0,1)*1,2*17,6*0,45			8,55	
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:(0,8+0,1)*1,2*19,6*0,45			9,53	
		0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*18,8*0,45			8,36	
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	215,60	1,00	215,60
		Předpoklad 45%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*5,7*0,45			3,23	
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*5,9*0,45			2,63	
		0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*135,5*0,45			71,34	
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*6,3*0,45			2,68	

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,1534-0,2705 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*117,1*0,45		64,02		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: (0,8+0,1)*0,9*4,8*0,45		1,75		
		0,2753-0,2790 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*3,7*0,45		1,95		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*25*0,45		13,16		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*49,7*0,45		27,17		
		0,0497-0,0520 beton: (0,8+0,1)*1,3*2,3*0,45		1,21		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.: (0,8+0,1)*1,2*17,6*0,45		8,55		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.: (0,8+0,1)*1,2*19,6*0,45		9,53		
		0,0372-0,056 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*18,8*0,45		8,38		
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	215,60	330,00	71 149,25
		Předpoklad 45%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*5,7*0,45		3,23		
		0,0057-0,0116 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*5,9*0,45		2,63		
		0,0116-0,1471 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*135,5*0,45		71,34		
		0,1471-0,1534 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,05*6,3*0,45		2,68		
		0,1534-0,2705 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*117,1*0,45		64,02		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: (0,8+0,1)*0,9*4,8*0,45		1,75		
		0,2753-0,2790 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*3,7*0,45		1,95		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*25*0,45		13,16		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*49,7*0,45		27,17		
		0,0497-0,0520 beton: (0,8+0,1)*1,3*2,3*0,45		1,21		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.: (0,8+0,1)*1,2*17,6*0,45		8,55		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.: (0,8+0,1)*1,2*19,6*0,45		9,53		
		0,0372-0,056 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*18,8*0,45		8,38		
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	215,60	1,00	215,60
		Předpoklad 45%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*5,7*0,45		3,23		
		0,0057-0,0116 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*5,9*0,45		2,63		
		0,0116-0,1471 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*135,5*0,45		71,34		
		0,1471-0,1534 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,05*6,3*0,45		2,68		
		0,1534-0,2705 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*117,1*0,45		64,02		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: (0,8+0,1)*0,9*4,8*0,45		1,75		
		0,2753-0,2790 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*3,7*0,45		1,95		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*25*0,45		13,16		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*49,7*0,45		27,17		
		0,0497-0,0520 beton: (0,8+0,1)*1,3*2,3*0,45		1,21		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.: (0,8+0,1)*1,2*17,6*0,45		8,55		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.: (0,8+0,1)*1,2*19,6*0,45		9,53		
		0,0372-0,056 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*18,8*0,45		8,38		
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	23,96	1 060,00	25 393,36

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpoklad 5%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*5,7*0,05		0,36		
		0,0057-0,0116 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*5,9*0,05		0,29		
		0,0116-0,1471 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*135,5*0,05		7,93		
		0,1471-0,1534 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,05*6,3*0,05		0,30		
		0,1534-0,2705 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*117,1*0,05		7,11		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: (0,8+0,1)*0,9*4,8*0,05		0,19		
		0,2753-0,2790 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*3,7*0,05		0,22		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*25*0,05		1,46		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*49,7*0,05		3,02		
		0,0497-0,0520 beton: (0,8+0,1)*1,3*2,3*0,05		0,13		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.: (0,8+0,1)*1,2*17,6*0,05		0,95		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.: (0,8+0,1)*1,2*19,6*0,05		1,06		
		0,0372-0,056 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*18,8*0,05		0,93		
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	23,96	1 350,00	32 340,60
		Předpoklad 5%.				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*5,7*0,05		0,36		
		0,0057-0,0116 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*5,9*0,05		0,29		
		0,0116-0,1471 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*135,5*0,05		7,93		
		0,1471-0,1534 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,05*6,3*0,05		0,30		
		0,1534-0,2705 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*117,1*0,05		7,11		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: (0,8+0,1)*0,9*4,8*0,05		0,19		
		0,2753-0,2790 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*3,7*0,05		0,22		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*25*0,05		1,46		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*49,7*0,05		3,02		
		0,0497-0,0520 beton: (0,8+0,1)*1,3*2,3*0,05		0,13		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.: (0,8+0,1)*1,2*17,6*0,05		0,95		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.: (0,8+0,1)*1,2*19,6*0,05		1,06		
		0,0372-0,056 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*18,8*0,05		0,93		
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložná	m2	1 054,71	20,00	21 294,20
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.: 1,4*5,7*2		15,96		
		0,0057-0,0116 sil.bet.: 1,1*5,9*2		12,98		
		0,0116-0,1471 nezp.: 1,3*135,5*2		352,30		
		0,1471-0,1534 sil.bet.: 1,05*6,3*2		13,23		
		0,1534-0,2705 nezp.: 1,35*117,1*2		316,17		
		0,2705-0,2753 sil.bet.: 0,9*4,8*2		8,64		
		0,2753-0,2790 nezp.: 1,3*3,7*2		9,62		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.: 1,3*25*2		65,00		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.: 1,35*49,7*2		134,19		

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,0497-0,0520 beton:1,3*2,3*2		5,98		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:1,2*17,6*2		42,24		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:1,2*19,6*2		47,04		
		0,0372-0,056 sil.bet.:1,1*18,8*2		41,36		
14	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené	m2	1 064,71	5,00	5 323,55
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:1,4*5,7*2		15,96		
		0,0057-0,0116 sil.bet.:1,1*5,9*2		12,98		
		0,0116-0,1471 nezp.:1,3*135,5*2		352,30		
		0,1471-0,1534 sil.bet.:1,05*6,3*2		13,23		
		0,1534-0,2705 nezp.:1,35*117,1*2		318,17		
		0,2705-0,2753 sil.bet.:0,9*4,8*2		8,64		
		0,2753-0,2790 nezp.:1,3*3,7*2		9,62		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:1,3*25*2		65,00		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:1,35*49,7*2		134,19		
		0,0497-0,0520 beton:1,3*2,3*2		5,98		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:1,2*17,6*2		42,24		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:1,2*19,6*2		47,04		
		0,0372-0,056 sil.bet.:1,1*18,8*2		41,36		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	239,56	60,00	14 373,59
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*5,7*0,5		3,59		
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*5,9*0,5		2,92		
		0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*135,5*0,5		79,27		
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*6,3*0,5		2,98		
		0,1534-0,2705 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*117,1*0,5		71,14		
		0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,9*4,8*0,5		1,94		
		0,2753-0,2790 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*3,7*0,5		2,16		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*25*0,5		14,63		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*49,7*0,5		30,19		
		0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*1,3*2,3*0,5		1,35		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:(0,8+0,1)*1,2*17,6*0,5		9,50		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:(0,8+0,1)*1,2*19,6*0,5		10,58		
		0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*18,8*0,5		9,31		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	166,98	80,00	13 358,17
		hloubení:479,1196		479,12		
		zásyp:-312,1425		-312,14		
17	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	166,98	1,00	166,98
		hloubení:479,1196		479,12		
		zásyp:-312,1425		-312,14		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	312,14	80,00	24 971,40

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odvodu z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odvodu z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Potrubí pitné vody PE DN50: st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,36)*5,7 0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,36)*5,9 0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,36)*135,5 0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,05-0,1-0,36)*6,3 0,1534-0,2705 nezp.:(0,8+0,1)*(1,35-0,1-0,36)*117,1 0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*(0,9-0,1-0,36)*4,8 0,2753-0,2790 nezp.:(0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,36)*3,7 PE DN25: 0,2790-0,3040 nezp.:(0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,33)*25 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0000-0,0497 nezp.:(0,8+0,1)*(1,35-0,1-0,33)*49,7 0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,33)*2,3 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25: 0,0000-0,0176 nezp.:(0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,33)*17,6 0,0176-0,0372 dlažba bet.:(0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,33)*19,6 0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,33)*18,8				
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisklu frakce 0 - 22 mm	m3	129,90	550,00	71 443,35
		Potrubí pitné vody PE DN50: st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*0,36*5,7 0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,36*5,9 0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*0,36*135,5 0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,36*6,3 0,1534-0,2705 nezp.:(0,8+0,1)*0,36*117,1 0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,36*4,8 0,2753-0,2790 nezp.:(0,8+0,1)*0,36*3,7 PE DN25: 0,2790-0,3040 nezp.:(0,8+0,1)*0,33*25 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0000-0,0497 nezp.:(0,8+0,1)*0,33*49,7 0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*0,33*2,3 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25: 0,0000-0,0176 nezp.:(0,8+0,1)*0,33*17,6 0,0176-0,0372 dlažba bet.:(0,8+0,1)*0,33*19,6 0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,33*18,8				
20	184102211R01	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině vč.dodání keře	kus	40,00	200,00	8 000,00
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	16,00	200,00	3 200,00
		2*4*2		16,00		
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	16,00	20,00	320,00
		2*4*2		16,00		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	166,98	120,00	20 037,25
		hloubení:479,1196		479,12		
		zásyp:-312,1425		-312,14		
24	181300010RAA	Rozproštění omíčky v rovině tloušťka 15 cm dovoz omíčky ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	1 771,50	52,00	92 118,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
		V šířce manipulačního pruhu 5m				
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:5*5,7		26,50		
		0,0116-0,1471 nezp.:5*135,5		677,50		
		0,1534-0,2705 nezp.:5*117,1		585,50		
		0,2753-0,2790 nezp.:5*3,7		18,50		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:5*25		125,00		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:5*49,7		248,50		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:5*17,6		88,00		
25	1 001	Čerpání srážkových a podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy Po dobu trvání stavby. vč.stočnéno za vody podzemní	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				488 772,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
26	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	412,00	137,00	56 444,00
		279+25+52+56		412,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				56 444,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451572111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	37,08	645,00	23 916,60
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		st.0,0000-0,0057 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*5,7		0,51		
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*5,9		0,53		
		0,0116-0,1471 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*135,5		12,20		
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*6,3		0,57		
		0,1534-0,2705 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*117,1		10,54		
		0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*4,8		0,43		
		0,2753-0,2790 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*3,7		0,33		
		PE DN25:				
		0,2790-0,3040 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*25		2,25		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0000-0,0497 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*49,7		4,47		
		0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*0,1*2,3		0,21		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0000-0,0176 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*17,6		1,58		
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:(0,8+0,1)*0,1*19,5		1,76		
		0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*18,8		1,59		
28	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C12/15 1 opěrný blok ... 0,1m3. 15 kusů:0,1*15	m3	1,50	2 400,00	3 600,00
				1,50		
29	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 1 opěrný blok ... cca 0,6m2. V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. 15 kusů:0,6*15	m2	9,00	340,00	3 060,00
				9,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				30 576,60
Díl: 5		Komunikace				

Soupis prací

Slavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	34,29	141,00	4 834,89
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,9		5,31		
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,3		5,67		
		0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,8		4,32		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*2,3		2,07		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,8		16,92		
31	581230005R00	Kryt dvouvrstvý CB komunikací skup. 1 a 2 tl. 20 cm	m2	34,29	822,00	28 186,38
		Potrubí pitné vody PE DN50:				
		0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,9		5,31		
		0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,3		5,67		
		0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,8		4,32		
		Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25:				
		0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*2,3		2,07		
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,8		16,92		
32	598100030RAE	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrku dle dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm	m2	20,00	581,00	11 620,00
		Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:				
		0,0176-0,0372 dlažba bet.:1*20		20,00		
	Celkem za	51 Komunikace				44 641,27
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
33	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	139,00	17,00	2 363,00
34	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	279,00	25,00	6 975,00
35	2880004	Trubka PE-RC 32/3,0mm SDR17 PN16	m	139,00	27,00	3 753,00
36	2860005	Trubka PE-RC 63/5,8mm SDR17 PN16	m	279,00	96,00	26 784,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				39 875,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení				
37	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE DN25-50 vč.nákladů na vodné a stočné	m	418,00	19,00	7 942,00
		139+279		418,00		
38	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	3,00	5 100,00	15 300,00
39	899712111R00	Orientační tabulky na zděvu, oplocení	kus	5,00	211,00	1 055,00
40	89 001	Vypuštění vody v úseku určeného k výměně potrubí	kpl	1,00	1 716,60	1 716,60
		Spolupráce s provozovatelem ČOV				
41	89 002	Bílá výstražná folie DOD+MTZ	m	480,00	24,00	11 040,00
42	89 003	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	480,00	39,00	18 720,00
43	89 004	Zásyp hutněný, štěrku dle frakce 0-16mm	m3	6,00	545,00	3 270,00
		Kolem zemních soupř. armatur a těl hydrantů, v úrovni nad obsypem potrubí, v kruhu prům.1,0m				
		šoupata:2		2,00		
		hydranty:1		1,00		
		DP:3		3,00		
44	89 005	Průchod larsenovou stěnou	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
		vyříznutí otvoru, přivaření ocelové chráničky k larsenové stěně				
45	89 007	Chránička ocelová DN50 DOD+MTZ	m	7,00	782,00	5 474,00
		- vč.sifed.prstenců, gum.manžet s nerez.sponami				
46	89 008	Chránička ocelová DN100 DOD+MTZ	m	1,00	1 432,00	1 432,00
		- vč.sifed.prstenců, gum.manžet s nerez.sponami				

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	89 010	Zateplení potrubí DOD+MTZ	m	2,50	935,00	2 337,50
48	89 020	Úprava stáv. ocel. potr. DN80 pro napojení - ořiznutí, očištění	kpl	1,00	941,00	941,00
49	89 021	Protlak ocelové chráničky DN50 pod betonovým odtokovým kanálem	m	7,00	1 500,00	10 500,00
50	89 022	Prostup stěnou 100 x 100mm vč.zatěsnění stěnou podzemní části armaturní komory ČS přebytečného kalu	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
51	89 023	Prostup podlahou 100 x 100mm vč.zatěsnění podlahou objektu měření	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						92 078,10
Díl:	98	Demolice				
52	98 002	Odstranění starého vodovodního potrubí do DN 80 vč. likvidace	m	50,00	50,00	2 500,00
Celkem za 98 Demolice						2 500,00
Díl:	981	Demolice - komunikace a zpevněné plochy				
53	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Potrubí pitné vody PE DN50: 0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,9 0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,3 0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,8 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*2,3 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25: 0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,8	m2	34,29	415,00	14 230,35
54	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného Odstranění vrstvy štěrkodrti. Potrubí pitné vody PE DN50: 0,0057-0,0116 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,9*0,2 0,1471-0,1534 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,3*0,2 0,2705-0,2753 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,8*0,2 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0497-0,0520 beton:(0,8+0,1)*2,3*0,2 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25: 0,0372-0,056 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,8*0,2	m3	6,86	230,00	1 577,34
55	919731114R00	Zarovnání stýčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm Potrubí pitné vody PE DN50: 0,0057-0,0116 sil.bet.:5,9*2 0,1471-0,1534 sil.bet.:6,3*2 0,2705-0,2753 sil.bet.:4,8*2 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0497-0,0520 beton:2,3*2 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25: 0,0372-0,056 sil.bet.:18,8*2	m	76,20	162,00	12 344,40
56	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Potrubí pitné vody PE DN50: 0,0057-0,0116 sil.bet.:5,9*2 0,1471-0,1534 sil.bet.:6,3*2 0,2705-0,2753 sil.bet.:4,8*2 Potrubí pitné vody k objektu měření PE DN25: 0,0497-0,0520 beton:2,3*2 Potrubí pitné vody šnekové ČS PE DN25:	m	76,20	297,00	22 631,40

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,0372-0,056 sil.bet.:18,8*2		37,60		
57	113106005RA0	Odstanění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2 1*20	m2	20,00 20,00	245,00	4 900,00
	Celkem za	981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy				551683,49
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	426,14	28,00	11 932,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 932,05
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
59	720 001	Umyvadlo keramické bílé 600x490x195mm, vč.přslušenství; DOD+MTŽ	kus	1,00	2 024,00	2 024,00
		s otvorem pro stojánkovou baterii vč.plastové zápachové uzávěrky DN40				
60	720 002	Průtokový ohřivač se stojánkovou baterií DOD+MTŽ	kus	1,00	4 510,00	4 510,00
61	720 003	Výtokový ventil DN25 s hadicovým nástavcem DOD+MTŽ	kus	3,00	261,00	783,00
62	720 004	Vodovodní potrubí PP DN15-25 vč.fitnek DOD+MTŽ	kpl	2,00	230,00	460,00
		objekt pro automatický odběr vzorků:1		1,00		
		armatur.komora šnek.ČS:1		1,00		
63	720 005	Odpadní potrubí PP HT DN40 vč.kolen DOD+MTŽ	m	3,00	277,00	831,00
64	720 006	Elektrické připojení průtok.ohřivače vč.jistění DOD+MTŽ	kpl	1,00	4 899,00	4 899,00
65	720 007	Stavební přípomoc	kpl	3,00	5 980,00	17 940,00
		vysekání žlábků do zdíva, prostupy, začistění pro uložení potrubí, začistění omítek, malby,.				
		objekt pro automatický odběr vzorků:1		1,00		
		armatur.komora šnek.ČS:1		1,00		
		objekt šnek.ČS přebyt.kalu:1		1,00		
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				31 447,00
Díl:	734	Armatury				
66	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	4,00	148,00	592,00
67	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	536,00	1 072,00
		soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropě šachet pro průstup				
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na:				
		- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů				
		- podkladní bloky pod armatury				
		- osazení šoupátkových poklopů.				
68	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	825,00	825,00
		Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.				
		Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na:				
		- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šlěrku nebo šlěrkopísku fr.16-32mm;				
69	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00	491,00	2 455,00
		náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zlratné se nestanovi.				
		2+3		5,00		
70	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 011,00	1 011,00
		náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zlratné se nestanovi.				
71	734 001	Podzemní hydrant DN 80/1250mm s dvojitým uzavíráním	kus	1,00	14 684,00	14 684,00
72	734 002	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	1,00	1 536,00	1 536,00
73	734 003	Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové	kus	1,00	485,00	485,00
74	734 101	Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí	kus	2,00	3 948,00	7 896,00
75	734 105	Zemní souprava teleskopická pro DN 25-80 krytí potrubí 1,3-1,8m; D+M	kus	5,00	1 494,00	7 470,00
		2+3		5,00		
76	734 106	Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální	kus	5,00	657,00	3 285,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2+3		5,00		
77	734 107	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	kus	5,00	173,00	865,00
		2+3		5,00		
78	734 108	Šoupátko pro domovní přípojky litinové 1" s dvěma hrdly ISO pro potrubí z PE	kus	3,00	2 682,00	8 046,00
79	734 110	Ventil domovní přípojky s vypouštěním DN 1" s vnitř. závit; DOD+MTŽ	kus	1,00	393,00	393,00
	Celkem za	734 Armatury				50 615,00
Díl: 737		Tvarovky				
80	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop do DN 80	kus	7,00	316,00	2 212,00
		výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto				
		1+2+1+2+1		7,00		
81	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop do DN 80	kus	2,00	462,00	924,00
		výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto				
		1+1		2,00		
82	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	15,00	61,00	915,00
		6*2+3*1		15,00		
83	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	18,00	77,00	1 386,00
		2*2+1*2+3*3+3*1		18,00		
84	737 007	Lemový nákrůžek d63 + točivá příruba DN50 DOD+MTŽ	kus	3,00	503,00	1 509,00
85	737 009	Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	7,00	370,00	2 590,00
		Pozink, vč. ošetření vazelinou.				
86	737 010	Přírubový spoj DN50, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou	kpl	4,00	185,00	740,00
		Pozink, vč. ošetření vazelinou.				
87	737 110	Elektrotvarovka - koleno 30° d63 mm SDR 11 PE100	kus	2,00	512,00	1 024,00
88	737 111	Elektrotvarovka - koleno 90° d32 mm SDR 11 PE100	kus	6,00	205,00	1 236,00
89	737 112	Elektrotvarovka - koleno 90° d63mm SDR 11 PE100	kus	1,00	344,00	344,00
90	737 113	Elektrotvarovka - T kus d63mm SDR 11 PE100	kus	2,00	387,00	774,00
91	737 114	Elektrotvarovka - redukovaná d63/32mm SDR 11 PE100	kus	3,00	264,00	792,00
92	737 200	Tvarovka ISO-SPOJKA závit D32/1", PN16	kus	2,00	293,00	586,00
93	737 201	Tvarovka ISO-SPOJKA D32, PN16	kus	1,00	397,00	397,00
94	28513045.M	Koleno 90° d 32 mm PE 100	kus	1,00	206,00	206,00
		tvárná litina				
95	55259811	Přechod příř. DN 80/ 50	kus	2,00	1 353,00	2 706,00
		tvárná litina				
96	55259932	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN50/50mm	kus	1,00	2 068,00	2 068,00
		tvárná litina				
97	55259939	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN80/80mm	kus	1,00	1 969,00	1 969,00
		tvárná litina				
98	5526009702	Koleno příř. s patkou DN80mm	kus	1,00	1 474,00	1 474,00
		Tvárná litina				
	Celkem za	737 Tvarovky				23 852,00
Díl: 781		Obklady keramické				
99	781 001	Obklad vnitřní keramický do tmelu DOD+MTŽ	m2	2,50	520,00	1 300,00
		vč. přípravy podkladu, nalepení a vyspárování				
100	781 002	Obklad venkovní keramický do tmelu mrazuvzdorný DOD+MTŽ	m2	1,50	720,00	1 080,00
		vč. přípravy podkladu, nalepení a vyspárování				
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 380,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-54a
Objekt :	1282-54a Obnova vodovodu k odtoku z ČOV - aktualizace PD	Obnova vodovodu k odtoku z ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
101	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.	t	27,43	333,00	9 134,86
102	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Celková vzdálenost na skládku ... cca 10km.	t	109,73	28,00	3 072,38
103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,43	123,00	3 374,14
104	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.	t	27,43	11,00	301,75
105	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	27,43	145,00	3 977,64
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 860,77

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	1282-55a	Obnova potrubí technologické vody	JKSO	
Objekt			SKP	
1282-55a		Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1282		ČOV České Budějovice	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 300 630		
Z	PSV celkem	476 373		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS	1 777 003	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost. náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Zařizovatele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		1 777 003 Kč
DPH		21,0 %		373 171 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
GENA ZA OBJEKT CELKEM				2 150 174 Kč

Poznámka :

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet :	1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD		Obnova potrubí technologické vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	15 000,00				
1 Zemní práce	654 367,08				
2 Základy a zvláštní zakládání	69 239,80				
4 Vodorovné konstrukce	46 210,47				
5 Komunikace	49 661,91				
87 Potrubí z trub z plastických hmot	180 119,00				
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	88 700,04				
98 Demolice	75 545,00				
981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy	75 640,77				
99 Staveništní přesun hmot	16 276,58				
734 Armatury		259 159,00			
737 Tvarovky		217 214,00			
D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 869,34				
CELKEM OBJEKT	1 300 630,00	476 373,00			

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	0 001	Zajištění stáv. oplocení - bednění, odbednění	m	125,00	120,00	15 000,00
	Částečně za	01 Přípravné a pomocné práce				15 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	50,00	34,00	1 700,00
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	50,00	24,00	1 200,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	25,00	289,00	7 225,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	25,00	184,00	4 600,00
6	121101103R00	Sajmutí omnice s přemístěním do 250 m V šířce manipulačního pruhu 5m Potrubí technol. vody PE DN150: st.0,0000-0,138 nezp.:5*0,15*13,8 st.0,01810-0,0934 nezp.:5*0,15*75,3 st.0,096-0,1006 nezp.:5*0,15*4,6 st.0,1169-0,274 nezp.:5*0,15*157,1 PE DN80: st.0,274-0,3155 nezp.:5*0,15*41,5 st.0,3217-0,4400 nezp.:5*0,15*118,3 st.0,4452-0,4680 nezp.:5*0,15*22,8 Potrubí techn. vody k objektu lžby písku PE DN150: st.0,0000-0,0050 nezp.:5*0,15*5 st.0,0195-0,0240 nezp.:5*0,15*4,5 st.0,0310-0,0362 nezp.:5*0,15*5,2	m3	336,08	44,00	14 787,30
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m ³ ,STROJNĚ Předpoklad 45%. Potrubí technol.vody PE DN150: st.0,0000-0,138 nezp.: (0,8+0,1)*1,45*13,8*0,45 st.0,0138-0,01810 sil.bel.: (0,8+0,1)*1,2*4,3*0,45 st.0,01810-0,0934 nezp.: (0,8+0,1)*1,45*75,3*0,45 st.0,0934-0,096 AŠ:0 st.0,096-0,1006 nezp.: (0,8+0,1)*1,45*4,6*0,45 st.0,1006-0,1169 sil.bel.: (0,8+0,1)*1,1*16,3*0,45 st.0,1169-0,274 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*157,1*0,45 PE DN80: st.0,274-0,3155 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*41,5*0,45 st.0,3155-0,3217 sil.bel.: (0,8+0,1)*1,6*2*0,45 st.0,3217-0,4400 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*118,3*0,45 st.0,4400-0,4452 sil.bel.: (0,8+0,1)*1,05*5,2*0,45 st.0,4452-0,4680 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*22,8*0,45 Potrubí techn.vody k objektu lžby písku PE DN150: st.0,0000-0,0050 nezp.: (0,8+0,1)*1,45*5*0,45 st.0,0050-0,0195 sil.bel.: (0,8+0,1)*1,25*14,5*0,45 st.0,0195-0,0240 nezp.: (0,8+0,1)*3,65*4,5*0,45 st.0,0240-0,0310 sil.bel.: (0,8+0,1)*3,25*7*0,45 st.0,0310-0,0362 nezp.: (0,8+0,1)*2,45*5,2*0,45 st.0,0362-0,040 bat.: (0,8+0,1)*1,1*3,8*0,45	m3	291,64	240,00	69 992,74
8	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	291,64	1,00	291,64

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předpoklad 45%				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,45		8,10		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,45		2,09		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,45		44,22		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,45		2,70		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,45		7,26		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,45		89,08		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*41,5*0,45		23,53		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*6,2*0,45		2,76		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*118,3*0,45		64,68		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*5,2*0,45		2,21		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*22,8*0,45		12,00		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*5*0,45		2,94		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,25*14,5*0,45		7,34		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*3,65*4,5*0,45		6,65		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*3,25*7*0,45		9,21		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*2,45*5,2*0,45		5,16		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*1,1*3,8*0,45		1,69		
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	291,64	330,00	96 240,01
		Předpoklad 45%				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,45		8,10		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,45		2,09		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,45		44,22		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,45		2,70		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,45		7,26		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,45		89,08		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*41,5*0,45		23,53		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*6,2*0,45		2,76		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*118,3*0,45		64,68		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*5,2*0,45		2,21		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*22,8*0,45		12,00		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*5*0,45		2,94		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,25*14,5*0,45		7,34		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*3,65*4,5*0,45		6,65		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*3,25*7*0,45		9,21		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*2,45*5,2*0,45		5,16		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*1,1*3,8*0,45		1,69		
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	291,64	1,00	291,64
		Předpoklad 45%				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,45		8,10		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,45		2,09		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,45		44,22		

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (kč)
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,45		2,70		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,45		7,26		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,45		89,08		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*41,5*0,45		23,53		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*6,2*0,45		2,78		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*118,3*0,45		64,68		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*5,2*0,45		2,21		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*22,8*0,45		12,00		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*5*0,45		2,94		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,25*14,5*0,45		7,34		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*3,65*4,5*0,45		6,65		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*3,25*7*0,45		9,21		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*2,45*5,2*0,45		5,16		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*1,1*3,8*0,45		1,69		
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	32,40	1 060,00	34 348,35
		Předpoklad 5%.				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,05		0,90		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,05		0,23		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,05		4,91		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,05		0,30		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,05		0,81		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,05		9,90		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*41,5*0,05		2,61		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*6,2*0,05		0,31		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*118,3*0,05		7,19		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*5,2*0,05		0,25		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*22,8*0,05		1,33		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*5*0,05		0,33		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,25*14,5*0,05		0,82		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*3,65*4,5*0,05		0,74		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*3,25*7*0,05		1,02		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*2,45*5,2*0,05		0,57		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*1,1*3,8*0,05		0,19		
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	32,40	1 350,00	43 746,54
		Předpoklad 5%.				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,05		0,90		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,05		0,23		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,05		4,91		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,05		0,30		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,05		0,81		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,05		9,90		
		PE DN80:				

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		st.0,274-0,3155 nezp.: (0,8+0,1)*1,4*41,5*0,05		2,61		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,1*6,2*0,05		0,31		
		st.0,3217-0,4400 nezp.: (0,8+0,1)*1,35*118,3*0,05		7,19		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,05*5,2*0,05		0,25		
		st.0,4452-0,4680 nezp.: (0,8+0,1)*1,3*22,8*0,05		1,33		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.: (0,8+0,1)*1,45*5*0,05		0,33		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.: (0,8+0,1)*1,25*14,5*0,05		0,82		
		st.0,0195-0,0240 nezp.: (0,8+0,1)*3,65*4,5*0,05		0,74		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.: (0,8+0,1)*3,25*7*0,05		1,02		
		st.0,0310-0,0362 nezp.: (0,8+0,1)*2,45*5,2*0,05		0,57		
		st.0,0362-0,040 bet.: (0,8+0,1)*1,1*3,8*0,05		0,19		
13	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložené	m2	1 440,18	20,00	28 803,60
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.: 1,45*13,8*2		40,02		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.: 1,2*4,3*2		10,32		
		st.0,01810-0,0934 nezp.: 1,45*75,3*2		218,37		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.: 1,45*4,6*2		13,34		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.: 1,1*16,3*2		35,86		
		st.0,1169-0,274 nezp.: 1,4*157,1*2		439,88		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.: 1,4*41,5*2		116,20		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.: 1,1*6,2*2		13,64		
		st.0,3217-0,4400 nezp.: 1,35*118,3*2		319,41		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.: 1,05*5,2*2		10,92		
		st.0,4452-0,4680 nezp.: 1,3*22,8*2		59,28		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.: 1,45*5*2		14,50		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.: 1,25*14,5*2		36,25		
		st.0,0195-0,0240 nezp.: 3,65*4,5*2		32,85		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.: 3,25*7*2		45,50		
		st.0,0310-0,0362 nezp.: 2,45*5,2*2		25,48		
		st.0,0362-0,040 bet.: 1,1*3,8*2		8,36		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	1 440,18	5,00	7 200,90
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.: 1,45*13,8*2		40,02		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.: 1,2*4,3*2		10,32		
		st.0,01810-0,0934 nezp.: 1,45*75,3*2		218,37		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.: 1,45*4,6*2		13,34		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.: 1,1*16,3*2		35,86		
		st.0,1169-0,274 nezp.: 1,4*157,1*2		439,88		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.: 1,4*41,5*2		116,20		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.: 1,1*6,2*2		13,64		
		st.0,3217-0,4400 nezp.: 1,35*118,3*2		319,41		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.: 1,05*5,2*2		10,92		
		st.0,4452-0,4680 nezp.: 1,3*22,8*2		59,28		

Soupis prací

Stavba :	1282 COV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:1,45*5*2		14,50		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:1,25*14,5*2		36,25		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:3,65*4,5*2		32,85		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:3,25*7*2		45,50		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:2,45*5,2*2		25,48		
		st.0,0362-0,040 bet.:1,1*3,8*2		8,36		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	324,04	60,00	19 442,43
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*13,8*0,5		9,00		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,2*4,3*0,5		2,32		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*75,3*0,5		49,13		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*4,6*0,5		3,00		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*16,3*0,5		8,07		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*157,1*0,5		98,97		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*1,4*41,5*0,5		28,15		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,1*6,2*0,5		3,07		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*1,35*118,3*0,5		71,87		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,05*5,2*0,5		2,46		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*1,3*22,8*0,5		13,34		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písků PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*1,45*5*0,5		3,26		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*1,25*14,5*0,5		8,16		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*3,65*4,5*0,5		7,39		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*3,25*7*0,5		10,24		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*2,45*5,2*0,5		5,73		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*1,1*3,8*0,5		1,88		
16	162701105R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	237,21	80,00	18 977,04
		hloubení:648,081		648,08		
		zásyp:-410,868		-410,87		
17	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	237,21	1,00	237,21
		hloubení:648,081		648,08		
		zásyp:-410,868		-410,87		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	410,87	80,00	32 869,44
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*(1,45-0,1-0,15-0,3)*13,8		11,18		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,15-0,3)*4,3		2,52		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*(1,45-0,1-0,15-0,3)*75,3		60,99		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*(1,45-0,1-0,15-0,3)*4,6		3,73		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,15-0,3)*16,3		8,07		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*157,1		120,18		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,38)*41,5		34,36		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,38)*6,2		3,46		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*(1,35-0,1-0,38)*118,3		92,63		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*(1,05-0,1-0,38)*5,2		2,87		

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		st. 0,4452-0,4680 nezp.: (0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,38)*22,8 Potrubí techn. vody k objektu těžby písku PE DN150:		16,83		
		st. 0,0000-0,0050 nezp.: (0,8+0,1)*(1,45-0,1-0,15-0,3)*5		4,05		
		st. 0,0050-0,0195 sil. bet.: (0,8+0,1)*(1,25-0,1-0,15-0,3)*14,5		9,14		
		st. 0,0195-0,0240 nezp.: (0,8+0,1)*(3,65-0,1-0,11-0,3)*4,5		12,72		
		st. 0,0240-0,0310 sil. bet.: (0,8+0,1)*(3,25-0,1-0,11-0,3)*7		17,26		
		st. 0,0310-0,0362 nezp.: (0,8+0,1)*(2,45-0,1-0,11-0,3)*5,2		9,08		
		st. 0,0362-0,040 bet.: (0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,11-0,3)*3,8		2,02		
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny a dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	185,35	550,00	101 944,70
		Potrubí technol. vody PE DN150:				
		st. 0,0000-0,138 nezp.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*13,8		5,59		
		st. 0,0138-0,01810 sil. bet.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*4,3		1,74		
		st. 0,01810-0,0934 nezp.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*75,3		30,50		
		st. 0,0934-0,098 AŠ:0				
		st. 0,096-0,1006 nezp.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*4,6		1,86		
		st. 0,1006-0,1169 sil. bet.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*16,3		6,80		
		st. 0,1169-0,274 nezp.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*157,1		63,63		
		PE DN80:				
		st. 0,274-0,3155 nezp.: (0,8+0,1)*0,38*41,5		14,19		
		st. 0,3155-0,3217 sil. bet.: (0,8+0,1)*0,38*6,2		2,12		
		st. 0,3217-0,4400 nezp.: (0,8+0,1)*0,38*118,3		40,46		
		st. 0,4400-0,4452 sil. bet.: (0,8+0,1)*0,38*5,2		1,78		
		st. 0,4452-0,4680 nezp.: (0,8+0,1)*0,38*22,8		7,80		
		Potrubí techn. vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st. 0,0000-0,0050 nezp.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*5		2,03		
		st. 0,0050-0,0195 sil. bet.: (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*14,5		5,87		
		st. 0,0195-0,0240 nezp.: (0,8+0,1)*(0,11+0,3)*4,5		1,66		
		st. 0,0240-0,0310 sil. bet.: (0,8+0,1)*(0,11+0,3)*7		2,58		
		st. 0,0310-0,0362 nezp.: (0,8+0,1)*(0,11+0,3)*5,2		1,92		
		st. 0,0362-0,040 bet.: (0,8+0,1)*(0,11+0,3)*3,8		1,40		
		objem potrubí DN80: -PI*0,04*2*204		-1,03		
		objem potrubí DN100: -PI*0,05*2*20,5		-0,16		
		objem potrubí DN150: -PI*0,075*2*293,5		-5,19		
20	184102211R01	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině vč. dodání keře	kus	50,00	200,00	10 000,00
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	24,00	200,00	4 800,00
		2*4*3		24,00		
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00	20,00	480,00
		2*4*3		24,00		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	222,36	120,00	26 683,56
		hloubení: 608,931		608,93		
		zásyp: -386,5680		-386,57		
24	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	2 240,50	52,00	116 506,00
		V šířce manipulačního pruhu 5m				
		Potrubí technol. vody PE DN150:				

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		st.0,0000-0,138 nezp.:5*13,8		69,00		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:5*75,3		376,50		
		st.0,096-0,1006 nezp.:5*4,6		23,00		
		st.0,1169-0,274 nezp.:5*157,1		785,50		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:5*41,5		207,50		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:5*118,3		591,50		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:5*22,8		114,00		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:5*5		25,00		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:5*4,5		22,50		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:5*5,2		26,00		
25	1 001	Čerpání srážkových a podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy Po dobu trvání stavby. vč.stočnéno za vody podzemní	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
	celkem za	1 Zemní práce				654 367,08
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
26	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, kože, DN 100 mm	m	505,40	137,00	69 239,80
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:13,8		13,80		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:4,3		4,30		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:75,3		75,30		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:4,6		4,60		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:16,3		16,30		
		st.0,1169-0,274 nezp.:157,1		157,10		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:41,5		41,50		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:6,2		6,20		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:118,3		118,30		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:5,2		5,20		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:22,8		22,80		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:5,0		5,00		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:14,5		14,50		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:4,5		4,50		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:7,0		7,00		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:5,2		5,20		
		st.0,0362-0,040 bet.:3,8		3,80		
	celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				69 239,80
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
27	451572111R00	Lože pod potrubí ze štěrkuoplsku	m3	45,49	645,00	29 338,47
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0000-0,138 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*13,8		1,24		
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*4,3		0,39		
		st.0,01810-0,0934 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*75,3		6,78		
		st.0,0934-0,096 AŠ:0				
		st.0,096-0,1006 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*4,6		0,41		

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*18,3		1,47		
		st.0,1169-0,274 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*157,1		14,14		
		PE DN80:				
		st.0,274-0,3155 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*41,5		3,74		
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*6,2		0,56		
		st.0,3217-0,4400 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*118,3		10,65		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*5,2		0,47		
		st.0,4452-0,4680 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*22,8		2,05		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0000-0,0050 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*5		0,45		
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*14,5		1,31		
		st.0,0195-0,0240 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*4,5		0,41		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*0,1*7		0,63		
		st.0,0310-0,0362 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*5,2		0,47		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*0,1*3,8		0,34		
28	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C12/15	m3	3,80	2 400,00	9 120,00
		1 opěrný blok ... 0,1m3.				
		38ks:0,1*38		3,80		
29	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	22,80	340,00	7 752,00
		1 opěrný blok ... cca 0,6m2.				
		V položce je zataškulováno i odbednění a nálér proti přilnavosti betonu.				
		38ks:0,6*38		22,80		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						46 210,47
Díl: 5	Komunikace					
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodráti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	51,57	141,00	7 271,37
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,3		3,87		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,3		14,67		
		PE DN80:				
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,2		5,58		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,2		4,68		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*14,5		13,05		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*7		6,30		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*3,8		3,42		
31	561230005R00	Kryt dvouvrstvý CB komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	51,57	822,00	42 390,54
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,3		3,87		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*18,3		14,67		
		PE DN80:				
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,2		5,58		
		st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,2		4,68		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*14,5		13,05		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*7		6,30		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*3,8		3,42		
Celkem za 5 Komunikace						49 661,91
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
32	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	204,00	52,00	10 608,00
33	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	23,50	68,00	1 598,00
34	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	293,50	86,00	25 241,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	2860001	Trubka PE-RC 90/5,4mm SDR 17 PN10	m	204,00	131,00	26 724,00
36	2860002	Trubka PE-RC 110/6,6mm SDR 17 PN10	m	23,50	188,00	4 418,00
37	2860003	Trubka PE-RC 160/9,5mm SDR17 PN10	m	293,50	380,00	111 530,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				180 149,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení				
38	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE DN80-150 vč.nákladů na vodné a stočné	m	521,00	19,00	9 899,00
		204+23,5+293,5		521,00		
39	892372111R01	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 150	úsek	3,00	5 100,00	15 300,00
40	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu, oplocení	kus	10,00	211,00	2 110,00
41	89 001	Vypuštění vody v úseku určeného k výměně potrubí	kpl	1,00	1 716,54	1 716,54
		Spolupráce s provozovatelem ČOV				
42	89 002	Bílá výstražná folie DOD+MTŽ	m	565,00	24,00	13 560,00
43	89 003	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	590,00	39,00	23 010,00
44	89 004	Zásyp hutněný, šterkodit frakce 0-16mm	m3	22,00	545,00	11 990,00
		Kolem zemních souprav armatur a těl hydrantů, v úrovni nad obsypem potrubí, v kruhu prům.1,0m				
		šoupata:10+1+3+2		16,00		
		hydranty:1+4		5,00		
		NP:1		1,00		
45	89 005	Průchod larsenovou stěnou	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
		vyříznutí otvoru, přivaření ocelové chráničky k larsenové stěně				
46	89 006	Chránička ocelová DN150 DOD+MTŽ	m	1,00	1 716,00	1 716,00
		- vč.sítěd.prstenců, gum.manzel s nerez.sponami				
47	89 010	Zateplení potrubí DOD+MTŽ	m	2,50	935,00	2 337,50
48	89 011	Podpěrné konzole ocel 40x40x4mm vč.kotveního mat.	m	4,00	880,00	3 520,00
49	89 020	Úprava stáv.ocel.potr.DN150 pro napojení - oříznutí, očištění	kpl	1,00	941,00	941,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení				88 700,04
Díl:	98	Demolice				
50	98 001	Odstranění starého vodovodního potrubí do DN 150 vč.likvidace	m	521,00	145,00	75 545,00
		204+23,5+293,5		521,00		
Celkem za		98 Demolice				75 545,00
Díl:	981	Demolice - komunikace a zpevněné plochy				
51	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	51,57	415,00	21 401,55
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,3		3,87		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*16,3		14,67		
		PE DN80:				
		st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,2		5,58		
		st.0,4400-0,4462 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,2		4,68		
		Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150:				
		st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*14,5		13,05		
		st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*7		6,30		
		st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*3,8		3,42		
52	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	10,31	230,00	2 372,22
		Odstranění vrstvy šterkodritu.				
		Potrubí technol.vody PE DN150:				
		st.0,0138-0,01810 sil.bet.:(0,8+0,1)*4,3*0,2		0,77		
		st.0,1006-0,1169 sil.bet.:(0,8+0,1)*16,3*0,2		2,93		

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PE DN80: st.0,3155-0,3217 sil.bet.:(0,8+0,1)*6,2*0,2 st.0,4400-0,4452 sil.bet.:(0,8+0,1)*5,2*0,2 Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150: st.0,0050-0,0195 sil.bet.:(0,8+0,1)*14,5*0,2 st.0,0240-0,0310 sil.bet.:(0,8+0,1)*7*0,2 st.0,0362-0,040 bet.:(0,8+0,1)*3,8*0,2		1,12 0,94 2,61 1,26 0,58		
53	919731114R00	Zarovnání slyčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm Potrubí technol.vody PE DN150: st.0,0138-0,01810 sil.bet.:4,3*2 st.0,1006-0,1169 sil.bet.:16,3*2 PE DN80: st.0,3155-0,3217 sil.bet.:6,2*2 st.0,4400-0,4452 sil.bet.:5,2*2 Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150: st.0,0050-0,0195 sil.bet.:14,5*2 st.0,0240-0,0310 sil.bet.:7*2 st.0,0362-0,040 bet.:3*2	m	113,00	162,00	18 306,00
54	919735124R00	Řezání slávacího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Potrubí technol.vody PE DN150: st.0,0138-0,01810 sil.bet.:4,3*2 st.0,1006-0,1169 sil.bet.:16,3*2 PE DN80: st.0,3155-0,3217 sil.bet.:6,2*2 st.0,4400-0,4452 sil.bet.:5,2*2 Potrubí techn.vody k objektu těžby písku PE DN150: st.0,0050-0,0195 sil.bet.:14,5*2 st.0,0240-0,0310 sil.bet.:7*2 st.0,0362-0,040 bet.:3*2	m	113,00	297,00	33 561,00
	Celkem za	99 Demolice - komunikace a zpevněné plochy				751640,77
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	581,31	28,00	16 276,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 276,58
Díl:	734	Armatury				
56	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů - podkladní bloky pod armatury - osazení šoupátkových poklopů.	kus	10,00	553,00	5 530,00
57	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na: - obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopísku fr.16-32mm;	kus	4,00	851,00	3 404,00
58	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	896,00	896,00
59	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů - podkladní bloky pod armatury	kus	1,00	713,00	713,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- osazení šoupátkových poklopů.				
60	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	1 012,00	1 012,00
61	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 soustavy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve strozech šachet pro vstup V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů - podkladní bloky pod armatury - osazení šoupátkových poklopů.	kus	5,00	903,00	4 515,00
		3+2		5,00		
62	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zitravné se nestanoví.	kus	16,00	506,00	8 096,00
		10+1+3+2		16,00		
63	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zitravné se nestanoví.	kus	4,00	1 043,00	4 172,00
64	734 001	Podzemní hydrant DN 80/1250mm s dvojitým uzavíráním	kus	4,00	15 148,00	60 592,00
65	734 002	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	4,00	1 583,00	6 332,00
66	734 003	Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové	kus	4,00	500,00	2 000,00
67	734 004	Nadzemní hydrant TL DN80, objezdový, s dvoj. uzav. krytí 1,25m, vč. bandáže na odvodnění	kus	1,00	32 680,00	32 680,00
68	734 101	Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí	kus	10,00	4 071,00	40 710,00
69	734 102	Šoupátko přírubové TLT DN 100 s prodlouženou trvanlivostí	kus	1,00	4 673,00	4 673,00
70	734 103	Šoupátko přírubové TLT DN 150 s prodlouženou trvanlivostí	kus	3,00	7 993,00	23 979,00
71	734 104	Šoupátko přírubové TLT DN 150 s kolečkem s prodlouženou trvanlivostí	kus	2,00	8 837,00	17 674,00
72	734 105	Zemní souprava teleskopická pro DN 80-150 krytí potrubí 1,3- 1,8m; D+M	kus	16,00	1 541,00	24 656,00
		10+1+3+2		16,00		
73	734 106	Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální	kus	16,00	678,00	10 848,00
		10+1+3+2		16,00		
74	734 107	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	kus	16,00	178,00	2 848,00
		10+1+3+2		16,00		
75	734 201	Navrtávací pas TL pro PE potrubí d110mm/DN 1 1/2" s boční navrtávkou, s vnř. záv. napojením D 1 1/2"	kus	1,00	823,00	823,00
76	734 301	Kulový ventil DN 1 1/2" DOD+MTZ	kus	1,00	3 006,00	3 006,00
	Čelkem za	784 Armatury				259 159,00
Díl:	737	Tvarovky				
77	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80 výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto	kus	12,00	316,00	3 792,00
		7+2+1+1+1		12,00		
78	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto	kus	5,00	462,00	2 310,00
79	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto	kus	2,00	413,00	826,00
80	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto	kus	8,00	598,00	4 784,00
		1+1+2+1+1+1+1		8,00		
81	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto	kus	5,00	791,00	3 955,00
82	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	kus	6,00	105,00	630,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3"2		6,00		
83	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm (4+1+2)*2	kus	14,00	117,00	1 638,00
				14,00		
84	737 001	Speciální příruba DN80	kus	1,00	4 056,00	4 056,00
85	737 002	Speciální příruba systém 2000 DN150	kus	1,00	3 757,00	3 757,00
86	737 003	Montážní vložka DN150	kus	1,00	18 762,00	18 762,00
87	737 004	Lemový nákrůžek d160 + točivá příruba DN150 DOD+MTŽ	kus	10,00	1 603,00	16 030,00
88	737 005	Lemový nákrůžek d110 + točivá příruba DN100 DOD+MTŽ	kus	3,00	994,00	2 982,00
89	737 006	Lemový nákrůžek d90 + točivá příruba DN80 DOD+MTŽ	kus	12,00	824,00	9 888,00
90	737 007	Přírubový spoj DN150, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou Pozink, vč.ošetření vazelinou.	kpl	23,00	503,00	11 569,00
91	737 008	Přírubový spoj DN100, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou Pozink, vč.ošetření vazelinou.	kpl	5,00	396,00	1 980,00
92	737 009	Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou Pozink, vč.ošetření vazelinou.	kpl	39,00	370,00	14 430,00
93	737 101	Elektrotvarovka - koleno 30°d90 mm SDR 11 PE100	kus	3,00	497,00	1 491,00
94	737 102	Elektrotvarovka - koleno 30°d110 mm SDR 11 PE100	kus	4,00	563,00	2 252,00
95	737 103	Elektrotvarovka - koleno 30°d160 mm SDR 11 PE100	kus	4,00	1 316,00	5 264,00
96	737 104	Elektrotvarovka - koleno 45°d110 mm SDR 11 PE100	kus	1,00	905,00	905,00
97	737 105	Elektrotvarovka - koleno 45°d160 mm SDR 11 PE100	kus	2,00	2 460,00	4 920,00
98	737 106	Elektrotvarovka - koleno 90°d110 mm SDR 11 PE100	kus	2,00	905,00	1 810,00
99	55251212	Trouba přír.litín. DN80 dl.200mm tvárná litina	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
100	55251225	Trouba přír.litín. DN80 dl.2000 mm tvárná litina	kus	1,00	7 942,00	7 942,00
101	55251314	Trouba přír.litín. DN150 dl.1500 mm tvárná litina	kus	1,00	12 897,00	12 897,00
102	55251315	Trouba přír.litín. DN150 dl.2000 mm tvárná litina	kus	1,00	15 746,00	15 746,00
103	55259819	Přechod přír. DN150/ 80 tvárná litina	kus	1,00	1 870,00	1 870,00
104	55259820	Přechod přír. DN150/100 tvárná litina	kus	1,00	2 013,00	2 013,00
105	55259983	Koleno přírubové DN100-90° tvárná litina	kus	2,00	1 804,00	3 608,00
106	552599939	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN80/80mm tvárná litina	kus	5,00	1 969,00	9 845,00
107	552599953	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/80mm tvárná litina	kus	3,00	4 532,00	13 596,00
108	552599956	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/150mm Tvárná litina	kus	2,00	4 686,00	9 372,00
109	55260023	Příruba zaslepovací DN80mm Tvárná litina	kus	2,00	554,00	1 108,00
110	5526009702	Koleno přír.s patkou DN80mm Tvárná litina	kus	7,00	1 474,00	10 318,00
111	5526009705	Koleno přír.s patkou DN150mm tvárná litina	kus	2,00	4 774,00	9 548,00

Soupis prací

Stavba :	1282 ČOV České Budějovice	Rozpočet: 1282-55a
Objekt :	1282-55a Obnova potrubí technologické vody - aktualizace PD	Obnova potrubí technologické vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	737 Tvarovky				217 214,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
112	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.	t	41,26	333,00	13 738,25
113	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Celková vzdálenost na skládku ... cca 10km.	t	165,02	28,00	4 620,67
114	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41,26	123,00	5 074,49
115	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.	t	41,26	11,00	453,82
116	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	41,26	145,00	5 982,12
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				29 869,34

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných textových formátech MS.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny

podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřízovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická přejímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

V Č. Budějovicích, dne 22.8.2016

za zhotovitele:

[Redacted signature]

Martin Kačenka
Předseda představenstva

Odstěpný závod stavební a mechanizační



(3) Hraniční 2084
370 06 České Budějovice