

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60i/82/21  
Číslo jednací: 04699/BE/21

Rok: 2021

**Rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>Sanace linky</b>						
<b>9081</b>	<b>VE03</b>	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>				
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	880	m3	165,00	145 200,00
					Cena bez DPH	145 200,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>175 692,00</b>
<b>Tvorba průlehů</b>						
<b>9094</b>	<b>VE03</b>	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>				
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	195	m3	215,32	41 986,70
					Cena bez DPH	41 986,70
					<b>Cena s DPH</b>	<b>50 803,91</b>

**Souhrnný rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2021	187 186,70	21,00	39 309,21	226 495,91
<b>Celkem</b>	<b>187 186,70</b>		<b>39 309,21</b>	<b>226 495,91</b>

**Specifikace díla:** [Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
<b>Sanace linky</b>			
<b>9081</b>	<b>VE03</b>	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>	<b>175 692,00 Kč</b>
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

V k.ú.Veřovice na pozemcích p.č. 2062/1, 2062/3 a 2062/6 v porostních skupinách 726 C 10, 726 a 13a, 726 A 1a a 723 A 11 budou rekultivovány staré přibližovací linky či svážnice. Na přibližovacích linkách o průměrné šířce 3 m a celkové délce 580 m budou pomocí bagru realizovány povrchové protierozní úpravy umožňující zvýšený pasivní vsak vody do půdy. Tato opatření budou spočívat ve vyhloubení jam o průměrných rozměrech 3 x 2 x 0,8 m. Mezi jednotlivými jámami (výkopy) bude ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5 m, která bude sloužit jako stabilizační prvek. V úsecích s menším spádem dojde v místě jámy pouze k rozvolnění půdy pomocí lžíce bagru, a to podebráním zeminy a zpětným uložením do téhož místa. Mezi jednotlivými jámami bude opět ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5m, která bude sloužit jako stabilizační prvek. V lokalitě je kolem linky poměrně velká plocha zhutněné půdy.

Při stanovení ceny jsme vycházeli z obvyklých cen těchto typů činností v daném území.

<b>Tvorba průlehů</b>			
<b>9094</b>	<b>VE03</b>	<b>Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem</b>	<b>50 803,91 Kč</b>
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

Na parcela č. 2069/5 v k.ú. Veřovice v porostních skupinách 731 C 0, 4, 5 a 8 bude na stávajících přibližovacích linkách pomocí bagru vyhloubeno 26 ks zasakovacích jam tzv. průlehů o rozměrech 5-8 x 2 x 0,6m o celkovém odtěženém objemu 195m3. Zbudované průlehy budou převádět povrchovou vodu z přibližovacích linek do lesního porostu. Umístění jednotlivých průlehů je zakresleno v mapové příloze.



