

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020

**Název:** Městská část Praha – Lysolaje  
**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207  
**Sídlo:** Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Petr Hlubuček, starosta  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Název:** PSP – GDS, s.r.o.  
**IČO:** 25686011  
**DIČ:** CZ25686011  
**Sídlo:** Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800  
**Zástupce:** Ing. Aleš Novák, jednatel  
**Zápis v OR, sp.zn.:** C 61099 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020**

(dále jen „**Dodatek**“)

#### **1. Obecná ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 18. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje, na pozemku parc. č. 339/1, 339/16, 339/20, 339/24, 339/27, 339/28 a 450/14 v kat. území Lysolaje Květová, 165 00 Praha-Lysolaje (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany následně uzavřely dodatek č. 1 až 3, kterým smluvní strany prodloužily dobu provádění Díla do 25. 11. 2021.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě, ve znění pozdějších dodatků, s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že při realizaci předmětu Smlouvy nastaly takové okolnosti, pro které musí za účelem dodržení řádných technologických a kvalitativních procesů stavebních prací dojít za účelem splnění Smlouvy k úpravě stávajícího výkazu výměr. Předmět Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny výkazu výměr nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že dochází ke změně Přílohy č. 2 Smlouvy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr (dále jen „**Soupis**“). Soupis se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 1 až 20, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Změnové listy**“). Smluvní strany shodně konstatují, že jednotlivé položky číselně označené ve Změnových listech se v Soupisu ruší a nahrazují položkami shodně číselně označenými ve Změnových listech.
- 2.2. Ustanovení odst. 5.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
  - 5.1. *Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:*
    - 5.1.1. *Cena bez DPH ve výši 15.027.011,90 Kč*
    - 5.1.2. *Cena včetně DPH ve výši 18.182.684,40 Kč*

(dále jen „**Cena**“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra ČR, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Přílohy Dodatku jsou následující:

3.5.1. Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 20

v Praze dne 24.11.2021

v Praze dne 24.11.2021

Objednatel:



**Městská část Praha - Lysolaje**  
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:



**PSP - GDS, s.r.o.**  
Ing. Aleš Novák, jednatel

**PSP - GDS s.r.o.**  
Poděbradská 88/55  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
DIČ: CZ25686011 3

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 1</b>			
Název ZL:	<b>Zabezpečení zdi sousedního objektu</b>		
Část/technologie:	<b>Přípravné práce</b>		
Změnu předložil:	Investor		
Popis a důvod změny:	Dodatečný požadavek investora na provedení přízdívky štítové stěny sousedního objektu		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Betonový základ (vč. výkopu) - Přízdívka štítu ze ztraceného bednění tl. 20 cm		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>37 585 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	- bez dopadu do smluvního HMG		
Vyhotovil:	dne:	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>V. Jelínková</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>J. Patač</i>	podpis: <i>[Signature]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>Hájstková</i>	podpis: <i>[Signature]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 1

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje  
**Objekt:** 01 Sousední objekt  
**Rozpočet:** ZL01 ZL 01 - Zabezpečení zdi sousedního objektu (přizdívka ZB)

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje IČO: 00231207  
 Kovárenská 8/5 DIČ: CZ00231207  
 16500 Praha-Lysolaje

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o. IČO: 25686011  
 Poděbradská 88/55 DIČ: CZ25686011  
 19800 Praha 9-Hloubětín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 585,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>37 585,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 585,20 CZK
Základní DPH	21 %	7 892,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 45 478,09 CZK**

v Praze dne 15. 11. 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 034,88	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 599,21	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 804,51	82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			699,36	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 447,24	4
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
Cena celkem					37 585,20	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	01	Sousední objekt
R:	01	ZL 01 - Zabezpečení zdi sousedního objektu (přizdívka ZB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 034,88</b>
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ 5,0*0,4*0,6	m3	1,20000	335,54	402,65
				1,20000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,20000	179,65	215,58
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,20000	51,51	61,81
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,20000	12,18	14,62
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,2*1,85	t	2,22000	153,25	340,22
				2,22000		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 599,21</b>
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 5,0*0,4*0,6	m3	1,20000	2 810,90	3 373,08
				1,20000		
7	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 11*1,0*0,000617*1,1	t	0,00747	30 272,00	226,13
				0,00747		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>30 804,51</b>
8	311112320RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zaliti tvárníc betonem C 20/25 5,0*4,0	m2	20,00000	1 122,49	22 449,80
				20,00000		
9	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 40*6,0*0,000617*1,1	t	0,16289	30 272,00	4 931,01
				0,16289		
10	345232121RT1	Stříška plotu ze zakrytových desek, šifka 300 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	5,00000	684,74	3 423,70
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>699,36</b>
11	632451011R00	Vyrovňovací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm 5,0*0,2	m2	1,00000	699,36	699,36
				1,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 447,24</b>
12	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	13,20712	109,58	1 447,24
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>
13	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 5,0*0,3	m2	0,00000	11,66	0,00
14	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,00000	105,66	0,00
15	11163150R	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný 5,0*0,3*0,0003	t	0,00000	30 377,95	0,00
16	62852010R	Pás modifikovaný asfalt 1,5*1,15	m2	0,00000	129,60	0,00
17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,00000	3,10	0,00
<b>Celkem</b>						<b>37 585,20</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 2</b>			
Název ZL:	<b>Bourání základů původního objektu</b>		
Část/technologie:	<b>Přípravné práce</b>		
Změnu předložil:	Dodavatel		
Popis a důvod změny:	Likvidace betonových základů po původním odstraněném objektu		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Bourání původních betonových základů, odvoz a likvidace suti		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>71 565 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	- bez dopadu do smluvního HMG		
Vyhotovil:	dne: 30.10.2020 rev. 30.11.2020	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>Vě Jelínková</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>J. Pátek</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>Marešková</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 2

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** 01 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Rozpočet:** ZL02 Vybourání betonových základů

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			66 263,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 301,08
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>71 564,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 564,60 CZK
Základní DPH	21 %	15 028,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**86 593,17 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 944,44	53
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			28 319,08	40
VN	Vedlejší náklady	VN			5 301,08	7
Cena celkem					71 564,60	100

## Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	01	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
R:	ZL02	ZL 02 - Vybourání betonových základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>37 944,44</b>
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, vč. naložení vodoměrná šachta : 1,64 betonová patka : 0,9*0,9*0,8*3+0,6*0,6*0,8 betonový práh : 10*0,5*0,25+3,5*0,4*0,25 betonová deska : 3,0*0,9*0,25 základový pás : 2,3*0,8*0,8	m3	7,61900	4 239,00	32 296,94
				1,64000		
				2,23200		
				1,80000		
				0,67500		
				1,47200		
2	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, vč. naložení deska : 2,0*1,5*0,3	m3	0,90000	6 275,00	5 647,50
				0,90000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>28 319,08</b>
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,39800	252,57	4 394,21
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	330,56200	12,45	4 115,50
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,39800	392,25	6 824,37
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,79600	43,72	1 521,28
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	17,39800	8,91	155,02
8	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	17,39800	650,00	11 308,70
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 301,08</b>
9	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	5 301,08	5 301,08
<b>Celkem</b>						<b>71 564,60</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 3</b>			
Název ZL:	<b>Odkopávka svahu</b>		
Část/technologie:	<b>Zemní práce</b>		
Změnu předložil:	Dodavatel		
Popis a důvod změny:	Doplnění zadávacího výkazu výměr o kubatury zemních prací nad ú. ±0,000 m.n.m.		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Odkopávku svahu spřehozením výkopku - Naložení, odvoz a uložení na skládku		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>172 419 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	Prodloužení výstavby o 10 dní		
Vyhotovil:	dne:	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>M. Garabáš</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>J. Pašá</i>	podpis: <i>J. Pašá</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>M. Garabáš</i>	podpis: <i>M. Garabáš</i>

### Položkový rozpočet stavby ZL č. 3

**Stavba:** PSP2069 ZL 03 - Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje  
**Objekt:** 01 Hlavní objekt  
**Rozpočet:** ZL03 ZL 03 - Odkopávka svahu

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje IČO: 00231207  
 Kovárenská 8/5 DIČ: CZ00231207  
 16500 Praha-Lysolaje

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o. IČO: 25686011  
 Poděbradská 88/55 DIČ: CZ25686011  
 19800 Praha 9-Hloubětín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	159 647,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 771,76
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>172 418,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 418,80 CZK
Základní DPH	21 %	36 207,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 208 626,75 CZK**

v     Praze     dne     15.11.2021    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			159 647,04	93
VN	Vedlejší náklady	VN			12 771,76	7
Cena celkem					172 418,80	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zelené Lysolaje
O:	01	Hlavní objekt
R:	ZL03	ZL 03 - Odkopávka svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>159 647,04</b>
1	122101102R00	Odkopávky svahu nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	219,92600	148,40	32 637,02
	fig. 1	$((3+5)/2)*7,5*((0,9+1,5)/2)$		36,00000		
	fig. 2	$10*((4+4,5)/2)*((1,5+2,9)/2)$		93,50000		
	fig. 3	$10*(((4+2,5)/2)*((2,7+2,5)/2))/2)$		42,25000		
	fig. 4	$10*(((1+2,5)/2))*((1,5+2,5)/2)/2)$		17,50000		
	fig. 5	$10*(((1,5+1,0)/2))*((1,5+2,5)/2)/2)$		12,50000		
	fig. 6	$5,8*(((1+1,5)/2)*(1,7*2,5)/2)/2)$		7,70300		
	koef.	5%		10,47300		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	219,92600	38,48	8 482,75
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	219,92600	179,65	39 509,71
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	219,92600	51,51	11 328,39
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	439,85200	12,15	5 357,40
		meziskládka :				
		219,926		219,92600		
		skládka :				
		219,926		219,92600		
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	406,86310	153,25	62 351,77
		219,926*1,85		406,86310		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>12 771,76</b>
7	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	12 771,76	12 771,76
<b>Celkem</b>						<b>172 418,80</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 4</b>			
Název ZL:	<b>Demontáž stávajícího oplocení</b>		
Část/technologie:	<b>Přípravné práce</b>		
Změnu předložil:	Dodavatel		
Popis a důvod změny:	Odstranění stávajícího pletivového oplocení		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Odstranění stávajícího oplocení (pletivo, oc. sloupky vč. základu) - Odvoz a likvidace odpadů		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>25 691 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	- bez dopadu do smluvního HMG		
Vyhotovil:	dne: 2.10.2020 rev1: 30.11.2020	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>V. J. Janková</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>J. Pěšák</i>	podpis: <i>[Signature]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>HALGROVA</i>	podpis: <i>[Signature]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 4

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** 00 Příprava území

**Rozpočet:** ZL04 ZL 04 - Demontáž stávajícího oplocení

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 787,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 903,03
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>25 690,95</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 690,95 CZK
Základní DPH	21 %	5 395,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **31 086,05 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 974,78	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 988,80	27
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 824,34	42
VN	Vedlejší náklady	VN			1 903,03	7
<b>Cena celkem</b>					<b>25 690,95</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	00	Příprava území
R:	ZL04	ZL 04 - Demontáž stávajícího oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 974,78</b>
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 35*0,08	m3	2,80000	2 133,85	5 974,78
				2,80000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>6 988,80</b>
2	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken, drátěného, plech.	m	105,00000	66,56	6 988,80
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>10 824,34</b>
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,65000	262,57	1 679,59
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,35000	12,46	1 573,06
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,65000	392,25	2 608,46
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,30000	43,72	581,48
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,65000	8,91	59,25
8	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr	t	6,65000	650,00	4 322,50
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 903,03</b>
9	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 903,03	1 903,03
<b>Celkem</b>						<b>25 690,95</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 5</b>			
Název ZL:	<b>Likvidace (odvoz) zeleně</b>		
Část/technologie:	<b>Přípravné práce</b>		
Změnu předložil:	Objednatel		
Popis a důvod změny:	Doplnění zadávacího výkazu výměr o likvidace vymýcené zeleně a pařezů		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Odvoz a poplatek za likvidaci zeleně a pařezů		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>41 299 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	Prodloužení stavby o 2 dny		
Vyhotovil:	dne: 11.11.2020 rev1: 30.11.2020	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>VE JELÍNKOVÁ</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>J. Periška</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>KRAGŮKOVÁ</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 5

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** 00 Příprava území

**Rozpočet:** ZL05 ZL 05 - Odvoz zeleně po kácení a myčení

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

**IČO:** 25686011  
**DIČ:** CZ25686011

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 240,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 059,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 299,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 299,20 CZK
Základní DPH	21 %	8 672,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 49 972,03 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 240,00	93
VN	Vedlejší náklady	VN			3 059,20	7
Cena celkem					41 299,20	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	01	Příprava území
R:	ZL05	ZL 05 - Odvoz zeleně po kácení a mýcení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>38 240,00</b>
1	100 00	Odvoz a likvidace vykáčené zeleně. Křoví a pažerů - velkoobjemový kontejner	kompl	4,00000	9 560,00	38 240,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 059,20</b>
2	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 059,20	3 059,20

<b>Celkem</b>						<b>41 299,20</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 6</b>			
Název ZL:	Úprava stávající vodvodní přípojky		
Část/technologie:	Přípravné práce		
Změnu předložil:	Objednatel		
Popis a důvod změny:	Vynucená změna - přesunu polohy stávající vodvodní přípojky		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Odkopávka a přemístění stávající vodoměrné přípojky ze stávající vodoměrné šachty, který je v kolizi s novostavbou SO.01 - bez rozpojení a demontáže vodvodního potrubí a vodoměru		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>3 391 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	Prodloužení výstavby o 1 den		
Vyhotovil:	dne:	jméno:	podpis:
		<b>Ing. Z. Beran</b>	
Za zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
	15.11.2021	<b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	<i>M. Jelínková</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
	15.11.2021	<i>F. Peříněk</i>	<i>F. Peříněk</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
	15.11.2021	<i>M. Jelínková</i>	<i>M. Jelínková</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 6

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** 00 Příprava území

**Rozpočet:** ZL06 ZL 06 - Úprava vodovní přípojky

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

**IČO:** 25686011  
**DIČ:** CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 140,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	251,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 391,20</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 391,20 CZK
Základní DPH	21 %	712,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 4 103,35 CZK**

v Praze dne 15. 11. 2021

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele




## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 140,00	93
VN	Vedlejší náklady	VN			251,20	7
Cena celkem					3 391,20	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	01	Příprava území
R:	ZL06	ZL 06 - Úprava vodvodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce (M)</b>				<b>3 140,00</b>
1	100 00	Stavební dělník (HZS)	hod	8,00000	280,00	2 240,00
2	100 01	Minibarg (HZS)	hod	1,00000	900,00	900,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>251,20</b>
2	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	251,20	251,20
<b>Celkem</b>						<b>3 391,20</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 7</b>			
Název ZL:	<b>Přívod vzduchu v základech</b>		
Část/technologie:	<b>Zemní práce, trubní vedení</b>		
Změnu předložil:	Objednatel		
Popis a důvod změny:	Doplnění zadávacího výkazu výměr o přívod vzduchu v základech		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Výkopy rýh, vč. zpětného zásypu - D+M trubního vedení v základech, neperforované drenážná flexí PVC U hadice, vč. tvarovek		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>35 907 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	Prodloužení stavby o 2 dny		
Vyhotovil:	dne:	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>VEJŠLÍNKOVÁ</i> 
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>J. Pečár</i>	podpis: 
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>HANČÍKOVÁ</i>	podpis: 

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 7

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje  
**Objekt:** SO.01 Základy  
**Rozpočet:** ZL07 ZL 07 - Přívod vzduchu v základech

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje IČO: 00231207  
 Kovárenská 8/5 DIČ: CZ00231207  
 16500 Praha-Lysolaje

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o. IČO: 25686011  
 Poděbradská 88/55 DIČ: CZ25686011  
 19800 Praha 9-Hloubětín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 211,35
PSV	19 751,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 944,37
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>35 906,96</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 906,96 CZK
Základní DPH	21 %	7 540,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 43 447,42 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2024    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 211,35	37
8	Trubní vedení	PSV			19 751,24	55
VN	Vedlejší náklady	VN			2 944,37	8
<b>Cena celkem</b>					<b>35 906,96</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Základy
R:	ZL07	ZL 07 - Přívod vzduchu v základech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>13 211,35</b>
1	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,47000	335,54	2 506,46
	Větev 1	(0,3+7,95+3*1,8)*0,4*0,3		1,63800		
	Větev 2	(0,3+7,1+0,4+0,75+2*1,8)*0,4*0,3		1,45800		
	Větev 3	(3,95+4*1,8)*0,4*0,3		1,33800		
	Větev 4	(0,3+7,1+2*1,8+0,75)*0,4*0,3		1,41000		
	Větev 5	(0,3+7,85+3*1,8)*0,4*0,3		1,62600		
2	162201102R00	Obsyp potrubí bet prohození sypaniny - písek	m3	5,35827	1 209,69	6 481,85
	Výpok celkem:	odkaz na pol. 1		7,47000		
	Vytačená kubat.	-67,2525*(3,14*(0,1*0,1))		-2,11173		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,47000	38,48	287,45
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,47000	179,65	1 341,99
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,47000	51,51	384,78
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,47000	12,18	90,98
	skládky :			7,47	7,47000	
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	13,81950	153,25	2 117,84
		7,47*1,85		13,81950		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>19 751,24</b>
7	8001	Dodávka trubka plastová drenážní FF-dran, bez perforace, flexibilní balení 50m DN80	bm	33,60000	35,74	1 200,86
	Větev 1	4*1,6		6,40000		
	Větev 2	4*1,6		6,40000		
	Větev 3	4*1,6		6,40000		
	Větev 4	4*1,6		6,40000		
	Větev 5	4*1,6		6,40000		
	Ztrátové	5%		1,60000		
8	8002	Dodávka trubka plastová drenážní FF-dran, bez perforace, flexibilní balení 50m DN160	bm	67,25250	109,85	7 387,88
	Větev 1	0,3+0,3+7,95+3*1,8		13,95000		
	Větev 2	0,3+0,3+7,1+0,3+0,75+2*1,8		12,35000		
	Větev 3	0,3+3,95+4*1,8		11,45000		
	Větev 4	0,3+0,3+7,1+0,4+2*1,8+0,75		12,45000		
	Větev 5	0,3+0,3+7,85+3*1,8		13,85000		
	Ztrátové	5%		3,20250		
9	8003	Dodávka tvarovka FF-dran T-kus DN 160/160	ks	5,00000	280,00	1 400,00
10	8004	Dodávka tvarovka FF-dran T-kus DN 160/80	ks	10,00000	171,00	1 710,00
11	8005	Dodávka tvarovka FF-dran redukční spojka plastová drenážní DN160/80	ks	10,00000	325,00	3 250,00
12	871 27-5211	Montáž potrubí ve výkopu	m3	96,05000	50,00	4 802,50
		odkaz na poi.č. 7		32,00000		
		odkaz na poi.č. 8		64,05000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 944,37</b>
2	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	2 944,37	2 944,37
<b>Celkem</b>						<b>35 906,96</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 8</b>			
Název ZL:	Ocelové plotny sloupů		
Část/technologie:	HSV - Hrubá stavba, základy		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Vynucená změna startovací výztuže prefa sloupů S1 (osa C/1,8) a S2 (osa C/6,7) dle výrobní dokumentace, změna je nezbytná pro dodržení krytí výztuže.		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Výrobu a osazení ocelových kotevních ploten 4×KD50 a 2×KD52 dle výrobní dokumentace - Odpočet původní startovací výztuže poz. 13		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>		<b>15 269 Kč bez 21%DPH</b>
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 20.12.2020	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15.11.2021	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: M. Garabáš
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: J. Paviš	podpis: J. Paviš
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: MARGOŠOVÁ	podpis: Margotová

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 8

Stavba:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
Objekt:	SO.01	Základy
Rozpočet:	ZL08	ZL 08 - Ocelové plotny ozn. KD50,KD52 prefa sloupů
Objednatel:	Městská část Praha-Lysolaje Kovárenská 8/5 16500 Praha-Lysolaje	IČO: 00231207 DIČ: CZ00231207
Zhotovitel:	PSP - GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55 19800 Praha 9-Hloubětín	IČO: 25686011 DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-627,11
PSV	14 764,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 131,01
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 268,60</b>


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 268,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 206,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **15 268,60 CZK**

**Cena celkem s DPH** **18 475,01 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele






## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-627,11	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 764,70	97
VN	Vedlejší náklady	VN			1 131,01	7
Cena celkem					15 268,60	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Základy
R:	ZL08	ZL 08 - Ocelové plotny ozn. KD50,KD52 prefa sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-627,11</b>
1	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,02072	30 272,00	-627,11
	Poz. 13	-4*2,1*(1158,6/469,8)/1000		-0,02072		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>14 764,70</b>
2	7670001	Dodávka kotevní ocelová deska KD50 (13,8 kg/ks)	ks	4,00000	1 462,80	5 851,20
Kotevní desky krajních prefa sloupů S1 na ose C/1 a C/8						
3	7670002	Dodávka kotevní ocelová deska KD52 (14,8 kg/ks)	ks	2,00000	1 568,80	3 137,60
Kotevní desky krajních sloupů S2 na ose C/6 a C/7 na ZB						
4	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	84,80000	68,11	5 775,90
		4*13,8+2*14,8		84,80000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 131,01</b>
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 131,01	1 131,01
<b>Celkem</b>						<b>15 268,60</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 9</b>			
Název ZL:	<b>Podsyp pod základovou deskou</b>		
Část/technologie:	<b>HSV - Hrubá stavba, základy</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění výměry VV, pol.č. 26 díl 2 Zakládání, štěrkový podsyp pod základy, dle zadávací PD		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Doplnění kubatury štěrkového podsypu pod základovou deskou (ZD) $PD\ tl.\ 0,20\ m - VV\ tl.\ 0,15\ m = tl.\ +0,05\ m$		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>20 492 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 22.12.2020	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15.11.2021	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: 
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: 	podpis: 
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: 	podpis: 

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 9

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 Základy

**Rozpočet:** ZL09 ZL 09 - Štěrkový podsyp pod základovou deskou

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 973,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 517,91
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>20 491,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 491,78 CZK
Základní DPH	21 %	4 303,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **20 491,78 CZK**

**Cena celkem s DPH** **24 795,05 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 973,87	93
VN	Vedlejší náklady	VN			1 517,91	7
Cena celkem					20 491,78	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Základy
R:	ZL09	ZL 09 - Štěrkový podsyp pod základovou deskou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>18 973,87</b>
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (153,1+46,6+122,5)*0,05	m3	16,11000	1 177,77	18 973,87
				16,11000		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 517,91</b>
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 517,91	1 517,91
<b>Celkem</b>						<b>20 491,78</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 10</b>			
Název ZL:	<b>Kotvení zdiva</b>		
Část/technologie:	<b>HSV - Hrubá stavba, vyzdívky</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění VV, o kotvení zdiva k ŽB prefa skeletu		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Doplnění kotevních pásků a stěnových kotev, pro propojení vyzdivek ZB a LIAPOR k ŽB kci		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>9 795 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 7.4.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15. 11. 2024	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: M. GARABÁŠ
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15. 11. 2024	jméno: J. Paviš	podpis:
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15. 11. 2024	jméno: HABČEROVÁ	podpis:

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 10

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 Hrubá stavba

**Rozpočet:** ZL10 ZL 10 - Kotvení zdiva

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

**IČO:** 25686011  
**DIČ:** CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 069,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	725,56
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 795,04</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 795,04 CZK
Základní DPH	21 %	2 056,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **9 795,04 CZK**

**Cena celkem s DPH** **11 852,00 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 069,48	93
VN	Vedlejší náklady	VN			725,56	7
Cena celkem					9 795,04	100

### Položkový rozpočet ZL 10

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Základy
R:	ZL10	ZL 10 - Kotvení zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 069,48</b>
1	953981103R00	Cemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, vč. předvrtání otvoru a instalace ZB 200	ks	28,00000	182,70	5 115,60
				25,00000		
2	953981104R00	Cemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, vč. předvrtání otvoru a instalace ZB 300	ks	12,00000	247,99	2 975,88
				12,00000		
3		Spona stěnová z korozivzdorné oceli, dl. 300, vč. vrutu s hmoždinkou a vyvrtání otvoru Liapor	ks	12,00000	81,50	978,00
				12,00000		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>725,56</b>
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	725,56	725,56
<b>Celkem</b>						<b>9 795,04</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 11</b>			
Název ZL:	<b>Změna pevnosti a barevnosti zdiva LIAPOR</b>		
Část/technologie:	<b>HSV - Hrubá stavba, vyzdívky</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Změna pevnosti a barevnosti vyzdívek z tvárnic LIAPOR (dle požadavku GP), pro sjednocení povrchu s pohledovým zdívem bet.ztraceného bednění		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - sjednocení zdiva Liapor skladba S7.2 a S6.2, obě skladby tvárnice broušené LIAPOR KM (výška 248 mm) - změnu pevnosti zdiva LIAPOR KM 240 z 6MPa na 12 Mpa - změna pevnosti zdiva LIAPOR KM 115 z 2MPa na 4 Mpa - výroba v atypické barevnosti tvarovek LIAPOR KM (barva šedá) - polovinu nákladu dopravy výměny tvárnic /Karlovy Vary - Praha/		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>28 583 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 7.4.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>ve Jedinová</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>J. Pařík</i>	podpis: <i>[Signature]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>hmedicova</i>	podpis: <i>[Signature]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 11

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 Hrubá stavba

**Rozpočet:** ZL11 ZL 11 - Změna pevnosti a barevnosti zdiva Liapor

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 466,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 117,28
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>28 583,28</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 583,28 CZK
Základní DPH	21 %	6 002,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **28 583,28 CZK**

**Cena celkem s DPH** **34 585,77 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

Za zhotovitele
Za objednatele






## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 466,00	93
VN	Vedlejší náklady	VN			2 117,28	7
Cena celkem					28 583,28	100

### Položkový rozpočet ZL 11

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Základy
R:	ZL.11	ZL 11 - Změna pevnosti a barevnosti zdiva Liapor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>26 466,00</b>
49	311271311x	Zdivo z tvárníc keramzitových 250 mm (pevnost 6MPa)	m2	-23,80000	1 564,79	-37 241,96
		1NP				
		*vnitřní* 4,25*2,8*2		23,800		
		Mezisoučet		23,800		
		Součet		23,800		
50	311271311x1	Zdivo z tvárníc keramzitových 250 mm - broušených (pevnost 6MPa)	m2	-23,80000	1 630,52	-38 806,28
		1NP				
		*vnitřní* 4,25*2,8*2		23,800		
		Mezisoučet		23,800		
		Součet		23,800		
50x	311271311x	Zdivo 250 mm z tvárníc LIAPOR KM 240 (pevnost 12 Mpa, barva šedá - atyp výroba)	m2	47,60000	1 887,80	89 859,28
56	342242233	Příčky jednoduché z příčkovek z lehkého betonu keramického na MC tl 120 mm	m2	-16,52000	897,89	-14 833,08
		1NP				
		5,9*2,8		16,520		
		Mezisoučet		16,520		
		Součet		16,520		
56x	342242233	Příčky jednoduché z příčkovek z lehkého betonu keramického na MC tl 120 mm (pevnost 4 Mpa, barva šedá - atyp výroba)	m2	16,52000	1 077,00	17 792,04
		1NP				
		5,9*2,8		16,520		
		Mezisoučet		16,520		
		Součet		16,520		
z11.1	R	Doprava	kpl	0,50000	19 392,00	9 696,00
		1NP				
		5,9*2,8		16,520		
		Mezisoučet		16,520		
		Součet		16,520		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 117,28</b>
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	2 117,28	2 117,28
<b>Celkem</b>						<b>28 583,28</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 12</b>			
Název ZL:	<b>Bourání skrytých základů</b>		
Část/technologie:	<b>Přípravné práce</b>		
Změnu předložil:	Dodavatel		
Popis a důvod změny:	Likvidace betonových základů po původním odstraněném objektu, odhalených při výkopu základových pasů		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Bourání původních skrytých betonových základů, odvoz a likvidace suti, zpětný hutněný zásyp		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>178 189 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	- bez dopadu do smluvního HMG		
Vyhotovil:	dne: 7. 4. 2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15. 11. 2021	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: 
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15. 11. 2021	jméno: 	podpis: 
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15. 11. 2021	jméno: 	podpis: 

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 12

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** 01 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Rozpočet:** ZL12 Vybourání skrytých betonových základů

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			170 167,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 021,70
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>178 189,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 924,37 CZK
Základní DPH	21 %	35 264,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **203 188,49 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 138,68	7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			89 950,64	50
D96	Přesuny sulí a vybouraných hmot	PSU			67 078,34	38
VN	Vedlejší náklady	VN			8 021,70	5
<b>Cena celkem</b>					<b>178 189,36</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	01	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
R:	ZL12	ZL 12 - Vybourání skrytých betonových základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>13 138,68</b>
4	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně nad deskou: 11,6*3,4*0,5	m3	19,72000	335,54	6 616,78
6	162251102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,05000	38,48	1 810,64
8	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	27,33000	51,51	1 407,76
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním betonový práh : (11,6+3,4-0,6-0,6)*2*0,6*0,4 betonová deska: 11,6*3,4*0,25 nad deskou: 11,6*3,4*0,5	m3	27,33000	105,15	2 873,69
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním 11,6*3,4	m2	39,44000	10,90	429,81
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>89 950,64</b>
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, vč. naložení betonový práh : (11,6+3,4-0,6-0,6)*2*0,6*0,4	m3	6,62400	4 239,00	28 079,14
2	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, vč. naložení betonová deska: 11,6*3,4*0,25	m3	9,86000	6 275,00	61 871,50
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>67 078,34</b>
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,21000	252,57	10 408,41
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	782,99000	12,45	9 748,23
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,21000	392,25	16 164,62
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	82,42000	43,72	3 603,40
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	41,21000	8,91	367,18
8	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	41,21000	650,00	26 786,50
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>8 021,70</b>
9	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	8 021,70	8 021,70
<b>Celkem</b>						<b>178 189,36</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 13</b>			
Název ZL:	<b>Ocelové dilatace podlah</b>		
Část/technologie:	<b>HSV - Hrubá stavba, lité podlahy</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Nutné doplnění PD o ocelové lemovací a dilatační profily litých betonových podlah, pro dosažení rovnoměrného spádů a dilatací jednotlivých ploch Ocelové lemování jímek (ochrana hrany bet. podlahy)		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje:  - Výrobu a osazení ocelových pozinkovaných dilatací a lemování podlah v m.č. 1.11, 1.12, 1.13		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>73 383 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 30.6.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>NE JEJINOVAN</i> 
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>J. Poršák</i>	podpis: 
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>hmscikov</i>	podpis: 

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 13

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 Lité podlahy

**Rozpočet:** ZL13 ZL 13 - Ocelové dilatace podlah

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

**IČO:** 00231207  
**DIČ:** CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

**IČO:** 25686011  
**DIČ:** CZ25686011

**Vypracoval:** Filip Schmidt

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			66 557,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 824,63
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>73 382,55</b>


### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 382,55 CZK
Základní DPH	21 %	15 410,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **73 382,55 CZK**

**Cena celkem s DPH** **88 792,89 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 557,92	91
VN	Vedlejší náklady	VN			6 824,63	9
Cena celkem					73 382,55	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Lité podlahy
R:	ZL13	ZL 13 - Ocelové dilatace a lemování okrajů a jímek litých podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>66 557,92</b>
1	7670001	Dodávka ocel L 30x30/4mm - S235JR Lemování jímek a prohlubní 18ks * 6,05 m	m	108,90000	57,00	6 207,30
2	7670002	Dodávka ocel 50x5 mm - S235JR Sředové dilatace 14ks * 6,05 m	m	84,70000	61,20	5 183,64
3	7670003	Ocel L 100x50/8 mm Lemování podlahy u vrat 4ks * 6,05m	m	24,20000	264,00	6 388,80
4	7670004	Žárové zinkování s předvrtání otvorů	kg	639,84800	25,15	16 092,18
5	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg, vč. obetonování L 30x30x4: 108,9 * 2,35 50x5: 84,7 * 1,99 L 100x50x8: 24,2*8,9	kg	639,84800	51,08	32 686,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>6 824,63</b>
6	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	5 324,63	5 324,63
7	005121 R	Doprava	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem</b>						<b>73 382,55</b>


Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 14</b>			
Název ZL:	<b>Ocelové vnitřní dveře (narovnání VV)</b>		
Část/technologie:	<b>PSV - Výplně otvorů</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění VV o správné počty ocelových dveří		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - narovnání VV pol.č. 213, o 4ks ocelové dveře ozn. D7.L. V zadávacím VV 1ks, skutečné množství 5 ks		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>64 910 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 14.7.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2024</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>VE SELINKOVA</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2024</i>	jméno: <i>J. Dušek</i>	podpis: <i>[Signature]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2024</i>	jméno: <i>MALOVKOVÁ</i>	podpis: <i>[Signature]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 14

Stavba:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje	
Objekt:	SO.01	Výplně otvorů	
Rozpočet:	ZL14	ZL 14 - Ocelové dveře (narovnání VV)	
Objednatel:	Městská část Praha-Lysolaje Kovárenská 8/5 16500 Praha-Lysolaje	IČO: 00231207 DIČ: CZ00231207	
Zhotovitel:	PSP - GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55 19800 Praha 9-Hloubětín	IČO: 25686011 DIČ: CZ25686011	
Vypracoval:	Filip Schmidt		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			60 102,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 808,16
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>64 910,19</b>
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		64 910,19 CZK
Základní DPH	21 %		13 631,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>64 910,19 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>78 541,33 CZK</b>

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 102,03	93
VN	Vedlejší náklady	VN			4 808,16	7
<b>Cena celkem</b>					<b>64 910,19</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Výplně otvorů
R:	ZL14	ZL 14 - Ocelové dveře (narovnání VV)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>60 102,03</b>
213	D.7L	Dveře vnitřní 800x2100 dle specifikace včetně kování	ks	4,00000	15 025,51	60 102,03
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 808,16</b>
6	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	4 808,16	4 808,16

<b>Celkem</b>						<b>64 910,19</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	Městská část Praha - Lysolaje Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	PSP - GDS s.r.o. Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 15</b>			
Název ZL:	Střecha - textilie		
Část/technologie:	PSV - Povlakové krytiny		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění zadávacího VV o ochrannou a separační textilii; doplnění střešních prostupových tvarovek; oprava VV kačírková lišt		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Doplnění zadávacího VV o ochranné a separační textilie mPVC střešní folie (skladba S3.1 až 4 - Doplnění VV o prostupovou kabelovou střešní tvarovku DN 110 mm - Narovnání VV, správná specifikace položky střešní odvětrávací hlavice, původně specifikována standarní odvětrávací hlavice		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>62 895 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 14.7.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>VE ŽELIJKOVA</i> 
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>J. Dušek</i>	podpis: 
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15.11.2021</i>	jméno: <i>Harštorová</i>	podpis: 

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 15

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 PSV Povlakové krytiny

**Rozpočet:** ZL15 ZL 15 - Střecha - textilie

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

**Vypracoval:** Filip Schmidt

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			56 384,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 510,74
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>62 894,97</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 894,97 CZK
Základní DPH	21 %	13 207,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 62 894,97 CZK

**Cena celkem s DPH** 76 102,91 CZK

v     Praze     dne     15.11.2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			56 384,23	90
VN	Vedlejší náklady	VN			6 510,74	10
Cena celkem					62 894,97	100

## Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	PSV - Povlakové krytiny
R:	ZL15	ZL 15 - Střecha - textilie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>56 384,23</b>
ZL14.1	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, SeparáčnÍ textilie "střecha 1NP" "vodorovné" 374,7-5,36*4 "svíslé" 10,45*0,1*4+82,35*0,3 Mezisoučet "střecha 2NP" 6,74*6,40+23,35*0,15 Mezisoučet <b>Součet</b>	m2	428,784	42,00	18 008,91
ZL14.2	69311068	geotextilie netkaná separáčnÍ, ochranná, filtračnÍ, drenážnÍ PP 200g/m2 428,784*1,15 Přepočtené koeficientem množstvÍ	m2	493,101	20,52	10 117,81
ZL14.3	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochranná textilie "střecha 1NP" "vodorovné" 374,7-5,36*4 "svíslé" 10,45*0,1*4+82,35*0,1 Mezisoučet "střecha 2NP" 6,18*5,48+23,35*0,1 Mezisoučet <b>Součet</b>	m2	401,876	42,00	16 878,81
ZL14.4	69311068	geotextilie netkaná separáčnÍ, ochranná, filtračnÍ, drenážnÍ PP 200g/m2 401,876*1,15 Přepočtené koeficientem množstvÍ	m2	462,158	20,52	9 482,90
156	712998201	Montáž prostupové tvarovky PVC do DN 110	kus	1,000	236,50	236,50
157	28342475	TWP 110 PVC Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou	kus	1,000	1 155,60	1 155,60
<b>721</b>		<b>Kanalizace</b>				
15	721 27-3153.1	VentilačnÍ hlavice DN 100	kus	-1,000	748,00	-748,00
156	712998201	Montáž odvětrávacÍ hlavice PVC do DN 110	kus	1,000	236,50	236,50
157	28342475	TWO 110 PVC OdvětrávacÍ komínek s integrovanou PVC manžetou	kus	1,000	1 015,20	1 015,20
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>VedlejšÍ náklady</b>				<b>6 510,74</b>
6	005121 R	VedlejšÍ rozpočtovÉ náklady	Soubor	1,00000	4 510,74	4 510,74
7	005121 R	Doprava	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem</b>						<b>62 894,97</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 16</b>			
Název ZL:	<b>Střecha - kačírková lišta K.11</b>		
Část/technologie:	<b>PSV - Povlakové krytiny</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Oprava VV kačírková lišta		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Narovnaní VV, správný rozměr Kačírkové lišty K.11. Původně uvedena v. 60-90 mm, dle PD v.120 mm		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>31 552 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 14.7.2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15.11.2021	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>M. Garabáš</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: <i>F. Pířel</i>	podpis: <i>F. Pířel</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15.11.2021	jméno: <i>Marešková</i>	podpis: <i>Marešková</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 16

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 PSV Povlakové krytiny

**Rozpočet:** ZL16 ZL 16 - Střecha - kačírková lišta

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

**Vypracoval:** Filip Schmidt

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 214,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 337,15
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>31 551,58</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 551,58 CZK
Základní DPH	21 %	6 625,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **31 551,58 CZK**

**Cena celkem s DPH** **38 177,41 CZK**

v     Praze     dne     15. 11. 2021    

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			29 214,43	93
VN	Vedlejší náklady	VN			2 337,15	7
Cena celkem					31 551,58	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	PSV - Povlakové krytiny
R:	ZL16	ZL 16 - Střecha - kačirková lišta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>29 214,43</b>
153	69334030	lišta kačirková výška 60-90mm Al	m	-61,200	321,64	-19 684,37
153z1	69334030	lišta kačirková výška 120-130 mm Al	m	61,200	799,00	48 898,80
		Rozměr dle PD				

<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 337,15</b>
6	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	2 337,15	2 337,15

<b>Celkem</b>						<b>31 551,58</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 17</b>			
Název ZL:	<b>Fasáda Heraklith - nerez vruty</b>		
Část/technologie:	<b>PSV - Fasády</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Podle požadavku architekta, bude pro kotvení fasádních desek Heraklith použity nerezové vruty		
Technické řešení změny:	ZL obsahuje: - Změnu materiálu spojovacích prostředků (vrutů) pro kotvení Heraklith - nově požadováno v materiálu nerez. Původně oceněny galvanicky zinkované vruty.		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>12 099 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 26. 7. 2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>Vz. Břivka</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>J. Pásek</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>Harasconi</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 17

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje  
**Objekt:** SO.01 Provětrávané fasády  
**Rozpočet:** ZL17 ZL 17 - Fasáda Heraklith - nerez vruty

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje IČO: 00231207  
 Kovárenská 8/5 DIČ: CZ00231207  
 16500 Praha-Lysolaje

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o. IČO: 25686011  
 Poděbradská 88/55 DIČ: CZ25686011  
 19800 Praha 9-Hloubětín

**Vypracoval:** Filip Schmidt


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	11 202,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	896,19
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 098,55</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 098,55 CZK
Základní DPH	21 %	2 540,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 12 098,55 CZK

**Cena celkem s DPH** 14 639,25 CZK

v     Praze     dne     15.11.2021      
  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	PSV			11 202,36	93
VN	Vedlejší náklady	VN			896,19	7
Cena celkem					12 098,55	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Fasáda 2.NP
R:	ZL14	ZL 17 - Fasáda Heraklith - Nerez vruty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>11 202,36</b>
ZL14.1		Příplatek za použití nerez vrut s talířovou hlavou, pro montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt	m2	78,39300	142,90	11 202,36
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>896,19</b>
	6 005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	896,19	896,19

<b>Celkem</b>						<b>12 098,55</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 18</b>			
Název ZL:	<b>Plasbeton - mechanická ochrana izolace jímek</b>		
Část/technologie:	<b>PSV - podlahy</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění VV o mechanickou ochranu asf. izolace jímek v m.č. 1.11, 1.12, 1.13		
Technické řešení změny:	Dodávku a provedení vrstvy mechanické ochrany asf. hydroizolace jímek z materiálu weber.sys epox plasbeton (čirý/přírodní) Pryskyřičný potěrový materiál pro vnitřní i vnější použití v tl. 10 mm Pevnosti SR-C60-F20-AR0,5-B2,0-IR45 vytažení na sokl do v. 100mm		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>36 063 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 26. 8. 2021	jméno: <b>F.Schmidt</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: <i>VE JEZINKOVA</i>
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>F. Pušák</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: <i>15. 11. 2021</i>	jméno: <i>HAUGERDIN</i>	podpis: <i>[Podpis]</i>

## Položkový rozpočet stavby ZL č. 18

**Stavba:** 2200006 Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje

**Objekt:** SO.01 Provětrávané fasády

**Rozpočet:** ZL18 ZL 18 - Plastbeton - ochrana izolace jímek

**Objednatel:** Městská část Praha-Lysolaje  
Kovárenská 8/5  
16500 Praha-Lysolaje

IČO: 00231207  
DIČ: CZ00231207

**Zhotovitel:** PSP - GDS, s.r.o.  
Poděbradská 88/55  
19800 Praha 9-Hloubětín

IČO: 25686011  
DIČ: CZ25686011

**Vypracoval:** Filip Schmidt

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			32 860,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 202,88
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>36 063,09</b>


### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 063,09 CZK
Základní DPH	21 %	7 573,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **36 063,09 CZK**

**Cena celkem s DPH** **43 636,34 CZK**

v     Praze     dne     15.11.2021    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	PSV			32 860,21	91
VN	Vedlejší náklady	VN			3 202,88	9
Cena celkem					36 063,09	100

### Položkový rozpočet

S:	2200006	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje
O:	SO.01	Podlahy
R:	ZL18	ZL 18 - Plastbeton - ochrana izolace jímek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>32 860,21</b>
						<b>25 684,36</b>
		<b>Velké šachty m.č. 1.11 - mezisoučet</b>				
1		Provedení mechanické stěrkové izolace, plastbeton tl. 5 mm m.č. 1.11 (5,4*0,715)*3+0,8*0,8 ((5,4+0,715)*2*3)*0,1	m2	15,89200	379,00	6 023,07
				12,22300		
				3,66900		
2		Dodávka weber.sys epox plastbeton přírodní (čirý) spotřeba 18,25 kg/10mm/m2	kg	145,01450	98,10	14 225,92
3		Penetrace podkladu weber.sys epox podklad	m2	15,89200	152,08	2 416,86
4		Výztužná síťovina např. síťovina armovací VERTEX G096/50 Grid-podlahová výztuž (130g/m2) oka 25x25mm šíře100cm	m2	18,27580	54,73	1 000,23
4		Petrace podkladu Weber.prim ep 2k	m2	15,89200	127,00	2 018,28
						<b>7 175,85</b>
5		Provedení mechanické stěrkové izolace, plastbeton tl. 5 mm m.č. 1.12, 1.13 3,6*0,2*3 (3,6+0,2)*2*3*0,10	m2	4,44000	379,00	1 682,76
				2,16000		
				2,28000		
6		Dodávka weber.sys epox plastbeton přírodní (čirý) spotřeba 18,25 kg/10mm/m2	kg	40,51500	98,10	3 974,52
7		Penetrace podkladu weber.sys epox podklad	m2	4,44000	152,08	675,24
8		Výztužná síťovina např. síťovina armovací VERTEX G096/50 Grid-podlahová výztuž (130g/m2) oka 25x25mm šíře100cm	m2	5,10600	54,73	279,45
8		Petrace podkladu Weber.prim ep 2k	m2	4,44000	127,00	563,88
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 202,88</b>
9	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 202,88	3 202,88
<b>Celkem</b>						<b>36 063,09</b>

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 19</b>			
Název ZL:	Úprava přilehlé komunikace ul. Květová		
Část/technologie:	PSV - podlahy		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:			
Technické řešení změny:			
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>229 615 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 26. 8. 2021	Jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15. 11. 2021	Jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: VZ KOLINKOVA
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	Jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15. 11. 2021	Jméno: J. Dvořák	podpis: [Podpis]
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15. 11. 2021	Jméno: KARSOVA	podpis: [Podpis]


## Položkový rozpočet stavby ZL č.19


Stavba:	PSP21010 ZPUZ Lysolaje - ZL	
Objekt:	10 Komunikace	
Rozpočet:	ZL19 ZL 19 - Úprava přilehlé komunikace ul. Květová	
Objednatel:	Městská část Praha-Lysolaje Kovárenská 8/5 16500 Praha-Lysolaje	IČO: 00231207 DIČ: CZ00231207
Zhotovitel:	PSP - GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55 19800 Praha 9, Hloubětín	IČO: 25686011 DIČ: CZ25686011
Vypracoval:	Filip Schmidt	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	200 603,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	29 012,06
<b>Celkem</b>	<b>229 615,19</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 615,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>229 615,19 CZK</b>

v Praze dne 15. 11. 2021

  
**Ing. Miroslav Garabáš**  
 Za zhotovitele  
 VE JELINKOVÁ

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 515,22	20
5	Komunikace	HSV			87 091,71	38
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			59 133,52	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 862,68	4
ON	Ostatní náklady	ON			29 012,06	13
Cena celkem					229 615,19	100

## Položkový rozpočet

S:	PSP21010	ZPUZ Lysolaje - ZL
O:	10	Komunikace
R:	ZLx	Úprava přilehlé komunikace ul. Květová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>45 515,22</b>
1	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm Pro přespádování komunikace : 16,6*2,25+5*2,25+3*1 Pruh do 3 m před objektem : 17*1+8*1	m2	76,60000	173,92	13 322,27
				51,60000		
				25,00000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 16,6*2,25+5*2,25+3*1 17*1+8*1	m2	76,60000	250,49	19 187,53
				51,60000		
				25,00000		
3	113201111R00	Vytřání obrubníků chodnikových a parkových 13+3+5	m	21,00000	107,18	2 250,78
				21,00000		
4	181101102R00	Úprava pláňe v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 16,6*2,25+5*2,25+3*1 17*1+8*1	m2	76,60000	140,40	10 754,64
				51,60000		
				25,00000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>87 091,71</b>
5	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 Přespádování komunikace nad předpoklad PD : 16,6*2,25+5*2,25+3*1 Koeficient : 0,02	m2	52,63200	493,50	25 973,89
				51,60000		
				1,03200		
6	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm Přespádování komunikace nad předpoklad PD : 16,6*2,25+5*2,25+3*1 Koeficient : 0,02	m2	52,63200	352,92	18 574,89
				51,60000		
				1,03200		
7	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Přespádování komunikace nad předpoklad PD : 16,6*2,25+5*2,25+3*1 Koeficient : 0,02	m2	52,63200	17,11	900,53
				51,60000		
				1,03200		
8	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 Přespádování komunikace nad předpoklad PD : 16,6*2,25+5*2,25+3*1 Koeficient : 0,02	m2	52,63200	581,80	30 621,30
				51,60000		
				1,03200		
9	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou 2,3+16,6+2+5+2+3	m	30,90000	142,59	4 406,03
				30,90000		
10	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm 2,3+16,6+2+5+2+3	m	30,90000	214,08	6 615,07
				30,90000		
<b>Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>59 133,52</b>
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 29,10800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,85200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00000	t	45,96000	282,29	12 974,05
				29,10800		
				16,85200		
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km za další 9 km : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 45,96000*9	t	413,64000	28,26	11 689,47
				413,64000		
13	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 cena platná pouze s Ekotesty provedenými akreditovanými laboratořemi vč. protokolu o odběru vzorku	t	45,96000	750,00	34 470,00

### Položkový rozpočet

S:	PSP21010	ZPUZ Lysolaje - ZL
O:	10	Komunikace
R:	ZLx	Úprava přilehlé komunikace ul. Květová



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 29,10800		29,10800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,85200		16,85200		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 862,68</b>
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	34,07414	260,10	8 862,68
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 6,94111		6,94111		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 20,16542		20,16542		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,03211		0,03211		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 6,82427		6,82427		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,11124		0,11124		

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>29 012,06</b>
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 012,06	4 012,06
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
17	00523 R	Zkoušky a revize zk. hutnění, laboratorní rozbor odpadu (Ekoles)	Soubor	1,00000	13 500,00	13 500,00
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. předání IPR	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00

Stavba:	<b>"Zařízení pro údržbu zeleně Lysolaje"</b> ul. Květová, 165 00 Praha - Lysolaje		
Objednatel:	<b>Městská část Praha - Lysolaje</b> Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje		
Zhotovitel:	<b>PSP - GDS s.r.o.</b> Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín		
<b>Změnový list č. 20</b>			
Název ZL:	<b>Provedení stavebních prací</b>		
Část/technologie:	<b>HSV + PSV</b>		
Změnu předložil:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Provedení stavebních prací dle jednotlivých listů Pol		
Technické řešení změny:	Provedení stavebních prací dle jednotlivých listů Pol		
Další přílohy / Přílohy:	nejsou		
Cenová kalkulace/přílohy	Rozpočet		
Dopad do ceny:	<b>CELKEM</b>	<b>301 091 Kč bez 21%DPH</b>	
Dopad do termínů:	0 dní		
Vyhotovil:	dne: 5. 10. 2021	jméno: <b>Ing. Z. Beran</b>	podpis:
Za zhotovitele:	dne: 15. 11. 2021	jméno: <b>Ing. Miroslav Garabáš</b>	podpis: VZ JELINKOVA
Za GP:	<b>SOUHLASÍ ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA</b>		
	dne:	jméno:	podpis:
Za TDI:	<b>SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA</b>		
	dne: 15. 11. 2021	jméno: T. Páček	podpis:
Za objednatele:	<b>SOUHLASÍ ZA OBJEDNATELE</b>		
	dne: 15. 11. 2021	jméno: KARETOVA	podpis: Marek

## Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba: PSP21062 ZL 020 ZPUZ Lysolaje</b>			
Objednatel:	Městská část Praha-Lysolaje Kovárenská 8/5 16500 Praha-Lysolaje	IČO: 00231207 DIČ: CZ00231207	
Zhotovitel:	PSP - GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55 19800 Praha 9-Hřoubětín	IČO: 25686011 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			136 624,69
PSV			143 067,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 398,03
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>301 090,54</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		301 090,54 CZK
Základní DPH	21 %		63 229,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>364 319,55 CZK</b>
v <u>    Praze    </u> dne <u>    15. 11. 2024    </u>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                       _____                      Za zhotovitele                 </div> <div style="text-align: center;">                       _____                      Za objednatele                 </div> </div>			

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Venkovní kanalizace KG</b>	<b>0,00</b>	<b>51 077,06</b>	<b>10 726,18</b>	<b>61 803,24</b>	<b>####</b>
01	Venkovní kanalizace KG	0,00	51 077,06	10 726,18	61 803,24	####
<b>02</b>	<b>Příčka S7.3</b>	<b>0,00</b>	<b>19 215,99</b>	<b>4 035,36</b>	<b>23 251,35</b>	<b>####</b>
02	Příčka S7.3	0,00	19 215,99	4 035,36	23 251,35	####
<b>03</b>	<b>Fasáda nástavby - skladba S5.4</b>	<b>0,00</b>	<b>28 314,12</b>	<b>5 945,97</b>	<b>34 260,09</b>	<b>####</b>
03	Fasáda nástavby - skladba S5.4	0,00	28 314,12	5 945,97	34 260,09	####
<b>04</b>	<b>D+M soklové lišty Al 50x20x2 mm</b>	<b>0,00</b>	<b>56 945,71</b>	<b>11 958,60</b>	<b>68 904,31</b>	<b>####</b>
04	D+M soklové lišty Al 50x20x2 mm	0,00	56 945,71	11 958,60	68 904,31	####
<b>05</b>	<b>Izolace podhledových nosníků pod polykarbonátem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482,25</b>	<b>2 411,27</b>	<b>13 893,52</b>	<b>####</b>
05	Izolace podhledových nosníků pod polykarbonátem	0,00	11 482,25	2 411,27	13 893,52	####
<b>06</b>	<b>Klempířské konstrukce</b>	<b>0,00</b>	<b>49 146,26</b>	<b>10 320,71</b>	<b>59 466,97</b>	<b>####</b>
06	Klempířské konstrukce	0,00	49 146,26	10 320,71	59 466,97	####
<b>07</b>	<b>D+M prvku pro upevnění podesty schodiště</b>	<b>0,00</b>	<b>13 944,61</b>	<b>2 928,37</b>	<b>16 872,98</b>	<b>####</b>
07	D+M prvku pro upevnění podesty schodiště	0,00	13 944,61	2 928,37	16 872,98	####
<b>08</b>	<b>Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE</b>	<b>0,00</b>	<b>70 964,54</b>	<b>14 902,55</b>	<b>85 867,09</b>	<b>####</b>
08	Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE	0,00	70 964,54	14 902,55	85 867,09	####
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>301 090,54</b>	<b>63 229,01</b>	<b>364 319,55</b>	<b>####</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 852,48	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 359,92	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40 505,44	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			52 727,51	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 179,34	1
711	Izolace proti vodě	PSV			4 806,55	2

713	Izolace tepelné	PSV			50 289,41	17
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 554,38	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			45 505,80	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 911,68	4
VN	Vedlejší náklady	VN			21 398,03	7
<b>Cena celkem</b>					<b>301 090,54</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	01	Venkovní kanalizace KG
R:	01	Venkovní kanalizace KG

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>17 739,19</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,95000	427,24	5 540,53
		11,5*1,05*0,4		4,83000		
		6,0*0,85*0,4		2,04000		
		9,0*0,9*0,4		3,24000		
		3,5*0,6*0,4		0,84000		
		5,0*1,0*0,4		2,00000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,47500	165,12	1 069,15
		12,95*0,5		6,47500		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,20000	143,96	603,37
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,20000	217,92	915,26
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	42,00000	17,07	716,94
		4,2*10		42,00000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,20000	14,18	59,56
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,75000	123,14	1 077,48
		12,95-4,2		8,75000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,20000	1 298,88	5 446,90
		(11,5+6,0+9,0+3,5+5,0)*0,4*0,3		4,20000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,20000	550,00	2 310,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>29 554,38</b>
10	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	23,50000	776,81	18 255,04
		6,0+9,0+3,5+5,0		23,50000		
11	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	11,50000	945,32	10 871,18
		11,5		11,50000		
12	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	291,26220	1,47	428,16
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>3 783,49</b>
13	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 783,49	3 783,49
<b>Celkem</b>						<b>51 077,06</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr o kanalizaci v základech. Rozvody KG potrubí a zemní práce včetně hloubení rýh a zásypů

### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	02	Příčka S7.3
R:	02	Příčka S7.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>17 792,58</b>
1	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	65,13000	87,97	5 729,49
2	631514221R	Deska z minerální vlny ISOVER AKU tl. 70 mm	m2	66,43260	168,83	11 215,82
		65,13*1,02		66,43260		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	169,45310	5,00	847,27
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 423,41</b>
7	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 423,41	1 423,41
<b>Celkem</b>						<b>19 215,99</b>

#### Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr položka č. 180 o tepelnou izolaci v SDV příčka - skladba S7.3

### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	03	Fasáda nástavby - skladba S5.4
R:	03	Fasáda nástavby - skladba S5.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>21 865,12</b>
1	713131130R00	izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	98,70000	87,97	8 682,64
2	63151401R	Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	100,67400	120,60	12 141,28
		98,7*1,02		100,67400		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	208,23920	5,00	1 041,20
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>6 449,00</b>
7	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	6 449,00	6 449,00
<b>Celkem</b>						<b>28 314,12</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr o kce roštu včetně tepelné izolace; Doplnění skladby S5.4 - fasáda nástavby

### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	04	D+M soklové lišty Al 50x20x2 mm
R:	04	D+M soklové lišty Al 50x20x2 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>52 727,51</b>
1	630 00	Montáž soklové lišty	m	165,29000	110,00	18 181,90
2	630 01	Dodávka soklové lišty Al 40x20x2 mm	m	181,81900	190,00	34 545,61
		165,29*1,1		181,81900		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 218,20</b>
3	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	4 218,20	4 218,20
<b>Celkem</b>						<b>56 945,71</b>

#### Poznámky uchazeče k zadání

Doplňání výkazu výměr - Ukončení leštěných podlah a svislých kor. Soklová lišta Al dle detailu G1.

### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	05	Izolace pohledových nosníků pod polykarbonátem
R:	05	Izolace pohledových nosníků pod polykarbonátem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>10 631,71</b>
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	16,64000	240,00	3 993,60
2	713 00	Dodávka samolepicí izolace	m2	18,30400	335,00	6 131,84
		16,64*1,1		18,30400		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	101,25440	5,00	506,27
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>850,54</b>
4	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	850,54	850,54
<b>Celkem</b>						<b>11 482,25</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr: samolepicí izolace pohledových nosníku - Detail M1-4

### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	06	Klempířské konstrukce
R:	06	Klempířské konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>45 505,80</b>
1	764 00	Oplechování atria 2.NP TiZn rš 820 dle detailu D	m2	5,90000	4 579,20	27 017,28
2	764 01	Oplechování soklu nástavby TiZn rš 540 dle detailu N1-3	m2	3,32500	3 989,00	13 233,50
3	764 02	Oplechování soklu Al rš 300 dle detailu L1	m2	4,15500	1 050,00	4 362,75
4	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	446,13530	2,00	892,27
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 640,46</b>
5	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	3 640,46	3 640,46
<b>Celkem</b>						<b>49 146,26</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr klempířů : oplechování atiky a soklu v atriu dle detailu D a L1



### Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	07	D+M prvku pro upevnění podesty schodiště
R:	07	D+M prvku pro upevnění podesty schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>12 911,68</b>
1	767 00	Výroba, dodávka a montáž ocelového prvku pro upevnění podesty schodiště	kg	68,42440	185,00	12 658,51
		plech tl. 10 mm :				
		2*0,06*0,11*80*1,1		1,54880		
		2*0,2*0,11*80*1,1		3,87200		
		plech tl. 15 mm :				
		1,11*0,43*120*1,1		63,00360		
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	126,58510	2,00	253,17
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 032,93</b>
3	005121 R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	1 032,93	1 032,93
<b>Celkem</b>						<b>13 944,61</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění výkazu výměr zámečnické práce pol.č.272 : protikus pro upevnění podesty schodiště



## Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	08	Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE
R:	08	Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>18 113,29</b>
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 sever : 1,25*1,25*0,5*1,5	m3	1,17188	972,31	1 139,43
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m jih : 2,3*1,35*0,5*5,0	m3	7,76250	278,16	2 159,22
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 jih : 2,3*1,35*0,5*5,0*2	m3	15,52500	246,10	3 820,70
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně jih : 2,3*1,35*0,5*5,0	m3	7,76250	806,99	6 264,26
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňněním jih : 2,3*1,35*0,5*5,0 sever : 1,25*1,25*0,5*1,5	m3	8,93437	529,98	4 729,68
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 359,92</b>
6	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm vyplň tvárnic betonem C 16/20 jih : 5,0*0,25 sever : 4*0,5*0,25*2	m2	2,25000	1 689,99	3 800,00
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 jih : 5,0*0,2*0,1 sever : 1,25*0,25*0,1*2	m3	0,16250	3 445,66	559,92
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>40 505,44</b>
8	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší jih : 5,0*0,0302 sever : 4*1,5*0,0444	t	0,41740	9 104,08	3 800,04
9	300 00	D+M nerezových kotvicích tyčí jih : 6 sever : 4*2	kus	14,00000	245,00	3 430,00
10	13485325R	Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli S235 11375 jih : 5,0*0,0302*1,1 sever : 4*1,5*0,0302*1,1	t	0,36542	50 535,18	18 466,57
11	13485335R	Tyč průřezu UPE 300 hrubé, jakost oceli S235 11375 sever :	t	0,29304	50 535,18	14 808,83

## Položkový rozpočet

S:	PSP21062	ZL 020 ZPUZ Lysolaje
O:	08	Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE
R:	08	Terénní úpravy - schody z bet. tvárnic a UPE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*1,5*0,0444*1,1		0,29304		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 179,34</b>
12	999281148R00	Přesun hmot ruční	t	2,42387	1 311,68	3 179,34
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>4 806,55</b>
13	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	7,16500	38,83	263,89
		jih :				
		2,3*1,35*0,5		1,55250		
		5,0*0,24+5*0,09		1,65000		
		sever :				
		1,25*1,25*0,5*2		1,56250		
		4*1,5*0,3+4*1,5*0,1		2,40000		
14	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	3,11500	294,60	917,68
		jih :				
		2,3*1,35*0,5		1,55250		
		sever :				
		1,25*1,25*0,5*2		1,56250		
15	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	3,11500	119,39	352,90
16	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	3,11500	159,48	496,78
17	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	5,20000	176,66	918,63
		2,7+2*1,25		5,20000		
18	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	7,47600	229,02	1 712,15
		3,115*2*1,2		7,47600		
19	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	46,62030	3,10	144,52
<b>Celkem</b>						<b>70 964,54</b>

### Poznámky uchazeče k zadání

Požadavek investora na úpravu severního a jižního štítu dle návrhu architekta