





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	Rozhodnutí	Datum:	14.11.2014	Č.usnesení:	1995/33/2014/RK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	TOMIreko, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	22356531.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/J.Mikéšková	2.12.2014	
Projednáno s:		OM/E.Jozífek	2.12.2014	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	2.12.2014	
Předkládá:		OM/P.Kolář	2.12.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/P.Kolář	2.12.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/P.Kolář	2.12.2014	
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	2.12.2014	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28359216), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 2.12.2014 13:15:41):

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří.
Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 22356531, Datum Od: 1.5.2015, Datum do: 31.10.2015, Perioda: měsíčně, ODP: 4357, ORJ: 8007, ORG: 1320080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP013VGGD

5802/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci veřejné zakázky

„ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“

1. Smluvní strany

Objednatel : **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Pavel Čermák
Tel.: +420 564 602 272
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **TOMIreko, s. r. o.**
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
Milan Šťastný, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
Milan Šťastný, jednatel společnosti
Tel./fax: 568 422 946 / 568 422 946
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří**“, vypracované firmou C.U.B.E. s.r.o., se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu prací,

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou,

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

2.8. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 30

kalendářních dnů před některým z dílčích termínů pro dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.13. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatel. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě že k dohodě nedorazí, rozhoduje o výběru subdodavatele zhotovitel.

Nedodržení tohoto postupu bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

3. Termín plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	ÚSP Nové Syrovice
3.2	Práce budou zahájeny:	1. 5. 2015
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději:	31. 10. 2015

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započítáním prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	19.440.462,--Kč
DPH 15%:	2.916.069,--Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	22.356.531,--Kč
slovy : dvacetdvamilionůtřistapadesátšesttisícpěttřicetjedna korun českých	

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.6., 2.7. a 2.9.

V případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení víceprací (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo

- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.

6.3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. 6.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno po etapách v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),

- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod) – bez závad

- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Pavel Čermák a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

ášení o

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

ání této

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

latných
e - bez

8.5. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

řevzetí

uvou a
mítnout
s jinými
isobem

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

valitě a
eskými
obecně

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

edmětu
škerou

8.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

rávnění

8.9. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

idění.

9. Záruky

výkonu

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

lozífek,

ušnými

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

tovitele
í-li jiné

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

děných
tranění
osti za

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na

objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

9.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění díla

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

11.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

11.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

11.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

11.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

11.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

11.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

12.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení vypovědi doručeno dodavateli.

12.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem

v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

12.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací.

V Třebíči dne 02. 12. 2014

V Jihlavě dne 02. 12. 2014

TOMI ①

TOMIreko
Kaprlevo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
212kova 57, 587 33 Jihlava

47

Za objednatele
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

07-
ÚS
vba:
ÚS
o:
ÚS
avatel:
raj Vysočina
azeč:
OMIreko, s.r.o., K
jektant:
U.B.E. s.r.o.
námka:

na bez DPH

základní
snížená

na s DPH

REKAPITULACE STAVBY

07-2013

Objedavatel: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Února

za jinak

ed jeho

smlouvy

ch osob

eny pro

Objednatel: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

CC-CZ:

Datum: 25.09.2013

Objednatel:

ÚSP Nové Syrovice

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

Objednatel:

ÚSP Nové Syrovice, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

IČ:

28359216

DIČ:

CZ 28359216

Objednatel:

ÚSP Nové Syrovice, s.r.o.

IČ:

28267419

DIČ:

CZ28267419

Objednatel:

na bez DPH

19 440 461,62

základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

0,00
19 440 461,62

0,00
2 916 069,30

na s DPH

v

CZK

22 356 530,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-2013

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41

Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 440 461,62	22 356 530,92	
SO01	Zámek a provozní budova	11 153 366,41	12 826 371,41	STA
SO01 -	Architektonické a stavebně technické řešení	4 511 635,00	5 188 380,30	Soupis
SO01 -	Technika prostředí staveb	6 641 731,41	7 637 991,21	Soupis
SO01 -	Zdravotně technické instalace	3 189 050,29	3 667 407,89	Soupis
SO01 -	Kanalizace dešťová	1 473 594,59	1 694 633,79	Soupis
SO01 -	Kanalizace splašková, lapol	1 213 907,17	1 395 993,27	Soupis
SO01 -	Vodovod	501 548,53	576 780,83	Soupis
SO01 -	Vytápění	62 665,32	72 065,12	Soupis
SO01 -	Vzduchotechnika	796 450,00	915 917,50	Soupis
SO01 -	Elektronické komunikace	263 612,90	303 154,90	Soupis
SO01 -	Silnoproudá elektrotechnika	2 329 952,90	2 679 445,90	Soupis
SO02	Přístřešek I	213 764,79	245 829,59	STA
SO02 -	Architektonické a stavebně technické řešení	213 764,79	245 829,59	Soupis
SO03	Přístřešek II	48 072,30	55 283,20	STA
SO03 -	Architektonické a stavebně technické řešení	48 072,30	55 283,20	Soupis
SO04	Drobné stavební objekty	328 732,87	378 042,87	STA
SO04 -	Stavebně technické řešení	328 732,87	378 042,87	Soupis
SO05	Zpevněné plochy	7 149 221,76	8 221 605,06	STA
SO05 -	Stavebně technické řešení	7 149 221,76	8 221 605,06	Soupis
IO02	Podzemní rozvody vzduchotechniky	368 703,49	424 009,09	ING
IO02 -	Stavebně technické řešení	368 703,49	424 009,09	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	178 600,00	205 390,00	STA

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vys

Uchazeč:

TOMIrek

Projektant:

C.U.B.E.

Poznámka:

Cena bez D

DPH základní
snížená

Cena s D

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: SO01 - Zámek a provozní budova

Soupis: SO01 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KJ	Typ						
0,92		KSO:	801 99	CC-CZ:	12741		
		Místo:	ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41	Datum:	25.09.2013		
		CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.40		
1,41	STA	Zadavatel:		IČ:	70890749		
80,30	Soupis	Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749		
91,21	Soupis	Uchazeč:		IČ:	28359216		
07,89	Soupis	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč		DIČ:	CZ 28359216		
33,79	Soupis	Projektant:		IČ:	28267419		
33,27	Soupis	C.U.B.E., s. r. o.		DIČ:	CZ28267419		
30,83	Soupis	Poznámka:					
5,12	Soupis						
17,50	Soupis						
14,90	Soupis	Cena bez DPH			4 511 635,00		
15,90	Soupis						
9,59	STA	DPH základní 21,00%	ze 0,00		0,00		
9,59	Soupis	snižená 15,00%	ze 4 511 635,00		676 745,25		
3,20	STA	Cena s DPH	v CZK		5 188 380,25		
3,20	Soupis						
2,87	STA						
2,87	Soupis						
1,06	STA						
5,06	Soupis						
1,09	ING						
9,09	Soupis						
1,00	STA						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 Objekt: S001 - Zámek a provozní budova
 Soupis: S001 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení
 Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
 Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 511 635,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 099 567,04
1 - Zemní práce	258 723,57
2 - Zakládání	21 214,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 008,17
4 - Vodorovné konstrukce	39 629,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	827 050,42
64 - Osazování výplní otvorů	11 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	884 940,87
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	329 066,60
99 - Přesuny hmot a sutí	100 431,82
PSV - Práce a dodávky PSV	2 412 067,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	79 193,83
713 - Izolace tepelné	60 950,18
763 - Konstrukce suché výstavby	41 313,55
764 - Konstrukce klempířské	36 060,40
766 - Konstrukce truhlářské	1 253 126,41
767 - Konstrukce zámečnické	60 662,16
771 - Podlahy z dlaždic	62 522,30
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	1 083,60
776 - Podlahy povlakové	201 581,27
777 - Podlahy lité	25 326,74
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	145 006,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 001,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	297 140,13
791 - Zařízení velkokuchyní	106 100,00

SOUPIS PRACÍ

ba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 kt: SO01 - Zámek a provozní budova
 opis: SO01 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení
 o: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013
 avatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
 azeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

klady soupisu celkem 4 511 635,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 099 567,04

1 - Zemní práce 258 723,57

K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	19,424	1 148,00	22 298,75	CS ÚRS 2013 01
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

"1.30.-1.34."17,92*0,3 5,376

"1.37-1.38"2,79*0,3 0,837

"1.41"11,89*0,3 3,567

"1.28"0,88*0,3 0,264

"1.01-1.11"55,99*0,3 16,797

"1.18"14,58*0,3 4,374

"1.24"8,9*0,3 2,670

"1.29"7,47*0,3 2,241

"ležetá 28,620

kanal."(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0

64,746*0,3 Přepočtené koeficientem množství 19,424

K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	45,322	2 948,00	133 609,26	CS ÚRS 2013 01
---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7

"1.30.-1.34."17,92*0,3 5,376

"1.37-1.38"2,79*0,3 0,837

"1.41"11,89*0,3 3,567

"1.28"0,88*0,3 0,264

"1.01-1.11"55,99*0,3 16,797

"1.18"14,58*0,3 4,374

"1.24"8,9*0,3 2,670

"1.29"7,47*0,3 2,241

"ležetá 28,620

kanal."(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0

64,746*0,7 Přepočtené koeficientem množství 45,322

K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	19,424	482,00	9 362,37	CS ÚRS 2013 01
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

"1.30.-1.34."17,92*0,3 5,376

"1.37-1.38"2,79*0,3 0,837

"1.41"11,89*0,3 3,567

"1.28"0,88*0,3 0,264

"1.01-1.11"55,99*0,3 16,797

"1.18"14,58*0,3 4,374

"1.24"8,9*0,3 2,670

"1.29"7,47*0,3 2,241

"ležetá 28,620

kanal."(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0

64,746*0,3 Přepočtené koeficientem množství 19,424

K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	45,322	671,00	30 411,06	CS ÚRS 2013 01
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7

"1.30.-1.34."17,92*0,3 5,376

"1.37-1.38"2,79*0,3 0,837

"1.41"11,89*0,3 3,567

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ	Kód
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			"1.29"7,47*0,3		2,241					
			"ležetá							
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620					
			64,746*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		45,322					
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,424	85,00	1 651,04	CS ÚRS 2013		
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z ho							
			tř. 1 až 4							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			"1.29"7,47*0,3		2,241					
			"ležetá							
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620					
			64,746*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		19,424					
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	38,848	75,00	2 913,60	CS ÚRS 2013		
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z ho							
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			"1.29"7,47*0,3		2,241					
			"ležetá							
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620					
			64,746*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		38,848					
7	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	45,322	152,00	6 888,94	CS ÚRS 2013		
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z ho							
			tř. 5 až 7							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			"1.29"7,47*0,3		2,241					
			"ležetá							
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620					
			64,746*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		45,322					
8	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	90,644	105,00	9 517,62	CS ÚRS 2013		
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z ho							
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			"1.29"7,47*0,3		2,241					
			"ležetá							
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620					
			64,746*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		90,644					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,424	146,00	2 835,90	CS ÚRS 2013		

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376			
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837			
			"1.41"11,89*0,3		3,567			
			"1.28"0,88*0,3		0,264			
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797			
			"1.18"14,58*0,3		4,374			
1,04	CS ÚRS 2013		"1.24"8,9*0,3		2,670			
			"1.29"7,47*0,3		2,241			
			"ležetá					
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620			
			64,746*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		19,424			
	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	291,357	12,00	3 496,28	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376			
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837			
			"1.41"11,89*0,3		3,567			
			"1.28"0,88*0,3		0,264			
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797			
			"1.18"14,58*0,3		4,374			
3,60	CS ÚRS 2013		"1.24"8,9*0,3		2,670			
			"1.29"7,47*0,3		2,241			
			"ležetá					
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620			
			64,746*4,5 'Přepočtené koeficientem množství		291,357			
	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	45,322	213,00	9 653,59	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376			
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837			
			"1.41"11,89*0,3		3,567			
			"1.28"0,88*0,3		0,264			
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797			
			"1.18"14,58*0,3		4,374			
8,94	CS ÚRS 2013		"1.24"8,9*0,3		2,670			
			"1.29"7,47*0,3		2,241			
			"ležetá					
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620			
			64,746*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		45,322			
	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	679,833	24,00	16 315,99	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376			
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837			
			"1.41"11,89*0,3		3,567			
			"1.28"0,88*0,3		0,264			
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797			
			"1.18"14,58*0,3		4,374			
7,62	CS ÚRS 2013		"1.24"8,9*0,3		2,670			
			"1.29"7,47*0,3		2,241			
			"ležetá					
			kanal. "(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620			
			64,746*10,5 'Přepočtené koeficientem množství		679,833			
	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	10,166	96,00	975,94	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376			
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837			
			"1.41"11,89*0,3		3,567			
			"1.28"0,88*0,3		0,264			
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797			
			"1.18"14,58*0,3		4,374			
35,90	CS ÚRS 2013		"1.24"8,9*0,3		2,670			
			33,885*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		10,166			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ	Kód
14	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100	m3	23,720	129,00	3 059,88	CS ÚRS 2013	K	317-004
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837				K	317-005
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374				K	317-006
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			33,885*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		23,720					
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,885	9,00	304,97	CS ÚRS 2013	K	317-007
			Uložení sypaniny na skládky							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376					
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567				K	317-008
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797					
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670				K	317-009
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,993	89,00	5 428,38	CS ÚRS 2013		
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
			"1.30.-1.34."17,92*0,3		5,376				K	317-010
			"1.37-1.38"2,79*0,3		0,837					
			"1.41"11,89*0,3		3,567					
			"1.28"0,88*0,3		0,264					
			"1.01-1.11"55,99*0,3		16,797				K	317-011
			"1.18"14,58*0,3		4,374					
			"1.24"8,9*0,3		2,670					
			33,885*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		60,993				K	317944323
2 - Zakládání							21 214,05			
17	K	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	18,063	747,00	13 493,06	CS ÚRS 2013		
			Násyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm							
			"1.30.-1.34."17,92		17,920					
			"1.37-1.38"2,79		2,790				K	340236212
			"1.41"11,89		11,890					
			"1.28"0,88		0,880					
			"1.01-1.11"55,99		55,990					
			"1.18"14,58		14,580				K	340237212
			"1.24"8,9		8,900					
			"1.41"7,47		7,470					
			120,42*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,063					
18	K	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	2,736	2 822,00	7 720,99	CS ÚRS 2013	K	342272323
			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 12/15							
			"N10"1,3*0,97*1,035*0,6		0,783					
			"N11"0,97*0,97*1,186*0,6		0,670					
			"N12"0,7*0,5*0,95		0,333					
			"N13"0,5*0,5*0,95*4		0,950					
3 - Svislé a kompletní konstrukce							68 008,17			
19	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,705	2 842,00	2 003,61	CS ÚRS 2013		
			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou							
			"1.43"1*2,35*0,3		0,705					
20	K	317-001	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N1	kus	1,000	500,00	500,00			
			Ocelový uzavřený profil 120x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1900 mm							
			1		1,000					
21	K	317-002	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N2	kus	1,000	537,00	537,00			
			Ocelový uzavřený profil 100x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 2350 mm							
			1		1,000					
22	K	317-003	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N3	kus	1,000	434,00	434,00		K	342272423
			Ocelový uzavřený profil 100x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1900 mm							
			1		1,000					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
059,88 CS ÚRS 2013	K	317-004	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N4 Ocelový uzavřený profil 100x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1450 mm 1	kus	1,000	331,00	331,00	
	K	317-005	Dodávka a montáž - Ocelová tyč OZN. N15 Ocelová tyč průřezu rovnoramenného "L" 60x60/6 mm (ČSN EN 10219-2), délka 600 mm 1	kus	1,000	125,00	125,00	
	K	317-006	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N5 Ocelový uzavřený profil 120x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1450 mm 1	kus	1,000	382,00	382,00	
04,97 CS ÚRS 2013	K	317-007	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N6 Ocelový uzavřený profil 120x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1300 mm 1	kus	1,000	342,00	342,00	
	K	317-008	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N7 Ocelový uzavřený profil 120x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1200 mm 1	kus	1,000	316,00	316,00	
28,38 CS ÚRS 2013	K	317-009	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N8 Ocelový uzavřený profil 100x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1050 mm 1	kus	1,000	240,00	240,00	
	K	317-010	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N9 Ocelový uzavřený profil 140x40/5 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1300 mm 1	kus	1,000	621,00	621,00	
	K	317-011	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N16 Ocelový uzavřený profil 120x40/3 mm (ČSN EN 10219-2), délka 1000 mm 1	kus	1,000	263,00	263,00	
1,05	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 "N10"1,9*6*0,0179*1,08 "N11"1,5*4*0,0143*1,08 "N12"1,2*4*0,0179*1,08 "N13"1*4*0,0179*1,08*4	t	0,715	19 600,00	14 014,00	CS ÚRS 2013 01
13,06 CS ÚRS 2013	K	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm "1.NP"28	kus	28,000	97,00	2 716,00	CS ÚRS 2013 01
	K	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm "1.NP"13	kus	13,000	148,00	1 924,00	CS ÚRS 2013 01
0,99 CS ÚRS 2013	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm Poznámka k položce: Specifikace: Tvárnice z autoklávaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis: ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Rozměrové tolerance: Délka/šířka: ± 1,5 mm Výška: ± 1,0 mm Reakce na oheň: Třída A1 - nehořlavé, ČSN EN 13501-1 Rozměry (šířka, výška, délka): 100x249x599 mm, 125x249x599 mm, případně 150x249x599 mm Součinitel prostupu tepla U při u = 0%: 1,00 W/m2.K, případně 0,71 W/m2.K Tepelný odpor R při u = 0%: 0,83 m2.K/W, případně 1,25 m2.K/W Neprůzvučnost Rw: 37 dB, případně 41 dB Požární odolnost: 120 REIW, případně 180 REIW Pevnost zdících prvků v tlaku fb dle EN 772-1: 2,8 N/mm2 Objemová hmotnost v suchém stavu max.: 500 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY(P=50% ČSN EN 1745): 0,130 W/mK Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745): 5/10 Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745): 1,0 kJ/kg.K Vlhkostní přetvoření ε: 0,2 mm/m Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk dle (ČSN EN 1996-1-1): 1,92 N/mm2 "1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3	m2	36,699	339,00	12 440,96	CS ÚRS 2013 01
17								
3,61 CS ÚRS 2013								
0,00								
0,00								
0,00	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	49,190	394,00	19 380,86	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ	K
			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm <i>Poznámka k položce:</i> Specifikace: Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis: ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Rozměrové tolerance: Délka/šířka: ± 1,5 mm Výška: ± 1,0 mm Reakce na oheň: Třída A1 - nehořlavé, ČSN EN 13501-1 Rozměry (šířka, výška, délka): 100x249x599 mm, 125x249x599 mm, případně 150x249x599 mm Součinitel prostupu tepla U při u = 0%: 1,00 W/m2.K, případně 0,71 W/m2.K Tepelný odpor R při u = 0%: 0,83 m2.K/W, případně 1,25 m2.K/W Neprůzvučnost Rw: 37 dB, případně 41 dB Požární odolnost: 120 REIW, případně 180 REIW Pevnost zdících prvků v tlaku fb dle EN 772-1: 2,8 N/mm2 Objemová hmotnost v suchém stavu max.: 500 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY(P=50% ČSN EN 1745): 0,130 W/mK Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745): 5/10 Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745): 1,0 kJ/kg.K Vlhkostní přetvoření ε: 0,2 mm/m Charakteristická pevnost zdíva v tlaku fk dle (ČSN EN 1996-1-1): 1,92 N/mm2							
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190					
36	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> Specifikace: Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis: ČSN EN 771-4 Specifikace zdících prvků Rozměrové tolerance: Délka/šířka: ± 1,5 mm Výška: ± 1,0 mm Reakce na oheň: Třída A1 - nehořlavé, ČSN EN 13501-1 Rozměry (šířka, výška, délka): 100x249x599 mm, 125x249x599 mm, případně 150x249x599 mm Součinitel prostupu tepla U při u = 0%: 1,00 W/m2.K, případně 0,71 W/m2.K Tepelný odpor R při u = 0%: 0,83 m2.K/W, případně 1,25 m2.K/W Neprůzvučnost Rw: 37 dB, případně 41 dB Požární odolnost: 120 REIW, případně 180 REIW Pevnost zdících prvků v tlaku fb dle EN 772-1: 2,8 N/mm2 Objemová hmotnost v suchém stavu max.: 500 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY(P=50% ČSN EN 1745): 0,130 W/mK Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745): 5/10 Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745): 1,0 kJ/kg.K Vlhkostní přetvoření ε: 0,2 mm/m Charakteristická pevnost zdíva v tlaku fk dle (ČSN EN 1996-1-1): 1,92 N/mm2	m2	7,877	448,00	3 528,90	CS ÚRS 2013		
			"1.NP"1,05*3,125		3,281					
			"1.17"1,425*3,225		4,596					
37	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	10,700	31,00	331,70	CS ÚRS 2013		
			"1.NP"2,25+2,75+1,425+1,425*3		10,700					
38	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	25,130	47,00	1 181,11	CS ÚRS 2013		
			"1.NP"2,6*3,6+(2,82+2)*3,45		17,630					
			"1.NP"1,05		1,050					
			"1.17"2*3,225		6,450					
39	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	65,325	67,00	4 376,78	CS ÚRS 2013		
			"1.NP"10*3,7		37,000					
			"1.NP"7*3,125		21,875					
			"1.17"2*3,225		6,450					
40	K	346244352	Obezdvíka instalačních modulů tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Obezdvíka instalačních modulů z přesných pórobetonových tvárníc , na tenké maltové lože tl. 50 mm	m2	6,939	291,00	2 019,25	CS ÚRS 2013		
			"1.NP"10*3,7		37,000					
			"1.NP"7*3,125		21,875					
			"1.17"2*3,225		6,450					

4 - Vodot.

K 41138662

K 41332151

K 41335110

K 41335108

K 41335121

K 41335124

K 43032151

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
mm			Poznámka k položce: Specifikace: Tvárnice z autoklávaného párobetonu kategorie I Norma/předpis: ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků Rozměrové tolerance: Délka/šířka: ± 1,5 mm Výška: ± 1,0 mm Reakce na oheň: Třída A1 - nehořlavé, ČSN EN 13501-1 Rozměry (šířka, výška, délka): 100x249x599 mm, 125x249x599 mm, případně 150x249x599 mm Součinitel prostupu tepla U při u = 0%: 1,00 W/m2.K, případně 0,71 W/m2.K Tepelný odpor R při u = 0%: 0,83 m2.K/W, případně 1,25 m2.K/W Neprůzvučnost Rw: 37 dB, případně 41 dB Požární odolnost: 120 REIW, případně 180 REIW Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1: 2,8 N/mm2 Objemová hmotnost v suchém stavu max.: 500 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY(P=50% ČSN EN 1745): 0,130 W/mK Faktor difúzního odporu μ (ČSN EN 1745): 5/10 Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745): 1,0 kJ/kg.K Vlhkostní přetvoření ε: 0,2 mm/m Charakteristická pevnost zdíva v tlaku fk dle (ČSN EN 1996-1-1): 1,92 N/mm2					
			"1.07"0,925*1,5		1,388			
			"1.10"1,025*1,5		1,538			
			"1.12"0,9*1,5		1,350			
70 CS ÚRS 2013			"1.26"(0,2+0,675)*1,5		1,313			
mm			"1.31"0,9*1,5		1,350			
			4 - Vodorovné konstrukce				39 629,96	
	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	21,000	186,00	3 906,00	CS ÚRS 2013 01
			Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve střepech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2					
			"1.NP"21		21,000			
	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,336	2 069,00	2 764,18	CS ÚRS 2013 01
			Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25					
			"N10"2*0,975*0,16		0,312			
			"N11"1,6*1,186*0,14		0,266			
			"N12"1,3*0,95*0,14		0,173			
			"N13"1,1*0,95*0,14*4		0,585			
	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	4,983	312,00	1 554,70	CS ÚRS 2013 01
			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
70 CS ÚRS 2013			"N12"0,7*0,95		0,665			
			"N13"0,5*0,95*4		1,900			
	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	4,983	132,00	657,76	CS ÚRS 2013 01
			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
			"N12"0,7*0,95		0,665			
			"N13"0,5*0,95*4		1,900			
78 CS ÚRS 2013	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	4,983	253,00	1 260,70	CS ÚRS 2013 01
			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
			"N12"0,7*0,95		0,665			
15 CS ÚRS 2013			"N13"0,5*0,95*4		1,900			
	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	4,983	58,00	289,01	CS ÚRS 2013 01
			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
			"N12"0,7*0,95		0,665			
			"N13"0,5*0,95*4		1,900			
	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,980	2 491,00	17 387,18	CS ÚRS 2013 01
			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ	Kód
			"1.12"1,5*0,75*0,45		0,506					
			"1.13"4*1,75*0,6		4,200					
			"1.13 - prohlubeň"(1,695+1,375)*2*0,175+1,695*1,375*0,15		1,424					
			"1.14"1,3*0,9*0,2		0,234					
			"1.27"1,05*0,9*0,6+0,7*0,7*0,1		0,616					
48	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,360	647,00	4 761,92	CS ÚRS 201		
			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení							
			"1.12"1,5*0,5		0,750					
			"1.13-prohlubeň"(2+1,4)*0,8*2		5,440					
			"1.27"(1,05+0,9)*0,6		1,170					
49	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,360	65,00	478,40	CS ÚRS 201	K	611325452
			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění							
			"1.12"1,5*0,5		0,750					
			"1.13-prohlubeň"(2+1,4)*0,8*2		5,440					
			"1.27"(1,05+0,9)*0,6		1,170					
50	K	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	3,000	1 006,00	3 018,00	CS ÚRS 201		
			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení							
			"1.13"4*0,75		3,000					
51	K	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	3,000	67,00	201,00	CS ÚRS 201		
			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění							
			"1.13"4*0,75		3,000					
52	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,135	379,00	1 188,17	CS ÚRS 201		
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení							
			"1.12"1,5*0,5		0,750					
			"1.14"(1,05+0,3)*2*0,3		0,810					
			"1.27"(1,05*0,5)*3		1,575					
53	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,135	44,00	137,94	CS ÚRS 201		
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění							
			"1.12"1,5*0,5		0,750					
			"1.14"(1,05+0,3)*2*0,3		0,810					
			"1.27"(1,05*0,5)*3		1,575					
54	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 201		
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení							
			"1.13"4*0,75		3,000					
55	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	3,000	44,00	132,00	CS ÚRS 201	K	612131102
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění							
			"1.13"4*0,75		3,000					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							827 050,42		K	612131111
56	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,100	210,00	2 331,00	CS ÚRS 201		
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech							
			"el"69		69,000					
			"el"42		42,000					
			111*0,1 Přepočtené koeficientem množství		11,100					
57	K	611325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	39,450	372,00	14 675,40	CS ÚRS 2013		
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm							
			"el"(152+83+28)*0,15		39,450					
58	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	209,990	55,00	11 549,45	CS ÚRS 2013	K	612135101
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10							
			"1.03"13,20		13,200					
			"1.04"14,21		14,210					
			"1.05"9,05		9,050					
			"1.06"7,45		7,450					
			"1.07"1,60		1,600					
			"1.08"6,41		6,410					
			"1.09"1,36		1,360					
			"1.10"1,13		1,130					
			"1.11"1,95		1,950				K	612142001

Cenový soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.12"0,99		0,990			
			"1.13"11,95		11,950			
			"1.26"11,26		11,260			
			"1.27"9,79		9,790			
			"1.28"2,71		2,710			
			"1.29"1,47		1,470			
			"1.30"1,28		1,280			
61,92	CS ÚRS 201		"1.31"1,10		1,100			
			"1.32"10,44		10,440			
			"1.33"45,35		45,350			
			"1.34"40,92		40,920			
			"1.41"8,90		8,900			
			"1.43"7,47		7,470			
78,40	CS ÚRS 201	K 611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	419,980	22,00	9 239,56	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			"1.03"13,20		13,200			
18,00	CS ÚRS 201		"1.04"14,21		14,210			
			"1.05"9,05		9,050			
			"1.06"7,45		7,450			
			"1.07"1,60		1,600			
11,00	CS ÚRS 201		"1.08"6,41		6,410			
			"1.09"1,36		1,360			
			"1.10"1,13		1,130			
8,17	CS ÚRS 201		"1.11"1,95		1,950			
			"1.12"0,99		0,990			
			"1.13"11,95		11,950			
			"1.26"11,26		11,260			
			"1.27"9,79		9,790			
7,94	CS ÚRS 201		"1.28"2,71		2,710			
			"1.29"1,47		1,470			
			"1.30"1,28		1,280			
			"1.31"1,10		1,100			
			"1.32"10,44		10,440			
			"1.33"45,35		45,350			
3,00	CS ÚRS 201		"1.34"40,92		40,920			
			"1.41"8,90		8,900			
			"1.43"7,47		7,470			
1,00	CS ÚRS 201		209,99*2 'Přepočtené koeficientem množství		419,980			
		K 612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	249,259	31,00	7 727,03	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			830,863*0,3		249,259			
42,00	CS ÚRS 201	K 612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	196,084	32,00	6 274,69	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
			"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		36,699			
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190			
			"1.NP"1,05*3,125		3,281			
			"1.17"1,425*3,225		4,596			
			"1.07"0,925*1,5		1,388			
4,40	CS ÚRS 2013		"1.10"1,025*1,5		1,538			
			"1.12"0,9*1,5		1,350			
			98,042*2 'Přepočtené koeficientem množství		196,084			
45	CS ÚRS 2013	K 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	30,851	201,00	6 201,05	CS ÚRS 2013 01
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
			"1.31"2,5*0,25		0,625			
			"1.32"2,75*0,25		0,688			
			"1.34"2,85*0,25		0,713			
			"1.10"2*2,5*0,25		1,250			
			"1.11"3*2,5*0,25		1,875			
			"1.18"2,5*0,25		0,625			
			"1.24"2,5*0,25		0,625			
			"el"(78+41+26+18)*0,15		24,450			
		K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	196,084	155,00	30 393,02	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenový soustav	Typ	Kód
			Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sktvoláknitým vtačením do tmelu stěn							
			"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		36,699					
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190					
			"1.NP"1,05*3,125		3,281					
			"1.17"1,425*3,225		4,596					
			"1.07"0,925*1,5		1,388					
			"1.10"1,025*1,5		1,538					
			"1.12"0,9*1,5		1,350					
			98,042*2 Přepočtené koeficientem množství		196,084					
64	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	178,340	63,00	11 235,42	CS ÚRS 201		
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svíslých konstrukcí stěn							
			"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		36,699					
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190					
			"1.NP"1,05*3,125		3,281					
			89,17*2 Přepočtené koeficientem množství		178,340					
65	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	8,961	302,00	2 706,22	CS ÚRS 201		
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm							
			"1.31"2,5*0,35		0,875					
			"1.32"2,75*0,35		0,963					
			"1.34"2,85*0,35		0,998					
			"1.10"2*2,5*0,35		1,750					
			"1.11"3*2,5*0,35		2,625					
			"1.18"2,5*0,35		0,875					
			"1.24"2,5*0,35		0,875					
66	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	830,836	99,00	82 252,76	CS ÚRS 201		
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10							
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883					
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543					
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054					
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547					
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906					
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064				K	612341121
			"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679					
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489					
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990					
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808					
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157				K	612821001
			"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091					
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010					
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029					
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004					
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372					
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373					
			"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463					
			"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449					
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663					
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213					
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		29,049					
67	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	1 661,672	21,00	34 895,11	CS ÚRS 201		
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						K	612821002

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906			
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
12	CS ÚRS 201		"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489			
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808			
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
22	CS ÚRS 201		"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091			
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010			
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029			
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004			
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372			
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373			
76	CS ÚRS 201		"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463			
			"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449			
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663			
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213			
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-830,836*2		29,049			
			Přepočtené koeficientem množství		1 661,672			
	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	93,766	135,00	12 658,41	CS ÚRS 2013 01
			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svistých konstrukcí stěn					
			"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		36,699			
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190			
			"1.NP"1,05*3,125		3,281			
			"1.17"1,425*3,225		4,596			
	K	612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	66,225	290,00	19 205,25	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně zatřená					
			Poznámka k položce:					
			Otloučené plochy zavlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou jádrovou sanační omítkou s provzdušňovačem, na síťovitě aplikovaný podhroz z jádrové omítky.					
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906			
			"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489			
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808			
			"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091			
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010			
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029			
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004			
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372			
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373			
			220,751*0,3		66,225			
5,11	CS ÚRS 201		Přepočtené koeficientem množství					
	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	173,225	377,00	65 305,83	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenový soustav	Typ	Kód
Poznámka k položce: Otlučené plochy zavhlhlého smíšeného nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou štukovou sanační omítkou provzdušňovačem, na síťovité aplikovaný podhoz z jádrové omítky.										
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883					
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543					
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054					
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547					
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064					
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489					
			"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463					
			"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449					
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663					
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213					
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-577,417*0,3		29,049					
			Přepočtené koeficientem množství		173,225					
71	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	249,251	161,00	40 129,41	CS ÚRS 201		
Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně										
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883					
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543					
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054					
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547					
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906					
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064				K	622321141
			"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679					
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489					
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990					
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808					
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157				K	622321191
			"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091					
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010					
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029					
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004				K	622611133
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372					
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373					
			"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463					
			"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449					
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663				K	622821012
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213					
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-830,836*0,3		29,049					
			Přepočtené koeficientem množství		249,251					
72	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	498,502	147,00	73 279,79	CS ÚRS 201		
Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002										
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
u sanační omítky			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906			
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
			"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489			
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808			
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
			"1.16"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091			
			"1.17"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010			
			"1.18"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029			
			"1.19"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004			
			"1.130"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372			
			"1.131"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373			
			"1.132"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463			
			"1.133"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449			
			"1.134"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663			
			"1.141"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213			
			"1.143"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-830,836*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		498,502			
K	622321141		Vápenocementová omítková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	201,462	157,00	31 629,53	CS ÚRS 2013 01
			Omítková vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn					
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8		81,088			
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8		79,776			
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		40,598			
K	622321191		Příplatek k vápenocementové omítkě vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 007,310	35,00	35 255,85	CS ÚRS 2013 01
			Omítková vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8		81,088			
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8		79,776			
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		40,598			
			201,462*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 007,310			
K	622611133		Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení	m2	201,462	100,00	20 146,20	CS ÚRS 2013 01
			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikonových stěn					
			<i>Poznámka k položce:</i> Nové vnější omítky budou povrchově upraveny souvrstvím fasádního nátěru na minerální bázi, určeného k použití současně na sanační omítky, s logickým přesahem na původní omítky. Barevný odstín nátěru bude přizpůsoben stávající barvě fasád.					
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8		81,088			
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8		79,776			
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		40,598			
K	622821012		Vnější sanační štuková omítková pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	169,894	425,00	72 204,95	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítková vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
			<i>Poznámka k položce:</i> Otloučené plochy zvlhčeného smíšeného nebo cihelného zdiva budou povrchově upraveny speciální dvouvrstvou cementovou štukovou sanační omítkou s provzdušňovačem, na síťovité aplikovaný podhoz z jádrové omítky. Lokální otloučené plochy cihelného zdiva budou povrchově upraveny vápeno-cementovou dvouvrstvou štukovou omítkou na síťovité aplikovaný vápeno-cementový podhoz, s penetračním nátěrem podkladu. Jsou navrženy průmyslově balené směsi.					
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,7		70,952			
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,7		69,804			
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,7+10,425*0,7		29,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenový soustav	Typ	Kód
77	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	509,682	165,00	84 097,53	CS ÚRS 201		
			Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012							
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,7		70,952					
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,7		69,804					
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,7+10,425*0,7		29,138					
			169,894*3 'Přepočtené koeficientem množství		509,682					
78	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	47,500	13,00	617,50	CS ÚRS 201	K	631361821
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu							
			"okna"1*1,5*21		31,500					
			"dveře"1,6*2,5*4		16,000					
79	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	201,462	29,00	5 842,40	CS ÚRS 201	K	632450126
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím							
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8		81,088					
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8		79,776					
			"provozní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		40,598					
80	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,021	2 459,00	14 805,64	CS ÚRS 201		
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25						K	632453371
			"1.30.-1.34."17,92		17,920					
			"1.37-1.38"2,79		2,790					
			"1.41"11,89		11,890					
			"1.28"0,88		0,880					
			"1.01-1.11"55,99		55,990					
			"1.18"14,58		14,580					
			"1.24"8,9		8,900					
			"1.41"7,47		7,470					
			120,42*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,021					
81	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	18,063	2 344,00	42 339,67	CS ÚRS 201		
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25							
			"1.30.-1.34."17,92		17,920					
			"1.37-1.38"2,79		2,790					
			"1.41"11,89		11,890					
			"1.28"0,88		0,880					
			"1.01-1.11"55,99		55,990					
			"1.18"14,58		14,580					
			"1.24"8,9		8,900					
			"1.41"7,47		7,470					
			120,42*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,063					
82	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,021	179,00	1 077,76	CS ÚRS 201	K	632481213
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 mm							
			"1.30.-1.34."17,92		17,920					
			"1.37-1.38"2,79		2,790					
			"1.41"11,89		11,890					
			"1.28"0,88		0,880					
			"1.01-1.11"55,99		55,990					
			"1.18"14,58		14,580					
			"1.24"8,9		8,900					
			"1.41"7,47		7,470					
			120,42*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,021					
83	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,063	89,00	1 607,61	CS ÚRS 201		
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 mm							
			"1.30.-1.34."17,92		17,920					
			"1.37-1.38"2,79		2,790					
			"1.41"11,89		11,890					
			"1.28"0,88		0,880					
			"1.01-1.11"55,99		55,990					
			"1.18"14,58		14,580					
			"1.24"8,9		8,900					
			"1.41"7,47		7,470					
			120,42*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,063					
84	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	6,980	987,00	6 889,26	CS ÚRS 201	K	633811111

Item	Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84 097,53	CS ÚRS 201			Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3					
				"1.12"1,5*0,75*0,45		0,506			
				"1.13"4*1,75*0,6		4,200			
012				"1.13 - prohlubeň"(1,695+1,375)*2*0,175+1,695*1,375*0,15		1,424			
				"1.14"1,3*0,9*0,2		0,234			
				"1.27"1,05*0,9*0,6+0,7*0,7*0,1		0,616			
617,50	CS ÚRS 201	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	1,496	17 280,00	25 850,88	CS ÚRS 2013 01
				Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo Bst 500					
				121,42*0,00444*1,2*1,08		0,699			
				121,42*0,00308*1,2*1,08		0,485			
				121,42*0,00198*1,2*1,08		0,312			
5 842,40	CS ÚRS 201	K	632450126	Vyrovňovací cementový potěr tl do 70 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,597	201,00	321,00	
				Potěr cementový vyrovňovací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 60 do 70 mm					
				"1.31"0,6*0,35		0,210			
				"1.34"0,675*0,75		0,506			
				"1.37"1,175*0,575		0,676			
4 805,64	CS ÚRS 201			"1.38"1,025*0,2		0,205			
		K	632453371	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30	m2	130,830	204,00	26 689,32	CS ÚRS 2013 01
				Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30					
				"1.03"13,20		13,200			
				"1.04"14,21		14,210			
				"1.05"9,05		9,050			
				"1.06"7,45		7,450			
				"1.07"1,60		1,600			
				"1.08"6,41		6,410			
				"1.09"1,36		1,360			
				"1.10"1,13		1,130			
339,67	CS ÚRS 201			"1.11"1,95		1,950			
				"1.12"0,99		0,990			
				"1.13"11,95		11,950			
				"1.26"11,26		11,260			
				"1.27"9,79		9,790			
				"1.28"2,71		2,710			
				"1.29"1,47		1,470			
				"1.30"1,28		1,280			
				"1.31"1,10		1,100			
				"1.32"10,44		10,440			
				"1.34"14,58		14,580			
				"1.41"8,9		8,900			
077,76	CS ÚRS 201	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	130,830	10,00	1 308,30	CS ÚRS 2013 01
				Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
				"1.03"13,20		13,200			
				"1.04"14,21		14,210			
				"1.05"9,05		9,050			
				"1.06"7,45		7,450			
				"1.07"1,60		1,600			
				"1.08"6,41		6,410			
				"1.09"1,36		1,360			
				"1.10"1,13		1,130			
				"1.11"1,95		1,950			
				"1.12"0,99		0,990			
				"1.13"11,95		11,950			
				"1.26"11,26		11,260			
				"1.27"9,79		9,790			
				"1.28"2,71		2,710			
				"1.29"1,47		1,470			
				"1.30"1,28		1,280			
				"1.31"1,10		1,100			
				"1.32"10,44		10,440			
				"1.34"14,58		14,580			
				"1.41"8,9		8,900			
9,26	CS ÚRS 201	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	130,830	36,00	4 709,88	CS ÚRS 2013 01
				Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	Typ	Kód
			"1.03"13,20		13,200					
			"1.04"14,21		14,210					64 - Osaz
			"1.05"9,05		9,050				K	64-001
			"1.06"7,45		7,450					
			"1.07"1,60		1,600					
			"1.08"6,41		6,410					
			"1.09"1,36		1,360					
			"1.10"1,13		1,130					
			"1.11"1,95		1,950					
			"1.12"0,99		0,990					
			"1.13"11,95		11,950					
			"1.26"11,26		11,260					
			"1.27"9,79		9,790				K	64-002
			"1.28"2,71		2,710					
			"1.29"1,47		1,470					
			"1.30"1,28		1,280					
			"1.31"1,10		1,100					
			"1.32"10,44		10,440					
			"1.34"14,58		14,580					
			"1.41"8,9		8,900					
90	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	261,660	27,00	7 064,82	CS ÚRS 201		
			Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru							
			"1.03"13,20		13,200				K	64-003
			"1.04"14,21		14,210					
			"1.05"9,05		9,050					
			"1.06"7,45		7,450					
			"1.07"1,60		1,600					
			"1.08"6,41		6,410					
			"1.09"1,36		1,360					
			"1.10"1,13		1,130					
			"1.11"1,95		1,950					
			"1.12"0,99		0,990					
			"1.13"11,95		11,950					
			"1.26"11,26		11,260					
			"1.27"9,79		9,790					
			"1.28"2,71		2,710					
			"1.29"1,47		1,470					
			"1.30"1,28		1,280					
			"1.31"1,10		1,100					
			"1.32"10,44		10,440					
			"1.34"14,58		14,580					
			"1.41"8,9		8,900					
			130,83*2 'Přepočtené koeficientem množství		261,660					
91	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	156,996	19,00	2 982,92		K	64-004
			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm							
			"1.03"13,20		13,200					
			"1.04"14,21		14,210					
			"1.05"9,05		9,050					
			"1.06"7,45		7,450					
			"1.07"1,60		1,600					
			"1.08"6,41		6,410					
			"1.09"1,36		1,360					
			"1.10"1,13		1,130					
			"1.11"1,95		1,950					
			"1.12"0,99		0,990					
			"1.13"11,95		11,950					
			"1.26"11,26		11,260					
			"1.27"9,79		9,790					
			"1.28"2,71		2,710					
			"1.29"1,47		1,470					
			"1.30"1,28		1,280					
			"1.31"1,10		1,100					
			"1.32"10,44		10,440					
			"1.34"14,58		14,580					
			"1.41"8,9		8,900					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			130,83*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		156,996				
			64 - Osazování výplní otvorů				11 550,00		
	K	64-001	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň 900 x 1970 mm OZN. U5	kus	1,000	2 991,00	2 991,00		
			Ocelová dvoudílná atypická dvevní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Světlý průchod: 900 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "U5"1						
	K	64-002	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň 900 x 1970 mm OZN. U6	kus	1,000	2 992,00	2 992,00		
			Ocelová dvevní zárubeň pro dveře s požární odolností: Ocelová dvoudílná atypická dvevní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Požární odolnost: Pro dveře s požární odolností EI-C 30 DP3-Sm (samozavírací a kouřotěsné), viz požárně bezpečnostní řešení. Světlý průchod: 900 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 100 mm, tolerance ± 25 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "U6"1						
	K	64-003	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň OZN. Z2	kus	1,000	2 727,00	2 727,00		
			Ocelová dvoudílná atypická dvevní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Materiálové zpracování: Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně Povrchová úprava: 1) průmyslově provedený základní antikorozní nástřik z výroby 2) průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik z výroby barvou na bázi alkydové pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním Barva: Barva zárubní bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - barevná řada RAL 7000), případně NCS zajištěného zhotovitelem. Světlý průchod: 600 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 120 mm, tolerance ± 15 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. Poznámka: Umístění a počet závesů a otvor pro stěšku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří. Upozornění: Před zahájením výroby dvevní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru. "Z2"1						
	K	64-004	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň OZN. Z14	kus	1,000	2 840,00	2 840,00		
			Ocelová dvoudílná atypická dvevní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, určené k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Materiálové zpracování: Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně Povrchová úprava: 1) průmyslově provedený základní antikorozní nástřik z výroby 2) průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik z výroby barvou na bázi alkydové pryskyřice, případně průmyslově provedená povrchová úprava práškovým lakováním Barva: Barva zárubní bude upřesněna na základě výběru barvy a dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - barevná řada RAL 7000), případně NCS zajištěného zhotovitelem. Světlý průchod: 800 x 1970 mm Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 145 mm, tolerance ± 15 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenový soustav	Typ	Kód
Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. Poznámka: Umístění a počet závěsů a otvor pro střelku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří. Upozornění: Před zahájením výroby dveří záručně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchově upraveného zdiva pro každý stavební otvor, včetně šířky a výšky stavebního otvoru. "Z14"1 1,000										
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							884 940,87			
96	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	91,070	219,00	19 944,33	CS ÚRS 201	K	96-001
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm										
"1.01"1,35+2,8					4,150					
"1.02"2,175*2+2,7					7,050					
"1.09"1,1					1,100					
"1.17"5,8					5,800					
"1.18"5,8					5,800	K 952-001				
"1.24"1,7*2					3,400					
"1.30"1,85					1,850					
"1.38"6,075*2					12,150					
"1.42"1,425					1,425					
"1.28"1,725+1,085					2,810					
45,535*2 'Přepočtené koeficientem množství					91,070					
97	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	704,870	60,00	42 292,20	CS ÚRS 201	K	952-002
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m										
"1.01"23,65					23,650					
"1.02"10,26					10,260					
"1.03"13,20					13,200					
"1.04"14,21					14,210					
"1.05"9,05					9,050					
"1.06"7,45					7,450					
"1.07"1,60					1,600					
"1.08"6,41					6,410					
"1.09"1,36					1,360					
"1.10"1,13					1,130					
"1.11"1,95					1,950					
"1.12"0,99					0,990					
"1.13"11,95					11,950					
"1.15"61,39					61,390					
"1.16"10,59					10,590					
"1.17"6,81					6,810					
"1.18"54,96					54,960					
"1.19"15,22					15,220					
"1.20"9,30					9,300					
"1.21"81,16					81,160					
"1.22"2,23					2,230					
"1.23"1,23					1,230					
"1.24"1,08					1,080					
"1.25"8,46					8,460					
"1.26"11,26					11,260					
"1.27"9,79					9,790					
"1.28"2,71					2,710					
"1.29"1,47					1,470					
"1.30"1,28					1,280					
"1.31"1,10					1,100					
"1.32"10,44					10,440					
"1.33"45,35					45,350					
"1.34"40,92					40,920					
"1.35"37,83					37,830					
"1.36"7,48					7,480					
"1.37"13,05					13,050					
"1.38"7,55					7,550					
"1.39"1,50					1,500					
"1.40"55,39					55,390					
"1.41"8,90					8,900					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.42"7,73		7,730			
			"1.43"7,47		7,470			
			"1.44"13,64		13,640			
			"1.45"11,67		11,670			
			"3.01"17,8		17,800			
			"3.02"15,5		15,500			
			"3.03"19,4		19,400			
	K	96-001	Demontáž stávající instalační šachty 1.13	kus	1,000	721,00	721,00	
0,87			Bourání a demontáže (1.42 stávající stav):					
44,33	CS ÚRS 201		V souvislosti s nahrazením původní skladby podlah a zrušením původních rozvodů vnitřních instalací v instalačním kanálu dojde ke zrušení stávající vnitřní instalační šachty. Bude provedena demontáž a vybourání kompletní konstrukce kovového poklopu. Betonová monolitická hlava bude vybourána a zlikvidována. Zdivo stěn kanalizační šachty z plných cihel bude vybouráno a zlikvidováno v celém objemu, včetně povrchové úpravy. Bude vybouráno betonové dno šachty. Izolace proti zemní vlhkosti bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad, stejně tak jako cihelná přízdívka. Podkladní betonová deska bude vybourána a zlikvidována. Štěrkopískový podsyp bude vytěžen a zlikvidován					
			"1.13"1		1,000			
	K	952-001	Vyklizení a vystěhování a zpětné nastěhování stávajících prostor část I	m2	110,590	54,00	5 971,86	
			Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování movitého vybavení v rámci areálu ústavu, v úrovni 1.NP. Součástí položky je ochrana vybavení před poškozením a znečištěním. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování movitého vybavení, jeho seřízení a zprovoznění.					
			"1.30"3,85		3,850			
			"1.31"3,98		3,980			
			"1.32"1,2		1,200			
12,20	CS ÚRS 201		"1.33"1,73		1,730			
			"1.34"1,78		1,780			
			"1.35"7,45		7,450			
			"1.36"9,05		9,050			
			"1.37"14,56		14,560			
			"1.38"9,52		9,520			
			"1.39"23,65		23,650			
			"1.40"10,26		10,260			
			"1.41"11,67		11,670			
			"1.42"11,89		11,890			
	K	952-002	Vyklizení a vystěhování a zpětné nastěhování stávajících prostor část II	m2	531,190	54,00	28 684,26	
			Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování movitého vybavení v rámci areálu ústavu, v úrovni 1.NP. Součástí položky je ochrana vybavení před poškozením a znečištěním. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování movitého vybavení, jeho seřízení a zprovoznění. Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování movitého vybavení a část technologického zařízení provozu kuchyně, kterou lze demontovat, v rámci areálu ústavu, v úrovni 1.NP. Součástí položky je odpojení technologických zařízení od zdrojů energie a médií a jejich ochrana před poškozením a znečištěním. Zbývající technologická zařízení, které nelze vystěhovat, budou na náklady zhotovitele ochráněna před poškozením a znečištěním. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování movitého vybavení a technologického zařízení provozu kuchyně, včetně jeho vyčištění, seřízení a zprovoznění. Součástí položky bude připojení technologických zařízení ke zdrojům energie a médií, včetně zajištění platné revize elektrotechniky, tlakových a provozních zkoušek.					
			"1.01"10,44		10,440			
			"1.02"45,35		45,350			
			"1.03"54,96		54,960			
			"1.04"10,59		10,590			
			"1.05"6,81		6,810			
			"1.06"9,3		9,300			
			"1.07"15,22		15,220			
			"1.08"81,16		81,160			
			"1.09"11,22		11,220			
			"1.10"10,43		10,430			
			"1.11"6,49		6,490			
			"1.12"2,23		2,230			
			"1.13"1,23		1,230			
			"1.14"1,08		1,080			
			"1.15"8,46		8,460			
			"1.16"0,85		0,850			
			"1.17"40,92		40,920			
			"1.18"37,83		37,830			
			"1.19"13,05		13,050			
			"1.20"7,55		7,550			
			"1.21"1,5		1,500			
			"1.23"55,39		55,390			
			"1.24"8,9		8,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	Typ	Kód
			"1.25"7,73		7,730					
			"1.26"13,64		13,640					
			"1.27"61,39		61,390					
			"1.29"7,47		7,470					
101	K	952-003	Demontáž, uložení a zpětná montáž vnitřních žaluzií	soub or	1,000	3 005,00	3 005,00		K	952-012
Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování movitého vybavení v rámci areálu ústavu, v úrovni 1.NP. Součástí položky je ochrana vybavení před poškozením a znečištěním. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování movitého vybavení, jeho seřízení a zprovoznění. <i>Poznámka k položce:</i> Vnitřní horizontální žaluzie budou před obnovou nátěrů demontovány a poté zpětně instalovány. Před zahájením bouracích prací bude provedena demontáž vertikální žaluzie v místnosti 1.38, její uložení v rámci ústavu, v úrovni 1.NP a zpětná montáž po ukončení stavebních úprav.										
			"1,38-1,40"1		1,000					
102	K	952-004	Demontáž, přesun a likvidace plastové čistící rohože	soub or	1,000	240,00	240,00		K	952-013
<i>Poznámka k položce:</i> V prostoru zádveří je patrná volně položená plastová čistící rohož. Půdorysný rozměr 1000 x 1100 mm Plastová čistící rohož bude odstraněna a zlikvidována.										
			"1.13"1		1,000					
103	K	952-005	Demontáž, přesun a likvidace dřevěné rampy	soub	1,000	480,00	480,00		K	952-014
<i>Poznámka k položce:</i> Ke konstrukci schodiště je mechanicky připevněna konstrukce rampy vyrobená z dřevěných mechanicky spojovaných profilů a prken. Půdorysný rozměr rampy je 1100 x 1675 mm.										
			"1.13"1		1,000					
104	K	952-006	Vystěhování a zpětné nastěhování proviantu	soub	1,000	1 923,00	1 923,00			
Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování zásob skladu potravin a movitého vybavení skladu v rámci areálu ústavu, v úrovni 1.NP. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování vybavení a zásob skladu.										
			"1.28"1		1,000				K	952-015
105	K	952-007	Přesklení části dřevěné stěny 1.03/1.07	soub	1,000	3 005,00	3 005,00			
Na rozhraní místností 1.03/1.07 stávající stav je instalována dřevěná částečně prosklená stěna s obloukovým nadpražím, s jednokřídlými dveřmi. Prosklené části stěny jsou zaskleny jednoduchým sklem. Povrchová úprava dřevěných částí stěny je opakovaným syntetickým nátěrem. V souvislosti s novými rozvody vzduchotechniky bude nezbytná úprava stěny zřízením prostupů pro vzduchotechnické potrubí. Dvě prosklené výplně v horní části stěny budou odstraněny a zlikvidovány. Jedná se o dvě výplně v rozsahu nepřesahujícím 1 m²/výplň, nepravidelného tvaru. Součástí položky je demontáž mechanicky kotvených zasklivačích profilů, jejich úprava a zpětná montáž, včetně dodávky nových kotevnic a obnovy lokálně poškozené povrchové úpravy dřeva. Skleněná výplň bude nahrazena hladkými oboustranně bílými lamino-třískovými deskami tloušťky 16 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy desek a vyřezání kruhových otvorů pro instalaci a utěsnění vzduchotechnického potrubí.										
			"1.28"1		1,000				K	952-016
106	K	952-008	Demontáž větrací mřížky 1.09/1.10	soub	1,000	15,00	15,00			
Stávající stav (1.09, 1.10, 1.11, 1.16): Na rozhraní místností 1.09/1.10 je patrná kovová větrací mřížka povrchově upravená syntetickým nátěrem. Rozměr stavebního otvoru 400 x 200 mm. Bourání a demontáže (1.09, 1.10, 1.11, 1.16 stávající stav): Větrací mřížka bude vybourána a zlikvidována.										
			"1.09/1.10"1		1,000					
107	K	952-009	Demontáž a likvidace stávajících podlahových vpustí	soub or	1,000	360,00	360,00		K	952-017
Stávající stav (1.09, 1.10, 1.11, 1.16): V místnostech v konstrukci podlahy jsou instalována tělesa plastových nebo kovových podlahových vpustí, případně žlabů napojených na kanalizační zmonolitněných v konstrukci vrchní betonové desky. 1.09 - podlahová vpust' 150 x 150 mm 1.10 - podlahový žlab 620 x 320 mm 1.11 - podlahová vpust' 100 x 100 mm 1.16 - podlahová vpust' 150 x 150 mm Bourání a demontáže (1.09, 1.10, 1.11, 1.16 stávající stav): Tělesa podlahových vpustí, případně podlahových žlabů budou vybourána a zlikvidována.										
			"1.09/1.10"1		1,000				K	95201111
108	K	952-010	Demontáž a likvidace stávajících revizních dvířek	soub or	1,000	180,00	180,00			
Stávající stav (1.09, 1.10, 1.11, 1.16): Revizní otvory na stávajícím svislém kanalizačním potrubí jsou zpřístupněny plastovými revizními dvířky zazděnými ve vnitřním nosném zdivu. Rozměr 300 x 300 mm. Bourání a demontáže (1.09, 1.10, 1.11, 1.16 stávající stav): Revizní dvířka budou vybourána a zlikvidována.										
			"1.09/1.10"1		1,000					
109	K	952-011	Demontáž a likvidace stávající vnitřní kanalizační šachty	soub or	1,000	1 321,00	1 321,00			

Cena sousta	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bourání a demontáže (1.09, 1.10, 1.11, 1.16 stávající stav):					
			V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace dojde ke zrušení stávající vnitřní kanalizační šachty. Bude provedena demontáž a vybourání kompletní konstrukce kovového poklopu. Betonová monolitická hlava bude vybourána a zlikvidována. Zdivo stěn kanalizační šachty z plných cihel bude vybouráno a zlikvidováno v celém objemu, včetně povrchové úpravy. Bude vybouráno betonové dno šachty. Izolace proti zemní vlhkosti bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad, stejně tak jako cihelná přízdívka. Podkladní betonová deska bude vybourána a zlikvidována. Štěrkopískový podsyp bude vytěžen a zlikvidován					
5,00			"1.09/1.10"1					
	K	952-012	Demontáž větrací mřížky 1.09/1.10	soub	1,000	15,00	15,00	
			Stávající stav (1.17): Přírozené větrání koteleny je zajištěno neuzavíratelným otvorem v obvodovém zdivu nad úrovní podlahy, ve kterém je instalována z vnější strany kovová větrací mřížka. Rozměr stavebního otvoru je 500 x 325 mm. Bourání a demontáže (1.17 stávající stav): Stavebně technický stav mřížky nedovoluje její další využití, proto je navržena demontáž a likvidace mřížky, včetně kotevních prvků.					
			"1.17"1					
	K	952-013	Demontáž ocelové rampy 1.29	soub	1,000	1 501,00	1 501,00	
			Výškový rozdíl podlahy v místnosti a venkovní zpevněné plochy je zpřístupněn rampou z hladkého ocelového plechu přivařenou k prahové části dveří zárubně dvoukřídlých dveří. Půdorysný rozměr rampy nepřesahuje 1000 x 300 mm; tloušťka plechu pak 8 mm. V souvislosti s realizací nových zpevněných ploch v prostoru nádvoří dojde k vyrovnání výškového rozdílu s podlahou. Konstrukce rampy bude strojně odřezána; zárubeň bude zabroušena.					
			"1.09/1.10"1					
	K	952-014	Vykližení a vystěhování a zpětné nastěhování stávajících prostor část I	soub or	1,000	9 024,00	9 024,00	
			Před zahájením provádění stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno vystěhování movitého vybavení a výpočetní techniky v administrativní části objektu zámku, v dotčených místnostech ve 2.NP a 3.NP, v rámci areálu ústavu, v úrovni 2.NP, případně 3.NP. Součástí položky je odpojení výpočetní techniky a zařízení od zdrojů energie a jejich ochrana před poškozením a znečištěním. Po ukončení stavebních úprav bude na náklady zhotovitele zajištěno nastěhování movitého vybavení a výpočetní techniky, včetně jejich vyčištění, seřízení a zprovoznění. Součástí položky bude připojení výpočetní techniky ke zdrojům energie, případně do sítě, včetně zajištění platné revize elektrotechniky, případně měřicího protokolu, apod., bude-li to povaha zpětné instalace zařízení vyžadovat.					
			"stavba"1					
	K	952-015	Statické posouzení statických poruch částí vodorovných a svislých dělicích konstrukcí 2.NP a 3.NP	soub or	1,000	12 036,00	12 036,00	
			V objektu zámku, v uvedených místnostech, jsou patrné trhliny na rozhraní vodorovných a svislých konstrukcí. Trhliny se projevují oddělením novodobého vnitřního nenosného zdiva, zřízeného na novodobé nosné stropní konstrukci, od stávajících vodorovných, případně svislých konstrukcí. Vzhledem k nepřístupnosti konstrukcí a nutnosti provedení fyzických sond a monitorování chování nosných konstrukcí bude součástí akce rekonstrukce kanalizace a nádvoří zajištěno na náklady zhotovitele statické posouzení stavu porušených konstrukcí, včetně zjištění příčiny poruch a stanovení opatření pro jejich zajištění a nápravu.					
			"stavba"1					
	K	952-016	Demontáž dřevěné rástrové konstrukce fasády provozní budovy	soub or	1,000	1 201,00	1 201,00	
			Stávající stav: Na štitové stěně Provozní budovy a přístřešku na popelnice jsou patrné mechanicky připevněné rástrové konstrukce z dřevěných profilů, určené pro venkovní popínavé rostliny. Jedná se o konstrukce s plochou nepřesahující 6 m². Celkem se jedná o 8 kusů. Bourání a demontáže: V souvislosti s nově navrženou skladbou zpevněné plochy budou stávající rástrové konstrukce demontovány a zlikvidovány. Otvory v obvodovém zdivu vzniklé po demontáži konstrukcí budou zednický zapraveny a povrchově upraveny fasádním nátěrem. Rozsah a počet rástrových konstrukcí je patrný z výkresu D.1.1b.06 - Půdorys 1.NP - část III - bourací práce.					
			"stavba"1					
	K	952-017	Demontáž stávajících dřevin	soub	1,000	601,00	601,00	
			Stávající stav: U sloupů podepírajících přesah střechy Provozní budovy byly v minulosti vysazeny popínavé dřeviny. Pnoucí se části dřevin jsou připevněny k dřevěným rástrovým konstrukcím instalovaným ve skladbě zpevněné plochy v prostoru podloubí, vždy mezi sloupy. Celková délka dřevin nepřesahuje 10 m. Celkem se jedná se o 10 kusů. Bourání a demontáže: V souvislosti s nově navrženou skladbou zpevněné plochy budou stávající dřeviny odstraněny a zlikvidovány, včetně kořenového systému a částí pnoucích se podél přesahu střechy. Dřevěné rástrové konstrukce budou demontovány a zlikvidovány. Rozsah a počet dřevin je patrný z výkresu D.1.1b.06 - Půdorys 1.NP - část III - bourací práce.					
			"stavba"1					
	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	652,170	44,00	28 695,48	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			"1.01"23,65		23,650			
			"1.02"10,26		10,260			
			"1.03"13,20		13,200			
			"1.04"14,21		14,210			
			"1.05"9,05		9,050			
			"1.06"7,45		7,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy	Č	Typ
			"1.07"1,60		1,600					
			"1.08"6,41		6,410					
			"1.09"1,36		1,360					
			"1.10"1,13		1,130				23	K 965042
			"1.11"1,95		1,950					
			"1.12"0,99		0,990					
			"1.13"11,95		11,950					
			"1.15"61,39		61,390					
			"1.16"10,59		10,590					
			"1.17"6,81		6,810					
			"1.18"54,96		54,960					
			"1.19"15,22		15,220					
			"1.20"9,30		9,300					
			"1.21"81,16		81,160					
			"1.22"2,23		2,230					
			"1.23"1,23		1,230				4	K 965043
			"1.24"1,08		1,080					
			"1.25"8,46		8,460					
			"1.26"11,26		11,260					
			"1.27"9,79		9,790					
			"1.28"2,71		2,710					
			"1.29"1,47		1,470					
			"1.30"1,28		1,280					
			"1.31"1,10		1,100					
			"1.32"10,44		10,440					
			"1.33"45,35		45,350					
			"1.34"40,92		40,920				5	K 965043
			"1.35"37,83		37,830					
			"1.36"7,48		7,480					
			"1.37"13,05		13,050					
			"1.38"7,55		7,550					
			"1.39"1,50		1,500					
			"1.40"55,39		55,390					
			"1.41"8,90		8,900					
			"1.42"7,73		7,730					
			"1.43"7,47		7,470					
			"1.44"13,64		13,640					
			"1.45"11,67		11,670					K 965081
117	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,210	1 510,00	13 907,10	CS ÚRS 20		
			Bourání základů z betonu prostého							
			"1.NP"(1+1+1,5+0,5+2+1,5)*0,3		2,250					
			"schodiště"(1+2,2+1,5+1,5+2,5)*0,8		6,960					
118	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	47,130	49,00	2 309,37	CS ÚRS 20		
			Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm							
			"1.NP"(1,825+2,025+2,425)*3,25+(6,05+1,275)*3,65		47,130					
119	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,043	60,00	1 262,58	CS ÚRS 20		
			Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm							
			"1.NP"2,6*3,25+3,45*3,65		21,043					K 9650816
120	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,128	1 181,00	151,17	CS ÚRS 20		
			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového							
			"1.31"0,6*0,35*0,08		0,017					
			"1.34"0,675*0,75*0,08		0,041					
			"1.37"1,175*0,575*0,08		0,054					
			"1.38"1,025*0,2*0,08		0,016					
121	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	30,575	95,00	2 904,63	CS ÚRS 20		
			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě							K 9680623
			"1.01"2,35		2,350					
			"1.02"1,35*4		5,400					
			"1.42"2,65*5		13,250					K 9680624
			"1.28"1,35*2		2,700					
			"1.10"1,375*5		6,875					
122	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,331	2 202,00	728,86	CS ÚRS 20		

Cena sousta	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m		0,331			
23	K	965042131		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	18,063	1 438,00	25 974,59	CS ÚRS 2013 01
				Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
				"1.30.-1.34."17,92		17,920			
				"1.37-1.38"2,79		2,790			
				"1.41"11,89		11,890			
				"1.28"0,88		0,880			
				"1.01-1.11"55,99		55,990			
				"1.18"14,58		14,580			
				"1.24"8,9		8,900			
				"1.29"7,47		7,470			
				120,42"0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,063			
4	K	965043331		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4	m3	26,827	1 685,00	45 203,50	CS ÚRS 2013 01
				Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
				"1.30.-1.34."17,92"0,1		1,792			
				"1.37-1.38"2,79"0,1		0,279			
				"1.41"11,89"0,2		2,378			
				"1.28"1,88"0,1		0,188			
				"1.01-1.11"55,99"0,2		11,198			
				"1.18"14,58"0,15		2,187			
				"1.24"8,9"0,15		1,335			
				"1.29"7,47		7,470			
5	K	965049111		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	26,827	638,00	17 115,63	CS ÚRS 2013 01
				Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100					
				"1.30.-1.34."17,92"0,1		1,792			
				"1.37-1.38"2,79"0,1		0,279			
				"1.41"11,89"0,2		2,378			
				"1.28"1,88"0,1		0,188			
				"1.01-1.11"55,99"0,2		11,198			
				"1.18"14,58"0,15		2,187			
				"1.24"8,9"0,15		1,335			
				"1.29"7,47		7,470			
	K	965081333		Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm	m2	60,220	46,00	2 770,12	CS ÚRS 2013 01
07,10	CS ÚRS 20			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
				"1.17"11,82		11,820			
				"1.30"3,85		3,850			
				"1.31"3,98		3,980			
09,37	CS ÚRS 20			"1.32"1,2		1,200			
ou, tl. do 100 mm				"1.33"1,73		1,730			
				"1.34"1,78		1,780			
				"1.35"7,45		7,450			
62,58	CS ÚRS 20			"1.36"9,05		9,050			
ou, tl. do 150 mm				"1.42"11,89		11,890			
				"1.29"7,47		7,470			
	K	965081611		Odsekání soklíků rovných	m	44,958	13,00	584,45	CS ÚRS 2013 01
151,17	CS ÚRS 20			Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
				"1.30"4,433-2"0,6		3,233			
				"1.31"6,875-0,8-0,6		5,475			
				"1.32"2,32		2,320			
				"1.33"2,33		2,330			
				"1.34"1,95		1,950			
				"1.36"5,5+4,7-0,9*3		7,500			
904,63	CS ÚRS 20			"1.39"(5,2+5,875)*2		22,150			
	K	968062355		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,869	104,00	194,38	CS ÚRS 2013 01
				Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
				"1.17"1,15*1,625		1,869			
	K	968062455		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,891	98,00	381,32	CS ÚRS 2013 01
				Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
728,86	CS ÚRS 20			"1.NP"0,8*2		1,600			
				"1.29"0,975*2,35		2,291			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
130	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,200	93,00	297,60	CS ÚRS 2013	141	K 974031
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2							
			"1.NP"1,6*2		3,200					
131	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	11,809	35,00	413,32	CS ÚRS 2013	142	K 974031
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2							
			Poznámka k položce: Na rozhraní místnosti 1.37/1.38 (stávající stav) je dodatečně instalována novodobá více-dílná dřevěná částečně prosklená dělicí stěna s obloukovým nadpražím, s jednokřídlými dveřmi a kolmou prosklenou zástěnou. Výplň spodní části stěny je z lamino-třískových desek. Prosklené části stěny jsou zaskleny jednoduchým sklem. Horní oblouková část stěny je vyplněná dřevěnými deskami. Povrchová úprava dřevěných částí stěny je syntetickým nátěrkem. Součástí stěny je soubor mechanicky kotvených dřevěných rohových ukončovacích a dilatačních profilů.							
			"1.37-1.38"(3,6+1,425)*2,35		11,809					
132	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,200	156,00	4 243,20	CS ÚRS 2013	144	K 974031
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
			"1.NP"0,8*2*17		27,200					
133	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,800	120,00	1 536,00	CS ÚRS 2013	145	K 974031
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2							
			"1.NP"1,6*2*4		12,800					
134	K	971026591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	4,135	1 633,00	6 752,46	CS ÚRS 2013	146	K 974031
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm							
			"N10"1,3*0,97*1,035		1,305					
			"N11"0,97*0,97*1,186		1,116					
			"N12"0,7*0,7*1,15		0,564					
			"N13"0,5*0,5*1,15*4		1,150					
135	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2013	148	K 974031
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm							
			"1.10"2		2,000					
			"1.30"1		1,000					
136	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	222,00	2 220,00	CS ÚRS 2013	149	K 977151
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm							
			"1.31"1		1,000					
			"1.32"1		1,000					
			"1.34"1		1,000					
			"1.10"2		2,000					
			"1.11"3		3,000					
			"1.18"1		1,000					
			"1.24"1		1,000					
137	K	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 150 mm	m	58,875	150,00	8 831,25	CS ÚRS 2013	151	K 977151
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm							
			"1.NP"10*3,7		37,000					
			"1.NP"7*3,125		21,875					
138	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	25,600	291,00	7 449,60	CS ÚRS 2013	152	K 977151
			Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm							
			"1.31"2,5		2,500					
			"1.32"2,75		2,750					
			"1.34"2,85		2,850					
			"1.10"2*2,5		5,000					
			"1.11"3*2,5		7,500					
			"1.18"2,5		2,500					
			"1.24"2,5		2,500					
139	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	48,100	251,00	12 073,10	CS ÚRS 2013	153	K 977151
			Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm							
			"N10"2*5		10,000					
			"N11"1,6*6		9,600					
			"N12"1,3*5		6,500					
			"N13"1,1*5*4		22,000					
140	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	152,000	30,00	4 560,00	CS ÚRS 2015	154	K 977151
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm							
			"el"152		152,000					

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS ÚRS 2013	41	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	83,000	35,00	2 905,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm					
				"el"83		83,000			
CS ÚRS 2013	42	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	28,000	37,00	1 036,00	CS ÚRS 2013 01
pevných nebo				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm					
				"el"28		28,000			
na s obloukovými částmi stěny jsou syntetickým	43	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	78,000	43,00	3 354,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
				"el"42		42,000			
				"ZTI"36		36,000			
CS ÚRS 2013	44	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	41,000	47,00	1 927,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
				"el"18		18,000			
				"ZTI"23		23,000			
CS ÚRS 2013	45	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	26,000	40,00	1 040,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
				"ZTI"26		26,000			
CS ÚRS 2013	46	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	18,000	47,00	846,00	CS ÚRS 2013 01
n2, tl. přes 900				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm					
				"ZTI"18		18,000			
	47	K	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	m	69,000	36,00	2 484,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
				"el"69		69,000			
CS ÚRS 2013	48	K	974031232	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š do 70 mm	m	42,000	52,00	2 184,00	CS ÚRS 2013 01
				Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
				"el"42		42,000			
CS ÚRS 2013	49	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,100	1 569,00	156,90	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
				"Ozn. 3"0,1		0,100			
	50	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,650	1 867,00	1 213,55	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
				"Ozn. 1"0,1*2		0,200			
				"Ozn. 2"0,125		0,125			
				"Ozn. 6"0,125		0,125			
				"Ozn. 7"0,1*2		0,200			
CS ÚRS 2013	51	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,225	2 229,00	501,53	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
				"Ozn. 4"0,125		0,125			
				"Ozn. 10"0,1		0,100			
CS ÚRS 2013	52	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	5,100	2 550,00	13 005,00	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
				"Ozn. 5"0,125		0,125			
				"Ozn. 9"0,125		0,125			
				"Ozn. 11"0,1*2		0,200			
				"VZT"0,9*2+1,425*2		4,650			
	53	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,650	2 884,00	1 874,60	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
				"Ozn. 8"0,125		0,125			
				"VZT"0,525		0,525			
CS ÚRS 2013	54	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,780	4 070,00	3 174,60	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm					
				"VZT"0,39*2		0,780			
CS ÚRS 2013	55	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	1,085	4 840,00	5 251,40	CS ÚRS 2013 01
				Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm					
				"VZT"1,085		1,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	K
156	K	977151134	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do stavebních materiálů	m	1,085	5 683,00	6 166,06				
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm											
"VZT"1,085					1,085						
157	K	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 700 mm do stavebních materiálů	m	1,355	6 134,00	8 311,57				
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm											
"VZT"0,49+0,865					1,355						
158	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	652,170	13,00	8 478,21	CS ÚRS 2013			
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %											
Poznámka k položce:											
Zavlhle, zpuchřovatělé nebo destruované omítky stěn a ostění stavebních otvorů do výšky 1000 mm od podlahy budou otlučeny a zlikvidovány. Spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny.											
Část poškozených omítek klenutých stropů, stěn bez keramického obkladu, ostění a klenutých nebo rovných nadpraží stavebních otvorů nebo omítek oddělených od podkladu, či jinak nevratně poškozených, bude otlučena a zlikvidována v rozsahu do 30 % celkové plochy. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny.											
Zbývající plochy souvisejících omítek budou zbaveny souvrství vnitřních nátěrů, případně s částí štukové vrstvy.											
Povrch zbývajících omítek v místnosti bude očištěn a připraven pro aplikaci nového souvrství vnitřního nátěru.											
"1.01"23,65					23,650						
"1.02"10,26					10,260						
"1.03"13,20					13,200						
"1.04"14,21					14,210						
"1.05"9,05					9,050						
"1.06"7,45					7,450						
"1.07"1,60					1,600						
"1.08"6,41					6,410						
"1.09"1,36					1,360						
"1.10"1,13					1,130						
"1.11"1,95					1,950						
"1.12"0,99					0,990						
"1.13"11,95					11,950						
"1.15"61,39					61,390						
"1.16"10,59					10,590						
"1.17"6,81					6,810						
"1.18"54,96					54,960						
"1.19"15,22					15,220						
"1.20"9,30					9,300						
"1.21"81,16					81,160						
"1.22"2,23					2,230						
"1.23"1,23					1,230						
"1.24"1,08					1,080						
"1.25"8,46					8,460						
"1.26"11,26					11,260						
"1.27"9,79					9,790						
"1.28"2,71					2,710						
"1.29"1,47					1,470						
"1.30"1,28					1,280						
"1.31"1,10					1,100						
"1.32"10,44					10,440						
"1.33"45,35					45,350						
"1.34"40,92					40,920						
"1.35"37,83					37,830						
"1.36"7,48					7,480						
"1.37"13,05					13,050						
"1.38"7,55					7,550						
"1.39"1,50					1,500						
"1.40"55,39					55,390						
"1.41"8,90					8,900						
"1.42"7,73					7,730						
"1.43"7,47					7,470						
"1.44"13,64					13,640						
"1.45"11,67					11,670						
159	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	830,836	11,00	9 139,20	CS ÚRS 20			
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %											

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166,06				<i>Poznámka k položce:</i> Zavlhle, zpuchýřovatělé nebo destruované omítky stěn a ostění stavebních otvorů do výšky 1000 mm od podlahy budou otlučeny a zlikvidovány. Spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny. Část poškozených omítek klenutých stropů, stěn bez keramického obkladu, ostění a klenutých nebo rovných nadpraží stavebních otvorů nebo omítek oddělených od podkladu, či jinak nevratně poškozených, bude otlučena a zlikvidována v rozsahu do 30 % celkové plochy. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny. Zbývající plochy souvisejících omítek budou zbaveny souvrství vnitřních nátěrů, případně s částí štukové vrstvy. Povrch zbývajících omítek v místnosti bude očištěn a připraven pro aplikaci nového souvrství vnitřního nátěru.					
111,57				"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
178,21	CS	ÚRS 2013		"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
				"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
				"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
				"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906			
				"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
				"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679			
				"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489			
				"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990			
				"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808			
				"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
				"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091			
				"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010			
				"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029			
				"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004			
				"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372			
				"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373			
				"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463			
				"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449			
				"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663			
				"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213			
				"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		29,049			
	D	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	274,176	34,00	9 321,98	CS ÚRS 2013 01
				<i>Poznámka k položce:</i> Zavlhle, zpuchýřovatělé nebo destruované omítky stěn a ostění stavebních otvorů do výšky 1000 mm od podlahy budou otlučeny a zlikvidovány. Spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny. Část poškozených omítek klenutých stropů, stěn bez keramického obkladu, ostění a klenutých nebo rovných nadpraží stavebních otvorů nebo omítek oddělených od podkladu, či jinak nevratně poškozených, bude otlučena a zlikvidována v rozsahu do 30 % celkové plochy. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny. Zbývající plochy souvisejících omítek budou zbaveny souvrství vnitřních nátěrů, případně s částí štukové vrstvy. Povrch zbývajících omítek v místnosti bude očištěn a připraven pro aplikaci nového souvrství vnitřního nátěru.					
				"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
				"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
				"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
				"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
				"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906			
				"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
				"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679			
				"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489			
				"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990			
				"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808			
				"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
			"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091					
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010					
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029					
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004					
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372					
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373					
			"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		33,463					
			"1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65		164,449					
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663				63	K 98514111
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213					
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-830,836*0,33 Přepočtené koeficientem		29,049					
					274,176					
161	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	201,462	34,00	6 849,71	CS ÚRS 2013	64	K 98541111
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrafováním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 % Poznámka k položce: Zavhlhlé, zpuchřívající nebo destruované omítky stěn a ostění stavebních otvorů do výšky 1000 mm od podlahy budou otlučeny a zlikvidovány. Spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny. Část poškozených omítek klenutých stropů, stěn bez keramického obkladu, ostění a klenutých nebo rovných nadpraží stavebních otvorů nebo omítek oddělených od podkladu, či jinak nevratně poškozených, bude otlučena a zlikvidována v rozsahu do 30 % celkové plochy. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny. Zbývající plochy souvisejících omítek budou zbaveny souvrství vnitřních nátěrů, případně s částí štukové vrstvy. Povrch zbývajících omítek v místnosti bude očištěn a připraven pro aplikaci nového souvrství vnitřního nátěru.										
			"zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8		81,088					
			"zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8		79,776					
			"provazní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		40,598				95	K 98541191
162	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 281,549	29,00	37 164,92	CS ÚRS 2013		
Vysekání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového Poznámka k položce: Zavhlhlé, zpuchřívající nebo destruované omítky stěn a ostění stavebních otvorů do výšky 1000 mm od podlahy budou otlučeny a zlikvidovány. Spáry smíšeného nebo cihelného zdiva budou vyčištěny. Část poškozených omítek klenutých stropů, stěn bez keramického obkladu, ostění a klenutých nebo rovných nadpraží stavebních otvorů nebo omítek oddělených od podkladu, či jinak nevratně poškozených, bude otlučena a zlikvidována v rozsahu do 30 % celkové plochy. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny. Zbývající plochy souvisejících omítek budou zbaveny souvrství vnitřních nátěrů, případně s částí štukové vrstvy. Povrch zbývajících omítek v místnosti bude očištěn a připraven pro aplikaci nového souvrství vnitřního nátěru.										
			830,836*0,3		249,251					
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883					
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543					
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054					
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547					
			"1.07"(0,925+1,925)*2*2,75+(0,75*2)*2,275-(0,6)*1,97		17,906				K	95-002
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064					
			"1.09"(1,025+1,325)*2*2,775-(0,6*2)*1,97		10,679					
			"1.10"(1,025+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		11,489					
			"1.11"(1,475+1,325)*2*2,775+(0,175*2)*2,325-(0,6*2)*1,97		13,990					
			"1.12"(0,9+1,3)*2*2,725-(0,6)*1,97		10,808					
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157					
			"1.26"(3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97		41,091					
			"1.27"(1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97		50,010				K	95-003
			"1.28"(1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97		23,029					
			"1.29"(1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2		17,004					
			"1.30"(1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97		13,372					
			"1.31"(1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97		11,373					

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				"1.32"(2,8+3,2)*2*3,5+(0,55*2)*2,125+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15 "1.33"(18,65+2,5)*2*3,725+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*2,175+(0,405*2*3)*3,725-(0,9+1,275)*1,97-(1,55+1,5)*2,375-(2,025)*2,65 "1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97 "1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375 "1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025- "zámek obvod"(42,6+46,760+12)*0,8 "zámek nádvoří"(30,96+37,56+31,2)*0,8 "provozní budova nádvoří"31,2*0,8+10,425*1,5		33,463 164,449 113,663 39,213 29,049 81,088 79,776 40,598			
	63	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	63,732	43,00	2 740,48	CS ÚRS 2013 01
				Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm "3.01"(3,385+4,475)*2 "3.02"(3,838+4,183)*2 "3.03"(3,71+5,35)*2 "3.04"(3,6+3,325)*2		15,720 16,042 18,120 13,850			
1 CS ÚRS 2013	64	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,287	9 024,00	2 589,89	CS ÚRS 2013 01
%				Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou "3.01"(3,385+4,475)*2*0,03*0,15 "3.02"(3,838+4,183)*2*0,03*0,15 "3.03"(3,71+5,35)*2*0,03*0,15 "3.04"(3,6+3,325)*2*0,03*0,15		0,071 0,072 0,082 0,062			
zlikvidovány. Sp									
vorů nebo omít									
lného zdiva bud									
	65	K	985411911	Příplatek k beztlakovému zalití trhlín a dutin za práci ve stíněném prostoru	m3	0,287	601,00	172,49	CS ÚRS 2013 01
				Beztlakové zalití trhlín a dutin Příplatek k ceně za práci ve stíněném prostoru "3.01"(3,385+4,475)*2*0,03*0,15 "3.02"(3,838+4,183)*2*0,03*0,15 "3.03"(3,71+5,35)*2*0,03*0,15 "3.04"(3,6+3,325)*2*0,03*0,15		0,071 0,072 0,082 0,062			
12 CS ÚRS 2013									

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

329 066,60

zlikvidovány. Sp	6	K	95-001	Dodávka a montáž - Oboustranná dvevní mřížka OZN. A3	kus	5,000	178,00	890,00		
tvorů nebo omít elného zdiva bu				Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dvevní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí. Součástí položky je vyřezání otvoru do dřevěného dvevního křídla, jehož tloušťka nepřesahuje 45 mm. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: práškové lakování, RAL 9001 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,009 m2 Rozměr instalačního otvoru: 200 x 200 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						
				"A3"5		5,000				
	K	95-002	Dodávka a montáž - Oboustranná dvevní mřížka OZN. A4	kus	3,000	183,00	549,00			
				Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dvevní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí. Součástí položky je vyřezání otvoru do dřevěného dvevního křídla, jehož tloušťka nepřesahuje 45 mm. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: práškové lakování, RAL 9001 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,015 m2 Rozměr instalačního otvoru: 300 x 200 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						
				"A4"3		3,000				
	K	95-003	Dodávka a montáž - Oboustranná dvevní mřížka OZN. A5	kus	2,000	227,00	454,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ		
			Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Součástí položky je vyřezání otvoru do dveřního křídla s jádrem z tvrzeného PUR oboustranně opláštěného laminátovou fólií HPL tloušťky 0,8 mm, jehož tloušťka nepřesahuje 45 mm. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: eloxováním Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,015 m2 Rozměr instalačního otvoru: 400 x 150 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A5"22,000							72	K	95-007
169	K	95-004	Dodávka a montáž - Vnitřní čistící rohož OZN.A13	kus	1,000	2 211,00	2 211,00		73	K	95-008	
			Popis: Vnitřní jedno-dílná vyjímatelná samonosná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy. Základem rohože budou obdelníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů budou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásy. Konstrukční specifikace: Celková výška rohože bude minimálně 17 mm. Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm. Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm. Barva textilního pásu bude černá. Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m2. Celkový maximální rozměr rohože bude 900 x 1000 mm Poznámka: 1) Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně. 2) Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A13"11,000							74	K	95-009
170	K	95-005	Dodávka a montáž - Vnitřní čistící rohož OZN.A14	kus	1,000	9 937,00	9 937,00		75	K	95-010	
			Popis: Vnitřní více-dílná (předpoklad minimálně dvou-dílná) vyjímatelná samonosná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy. Základem rohože budou obdelníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů budou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásy. Konstrukční specifikace: Celková výška rohože bude minimálně 17 mm. Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm. Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm. Barva textilního pásu bude černá. Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m2. Celkový maximální rozměr rohože bude 2500 x 1700 mm Poznámka: 1) Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně. 2) Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A14"11,000							75	K	95-011
171	K	95-006	Dodávka a montáž - Vnitřní čistící rohož OZN.A20	kus	2,000	2 184,00	4 368,00					
			Popis: Vnitřní jedno-dílná vyjímatelná samonosná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy. Základem rohože budou obdelníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů budou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásy. Konstrukční specifikace: Celková výška rohože bude minimálně 17 mm. Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm. Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm. Barva textilního pásu bude černá. Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m2. Celkový maximální rozměr rohože bude 1000 x 500 mm Poznámka: 1) Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně. 2) Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno. K95-012									

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A20"2 2,000					
	172	K	95-007	Dodávka a montáž - Zdvíhací plošina pro imobilní OZN. Z12	soubor	1,000	212 280,00	212 280,00	
				Kompletní dodávka svislé zvedací plošiny pro vertikální překonání výškových rozdílů osob se sníženou schopností orientace a pohybu, určené k instalaci do vnitřního prostředí. Plošina je navržena, včetně dopravy, montáže, připojení, seřízení, zprovoznění a zaškolení obsluhy, včetně zajištění platné revize elektroinstalace. Součástí položky je převzetí rozměrů a provedení prohlubně dodavatelem zařízení před zahájením jeho výroby. Součástí položky je soubor instalačního, kotevního a těsnícího materiálu, včetně případné rozměrové nebo tvarové úpravy souvisejících prvků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "Z12"1 1,000					
	73	K	95-008	Dodávka a montáž - Chladicí box OZN. A2	soub	1,000	88 806,00	88 806,00	
				Chladicí box: Kompaktní samonosná atypická konstrukce montovaného chladicího boxu vestavěná do niky ve vnitřním zdivu z plných cihel, případně pórobetonu. Box je určen ke skladování kořenové zeleniny v provozu velkokapacitní kuchyně se stabilní požadovanou teplotou +2 °C, s možností regulace v intervalu 0°C až + 8 °C. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A2"1 1,000					
	74	K	95-009	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A6	m	5,400	140,00	756,00	
				Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 1350 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A6"1,35*4 5,400					
0	75	K	95-010	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN. A7	m	1,100	124,00	136,40	
				Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Délka profilu: 1100 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A7"1,1 1,100					
	76	K	95-011	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN. A8	m	1,000	140,00	140,00	
				Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Délka profilu: 1000 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A8"1 1,000					
00	77	K	95-012	Dodávka a montáž - Interiérová revizní dvířka OZN. A9	kus	9,000	140,00	1 260,00	
				Interiérová otvíravá revizní dvířka určená k zazdění, včetně montážní sady. Materiál: ABS plast Barva: bílá Světlý rozměr: 200 x 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "A9"9 9,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
178	K	95-013	Dodávka a montáž - Interiérová revizní dvířka OZN. A10 Interiérová otevírávací revizní dvířka určená k zazdění, včetně montážní sady. Materiál: ABS plast Barva: bílá Světlý rozměr: 300 x 300 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A10"4	kus	4,000	162,00	648,00			
179	K	95-014	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A11 Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 900 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A11"0,9	m	0,900	200,00	180,00			
180	K	95-015	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN. Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Délka profilu: 900 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A12"0,9*2	m	1,800	243,00	437,40			
181	K	95-016	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A15 Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 1300 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A15"1,3	m	1,300	232,00	301,60			
182	K	95-017	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A16 Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 1500 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A16"1,5*2	m	3,000	232,00	696,00			
183	K	95-018	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A17 Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 1500 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A17"1,5*2	m	1,550	232,00	359,60			

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Rohový přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin a současně rozdílných výškových úrovní podlah. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 25 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlišení nástupního a výstupního stupně. Délka profilu: 1550 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A17"1,55		1,550			
	84	K	95-019	Dodávka a montáž - Protidešťová žaluzie OZN. A18	kus	1,000	442,00	442,00	
				Dvoudílná atypická snímatelná systémová proti-dešťová vzduchotechnická žaluzie s integrovanou síťovinou proti hmyzu, určená k zabudování do smíšeného zdiva s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou, se skrytými prvky kotvení. Rozměr stavebního otvoru: 500 x 325 mm Provedení: snímatelná žaluzie pro trvalé použití do vnějšího prostředí Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu Materiál instalačního rámečku: ocelové, žárově zinkované profily Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily Šířka rámečku žaluzie: 25 mm Orientace lamel: horizontálně Barva: povrchová úprava práškovým lakováním hliníku, bílá RAL 9001 Montáž: kotvení rámečku žaluzie bude provedeno mechanicky do smíšeného zdiva. Připevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými pružinami. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnicí materiál. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A18"1		1,000			
	85	K	95-020	Dodávka a montáž - Závěs OZN. A19	kus	1,000	1 888,00	1 888,00	
				Závěs: Přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do umývárny odpadních nádob (1.28) v provozu kuchyně. Je navržena teleskopická tyč kruhového průřezu s přivařenými paticemi na obou stranách, mechanicky kotvenými do zdiva z plných pálených cihel nebo pórbetonu. Podrobnosti ke konstrukci profilů jsou uvedeny ve Výpisu prvků PSV. Materiál profilu: nerezová ocel (AISI 304), povrchová úprava kartáčováním Kotvení patic: chemicky vlepený nerezový kotevní šroub M8x150 mm + lepená chemická dvousložková kotva + nerezová šestihránná dekorativní matice Spoje kovových prvků: svaření v ochranné atmosféře argonu Zajištění teleskopického spoje: samo-vrtný nerezový vrut s rámovou hlavou 4,2 x 13 mm Závěs: nepromokavý textil satén/peva, prateľný do 40°, bílý nebo pastelový dekor, zesílená plastová závěsná oka bílé barvy Pohledová plocha pro závěs: 1425 x 2000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A19"1		1,000			
	6	K	95-021	Dodávka a montáž - Protidešťová žaluzie OZN. A21	kus	1,000	221,00	221,00	
				Dvoudílná atypická snímatelná systémová proti-dešťová vzduchotechnická žaluzie s integrovanou síťovinou proti hmyzu, určená k zabudování do smíšeného zdiva s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou, se skrytými prvky kotvení. Rozměr stavebního otvoru: 200 x 200 mm Provedení: snímatelná žaluzie pro trvalé použití do vnějšího prostředí Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu Materiál instalačního rámečku: ocelové, žárově zinkované profily Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily Šířka rámečku žaluzie: 25 mm Orientace lamel: horizontálně Barva: povrchová úprava eloxováním Montáž: kotvení rámečku žaluzie bude provedeno mechanicky do smíšeného zdiva. Připevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými pružinami. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnicí materiál. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "A21"1		1,000			
	K		95-022	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN.	m	0,800	243,00	194,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
Přechodový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Schopnost převýšení: do 8 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka profilu: 1,5 - 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do dřeva, případně do betonu. Délka profilu: 800 mm SO 01 Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"A22"0,8						0,800			97	K 7114110
188	K	95-023	Dodávka a montáž - Koutový profil OZN. A23	m	6,700	116,00	777,20			
Koutový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na vnitřní vodorovné kouty schodišťových stupňů, v místě styku povlakové podlahové krytiny na vodorovných a svislých plochách. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 27 mm Výška profilu: 27 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka navazující povlakové podlahové krytiny: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Upozornění: s ohledem na atypický obloukový tvar schodišťových stupňů bude nezbytná strojní tvarová úprava profilu, bez poškození povrchové úpravy nebo tvarové deformace profilu Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu. Délka profilu: 6700 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"A23"6,7						6,700			88	M 5858121
189	K	95-024	Dodávka a montáž - Rohový profil profil OZN. A24	m	10,500	108,00	1 134,00			
Rohový šroubovací profil z extrudovaného hliníku s podélnými drážkami, určený k použití na vnější vodorovné hrany schodišťových stupňů, v místě styku povlakové podlahové krytiny na vodorovných a svislých plochách. Profil bude instalován v jednom kuse, nenapojovaný. Šířka profilu: 40 mm Výška profilu: 26 mm Materiál: extrudovaný hliníkový profil Tloušťka navazující povlakové podlahové krytiny: 2 mm Základní povrchová úprava: eloxováním Poznámka: barva profilu bude přizpůsobena dekoru a barvě povlakové podlahové krytiny Upozornění: s ohledem na atypický obloukový tvar schodišťových stupňů bude nezbytná strojní tvarová úprava profilu, bez poškození povrchové úpravy nebo tvarové deformace profilu Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu. Při použití ve formě schodišťové hrany dojde k barevnému odlíšení nástupního a výstupního stupně. Celková délka profilu: 10500 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"A24"10,5						10,500			99	M 58581254
99 - Přesuny hmot a sutí							100 431,82			
190	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	232,873	60,00	13 972,38	CS ÚRS 20		
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m										
191	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	232,873	180,00	41 917,14	CS ÚRS 20		
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m										
192	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	232,873	8,00	1 862,98	CS ÚRS 20		
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km										
193	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	232,873	60,00	13 972,38	CS ÚRS 20		M 585812580
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km										
194	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	232,873	60,00	13 972,38	CS ÚRS 20		
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného										
195	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	245,576	60,00	14 734,56	CS ÚRS 20		M 585812590
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m										
PSV - Práce a dodávky PSV							2 412 067,96			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							79 193,83			
196	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	120,420	7,00	842,94	CS ÚRS 20		
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V										

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
				"1.30.-1.34."17,92		17,920				
				"1.37-1.38"2,79		2,790				
				"1.41"11,89		11,890				
				"1.28"0,88		0,880				
				"1.01-1.11"55,99		55,990				
				"1.18"14,58		14,580				
				"1.24"8,9		8,900				
				"1.29"7,47		7,470				
	97	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	52,435	79,00	4 142,37	CS ÚRS 2013 01	
7,20				Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací V místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody je navržena aplikace systémové vodotěsné pružné tekuté izolace. Nátěr je tvarovatelný, překlenuje trhliny do šířky 1,8 mm při předpokládané tloušťce 1,2 mm (suchý stav). Aplikace pojistné hydro-izolace bude prováděna ve dvou vrstvách molitanovým válečkem nebo nerezovým hladítkem po celé ploše, s použitím všech systémových tvarovek a prvků. Nátěr bude svisle vytažen po obvodu místnosti do výšky 150 mm nad úroveň podlahy, v prostoru sprchového koutu v místnosti 1.28 pak na celou výšku keramického obkladu, stejně tak jako v místnosti 1.31. První vrstva bude provedena v bílé kontrolní barvě v tloušťce 0,6 mm (suchý stav). Druhá vrstva bude provedená v šedé kontrolní barvě v tloušťce 0,6 mm (suchý stav). Před zahájením aplikace izolace bude na stavbu přizván technik dodavatele systému pojistné hydro-izolace na náklady zhotovitele, který bude demonstrovat aplikaci a zajistí zaškolení pracovníků, kteří budou pojistnou hydro-izolaci provádět. Navržená pojistná hydro-izolace bude aplikována jako součást systému a její zpracování bude prováděno výhradně na základě technického listu výrobce.						
	8	M	585812110	stěrka hydroizolační bal. 25 kg	kg	89,140	301,00	26 831,14	CS ÚRS 2013 01	
34,00				Specifikace: Materiálová báze: jednosložková, bez-rozpouštědlová, pryskyřičná disperze Měrná hmotnost: cca 1,5 g/cm ³ Kontrolní barva: bílá - první vrstva, šedá - druhá vrstva Teplota pro zpracování: + 5 °C až + 25 °C (teplota podkladu) Nátěry: 2x Minimální spotřeba: cca 1,1 - 1,2 kg/m ² Teplota zpracování: + 5 °C až + 25 °C (teplota podkladu) Doba odvětrání po prvním nátěru: cca 1 hodina Doba odvětrání po druhém nátěru: cca 1 až 2 hodiny Poznámka k položce: Spotřeba: 1,0-1,2 kg/m ² (2 nátěry) "1.27"9,79+(5,97+1,9)*2*0,3 14,512 "1.28"2,71+(1,425+1,9)*2*2,2 17,340 "1.29"1,47+(1,55+1,15)*2*0,3 3,090 "1.30"1,28+(1,225+0,9)*2*0,3 2,555 "1.31"1,1+(1,425+1,72)*2*2,2 14,938 52,435*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 89,140						
		M	585812540	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	71,863	30,00	2 155,89	CS ÚRS 2013 01	
11,82				Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"(5,97+1,9)*2 15,740 "sokl"(0,7+0,7)*3 4,200 "vpust"(0,8+0,4)*2 2,400 "1.28"(1,425+1,9)*2+4*2,2 15,450 "vpust"(0,4+0,4)*2 1,600 "1.29"(1,55+1,15)*2 5,400 "1.30"(1,225+0,9)*2 4,250 "1.31"(1,425+1,72)*2+4*2,2 15,090 "vpust"(0,3+0,3)*2 1,200 65,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,863						
172,38	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"4 4,000 "1.30"1 1,000						
117,14	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"8 8,000 "1.28"4 4,000 "1.29"4 4,000 "1.30"5 5,000 "1.31"4 4,000						
362,98	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"8 8,000 "1.28"4 4,000 "1.29"4 4,000 "1.30"5 5,000 "1.31"4 4,000						
734,56	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"8 8,000 "1.28"4 4,000 "1.29"4 4,000 "1.30"5 5,000 "1.31"4 4,000						
93,83	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"8 8,000 "1.28"4 4,000 "1.29"4 4,000 "1.30"5 5,000 "1.31"4 4,000						
842,94	CS ÚRS 201			Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložena mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky. "1.27"8 8,000 "1.28"4 4,000 "1.29"4 4,000 "1.30"5 5,000 "1.31"4 4,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

202	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	138,300	82,00	11 340,60	CS ÚRS 2013
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------------

Vodorovné, případně svislé izolace nových svislých a vodorovných konstrukcí proti zemní vlhkosti budou zajištěny hladkou nevyztuženou fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), se strojně svařovanými spoji. Fólie bude vyrobena válcováním a laminací. Izolace bude svisle vytažena nad úroveň čisté podlahy, kde bude konstrukčně mechanicky připevněna. Opracování prostupů a provedení detailů bude provedeno na základě technologického postupu výrobce fóliového systému, s použitím všech souvisejících systémových prvků.

Tloušťka fólie: 1,5 mm

203	M	283220890	zemní izolační fólie , tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m	m2	147,981	133,00	19 681,47	CS ÚRS 2013
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) délka role 20 m tl. 1,5 mm šířka 2,2 m

Poznámka k položce:

Vodorovné, případně svislé izolace nových svislých a vodorovných konstrukcí proti zemní vlhkosti budou zajištěny hladkou nevyztuženou fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), se strojně svařovanými spoji. Fólie bude vyrobena válcováním a laminací. Izolace bude svisle vytažena nad úroveň čisté podlahy, kde bude konstrukčně mechanicky připevněna. Opracování prostupů a provedení detailů bude provedeno na základě technologického postupu výrobce fóliového systému, s použitím všech souvisejících systémových prvků.

Tloušťka fólie: 1,5 mm

"1.03"13,20	13,200
"1.04"14,21	14,210
"1.05"9,05	9,050
"1.06"7,45	7,450
"1.07"1,60	1,600
"1.08"6,41	6,410
"1.09"1,36	1,360
"1.10"1,13	1,130
"1.11"1,95	1,950
"1.12"0,99	0,990
"1.13"11,95	11,950
"1.26"11,26	11,260
"1.27"9,79	9,790
"1.28"2,71	2,710
"1.29"1,47	1,470
"1.30"1,28	1,280
"1.31"1,10	1,100
"1.32"10,44	10,440
"1.34"14,58	14,580
"1.41"8,9	8,900
"1.43"7,47	7,470
138,3"1,07 Přepočtené koeficientem množství	147,981

204	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilíí vrstva podkladní	m2	138,300	10,00	1 383,00	CS ÚRS 2013
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilíí, vrstvy podkladní

"1.03"13,20	13,200
"1.04"14,21	14,210
"1.05"9,05	9,050
"1.06"7,45	7,450
"1.07"1,60	1,600
"1.08"6,41	6,410
"1.09"1,36	1,360
"1.10"1,13	1,130
"1.11"1,95	1,950
"1.12"0,99	0,990
"1.13"11,95	11,950
"1.26"11,26	11,260
"1.27"9,79	9,790
"1.28"2,71	2,710
"1.29"1,47	1,470
"1.30"1,28	1,280
"1.31"1,10	1,100
"1.32"10,44	10,440
"1.34"14,58	14,580
"1.41"8,9	8,900
"1.43"7,47	7,470

205	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilíí vrstva ochranná	m2	138,300	10,00	1 383,00	CS ÚRS 2013
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilíí, vrstvy ochranné

"1.03"13,20	13,200
"1.04"14,21	14,210

Cenová soustava	pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS ÚRS 2013 01 u fólií na bázi tažená nad úrovní technologického				"1.05"9,05		9,050			
				"1.06"7,45		7,450			
				"1.07"1,60		1,600			
				"1.08"6,41		6,410			
				"1.09"1,36		1,360			
				"1.10"1,13		1,130			
				"1.11"1,95		1,950			
				"1.12"0,99		0,990			
				"1.13"11,95		11,950			
				"1.26"11,26		11,260			
				"1.27"9,79		9,790			
				"1.28"2,71		2,710			
				"1.29"1,47		1,470			
				"1.30"1,28		1,280			
				"1.31"1,10		1,100			
				"1.32"10,44		10,440			
				"1.34"14,58		14,580			
				"1.41"8,9		8,900			
				"1.43"7,47		7,470			
006	M		693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	290,430	19,00	5 518,17	CS ÚRS 2013 01

276,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 290,430

007	K		998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 005,000	3,05	3 065,25	CS ÚRS 2013 01
-----	---	--	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

713 - Izolace tepelné

60 950,18

008	K		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	130,830	25,00	3 270,75	CS ÚRS 2013 01
-----	---	--	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourůstvá

009	M		283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	266,893	212,00	56 581,32	CS ÚRS 2013 01
-----	---	--	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil, objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 80 mm

"1.03"13,20	13,200
"1.04"14,21	14,210
"1.05"9,05	9,050
"1.06"7,45	7,450
"1.07"1,60	1,600
"1.08"6,41	6,410
"1.09"1,36	1,360
"1.10"1,13	1,130
"1.11"1,95	1,950
"1.12"0,99	0,990
"1.13"11,95	11,950
"1.26"11,26	11,260
"1.27"9,79	9,790
"1.28"2,71	2,710
"1.29"1,47	1,470
"1.30"1,28	1,280
"1.31"1,10	1,100
"1.32"10,44	10,440
"1.34"14,58	14,580
"1.41"8,9	8,900
130,83*2,04 'Přepočtené koeficientem množství	266,893

K			998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	620,400	1,77	1 098,11	CS ÚRS 2013 01
---	--	--	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

763 - Konstrukce suché výstavby

41 313,55

K			763131351	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourůstvá dřevěná spodní kce	m2	2,566	440,00	1 129,04	CS ÚRS 2013 01
---	--	--	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvourůstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5

"1.30"1,425*0,9	1,283
"1.31"1,425*0,9	1,283

K			763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,566	15,00	38,49	CS ÚRS 2013 01
---	--	--	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	K
			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě						220	K	764-003
			"1.30"1,425*0,9		1,283						
			"1.31"1,425*0,9		1,283						
213	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	2,566	20,00	51,32	CS ÚRS 2013			
			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m								
			"1.30"1,425*0,9		1,283						
			"1.31"1,425*0,9		1,283						
214	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2,566	15,00	38,49	CS ÚRS 2013			
			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení								
			"1.30"1,425*0,9		1,283						
			"1.31"1,425*0,9		1,283						
215	K	763431021	Montáž minerálního podhledu s nevyjímatelnými panely vel. do 0,36m2 na	m2	52,700	340,00	17 918,00	CS ÚRS 2013			
			Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt skrytý s panely nevyjímatelnými, velikostí panelů do 0,36 m2								
			V části místnosti ve 3.NP objektu zámku je navržena instalace konstrukce rozebíratelného zavěšeného podhledu s výplní minerálními deskami. Součástí položky je kompletní dodávka a montáž systému podhledu včetně kotevních prvků, rozměrové a tvarové úpravy desek. Montáž podhledu bude prováděna v souladu s technologickým postupem výrobce systému.						21	K	764-004
			Kotvení podhledu buď do nosné dřevěné trámové stropní konstrukce s prkenným podbitím, rákosovým pobitím a dvouvrstvou vápennou štukovou omítkou.								
216	M	590361400	panel akustický bílá 085, 600x600x20mm	m2	55,335	380,00	21 027,30	CS ÚRS 2013			
			Parametry podhledu:								
			Stropní desky z minerální vlny, jíl a škrobu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy, posypem nebo ražením.								
			Formát desky: 600 x 600 mm								
			Tloušťka desky: 15 mm								
			Hrana desek: SK								
			Plošná hmotnost: minimálně 4,5 kg/m²								
			Koeficient pohltivosti: $\alpha_w \approx 0,60$								
			Světelná odrazivost: minimálně 87 %								
			Odolnost vlhkosti: 90 %								
			Třída hořlavosti: A2s1, dle ČSN EN 13501-1								
			Konstrukce rastru: systém C, viditelná konstrukce typ SK, šířka profilu 24 mm, bílá barva								
			Formát rastru: 600 x 600 mm								
			Podvěsná výška: 800 mm								
			"3.01"17,8		17,800				22	K	764-005
			"3.02"15,5		15,500						
			"3.03"19,4		19,400						
			52,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		55,335						
217	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	730,860	1,52	1 110,91	CS ÚRS 2013			
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m								
764 - Konstrukce klempířské							36 060,40				
218	K	764-001	Dodávka a montáž - Atypický podokapní žlab OZN. K6	m	12,000	650,00	7 800,00				
			Atypický podokapní žlab:								
			Dodávka a montáž podokapního žlabu s příslušenstvím, včetně napojení na svodovou rouru a utěsnění spojů.								
			Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v dotčeném místě výměny.								
			Průměr: maximálně 153 mm								
			Rozvinutá šíře: maximálně 330 mm								
			Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm								
			Spoje: průmyslově provedené spoje jednotlivých výrobků budou svařováním technologií WAG (plasma)								
			Montáž: montáž bude provedena mechanicky, ke konstrukci krovu								
			Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461								
			Součást dodávky systému:								
			Součástí dodávky a montáže systému budou nové žlabové háky, žlabové spojky, dilatační spojky, kotevní a spojovací materiál.								
			Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál.								
			Celková délka: 6,0 m								
			Poznámka k položce:								
			Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.								
			"K6"6*2		12,000						
219	K	764-002	Dodávka a montáž - Svodová roura s příslušenstvím OZN. K7	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00				
			Svodová roura s příslušenstvím:								
			Dodávka a montáž svodové roury s příslušenstvím, včetně napojení na podokapní žlab a lapač střešních splavenin, včetně utěsnění spojů.								
			Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v dotčeném místě výměny.								
			Poznámka k položce:								
			Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.								
			"K7"1		1,000						

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	220	K	764-003	Dodávka a montáž - Svodová roura s příslušenstvím OZN. K9	m	24,000	450,00	10 800,00	
CS ÚRS 2013				Svodová roura s příslušenstvím: Dodávka a montáž části průmyslově vyrobené svodové roury s příslušenstvím, včetně napojení na část svodové roury, která zůstane zachována, a dále na lapač střešních splavenin, včetně utěsnění spojů. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v dotčeném místě výměny. Svodová roura: Průměr: 150 mm Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm Spoje: průmyslově provedené spoje jednotlivých výrobků budou svařováním technologií WAG (plasma) Příslušenství: součástí položky jsou objímky svodů se šroubovacím trnem pro kotvení svodové roury Montáž: kotvení svodové roury bude provedeno do zdíva z plných cihel, případně kamene. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní a spojovací materiál. Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461 Celková délka: 6000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K9"6*424,000					
deskami. Součástí edu bude provádění	221	K	764-004	Dodávka a montáž - Svodová roura s příslušenstvím OZN. K10	m	12,000	485,00	5 820,00	
u štukovou				Svodová roura s příslušenstvím: Dodávka a montáž části průmyslově vyrobené svodové roury atypického průměru s příslušenstvím, včetně napojení na část svodové roury, která zůstane zachována, a dále na lapač střešních splavenin, včetně utěsnění spojů. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v dotčeném místě výměny. Svodová roura: Průměr: 125 mm Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm Spoje: průmyslově provedené spoje jednotlivých výrobků budou svařováním technologií WAG (plasma), případně falcováním s pojistnými důlky Příslušenství: součástí položky jsou objímky svodů se šroubovacím trnem pro kotvení svodové roury Montáž: kotvení svodové roury bude provedeno do zdíva z plných cihel, případně kamene. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní a spojovací materiál. Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461 Celková délka: 6000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K10"6*212,000					
CS ÚRS 2013									
	22	K	764-005	Dodávka a montáž - Svodová roura s příslušenstvím OZN. K11	m	6,000	520,00	3 120,00	
				Svodová roura s příslušenstvím: Dodávka a montáž části průmyslově vyrobené svodové roury atypického průměru s příslušenstvím, včetně napojení na část svodové roury, která zůstane zachována, a dále na lapač střešních splavenin, včetně utěsnění spojů. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v dotčeném místě výměny. Svodová roura: Průměr: 125 mm Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm Spoje: průmyslově provedené spoje jednotlivých výrobků budou svařováním technologií WAG (plasma), případně falcováním s pojistnými důlky Příslušenství: součástí položky jsou objímky svodů se šroubovacím trnem pro kotvení svodové roury Montáž: kotvení svodové roury bude provedeno do zdíva z plných cihel, případně kamene. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní a spojovací materiál. Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461 Celková délka: 3000 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K11"3*26,000					
91 CS ÚRS 2013									
tech výšky přes		K	764-006	Dodávka a montáž - Odvětrání lapáku tuku OZN. K8	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
40				Odvětrání lapáku tuku: Soubor klempířských prvků určených k zajištění odvětrání technologie lapáku tuku. Jedná se o atypické potrubí kruhového průřezu a soustavu tvarovek umožňujících kopírování průběhu profilace fasády a přesahu střechy. Potrubí pro odvětrání lapáku tuku bude ve spodní části napojeno na kanalizační potrubí ze systému HT DN 100 mm, včetně redukce na průměr plechového potrubí. V horní části, nad úrovní nástřešního žlabu, bude odvětrávací potrubí ukončeno atypickou proti-dešťovou stříškou. Výrobní spoje jednotlivých prvků budou provedeny strojním falcováním. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu v místě jejich instalace. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. Nově instalované zařízení pro odlučování tuků z provozu kuchyně vyžaduje jeho odvětrání. Vzhledem k poloze lapáku tuku v prostoru nádvoří bylo na základě dohody se zástupcem NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a současně zástupcem oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích zajištěno odvětrání technologie lapáku instalací falešného dešťového svodu na fasádě objektu zámku. Svod bude instalován v bezprostřední blízkosti skutečného dešťového svodu. Průměr potrubí a jeho průběh budou totožné s provedením dešťového svodu. S ohledem na agresivní prostředí vznikající při provozu lapáku, bylo materiálové složení potrubí pro odvětrání podřízeno jeho životnosti. Součástí instalace potrubí bude nezbytné přerušení zděné korunní římsy ve dvou podlažích a úprava souvisejících klempířských prvků. Soustava potrubí pro odvětrání lapáku tuku je podrobně specifikována ve Výpisu prvků PSV K8. "K8"11,000					
00		K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	48,000	22,30	1 070,40	CS ÚRS 2013 01
3,00				Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
<i>Poznámka k položce:</i> Stávající dešťové svody objektu Zámku a Provozní budovy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu průměru 125 a 150 mm s povrchovou úpravou opakovaným syntetickým nátěrem, napojené na kanalizaci přes litinové lapače střešních splavenin, případně volně ústící do povrchových odvodňovacích žlabů nebo na povrch zpevněných a zatravněných ploch. V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a nádvoří je navržena výměna částí dešťových svodů v délce do 6 m, případně do 3 m. Stávající svody budou demontovány a zlikvidovány, včetně příslušenství a kotevních prvků.										
"zámak"8*6					48,000					
766 - Konstrukce truhlářské							1 253 126,41			
225	K	766-001	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T1	kus	1,000	53 401,00	53 401,00		230	K 766-006
Jednodílné jednokřídlé atypické otvíravé dřevěné částečně prosklené kazetové dveře s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Upozornění: Výrobní dokumentace dveří zajištěná zhotovitelem, jejich provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace dveří bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na nřinnovaci snání. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"T1"1					1,000					
226	K	766-002	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T2	kus	1,000	206 216,00	206 216,00			
Jednodílné dvoukřídlé symetricky dělené atypické otvíravé dřevěné částečně prosklené kazetové dveře s pevným svislým sloupkem v polovině, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Upozornění: Výrobní dokumentace dveří zajištěná zhotovitelem, jejich provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace dveří bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na nřinnovaci spáru. Provedení a vybavení dveří bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"T2"1					1,000					
227	K	766-003	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T3	kus	1,000	55 320,00	55 320,00		1	K 766-007
Jednodílné jednokřídlé atypické otvíravé dřevěné plně kazetové dveře s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Upozornění: Výrobní dokumentace dveří zajištěná zhotovitelem, jejich provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace dveří bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na nřinnovaci snání. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"T3"1					1,000					
228	K	766-004	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T4	kus	1,000	111 896,00	111 896,00		K	766-008
Jednodílné, případně vícedílné asymetricky dělené dvoukřídlé atypické otvíravé dřevěné plně kazetové dveře s pevným svislým pásem mezi oběma křídly umožňujícím pružné připojení pórobetonové příčky s keramickým obkladem, která je součástí vnitřní dispozice. Dveře jsou navrženy s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Upozornění: Výrobní dokumentace dveří zajištěná zhotovitelem, jejich provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace dveří bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na nřinnovaci spáru. Provedení a vybavení dveří do sociálního zařízení bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. <i>Poznámka k položce:</i> Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.										
"T4"1					1,000					
229	K	766-005	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T5	kus	1,000	76 265,00	76 265,00		K	766-010

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Povrchovou úpravou vrvchových				Jednodílné asymetricky dělené dvoukřídlé atypické otvírávé dřevěné plně kazetové dveře s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem, určené k instalaci do obvodového zdíva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního kování, zámku, závěsů a příslušenství; dále montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
	6,41			Upozornění: Výrobní dokumentace dveří zajištěná zhotovitelem, jejich provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace dveří bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na nřinínovací snářr. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
01,00				"T5"1		1,000			
eným nástřikem, urč				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T6	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
zení.				Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
náhlením výroby				Dveře: Jádru dveří: odlehčená, případně plná DTD deska Povrchová úprava: přírodní dýha dub s patrnou strukturou dřeva, oboustranně včetně hrany po obvodu Barva: průmyslově provedené vícevrstvý nástřik syntetickou barvou; oboustranně shodná barva Výběr barevného odstínu bude proveden po odsouhlasení dodavatele dveří, na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem (předpoklad bílá v blízkosti RAL 9001). Profilace kazet: historizující Hrana: pravoúhlá polodrážka v barvě křídla Vybavení: oboustranný piktogram Dveřní závěsy: s povrchovou úpravou mosaz leštěná, lesklá; případně kovové návleky na standardní závěsy s povrchovou úpravou mosaz leštěná, lesklá Piktogram: Dveře budou vybaveny atypickým oboustranným orientačním piktogramem podle účelu místnosti. Materiál: hladký mosazný plech se zaoblenými rohy Povrchová úprava: leštěním Přípevnění: plnoplošným lepením Označení: piktogram symbolizující účel využití místnosti, případně doplňkový text Technologie provedení: laserové gravírování bez další úpravy Rozměr: 120x120 mm Dveřní kování: Interiérové štítové dveřní kování. Provedení: pro cylindrickou vložku; klika/klika Materiál: mosaz leštěná, lesklá Cylindrická vložka: Cylindrická vložka se zvýšenou bezpečnostní ochranou. Provedení: oboustranná, rozměrově v souladu s dveřním kováním Materiál: mosaz Počet klíčů: 3 ks					
ddělení Úřadu ÚP,				Atypický rozměr dveří: 1000 x 1970 mm					
n požadavků na				Poznámka k položce: Poznámka: Provedení dveří, jejich profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích.					
čutících bezbariérov				Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"T6"1		1,000			
120,00				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T7	kus	3,000	27 000,00	81 000,00	
m, určené k instalac				Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
izení.				Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
dhájením výroby				"T7"3		3,000			
ddělení Úřadu ÚP,				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T8	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
m požadavků na				Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
396,00				Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
n pásem mezi oběm				"T8"1		1,000			
úpravou průmyslově				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T9a	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
památkou.				Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
izení.				Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
dhájením výroby				"T9a"2		2,000			
ddělení Úřadu ÚP,				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T9b	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
m požadavků na				Vnitřní dřevěné typové plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení.					
h požadavcích				Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
265,00				"T9a"2		2,000			
				Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T9b	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vnitřní dřevěné typové plné kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "T9b"2 2,000								
235	K	766-011	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T9c	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
Vnitřní dřevěné typové plné kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "T9c"1 1,000								
236	K	766-012	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T10	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
Vnitřní dřevěné typové plné hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do vnitřního prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "T10"1 1,000								
237	K	766-013	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T12	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
Základní profil: Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. Povrchová úprava dřeva: Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva. 1) Hlubková impregnace 2) Barevná impregnace 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m Barva: Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010. Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy. Montáž: Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 1250 x 650 mm Poznámka k položce: Poznámka: 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky. 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky. Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "T12"1 1,000								
238	K	766-014	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T13	kus	1,000	660,00	660,00	

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Základní profil: Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbrzděno možným tvarovým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. Povrchová úprava dřeva: Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva. 1) Hlubková impregnace 2) Barevná impregnace 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m Barva: Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010. Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy. Montáž: Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 1100 x 250 mm Poznámka k položce: Poznámka: 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky. 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky. Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"T13"1		1,000			
239	K	766-015		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře s požární odolností OZN. T15	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
				Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, s požadovanou požární odolností. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Požární odolnost: Dveře s požární odolností EI-C 30 DP3-Sm (samozavírací a kouřotěsné), viz požárně bezpečnostní řešení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"T15"1		1,000			
40	K	766-016		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T17	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
				Vnitřní dřevěné atypické plně kazetové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou průmyslově provedeným nástřikem barvou, vhodné k použití do objektu, který je kulturní památkou. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"T17"1		1,000			
41	K	766-017		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. Z1	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
				Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do vnitřního prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"Z1"1		1,000			
2	K	766-018		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. Z13	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
				Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do vnitřního prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"Z13"1		1,000			
3	K	766-019		Dodávka a montáž - Okno z dřevěných profilů OZN. T11	kus	1,000	24 804,00	24 804,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	Kód
			Okno z dřevěných profilů v obvodovém plášti: Jednodílné dvoukřídlé atypické dřevěné okno otevíravé do exteriéru a ovládané z exteriéru. Okenní křídla budou dělená na třetiny pevnými vodorovnými příčkami. V každém z okenních křídel budou instalovány tři proti-dešťové vzduchotechnické žaluzie zajišťující přívod vzduchu do vzduchotechnické komory zřízené z okenního otvoru. Provedení okna, jeho profilace, použité kování a ostatní související prvky zohlední skutečnost, že se jedná o výplň otvoru do objektu, který je kulturní památkou. Okno bude vyrobeno jako kopie stávajících okenních výplní v úrovni 1.NP objektu zámku. Součástí položky je dodávka a instalace okenního kování, závěsů a příslušenství; dále montáž okna, jeho úprava a seřízení. Upozornění: Výrobní dokumentace okna zajištěná zhotovitelem, jeho provedení, profilace a barva včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace okna bude provedeno zaměření stavebního otvoru zhotovitelem, se zohledněním požadavků na připojovací spáru. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						250	K	766-026
			"T11"1		1,000				251	K	766-027
244	K	766-020	Dodávka a montáž - Dřevěný dveřní práh OZN. T14	kus	1,000	500,00	500,00				
			Dřevěný dveřní práh pro dvoukřídlé, historicky hodnotné dřevěné dveře. Víceřadý lepený hranol s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z vysoce jakostního dubového dřeva s jasně deklarovaným počtem suků a výprávek na jeden běžný metr profilu. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblináním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám profilu v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 10 mm. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						252	K	766-028
			"T14"1		1,000						
245	K	766-021	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T16	kus	1,000	400,00	400,00				
			Popis: Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Základní profil: Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblináním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						253	K	766-029
			"T16"1		1,000						
246	K	766-022	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U1	kus	1,000	19 500,00	19 500,00				
			Vnitřní dřevěná dvoudílná atypická obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro atypické jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchové upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						254	K	766411811
			"U1"1		1,000						
247	K	766-023	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U2	kus	3,000	26 200,00	78 600,00				
			Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchové upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.								
			"U2"3		3,000						
248	K	766-024	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U3	kus	1,000	26 200,00	26 200,00				
			Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchové upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.						255	K	766411822
			"U3"1		1,000						
249	K	766-025	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U4a	kus	2,000	29 000,00	58 000,00				
			Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchové upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu.								

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i>									
				"U4a"2	2,000				
250	K	766-026		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U4b	kus	2,000	26 000,00	52 000,00	
Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i>									
				"U4b"2	2,000				
251	K	766-027		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U4c	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z pórobetonu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i>									
				"U4c"1	1,000				
252	K	766-028		Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěná zárubeň OZN. U7	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
Vnitřní dřevěná dvoudílná typová obkladová zárubeň s integrovaným těsněním v drážce, určená pro dodatečnou montáž, pro typové jednokřídlé dveře s polodrážkou, vhodná k použití do objektu, který je kulturní památkou, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním nátěrem. Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z plných pálených cihel nebo přírodního kamene. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i>									
				"U7"1	1,000				
53	K	766-029		Dodávka a montáž - Kuchyňská linka OZN. A1	soub	1,000	79 000,00	79 000,00	
Kuchyňská linka Výroba, dodávka, montáž, seřízení a zprovoznění kuchyňské linky včetně spotřebičů, včetně zaškolení obsluhy, včetně zajištění platné revize elektroinstalace, bude-li povahou spotřebičů vyžadována. Kuchyňská linka bude vybavena čtyřmi mělkými a čtyřmi hlubokými zásuvkami, dřezem včetně napojení na kanalizaci, odpadkovým košem integrovaným pod dřezem, dvouplotýnkovým vestavným vaříčem a vestavnou chladničkou s integrovaným mrazákem. Upozornění: Výrobní dokumentace kuchyňské linky zajištěná zhotovitelem, její provedení, zařizovací předměty, spotřebiče, dekory a barvy včetně kování a doplňků budou před zahájením výroby odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. Před zahájením přípravy výrobní dokumentace kuchyňské linky bude provedeno zaměření stavební niky zhotovitelem. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i>									
				"A1"1	1,000				
4	K	766411811		Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	72,899	79,40	5 788,18	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Dřevěný obklad stěn bude demontován v celém rozsahu a zlikvidován, včetně podkladního roštu, dřevěných profilů, spojovacích a kotevních prvků. Vznikne-li při demontáži dřevěného obkladu požadavek na odpojení, demontáž nebo zpětnou montáž otopných těles, budou tyto práce součástí nabídkové ceny.									
						"1.02"(2*4,5+2*3)*1,35	20,250		
						"1.30"4,36*0,95	4,142		
						"1.34"(1,825+0,975)*2*1,4	7,840		
						"1.36"2,05*1	2,050		
						"1.37"1*1,55+4,425*1	5,975		
						"1.38"5,85*1	5,850		
						"1.42"11,89	11,890		
						"1.18"0,65*1,35	0,878		
						"1.29"(3,274+2,12)*2*1,3	14,024		
K		766411822		Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	72,899	21,00	1 530,88	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn podkladových roštů <i>Poznámka k položce:</i> Dřevěný obklad stěn bude demontován v celém rozsahu a zlikvidován, včetně podkladního roštu, dřevěných profilů, spojovacích a kotevních prvků. Vznikne-li při demontáži dřevěného obkladu požadavek na odpojení, demontáž nebo zpětnou montáž otopných těles, budou tyto práce součástí nabídkové ceny.									
						"1.02"(2*4,5+2*3)*1,35	20,250		
						"1.30"4,36*0,95	4,142		
						"1.34"(1,825+0,975)*2*1,4	7,840		
						"1.36"2,05*1	2,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
			"1.37"1*1,55+4,425*1		5,975					
			"1.38"5,85*1		5,850					
			"1.42"11,89		11,890					
			"1.18"0,65*1,35		0,878					
			"1.29"(3,274+2,12)*2*1,3		14,024					
256	K	766414212	Montáž a částečná dodávka obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do	m2	20,250	490,00	9 922,50	CS ÚRS 2013		
Montáž a částečná dodávka obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 Poznámka k položce: Po ukončení hrubých stavebních úprav, před pokládkou podlahových krytin, bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu stěn a ostění stavebních otvorů, včetně nik pod okny a stěn za otopnými tělesy, včetně podkladního roštu, ukončovacích a rohových profilů a soklíku. V souvislosti se zpětnou montáží obkladu předpokládáme, že bude nahrazena část obkladového materiálu v rozsahu do 30 % plochy demontovaného obkladu. Součástí dodávky bude 100 % objem nových spojovacích a kotevních prvků do zdíva z plných cihel nebo smíšeného. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava obkladu stěn, zejména v souvislosti s vybudovanou rampou.										
			"1.02"(2*4,5+2*3)*1,35		20,250					
257	K	766417211	Montáž a částečná dodávka obložení stěn podkladového roštu	m	40,500	205,00	8 302,50	CS ÚRS 2013		
Montáž a částečná dodávka obložení stěn rošt podkladový Poznámka k položce: Po ukončení hrubých stavebních úprav, před pokládkou podlahových krytin, bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu stěn a ostění stavebních otvorů, včetně nik pod okny a stěn za otopnými tělesy, včetně podkladního roštu, ukončovacích a rohových profilů a soklíku. V souvislosti se zpětnou montáží obkladu předpokládáme, že bude nahrazena část obkladového materiálu v rozsahu do 30 % plochy demontovaného obkladu. Součástí dodávky bude 100 % objem nových spojovacích a kotevních prvků do zdíva z plných cihel nebo smíšeného. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava obkladu stěn, zejména v souvislosti s vybudovanou rampou.										
			"1.02"(2*4,5+2*3)*1,35/0,5		40,500					
258	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	35,20	35,20	CS ÚRS 2013		
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m										
			"1.38"1		1,000					
259	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2013		
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky přes 300 mm délky přes 1m										
			"1.37"1		1,000					
260	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	10,000	8,89	88,90	CS ÚRS 2013		
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2										
			"1.09"2		2,000					
			"1.15"2		2,000					
			"1.17"2		2,000					
			"1.18"2*2		4,000					
261	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	18,000	30,30	545,40	CS ÚRS 2013		
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových										
			"1.NP"18		18,000					
262	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,000	41,30	165,20	CS ÚRS 2013		
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových										
			"1.NP"4		4,000					
263	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	19,80	396,00	CS ÚRS 2013		
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy										
			"1.NP"18+2		20,000					
264	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	8,000	35,70	285,60	CS ÚRS 2013		
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy										
			"1.NP"4*2		8,000					
265	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	9 739,250	0,74	7 207,05	CS ÚRS 2013		
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
767 - Konstrukce zámečnické							60 662,16			
266	K	767-001	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - keramická dlažba OZN. Z5	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00			

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2,50	CS ÚRS 2013			Venkovní čistící zóna: Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním. Spodní konstrukce: Systémová, průmyslově vyráběná polymer-betonová podlahová vana s ochrannou ocelovou pozinkovanou hranou, se středovými výztužnými příčkami a odtokovým otvorem DN 100 mm, určená k zabudování do konstrukce pochozí zpevněné plochy v prostoru před exponovanými vstupy do objektu. Uložení vany bude provedeno do lože z prostého monolitického betonu třídy C 20/25. Délka: 1000 mm Šířka: 500 mm Výška: 80 mm Vrchní konstrukce: Ocelový, žárově pozinkovaný rošt pro hrubší nečistoty, s opticky uzavřeným povrchem, vzdálenost ok 9/31 mm. Délka: 1000 mm Šířka: 500 mm Výška: 20 mm Drenážní potrubí: Odtokový otvor spodní konstrukce čistící zóny bude napojen na flexibilní polypropylenové drenážní potrubí DN 100 mm, v délce 3000 mm, opatřené filtračním pláštěm z anorganické geotextilie. Potrubí bude při provádění zásypů výkopů volně uloženo v loži z drčeného kameniva frakce 16/32 mm, vždy ve směru od objektu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"Z5"1		1,000			
stěn a ostění soklíku. chy demontované	67	K	767-002	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - povlaková podlahová krytina OZN. Z6a	soub or	1,000	12 800,00	12 800,00	
				Krabicový žlab - povlaková podlahová krytina: Systémový, průmyslově vyráběný typový krabicový žlab zajišťující odvádění splaškových vod z provozu kuchyně do kanalizace. Žlab bude po obvodu vybaven kotevními pásky z nerezového plechu pro upevnění do vrchní betonové desky současně s jejím zmonolitněním. Těleso žlabu bude vybaveno čtyřmi rektifikačními šrouby pro výškové usazení konstrukce žlabu na podkladní betonové desce. Všechny kovové prvky konstrukce žlabu budou vyrobeny z nerezové oceli ve třídě 1.4404 (316L). Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
5,20	CS ÚRS 2013			"Z6a"1		1,000			
7,00	CS ÚRS 2013	68	K	767-003	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - keramická dlažba OZN. Z6b	soub or	1,000	11 500,00	11 500,00
				Krabicový žlab - keramická dlažba: Systémový, průmyslově vyráběný typový krabicový žlab zajišťující odvádění splaškových vod z provozu kuchyně do kanalizace. Žlab bude po obvodu vybaven kotevními pásky z nerezového plechu pro upevnění do vrchní betonové desky současně s jejím zmonolitněním. Těleso žlabu bude vybaveno čtyřmi rektifikačními šrouby pro výškové usazení konstrukce žlabu na podkladní betonové desce. Všechny kovové prvky konstrukce žlabu budou vyrobeny z nerezové oceli ve třídě 1.4404 (316L). Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
3,90	CS ÚRS 2013			"Z6b"1		1,000			
3,40	CS ÚRS 2013	69	K	767-004	Dodávka a montáž - Podlahová vpust' - keramická dlažba OZN. Z11	soub or	1,000	9 050,00	9 050,00
				Podlahová vpust' - keramická dlažba: Systémová, průmyslově vyráběná dvoudílná typová teleskopická podlahová vpust' s vertikálním odtokem, umožňující odvádění splaškových vod z provozu a údržby sociálního zařízení pro uživatele ústavu a současně napojení na ležatou splaškovou kanalizaci ze systému HT DN 100 mm. Spodní díl vpustí bude v provedení s mechanickou upínací přírubou umožňující vodotěsné připojení hydro-izolační fólie k tělesu vpustí. Všechny kovové prvky konstrukce podlahové vpustí budou vyrobeny z nerezové oceli ve třídě 1.4404 (316L). Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
1,20	CS ÚRS 2013			"Z11"1		1,000			
1,00	CS ÚRS 2013		K	767-005	Dodávka a montáž - Vodorovné zábradlí OZN. Z7	soub or	1,000	3 600,00	3 600,00
				Vodorovné zábradlí: Atypické vodorovné snímatelné madlo se sloupky na podestě s rozhraním výškových rozdílů. Zábradlí bude svým provedením a funkcí odpovídat požadavkům ČSN 74 3305. Sloupky zábradlí budou přivařeny ke kotevním patičkám z nerezového plechu zmonolitněným v betonu při provádění konstrukce schodiště. Vodorovné madlo zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Sloupky zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Kotevní patice: Plech nerezový hladký, tloušťka 6,0 mm, formát 150 x 150 mm, nerez AISI 304 + 4x prostřížené trny proti vytržení z nerezového plechu, průřez 3 x 30 mm, diagonálně uložené; instalace kotevních patiček současně se zmonolitněním schodiště Dekoratивní rozeta sloupku: Posuvná dekorativní rozeta sloupku z hladkého nerezového plechu, tloušťka 4,0 mm, průměr 80 mm, s předvrtaným otvorem pro sloupek zábradlí, zbroušené hrany, nerez AISI 304 Spoje nerezových prvků: spoje nerezových prvků budou provedeny svařením v ochranné atmosféře argonu Povrchová úprava: povrchová úprava nerezových prvků bude provedena kartáčováním Výška umístění madla zábradlí: 1100 mm od podlahy Délka madla zábradlí: 700 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.					
				"Z7"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ
271	K	767-006	Dodávka a montáž - Šikmé zábradlí OZN. Z8	soub	1,000	5 500,00	5 500,00		276	K 7712
Šikmé zábradlí: Atypické šikmé madlo se sloupky na výstupním rameni vnitřního schodiště. Zábradlí bude svým provedením a funkcí odpovídat požadavkům ČSN 74 3305. Sloupky zábradlí budou přivařeny ke kotevním patícím z nerezového plechu zmonolitněným v betonu při provádění konstrukce schodiště. Šikmé madlo zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Sloupky zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Kotevní patice: Plech nerezový hladký, tloušťka 6,0 mm, formát 150 x 150 mm, nerez AISI 304 + 4x prostřížené trny proti vytržení z nerezového plechu, průřez 3 x 30 mm, diagonálně uložené; instalace kotevních patic současně se zmonolitněním schodiště Dekoratívní rozeta sloupku: Posuvná dekorativní rozeta sloupku z hladkého nerezového plechu, tloušťka 4,0 mm, průměr 80 mm, s předvrtaným otvorem pro sloupek zábradlí, zbrošené hrany, nerez AISI 304 Spoje nerezových prvků: spoje nerezových prvků budou provedeny svařením v ochranné atmosféře argonu Povrchová úprava: povrchová úprava nerezových prvků bude provedena kartáčováním Výška umístění madla zábradlí: 1100 mm od podlahy Délka madla zábradlí: 900 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "Z8"1 1,000										
272	K	767-007	Dodávka a montáž - Madlo zábradlí OZN. Z9	soub	1,000	1 300,00	1 300,00		278	M 5976
Atypické šikmé madlo na výstupním rameni vnitřního schodiště. Zábradlí bude svým provedením a funkcí odpovídat požadavkům ČSN 74 3305. Madlo bude mechanicky kotvené do zdiva z plných pálených cihel. Volné konce madla budou na obou stranách zaobleny pod úhlem 90° směrem ke zdivu a uzavřeny přivařenou vypouklou zátkou z hladkého nerezového plechu. Šikmé madlo zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Kotevní tm: Tyč nerezová kruhová průměr 15 mm, nerez AISI 304, včetně rozměrové a tvarové úpravy Kotevní plech: Plech nerezový hladký povrchový, tloušťka 4,0 mm, průměr 100 mm, nerez AISI 304 Vlepené kotevní prvky do keramického zdiva z plných cihel: Kotevní šroub z nerezové oceli + šestihranná zaoblená dekorativní matice; 3 ks/1 kotevní plech. Průměr šroubu: 8 mm Délka šroubu: 100 mm Průměr předvrtaného otvoru: 10 mm Kotvení: univerzální chemická lepená kotva Spoje nerezových prvků: spoje nerezových prvků budou provedeny svařením v ochranné atmosféře argonu Povrchová úprava: povrchová úprava nerezových prvků bude provedena kartáčováním Výška umístění madla: 1100 mm od podlahy Délka madla: 1000 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "Z9"1 1,000										
273	K	767-008	Dodávka a montáž - Madlo zábradlí OZN. Z15	soub	1,000	1 600,00	1 600,00		280	K 77152
Atypické šikmé madlo na výstupním rameni vnitřního schodiště. Zábradlí bude svým provedením a funkcí odpovídat požadavkům ČSN 74 3305. Madlo bude mechanicky kotvené do zdiva z plných pálených cihel. Volné konce madla budou na obou stranách zaobleny pod úhlem 90° směrem ke zdivu a uzavřeny přivařenou vypouklou zátkou z hladkého nerezového plechu. Šikmé madlo zábradlí: Trubka hladká svařovaná 52,0 x 3,0 mm, nerez AISI 304 Kotevní tm: Tyč nerezová kruhová průměr 15 mm, nerez AISI 304, včetně rozměrové a tvarové úpravy Kotevní plech: Plech nerezový hladký povrchový, tloušťka 4,0 mm, průměr 100 mm, nerez AISI 304 Vlepené kotevní prvky do keramického zdiva z plných cihel: Kotevní šroub z nerezové oceli + šestihranná zaoblená dekorativní matice; 3 ks/1 kotevní plech. Průměr šroubu: 8 mm Délka šroubu: 100 mm Průměr předvrtaného otvoru: 10 mm Kotvení: univerzální chemická lepená kotva Spoje nerezových prvků: spoje nerezových prvků budou provedeny svařením v ochranné atmosféře argonu Povrchová úprava: povrchová úprava nerezových prvků bude provedena kartáčováním Výška umístění madla: 1100 mm od podlahy Délka madla: 1000 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> "Z15"1 1,000										
274	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	601,600	1,35	812,16	CS ÚRS 2012	281	M R5976
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
771 - Podlahy z dlaždic							62 522,30			
275	K	771273123	Dodávka a montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	3,150	480,00	1 512,00	CS ÚRS 2012	282	M R5976
Dodávka a montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfovaných šířky přes 250 mm										

Cenová soustava	Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,00			<i>Poznámka k položce:</i> Podlahová krytina podesty, podstupnic a boku schodiště bude tvořena kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou. Stupnice a okraj podesty schodiště budou obloženy speciální kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou v protiskluzové úpravě - schodovka. Soklík s pozábkem je navržen po jedné straně průběhu schodiště a podesty, s použitím systémových tvarovek ze skladby podlahy S6. "1.27"1,05*3 3,150					
76	K	771273242	Dodávka a montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	3,150	380,00	1 197,00	CS ÚRS 2013 01
			Dodávka a montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> Podlahová krytina podesty, podstupnic a boku schodiště bude tvořena kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou. Stupnice a okraj podesty schodiště budou obloženy speciální kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou v protiskluzové úpravě - schodovka. Soklík s pozábkem je navržen po jedné straně průběhu schodiště a podesty, s použitím systémových tvarovek ze skladby podlahy S6. "1.27"1,05*3 3,150					
77	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	47,030	86,10	4 049,28	CS ÚRS 2013 01
			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s pozábkem výšky do 90 mm "1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9) 11,500 "1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1) 12,590 "1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8) 5,850 "1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775) 4,915 "1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6) 4,050 "1.32"(2,8+3,2)*2+(0,55*2+0,78*2+0,77*2)-(2,8)-(1,1+0,775+2,025+1,375) 8,125					
8	M	597614180	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s pozábkem - roh - 9,0 x 0,9 cm	kus	77,000	108,00	8 316,00	CS ÚRS 2013 01
			obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce stínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl s pozábkem - roh - rozměr 9,0 x 0,9 "1.NP"41+12+24 77,000					
9	M	597614170	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s pozábkem - 19,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	235,150	26,00	6 113,90	CS ÚRS 2013 01
			obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce stínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl s pozábkem - rozměr 19,8 x 9,0 x 0,9 "1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9) 11,500 "1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1) 12,590 "1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8) 5,850 "1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775) 4,915 "1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6) 4,050 "1.32"(2,8+3,2)*2+(0,55*2+0,78*2+0,77*2)-(2,8)-(1,1+0,775+2,025+1,375) 8,125 47,03*5 Přepočtené koeficientem množství 235,150					
0	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	43,050	330,00	14 206,50	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2					
1	M	R59764271	Dlažba keramická stínutá neglazovaná 198/198/9 mm	m2	5,100	240,00	1 224,00	
			Hladká protiskluzová stínutá kontaktně lepená keramická dlažba na bázi jemné kameniny. Technické parametry navržené keramické dlažby budou v souladu s ČSN 72 5191 a ČSN 74 4505 a požadavky ostatní související legislativy v platném znění. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava dlaždic, jejich opracování, zřízení prostupů, ad. Dekor, struktura nebo barva podlahové krytiny budou před jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> Proti-skluznost: skupina A/R10 Formát: 298 x 298 mm Tloušťka: 9 mm Povrch: matný "1.14"5 5,000 5*1,02 Přepočtené koeficientem množství 5,100					
12,16	CS ÚRS 2013	M R59764272	Dlažba keramická stínutá neglazovaná 198/198/9 mm - reliéfní	m2	38,050	320,00	12 176,00	
			Reliéfní protiskluzová kontaktně lepená keramická dlažba na bázi jemné kameniny. Technické parametry navržené keramické dlažby budou v souladu s ČSN 72 5191 a ČSN 74 4505 a požadavky ostatní související legislativy v platném znění. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava dlaždic, jejich opracování, zřízení prostupů, ad. Dekor, struktura nebo barva podlahové krytiny budou před jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	PČ	Typ	Kód
Poznámka k položce: Parametry: Proti-skluznost: skupina B/R11 Formát: 298 x 298 mm Tloušťka: 9 mm											
			"1.26"11,26		11,260						
			"1.27"9,79		9,790						
			"1.28"2,71		2,710						
			"1.29"1,47		1,470						
			"1.30"1,28		1,280						
			"1.31"1,1		1,100						
			"1.32"10,44		10,440						
283	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,090	8,81	44,84	CS ÚRS 201			
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě											
			"1.28"2,71		2,710						
			"1.30"1,28		1,280						
			"1.31"1,10		1,100						
284	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	36,580	30,30	1 108,37	CS ÚRS 201			
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu											
			"1.26"11,26		11,260						
			"1.27"9,79		9,790						
			"1.28"2,71		2,710						
			"1.30"1,28		1,280						
			"1.31"1,10		1,100						
			"1.32"10,44		10,440						
285	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	47,030	30,60	1 439,12	CS ÚRS 201			
Podlahy - ostatní práce spárování silikonem											
			"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)		11,500						
			"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)		12,590						
			"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8)		5,850						
			"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)		4,915						
			"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6)		4,050						
			"1.32"(2,8+3,2)*2+(0,55*2+0,78*2+0,77*2)-(2,8)-(1,1+0,775+2,025+1,375)		8,125						
286	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	36,580	229,00	8 376,82	CS ÚRS 201			
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa											
			"1.26"11,26		11,260						
			"1.27"9,79		9,790						
			"1.28"2,71		2,710						
			"1.30"1,28		1,280						
			"1.31"1,10		1,100						
			"1.32"10,44		10,440						
287	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	504,290	5,47	2 758,47	CS ÚRS 201			
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							1 083,60				
288	K	775-001	Demontáž podlah plovoucích z dřevotřískových desek lepených do suti	m2	24,080	45,00	1 083,60				
Mechanicky kotvený základ z dřevotřískových desek na mechanicky kotveném podkladním laťovém roštu v místnostech 1.37, 1.38, tloušťka konstrukce 50 mm, bude demontován a zlikvidován.											
			"1.37"14,56		14,560						
			"1.38"9,52		9,520						
776 - Podlahy povlakové							201 581,27				
289	K	776-001	Dodávka a montáž - podlahovin na stěnu - zátěžový obklad	m2	28,995	985,00	28 560,08				

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
				Zátěžový obklad stěn - specifikace:						
				Svařovací šňůra: Systémová svařovací šňůra z měkčeného PVC, v barvě lepeného obkladu stěn. Šířka spáry: 3 mm						
				Zátěžový obklad stěn: Zátěžový heterogenní dvouvrstvý obklad stěn tloušťky 1,15 mm, v pásech šířky 1500 mm, určený pro vysoké provozní zatížení. Složení obkladu: 1) PUR povrchová úprava 2) Pohledová vrstva s dekorem, tloušťka 0,5 mm 3) Podkladní probarvená vrstva Charakteristika vzoru: Zhotovitel díla zajistí fyzický vzorník obkladového materiálu. Pracovní skupina zajistí výběr dekoru a barvy obkladového materiálu. Lepidlo: Celoplošně rozprostřené kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědel (poly-chloro-prénový kaučuk a syntetické živice v roztoku syntetických rozpouštědel). Adhezivní nátěr: Penetrační nátěr ze systému kontaktního lepidla na vápeno-cementovou omítku.						
4,84	CS	ÚRS 2013		Poznámka k položce: Dodávka a montáž						
				"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)*1,5		11,085				
3,37	CS	ÚRS 2013		"1.43"(3,85+2,12)*2*1,5		17,910				
			290	K 776220120	Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně točivé	m2	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2013 01
				Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně točivé						
				"1.13"4*3*0,5		6,000				
			291	K 776290010	Montáž plastové hrany na schodišťových stupních	m	12,000	39,20	470,40	CS ÚRS 2013 01
				Ostatní práce na schodišťových stupních montáž plastové hrany						
				"1.13"4*3		12,000				
9,12	CS	ÚRS 2013	292	K 776290105	Úprava podkladu na schodišťových stupních vyrovnaní stupnice tmelem	m2	3,600	56,90	204,84	CS ÚRS 2013 01
				Ostatní práce na schodišťových stupních úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vyrovnaní stupnice tmelem						
				"1.13"4*3*0,3		3,600				
			293	K 776290115	Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací	m2	6,000	17,70	106,20	CS ÚRS 2013 01
				Ostatní práce na schodišťových stupních úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování						
				"1.13"4*3*0,5		6,000				
			294	K 776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	63,050	8,88	559,88	CS ÚRS 2013 01
6,82	CS	ÚRS 2013		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových						
				"1.18"24,9		24,900				
				"1.24"(2,525+3,625)*2-2*1,6		9,100				
				"1.37"(3,325+4,7)*2-0,8		15,250				
				"1.38"(4,7+2,6)*2-0,8		13,800				
			295	K 776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	137,365	65,10	8 942,46	CS ÚRS 2013 01
				Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích						
				"1.03"(2,35+4,025)*2+(0,6*2+1,25*2)-(0,9)		15,550				
8,47	CS	ÚRS 2013		"1.04"(2,025+3,6)*2+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)-(0,8)		18,800				
do 6 m				"1.05"(2,35+3,85)*2-(1,85)-(0,8+0,9*3)		7,050				
				"1.06"(2,35+2,65)*2+(0,8*2)-(0,9)		10,700				
1,60				"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)		6,600				
3,60				"1.08"(3+1,85)*2+(0,575*2)-(1,85)-(0,6*3+0,8*2)		5,600				
8, tloušťka konstrukce				"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)		3,500				
				"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)		4,050				
				"1.11"(1,475+1,325)*2		5,600				
				"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)		2,950				
				"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)		13,960				
				"1.33"3*2		6,000				
				"1.34"7,5		7,500				
				"1.35"10,5		10,500				
				"1.41"(3,625+2,525)*2+(0,378*2)-(1,625+1,5)		9,931				
				"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)+(0,275*2+0,2*2+0,175*2)-(1,2+0,9+1,5)		9,074				
			296	M 283421000	lišty pro obklady délka 2,5 m barva bílá profil číslo 6	kus	141,486	70,00	9 904,02	CS ÚRS 2013 01
				profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva bílá profil číslo 6						
				137,365*1,03 'Přepočtené koeficientem		141,486				
			297	K 776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	137,365	81,00	11 126,57	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	Č Typ
			Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepících přechodových						
			"1.03"(2,35+4,025)*2+(0,6*2+1,25*2)-(0,9)		15,550				
			"1.04"(2,025+3,6)*2+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)-(0,8)		18,800				
			"1.05"(2,35+3,85)*2-(1,85)-(0,8+0,9*3)		7,050				
			"1.06"(2,35+2,65)*2+(0,8*2)-(0,9)		10,700				
			"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)		6,600				
			"1.08"(3+1,85)*2+(0,575*2)-(1,85)-(0,6*3+0,8*2)		5,600				
			"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)		3,500				
			"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)		4,050				
			"1.11"(1,475+1,325)*2		5,600				
			"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)		2,950				
			"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)		13,960				
			"1.33"3*2		6,000				
			"1.34"7,5		7,500				
			"1.35"10,5		10,500				
			"1.41"(3,625+2,525)*2+(0,378*2)-(1,625+1,5)		9,931				
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)+(0,275*2+0,2*2+0,175*2)-(1,2+0,9+1,5)		9,074				
298	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	85,370	26,70	2 279,38	CS ÚRS 20	
			Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky						
			"1.18"37,83		37,830				
			"1.24"8,9		8,900				
			"1.37"14,56*2		29,120				
			"1.38"9,52		9,520				
299	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	127,950	83,50	10 683,83	CS ÚRS 20	
			Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů						
300	M	284121000	krytina podlahová	m2	122,525	499,00	61 139,98	CS ÚRS 20	
			Zátěžová protiskluzová pinoplošně lepená heterogenní povlaková podlahová krytina na bázi PVC, se svařovanými spoji. Dekor, struktura nebo barva podlahové krytiny budou před jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, ze uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravském Budějovicích.						
			Poznámka k položce: Požadované parametry podlahové krytiny:						
			- heterogenní proti-kluzné PVC v rolích vyztužené skelným rounem						
			- celková tloušťka krytiny: 2 mm						
			- tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm						
			- nášlapná vrstva bude s obsahem částec křemene a karborunda nebo oxidů hliníku pro zajištění proti-kluzu						
			- povrchová úprava: PUR						
			- šířka role: 2 m						
			- třídy zátěže: 34/43						
			- hodnota zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm						
			- proti-kluznost dle DIN 51130: R10						
			- součinitel smykového tření dle ČSN 744505: $\mu \geq 0,6$						
			- reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1						
			- rozměrová stálost dle EN 434: <0,2%						
			- odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1: třída T						
			- stálobarevnost dle ISO 105-B02: ? 6						
			- ohebnost dle EN 435: ?10mm						
			"1.03"13,20		13,200				
			"1.04"14,21		14,210				
			"1.05"9,05		9,050				
			"1.06"7,45		7,450				
			"1.07"1,60		1,600				
			"1.08"6,41		6,410				
			"1.09"1,36		1,360				
			"1.10"1,13		1,130				
			"1.11"1,95		1,950				
			"1.12"0,99		0,990				
			"1.13"11,95		11,950				
			"1.33"10,44		10,440				
			"1.34"14,58		14,580				
			"1.41"8,9		8,900				
			"1.43"7,47		7,470				
			"1.13"4*3*0,5		6,000				
			116,69*1,05 Přepočtené koeficientem množství		122,525				
301	M	284121002	krytina podlahová se vsypem	m2	11,260	1 250,00	14 075,00		

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				V místnostech provozně zatížených, s teplotními rázy, je navržena systémová protiskluzová homogenní podlahová krytina se vsypem. Podlahová krytina je určena pro gastro-provoz s orientačním zatížením do 200 jídel denně. Technické parametry podlahové krytiny jsou zadány obecně. Struktura nebo barva podlahové krytiny budou před jejich pořízením odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích.					
				Charakteristika: Speciální povrch bude konstruován pro odolnost vůči uklouznutí za extrémních podmínek. Podlahová krytina snese možné pády těžkých předmětů z výšky, bude určena pro trvale mokré a mastné provozy.					
				Poznámka k položce: Typ konstrukce: homogenní, vsypy SIC a Al2 O3 v celé tloušťce vrstvy, výztužná mřížka ze skleněného vlákna ve spodní části, v antibakteriální úpravě Tloušťka dle EN 428: 3,0 mm Formát: role, šíře 2,0 m Váha dle EN 430: 3,4 kg / m² Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: třída B fl Klasifikace dle EN 685: třída 34 a 43 Odolnost uklouznutí dle DIN 51130: R12					
				Upozornění: Montáž protiskluzové podlahové krytiny bude prováděna jako součást systému, výhradně na základě technického listu výrobce.					
				"1.26"11,26		11,260			
9,38	CS ÚRS 201		02	K 776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	110,690	3,70	409,55 CS ÚRS 2013 01
					Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí				
					"1.03"13,20		13,200		
					"1.04"14,21		14,210		
					"1.05"9,05		9,050		
					"1.06"7,45		7,450		
					"1.07"1,60		1,600		
					"1.08"6,41		6,410		
3,83	CS ÚRS 201				"1.09"1,36		1,360		
					"1.10"1,13		1,130		
9,98	CS ÚRS 201				"1.11"1,95		1,950		
					"1.12"0,99		0,990		
					"1.13"11,95		11,950		
					"1.32"10,44		10,440		
					"1.34"14,58		14,580		
					"1.41"8,9		8,900		
					"1.43"7,47		7,470		
			03	K 77659-001	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním kontaktním můstkem	m2	71,700	155,00	11 113,50
					Teracová dlažba v místnostech 1.35, 1.36, 1.39 bude chemicky, případně mechanicky očištěna a připravena pro aplikaci kontaktního můstku a samo-				
					"1.35"7,45		7,450		
					"1.36"9,05		9,050		
					"1.39"23,65		23,650		
					"1.37"14,56		14,560		
					"1.38"9,52		9,520		
					"1.43"7,47		7,470		
4			K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	103,220	15,20	1 568,94 CS ÚRS 2013 01
					Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování				
5			M	611552200	penetrace R 760 (á 10 kg)	kg	30,966	135,00	4 180,41 CS ÚRS 2013 01
					podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace R 760 (á 10 kg)				
					"1.03"13,20		13,200		
					"1.04"14,21		14,210		
					"1.05"9,05		9,050		
					"1.06"7,45		7,450		
					"1.07"1,60		1,600		
					"1.08"6,41		6,410		
					"1.09"1,36		1,360		
					"1.10"1,13		1,130		
					"1.11"1,95		1,950		
					"1.12"0,99		0,990		
					"1.13"11,95		11,950		
					"1.32"10,44		10,440		
					"1.34"14,58		14,580		
					"1.41"8,9		8,900		
					103,22*0,3	Přepočtené koeficientem množství	30,966		
75,00			06	K 776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	148,800	25,70	3 824,16 CS ÚRS 2013 01
					Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně				
					"1.01"23,65		23,650		
					"1.02"10,26		10,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ
			"1.03"13,20		13,200				
			"1.04"14,21		14,210				
			"1.05"9,05		9,050				
			"1.06"7,45		7,450				
			"1.07"1,60		1,600				
			"1.08"6,41		6,410				
			"1.09"1,36		1,360				
			"1.10"1,13		1,130				
			"1.11"1,95		1,950				
			"1.12"0,99		0,990				
			"1.13"11,95		11,950				
			"1.32"10,44		10,440				
			"1.34"14,58		14,580				
			"1.41"8,9		8,900				
			"1.45"11,67		11,670				
307	K	776601835	Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah	m2	61,910	53,40	3 305,99		
			Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah						
			"1.18"37,83		37,830				
			"1.37"14,56		14,560				
			"1.38"9,52		9,520				
308	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	110,690	165,00	18 263,85	CS ÚRS 201	
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, mín. pevnosti 30 MPa						
			"1.03"13,20		13,200				
			"1.04"14,21		14,210				
			"1.05"9,05		9,050				
			"1.06"7,45		7,450				
			"1.07"1,60		1,600				
			"1.08"6,41		6,410				
			"1.09"1,36		1,360				
			"1.10"1,13		1,130				
			"1.11"1,95		1,950				
			"1.12"0,99		0,990				
			"1.13"11,95		11,950				
			"1.32"10,44		10,440				
			"1.34"14,58		14,580				
			"1.41"8,9		8,900				
			"1.43"7,47		7,470				
309	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	221,380	41,40	9 165,13	CS ÚRS 201	
			Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 30 MPa						
			"1.03"13,20		13,200				
			"1.04"14,21		14,210				
			"1.05"9,05		9,050				
			"1.06"7,45		7,450				
			"1.07"1,60		1,600				
			"1.08"6,41		6,410				
			"1.09"1,36		1,360				
			"1.10"1,13		1,130				
			"1.11"1,95		1,950				
			"1.12"0,99		0,990				
			"1.13"11,95		11,950				
			"1.32"10,44		10,440				
			"1.34"14,58		14,580				
			"1.41"8,9		8,900				
			"1.43"7,47		7,470				
			110,69*2 'Přepočtené koeficientem množství		221,380				
310	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2 008,380	0,37	743,10	CS ÚRS 201	
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
777 - Podlahy lité							25 326,74		
311	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm	m2	44,970	129,00	5 801,13	CS ÚRS 201	
			Celoplošná dvou-komponentní vyrovnávací stěrková malta na bázi epoxidové pryskyřice, ze systému výrobce zátěžového nátěru.						
			"1.13"11,95		11,950				

Cena sousta	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.14"8		8,000			
			"1.33"10,44		10,440			
			"1.34"14,58		14,580			

2	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné systém silnovrstvý nátěr	m2	44,970	431,00	19 382,07	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Je navržen dvou-komponentní probarvený zátěžový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (pryskyřice + tvrdidlo).

Poznámka k položce:

Specifikace:

Barva: šedá RAL 7030

Legislativa: v souladu ČSN EN 13813 SR-B1, 5-AR1-IR 4 a ČSN EN 1504-2

Třída reakce na oheň podle EN 13501-1: klasifikace Bfl (s1)

Pevnost v tlaku (EN 196-1): 60 N/mm²

Pevnost v ohybu (EN 196-1): 30 N/mm²

Přidrženost (ISO 4624): >1,5 N/mm²

Odolnost v obrusu (DIN 53109): 70 mg (CS 10/1000/1000)

Odolnost: ropné produkty a minerální oleje

Pevnost podkladu v tlaku: minimálně 25 N/mm²

Pevnost povrchových vrstev v odtrhu: minimálně 1,5 N/mm²

05,99

			"1.13"11,95		11,950			
			"1.14"8		8,000			
			"1.33"10,44		10,440			
			"1.34"14,58		14,580			

63,85	CS ÚRS 20	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	251,830	0,57	143,54	CS ÚRS 2013 01
-------	-----------	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

145 006,24

4	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	61,347	50,00	3 067,35	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty

"1.09"(2,6+11,1)*1,95 26,715

"1.10"(7,4+3,85+1,375)*1,95 24,619

"1.11"2,25*1,95 4,388

"1.16"3,75*1,5 5,625

5	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	166,243	460,00	76 471,78	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2

Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhoz s penetrovaným podkladem, určenou pro ruční nebo strojní zpracování do vnitřního prostředí.

Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití.

Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světlé šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu.

Šířka spáry bude maximálně 3 mm.

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava keramických obkladů, včetně zřízení vrtaných otvorů.

Součástí položky pro montáž keramických obkladů je dodávka, rozměrová a tvarová úprava a montáž plastových dekorativních profilů pro vodorovné a svislé vnější rohy a ukončení obkladů ve styku s omítkou.

Všechny použité omítky, tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

Formát keramických obkladů bude v intervalu 150x150 mm až 300x250 mm.

55,13

CS ÚRS 20

Poznámka k položce:

Keramické obklady - specifikace:

Stěny, ostění, případně parapety stavebních otvorů s výplňovými prvky v místnostech s keramickým obkladem budou nově obloženy kontaktně

lepeným spárovaným keramickým obkladem.

Technické parametry navrženého keramického obkladu budou v souladu s následujícími normami:

ISO 10545

DIN 51130

DIN 51097

ČSN 725191

ČSN 744505

"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6) 6,600

"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2) 3,500

"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6) 4,050

"1.11"(1,475+1,325)*2 5,600

"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2) 2,950

"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775) 13,960

"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9) 11,500

"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1) 12,590

"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8) 5,850

"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775) 4,915

"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6) 4,050

75,565*2,2 Přepočtené koeficientem množství 166,243

3,10

CS ÚRS 20

y do 6 m

1,74

1,13

CS ÚRS 20

5	M	R59781499.A	Obklad keramický	m2	174,555	180,00	31 419,90	
---	---	-------------	------------------	----	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	PČ	Typ	Kód
Technické parametry: Formát: interval 150x150 mm až 300x250 mm Tloušťka: minimálně 6,0 mm Povrch: matný Poznámka k položce: Je navržen hladký glazovaný keramický obklad, určený pro vnitřní použití v sanitárních prostorách, odolný běžným chemikáliím používaným při a dezinfekci. Při výběru konkrétního keramického obkladu je objednatel oprávněn vybírat kombinaci až ze tří druhů různých formátů a tří různých dekorů keramického obkladu pro danou část provozu. Keramický obklad bude z hlediska výrobních parametrů a kvality odpovídat I. Jakosti. Formát, dekor a barva keramických obkladů budou odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, zástupce uživatele, AD, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích, na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem.											
75,565*2,31 Přepočtené koeficientem množství					174,555						
317	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	166,243	30,00	4 987,29	CS ÚRS 20			
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě											
"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)					6,600						
"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)					3,500						
"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)					4,050						
"1.11"(1,475+1,325)*2					5,600						
"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)					2,950						
"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)					13,960						
"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)					11,500						
"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)					12,590						
"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8)					5,850						
"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)					4,915						
"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6)					4,050						
75,565*2,2 Přepočtené koeficientem množství					166,243						
318	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	75,565	34,00	2 569,21	CS ÚRS 20			
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem											
Jednosložkový silikon určený ke tmelení spár stavebních prvků a konstrukcí v místnostech se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody. Jedná se o vnitřní vodorovné a svislé kouty, případně spáry ve styku keramického obkladu se stavebními konstrukcemi.											
Pěnový výplňový, těsnicí a separační provazec na bázi PE s uzavřenou buněčnou strukturou určený k výplni tmelené spáry u keramických obkladů.											
Poznámka k položce: SANITÁRNÍ SILIKONOVÝ TMEL: Technická specifikace: Systém reakce (ISO 183-1 A): acetoxi Objemová hmotnost (DIN 52 451): 1 g/cm³ Schopnost pohybu: 20 % Pevnost v tahu (ISO 8339): 0,6 N/mm² Dlouhodobá teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C TĚSNIČÍ PROVAZEC: Technická specifikace: Průměr: 6 mm Stlačitelnost: 65 %											
"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)					6,600						
"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)					3,500						
"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)					4,050						
"1.11"(1,475+1,325)*2					5,600						
"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)					2,950						
"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)					13,960						
"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)					11,500						
"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)					12,590						
"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8)					5,850						
"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)					4,915						
"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6)					4,050						
319	K	781-001	Dodávka a montáž - rohový profil	m	17,710	320,00	5 667,20				

Cena soustavy	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profil pro vnější svislé rohy exponovaných styků keramických obkladů: Pro ukončení vnějších svislých rohů keramických obkladů v provozu kuchyně je navržen rohový profil z nerezové oceli. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů. Profily budou instalovány vždy jako průběžné, bez napojování. Profily jsou navrženy v místnostech: 1.27 (nový stav) - 1 ks 1.26 (nový stav) - 6 ks Plochu profilu tvoří symetricky zaoblený vnější roh na celou výšku keramického obkladu. Profil bude vyroben ze speciální nerezové oceli 1.4404 (V4A). Povrchová úprava profilu bude kartáčováním. Výška profilu: minimálně 8,0 mm Tloušťka připojovaného keramického obkladu: minimálně 6,5 mm					
29	CS ÚRS 20		"1.26"6*2,2		13,200			
			"1.27"1*2,2		2,200			
			15,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,710			
20	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	75,565	37,80	2 856,36	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
21	M	R59760102.A	Lišta plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	79,343	35,00	2 777,01	
			Výška profilu: minimálně 8,0 mm Tloušťka připojovaného keramického obkladu: minimálně 6,0 mm Materiál: tvrdé PVC, UV stabilizované Barva: bílá, případně v barvě příbuzné keramickému obkladu Poznámka k položce: Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezovačem spáry pro vodorovné a svislé vnější rohy keramických obkladů a jejich ukončení ve styku s omítkou, včetně všech tvarovek.					
			"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)		6,600			
			"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)		3,500			
			"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)		4,050			
			"1.11"(1,475+1,325)*2		5,600			
			"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)		2,950			
			"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)		13,960			
			"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)		11,500			
			"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)		12,590			
			"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8)		5,850			
			"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)		4,915			
			"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6)		4,050			
			75,565*1,05 Přepočtené koeficientem množství		79,343			
22	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	166,243	30,30	5 037,16	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
			"1.07"(0,925+1,925)*2+(0,75*2)-(0,6)		6,600			
			"1.09"(1,025+1,325)*2-(0,6*2)		3,500			
			"1.10"(1,025+1,3)*2-(0,6)		4,050			
			"1.11"(1,475+1,325)*2		5,600			
			"1.12"(0,9+1,3)*2-0,6+(0,175*2)-(0,6*2)		2,950			
			"1.13"(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775)		13,960			
			"1.26"(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)		11,500			
			"1.27"(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)		12,590			
			"1.28"(1,425+1,9)*2-(0,8)		5,850			
			"1.30"(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)		4,915			
			"1.31"(1,425+0,9)*2-(0,6)		4,050			
			75,565*2,2 Přepočtené koeficientem množství		166,243			
23	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	9,000	32,70	294,30	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN					
			"1.NP"9		9,000			
24	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	7,000	39,30	275,10	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN					
			"1.NP"7		7,000			
25	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez	kus	8,000	45,80	366,40	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN					
			"1.NP"8		8,000			
26	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	450,000	10,50	4 725,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky řezání obkládaček rovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy	PČ	Typ	Kód
			"1.NP"450		450,000						
327	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 332,990	3,37	4 492,18	CS ÚRS 20			
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m											
783 - Dokončovací práce - nátěry								42 001,15			
328	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	40,812	101,00	4 122,01	CS ÚRS 20			
Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením nebo oklepáním											
					"1.02"2,025*2,65*2	10,733					
					"1.37"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.38"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.42"1,25*2,05*2*1,15+0,775*2*2*1,15+0,5*0,4	9,948					
					25*2*1,15	3,680					
					"1.26"1,15*1,6*2	1,755					
					"1.29"(1,65+2,1*2)*0,3	8,750					
					"provozní budova - ocel. sloupy"3,5*10*0,25						
329	K	783221124	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	46,109	205,00	9 452,35	CS ÚRS 20			
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) matný povrch 2x antikorozní základní 1x email											
Poznámka k položce: stavební prvky budou povrchově upraveny souvrstvím syntetického nátěru na bázi alkydové pryskyřice. Barevný odstín upřesní pracovní skupina základě standardních odstínů v rozsahu vzorníku RAL, případně NCS, v průběhu výstavby.											
					"1.37"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.02"2,025*2,65*2*2	21,465					
					"1.38"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.42"1,25*2,05*2*1,15+0,775*2*2*1,15+0,5*0,4	9,948					
					25*2*1,15	8,750					
					"provozní budova - ocel. sloupy"3,5*10*0,25						
330	K	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ocelové zárubně	m2	18,000	99,00	1 782,00				
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ocelové zárubně											
					"1.NP"(0,8+2*2)*0,25*15	18,000					
331	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	26,188	115,00	3 011,62	CS ÚRS 20			
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozní											
					"N1"(0,12+0,04)*2*2,1	0,672					
					"N2"(0,1+0,04)*2*2,35	0,658					
					"N3"(0,1+0,04)*2*1,9	0,532					
					"N4"(0,1+0,04)*2*1,45	0,406					
					"N5"(0,12+0,04)*2*1,45	0,464					
					"N6"(0,12+0,04)*2*1,3	0,416					
					"N7"(0,12+0,04)*2*1,2	0,384					
					"N8"(0,1+0,04)*2*1,05	0,294					
					"N9"(0,14+0,04)*2*1,03	0,371					
					"N10"1,9*0,575*6	6,555					
					"N11"1,5*0,502*4	3,012					
					"N12"1,2*4*0,575	2,760					
					"N13"1*4*0,575*4	9,200					
					"N15"0,06*4*0,6	0,144					
					"N16"(0,12+0,04)*2*1	0,320					
332	K	783602822	Odstranění nátěrů z dřevěných oken s děleními křídly, kyvných a otočných opálením s obrousáním	m2	17,546	87,00	1 526,50	CS ÚRS 201			
Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obrousáním oken s děleními křídly, kyvných a otočných											
					"1.17"1,15*1,6*2	3,680					
					"1.37"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.38"1,025*1,45*2	2,973					
					"1.33"0,6*1*2	1,200					
					"1.34"0,6*1*2	1,200					
					"1.26"1,15*1,6*3	5,520					
333	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obrousáním	m2	31,956	100,00	3 195,60	CS ÚRS 201			
Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obrousáním dveří a zárubní											
					"1.18"1,325*2,175*3	8,646					
					"1.24"1,5*2,375*3+1,65*2,55*3	23,310					
334	K	783625930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	49,502	313,00	15 494,13	CS ÚRS 201			
Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dveří vícevýmřkových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s děleními křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku dvojnásobné a 2x email s 2x plným tmelením											

Cena soustavy	Číslo Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dřevěné a kovové prvky okna budou povrchově upraveny souvrstvím syntetického nátěru na bázi alkydové pryskyřice. Součástí položky je demontáž funkčního vybavení okna, jeho zpětná montáž a seřízení po provedení obnovy nátěru. Barevné odstíny upřesní pracovní skupina na základě standardních odstínů v rozsahu vzorníku RAL, případně NCS, v průběhu výstavby.								
2,18	CS ÚRS 2013		"1.17"1,15*1,6*2		3,680			
přes 6 do 12 m			"1.37"1,025*1,45*2		2,973			
1,15			"1.38"1,025*1,45*2		2,973			
0,01	CS ÚRS 2013		"1.33"0,6*1*2		1,200			
			"1.34"0,6*1*2		1,200			
			"1.35"1,325*2,175*3		8,646			
			"1.26"1,15*1,6*3		5,520			
			"1.41"1,5*2,375*3+1,65*2,55*3		23,310			
35	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	82,613	34,00	2 808,84	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly					
			"1.02"2,025*2,65*2+1,15*1,6*2*2		18,093			
			"1.24"1,5*2,375*3+1,65*2,55*3		23,310			
			"1.37"1,025*1,45*2		2,973			
35	CS ÚRS 2013		"1.38"1,025*1,45*2		2,973			
ch 2x antikorozi			"1.33"0,6*1*2		1,200			
			"1.34"0,6*1*2		1,200			
			"1.35"1,325*2,175*3		8,646			
racovní skupina			"1.42"1,25*2,05*2*1,15+0,775*2*2*1,15+0,5*0,4		9,948			
			25*2*1,15					
			"1.26"1,15*1,6*3		5,520			
			"provozní budova - ocel. sloupy"3,5*10*0,25		8,750			
36	K	783904811	Odrežování kovových konstrukcí	m2	51,629	10,00	516,29	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce odrezování kovových konstrukcí					
			"1.02"2,025*2,65*2*2		21,465			
			"1.37"1,025*1,45*2		2,973			
			"1.38"1,025*1,45*2		2,973			
00			"1.42"1,25*2,05*2*1,15+0,775*2*2*1,15+0,5*0,4		9,948			
			25*2*1,15					
			"1.26"1,15*1,6*3		5,520			
			"provozní budova - ocel. sloupy"3,5*10*0,25		8,750			
62	CS ÚRS 2013		Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení	m2	8,346	11,00	91,81	CS ÚRS 2013 01
korozní			dveřních nebo okenních jednoduchých křídel					
			Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel					
			"1.37"1,025*1,45*2		2,973			
			"1.38"1,025*1,45*2		2,973			
			"1.33"0,6*1*2		1,200			
			"1.34"0,6*1*2		1,200			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							297 140,13	
8	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech	m2	2 263,103	7,00	15 841,72	CS ÚRS 2013 01
			výšky do 3,80 m					
			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
			"1.01"(4,025+5,875)*2*3,95+(0,955*2)*2,75-(0,8)*1,97		81,887			
			"1.02"(4,025+2,55)*2*3,9-(0,9)*1,97		49,512			
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
50	CS ÚRS 2013		"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
			"1.07"(0,925+1,925)*2*(2,75-2,2)+(0,75*2)*(2,275-2,2)		3,248			
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
			"1.09"(1,025+1,325)*2*(2,775-2,2)		2,703			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,441			
60	CS ÚRS 2013		"1.11"(1,475+1,325)*2*(2,775-2,2)+(0,175*2)*(2,325-2,2)		3,264			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,310			
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
13	CS ÚRS 2013		"1.15"(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-		74,273			
mi křídly, oken ným tmelením								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta	PČ Typ
		"1.16"(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,496				
		"1.17"(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,18)*(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		18,436				
		"1.19"(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,890				
		"1.20"(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,254				
		"1.21"(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,233				
		"1.22"(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,219				
		"1.23"(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,397				
		"1.24"(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,279				
		"1.25"(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,650				
		"1.26"(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,319				
		"1.27"(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,600				
		"1.28"(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,975				
		"1.29"(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,380				
		"1.30"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325				
		"1.31"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325				
		"1.32"(2,8+3,2)*2*2,15+(0,55*2)*0,775+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		15,778				
		"1.33"(18,65+2,5)*2*(3,725-1,35)+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*0,825+(0,405*2*3)*2,375-(0,9+1,275)*0,62-		104,712				
		"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663				
		"1.35"(5,125+7,715+4,7+7,7)*(3,45-1,35)+(1,15*2)*1,4+(0,4*2)*(2,2-1,35)+(1,2*2)*(1,5-1,35)-(0,9+1,275)*(1,97-		55,916				
		"1.36"(1,85+2,45+1,87+2,6)*4+(0,5*2)*3,85+(1,035*2)*2,6-(1,8)*3,85-(1,375*2)*2,325-		27,307				
		"1.37"(2,5+5,85)*2*3,8+(0,7*2)*2,35+(1,075*2)*2,725-(0,8*1,525)-(1,375)*2,325		68,192				
		"1.38"(4,95+1,95)*2*1,625+(0,35*2)*1,525-(0,7)*1,75-(0,8)*1,525		21,048				
		"1.39"(1,275+1,175)*2*1,75+(0,35*2)*1,75-(0,7)*1,75		8,575				
		"1.40"(7,125+7,825)*2*3,7+(0,975*2*2)*1,95+(1,5*2)*2,225+(1,3*2)*2,325-(1,225+1,375)*2,3		124,975				
		"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213				
		"1.42"(3,66+2,185+3,45+2,165)*3,65+(0,825*2)*2,25+(0,7*2)*3,2-(1,225+1,25)*2,225-(1,2+1,625)*2,55		37,311				
		"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		29,049				
		"1.44"(9,155+1,6)*2*3,65+(0,895*2)*1,375+(0,5*2)*1,95-(1,25)*2,225		80,142				
		"1.45"(4,025+2,9)*2*3,9-(0,68)*1,985		52,665				
		"1.01"23,65		23,650				
		"1.02"10,26		10,260				
		"1.03"13,20		13,200				
		"1.04"14,21		14,210				
		"1.05"9,05		9,050				
		"1.06"7,45		7,450				
		"1.07"1,60		1,600				
		"1.08"6,41		6,410				
		"1.09"1,36		1,360				
		"1.10"1,13		1,130				
		"1.11"1,95		1,950				
		"1.12"0,99		0,990				
		"1.13"11,95		11,950				
		"1.15"61,39		61,390				

339 K 7841210

Cenová soustava	Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.16"10,59		10,590			
			"1.17"6,81		6,810			
			"1.18"54,96		54,960			
			"1.19"15,22		15,220			
			"1.20"9,30		9,300			
			"1.21"81,16		81,160			
			"1.22"2,23		2,230			
			"1.23"1,23		1,230			
			"1.24"1,08		1,080			
			"1.25"8,46		8,460			
			"1.26"11,26		11,260			
			"1.27"9,79		9,790			
			"1.28"2,71		2,710			
			"1.29"1,47		1,470			
			"1.30"1,28		1,280			
			"1.31"1,10		1,100			
			"1.32"10,44		10,440			
			"1.33"45,35		45,350			
			"1.34"40,92		40,920			
			"1.35"37,83		37,830			
			"1.36"7,48		7,480			
			"1.37"13,05		13,050			
			"1.38"7,55		7,550			
			"1.39"1,50		1,500			
			"1.40"55,39		55,390			
			"1.41"8,90		8,900			
			"1.42"7,73		7,730			
			"1.43"7,47		7,470			
			"1.44"13,64		13,640			
			"1.45"11,67		11,670			
39	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 263,103	14,00	31 683,44	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			"1.01"(4,025+5,875)*2*3,95+(0,955*2)*2,75-(0,8)*1,97		81,887			
			"1.02"(4,025+2,55)*2*3,9-(0,9)*1,97		49,512			
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
			"1.07"(0,925+1,925)*2*(2,75-2,2)+(0,75*2)*(2,275-2,2)		3,248			
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
			"1.09"(1,025+1,325)*2*(2,775-2,2)		2,703			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,441			
			"1.11"(1,475+1,325)*2*(2,775-2,2)+(0,175*2)*(2,325-2,2)		3,264			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,310			
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
			"1.15"(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,16)*(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,496			
			"1.17"(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,7)+1,35*2+0,633*2*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		18,436			
			"1.18"(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,723			
			"1.19"(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,890			
			"1.20"(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,254			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav	PČ Typ	Kód
		"1.21"(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,233					
		"1.22"(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,219					
		"1.23"(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,397					
		"1.24"(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,279					
		"1.25"(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,650					
		"1.26"(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,319					
		"1.27"(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,600					
		"1.28"(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,975					
		"1.29"(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,380					
		"1.30"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325					
		"1.31"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325					
		"1.32"(2,8+3,2)*2*2,15+(0,55*2)*0,775+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		15,778					
		"1.33"(18,65+2,5)*2*(3,725-1,35)+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*0,825+(0,405*2*3)*2,375-(0,9+1,275)*0,62-		104,712					
		"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663					
		"1.35"(5,125+7,715+4,7+7,7)*3,45-1,35)+(1,15*2)*1,4+(0,4*2)*(2,2-1,35)+(1,2*2)*(1,5-1,35)-(0,9+1,275)*(1,97-		55,916					
		"1.36"(1,85+2,45+1,87+2,6)*4+(0,5*2)*3,85+(1,035*2)*2,6-(1,8)*3,85-(1,375*2)*2,325-		27,307					
		"1.37"(2,5+5,85)*2*3,8+(0,7*2)*2,35+(1,075*2)*2,725-(0,8*1,525)-(1,375)*2,325		68,192					
		"1.38"(4,95+1,95)*2*1,625+(0,35*2)*1,525-(0,7)*1,75-(0,8)*1,525		21,048					
		"1.39"(1,275+1,175)*2*1,75+(0,35*2)*1,75-(0,7)*1,75		8,575					
		"1.40"(7,125+7,825)*2*3,7+(0,975*2)*1,95+(1,5*2)*2,225+(1,3*2)*2,325-(1,225+1,375)*2,3		124,975					
		"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213					
		"1.42"(3,66+2,185+3,45+2,165)*3,65+(0,825*2)*2,25+(0,7*2)*3,2-(1,225+1,25)*2,225-(1,2+1,625)*2,55		37,311					
		"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		29,049					
		"1.44"(9,155+1,6)*2*3,65+(0,895*2)*1,375+(0,5*2)*1,95-(1,25)*2,225		80,142					
		"1.45"(4,025+2,9)*2*3,9-(0,68)*1,985		52,665					
		"1.01"23,65		23,650					
		"1.02"10,26		10,260					
		"1.03"13,20		13,200					
		"1.04"14,21		14,210					
		"1.05"9,05		9,050					
		"1.06"7,45		7,450					
		"1.07"1,60		1,600					
		"1.08"6,41		6,410					
		"1.09"1,36		1,360					
		"1.10"1,13		1,130					
		"1.11"1,95		1,950					
		"1.12"0,99		0,990					
		"1.13"11,95		11,950					
		"1.15"61,39		61,390					
		"1.16"10,59		10,590					
		"1.17"6,81		6,810					
		"1.18"54,96		54,960					
		"1.19"15,22		15,220					
		"1.20"9,30		9,300					
		"1.21"81,16		81,160					
		"1.22"2,23		2,230					
		"1.23"1,23		1,230					
		"1.24"1,08		1,080					
		"1.25"8,46		8,460					
		"1.26"11,26		11,260					

340 K 784151011

Cenová soustava	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
				"1.27"9,79		9,790				
				"1.28"2,71		2,710				
				"1.29"1,47		1,470				
				"1.30"1,28		1,280				
				"1.31"1,10		1,100				
				"1.32"10,44		10,440				
				"1.33"45,35		45,350				
				"1.34"40,92		40,920				
				"1.35"37,83		37,830				
				"1.36"7,48		7,480				
				"1.37"13,05		13,050				
				"1.38"7,55		7,550				
				"1.39"1,50		1,500				
				"1.40"55,39		55,390				
				"1.41"8,90		8,900				
				"1.42"7,73		7,730				
				"1.43"7,47		7,470				
				"1.44"13,64		13,640				
				"1.45"11,67		11,670				
340	K		784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 263,103	57,00	128 996,87	CS ÚRS 2013 01	
				Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m						
				"1.01"(4,025+5,875)*2*3,95+(0,955*2)*2,75-(0,8)*1,97		81,887				
				"1.02"(4,025+2,55)*2*3,9-(0,9)*1,97		49,512				
				"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883				
				"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543				
				"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054				
				"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547				
				"1.07"(0,925+1,925)*2*(2,75-2,2)+(0,75*2)*(2,275-2,2)		3,248				
				"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064				
				"1.09"(1,025+1,325)*2*(2,775-2,2)		2,703				
				"1.10"(1,025+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,441				
				"1.11"(1,475+1,325)*2*(2,775-2,2)+(0,175*2)*(2,325-2,2)		3,264				
				"1.12"(0,9+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,310				
				"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157				
				"1.15"(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,16)*(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,496				
				"1.17"(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,18)*(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,723				
				"1.19"(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,890				
				"1.20"(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,254				
				"1.21"(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,233				
				"1.22"(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,219				
				"1.23"(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,397				
				"1.24"(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,279				
				"1.25"(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,650				
				"1.26"(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,319				
				"1.27"(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy	PČ	Typ	K
			"1.28"(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,975						
			"1.29"(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,380						
			"1.30"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325						
			"1.31"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325						
			"1.32"(2,8+3,2)*2*2,15+(0,55*2)*0,775+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		15,778						
			"1.33"(18,65+2,5)*2*(3,725-1,35)+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*0,825+(0,405*2*3)*2,375-(0,9+1,275)*0,62-		104,712						
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663						
			"1.35"(5,125+7,715+4,7+7,7)*(3,45-1,35)+(1,15*2)*1,4+(0,4*2)*(2,2-1,35)+(1,2*2)*(1,5-1,35)-(0,9+1,275)*(1,97-		55,916						
			"1.36"(1,85+2,45+1,87+2,6)*4+(0,5*2)*3,85+(1,035*2)*2,6-(1,8)*3,85-(1,375*2)*2,325-		27,307						
			"1.37"(2,5+5,85)*2*3,8+(0,7*2)*2,35+(1,075*2)*2,725-(0,8*1,525)-(1,375)*2,325		68,192						
			"1.38"(4,95+1,95)*2*1,625+(0,35*2)*1,525-(0,7)*1,75-(0,8)*1,525		21,048						
			"1.39"(1,275+1,175)*2*1,75+(0,35*2)*1,75-(0,7)*1,75		8,575						
			"1.40"(7,125+7,825)*2*3,7+(0,975*2*2)*1,95+(1,5*2)*2,225+(1,3*2)*2,325-(1,225+1,375)*2,3		124,975						
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		39,213						
			"1.42"(3,66+2,185+3,45+2,165)*3,65+(0,825*2)*2,25+(0,7*2)*3,2-(1,225+1,25)*2,225-(1,2+1,625)*2,55		37,311						
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		29,049						
			"1.44"(9,155+1,6)*2*3,65+(0,895*2)*1,375+(0,5*2)*1,95-(1,25)*2,225		80,142						
			"1.45"(4,025+2,9)*2*3,9-(0,68)*1,985		52,665						
			"1.01"23,65		23,650						
			"1.02"10,26		10,260						
			"1.03"13,20		13,200						
			"1.04"14,21		14,210						
			"1.05"9,05		9,050						
			"1.06"7,45		7,450						
			"1.07"1,60		1,600						
			"1.08"6,41		6,410						
			"1.09"1,36		1,360						
			"1.10"1,13		1,130						
			"1.11"1,95		1,950						
			"1.12"0,99		0,990						
			"1.13"11,95		11,950						
			"1.15"61,39		61,390						
			"1.16"10,59		10,590						
			"1.17"6,81		6,810						
			"1.18"54,96		54,960						
			"1.19"15,22		15,220						
			"1.20"9,30		9,300						
			"1.21"81,16		81,160						
			"1.22"2,23		2,230						
			"1.23"1,23		1,230						
			"1.24"1,08		1,080						
			"1.25"8,46		8,460						
			"1.26"11,26		11,260						
			"1.27"9,79		9,790						
			"1.28"2,71		2,710						
			"1.29"1,47		1,470						
			"1.30"1,28		1,280						
			"1.31"1,10		1,100						
			"1.32"10,44		10,440						
			"1.33"45,35		45,350						
			"1.34"40,92		40,920						
			"1.35"37,83		37,830						
			"1.36"7,48		7,480						
			"1.37"13,05		13,050						

Cenová soustava	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.38"7,55		7,550			
			"1.39"1,50		1,500			
			"1.40"55,39		55,390			
			"1.41"8,90		8,900			
			"1.42"7,73		7,730			
			"1.43"7,47		7,470			
			"1.44"13,64		13,640			
			"1.45"11,67		11,670			
341	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 352,273	12,00	28 227,28	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
			"1.01"(4,025+5,875)*2*3,95+(0,955*2)*2,75-(0,8)*1,97		81,887			
			"1.02"(4,025+2,55)*2*3,9-(0,9)*1,97		49,512			
			"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97		48,883			
			"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97		56,543			
			"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97		28,054			
			"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97		30,547			
			"1.07"(0,925+1,925)*2*(2,75-2,2)+(0,75*2)*(2,275-2,2)		3,248			
			"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1		22,064			
			"1.09"(1,025+1,325)*2*(2,775-2,2)		2,703			
			"1.10"(1,025+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,441			
			"1.11"(1,475+1,325)*2*(2,775-2,2)+(0,175*2)*(2,325-2,2)		3,264			
			"1.12"(0,9+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,310			
			"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157			
			"1.15"(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,16)*(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,496			
			"1.17"(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,18)*(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,723			
			"1.19"(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,890			
			"1.20"(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,254			
			"1.21"(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,233			
			"1.22"(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,219			
			"1.23"(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,397			
			"1.24"(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,279			
			"1.25"(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,650			
			"1.26"(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,319			
			"1.27"(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,600			
			"1.28"(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,975			
			"1.29"(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,380			
			"1.30"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325			
			"1.31"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325			
			"1.32"(2,8+3,2)*2*2,15+(0,55*2)*0,775+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		15,778			
			"1.33"(18,65+2,5)*2*(3,725-1,35)+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*0,825+(0,405*2*3)*2,375-(0,9+1,275)*0,62		104,712			
			"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	K
			"1.35"(5,125+7,715+4,7+7,7)*(3,45-1,35)+(1,15*2)*1,4+(0,4*2)*(2,2-1,35)+(1,2*2)*(1,5-1,35)-(0,9+1,275)*(1,97-1,36)*(1,85+2,45+1,87+2,6)*4+(0,5*2)*3,85+(1,035*2)*2,6-(1,8)*3,85-(1,375*2)*2,325-		55,916				342	K	7841910
			"1.37"(2,5+5,85)*2*3,8+(0,7*2)*2,35+(1,075*2)*2,725-(0,8*1,525)-(1,375)*2,325		27,307						
			"1.38"(4,95+1,95)*2*1,625+(0,35*2)*1,525-(0,7)*1,75-(0,8)*1,525		68,192						
			"1.39"(1,275+1,175)*2*1,75+(0,35*2)*1,75-(0,7)*1,75		21,048						
			"1.40"(7,125+7,825)*2*3,7+(0,975*2*2)*1,95+(1,5*2)*2,225+(1,3*2)*2,325-(1,225+1,375)*2,3		8,575						
			"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		124,975						
			"1.42"(3,66+2,185+3,45+2,165)*3,65+(0,825*2)*2,25+(0,7*2)*3,2-(1,225+1,25)*2,225-(1,2+1,625)*2,55		39,213						
			"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		37,311						
			"1.44"(9,155+1,6)*2*3,65+(0,895*2)*1,375+(0,5*2)*1,95-(1,25)*2,225		29,049						
			"1.45"(4,025+2,9)*2*3,9-(0,68)*1,985		80,142						
			"1.01"23,65		52,665						
			"1.02"10,26		23,650						
			"1.03"13,20		10,260						
			"1.04"14,21		13,200						
			"1.05"9,05		14,210						
			"1.06"7,45		9,050						
			"1.07"1,60		7,450						
			"1.08"6,41		1,600						
			"1.09"1,36		6,410						
			"1.10"1,13		1,360						
			"1.11"1,95		1,130						
			"1.12"0,99		1,950						
			"1.13"11,95		0,990						
			"1.15"61,39		11,950						
			"1.16"10,59		61,390						
			"1.17"6,81		10,590						
			"1.18"54,96		6,810						
			"1.19"15,22		54,960						
			"1.20"9,30		15,220						
			"1.21"81,16		9,300						
			"1.22"2,23		81,160						
			"1.23"1,23		2,230						
			"1.24"1,08		1,230						
			"1.25"8,46		1,080						
			"1.26"11,26		8,460						
			"1.27"9,79		11,260						
			"1.28"2,71		9,790						
			"1.29"1,47		2,710						
			"1.30"1,28		1,470						
			"1.31"1,10		1,280						
			"1.32"10,44		1,100						
			"1.33"45,35		10,440						
			"1.34"40,92		45,350						
			"1.35"37,83		40,920						
			"1.36"7,48		37,830						
			"1.37"13,05		7,480						
			"1.38"7,55		13,050						
			"1.39"1,50		7,550						
			"1.40"55,39		1,500						
			"1.41"8,90		55,390						
			"1.42"7,73		8,900						
			"1.43"7,47		7,730						
			"1.44"13,64		7,470						
			"1.45"11,67		13,640						
			"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		11,670						
			"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		36,699						
			"1.NP"1,05*3,125		49,190						
					3,281						

Cenová soustava	PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	652,170	1,00	652,17	CS ÚRS 2013 01
			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
			"1.01"23,65		23,650			
			"1.02"10,26		10,260			
			"1.03"13,20		13,200			
			"1.04"14,21		14,210			
			"1.05"9,05		9,050			
			"1.06"7,45		7,450			
			"1.07"1,60		1,600			
			"1.08"6,41		6,410			
			"1.09"1,36		1,360			
			"1.10"1,13		1,130			
			"1.11"1,95		1,950			
			"1.12"0,99		0,990			
			"1.13"11,95		11,950			
			"1.15"61,39		61,390			
			"1.16"10,59		10,590			
			"1.17"6,81		6,810			
			"1.18"54,96		54,960			
			"1.19"15,22		15,220			
			"1.20"9,30		9,300			
			"1.21"81,16		81,160			
			"1.22"2,23		2,230			
			"1.23"1,23		1,230			
			"1.24"1,08		1,080			
			"1.25"8,46		8,460			
			"1.26"11,26		11,260			
			"1.27"9,79		9,790			
			"1.28"2,71		2,710			
			"1.29"1,47		1,470			
			"1.30"1,28		1,280			
			"1.31"1,10		1,100			
			"1.32"10,44		10,440			
			"1.33"45,35		45,350			
			"1.34"40,92		40,920			
			"1.35"37,83		37,830			
			"1.36"7,48		7,480			
			"1.37"13,05		13,050			
			"1.38"7,55		7,550			
			"1.39"1,50		1,500			
			"1.40"55,39		55,390			
			"1.41"8,90		8,900			
			"1.42"7,73		7,730			
			"1.43"7,47		7,470			
			"1.44"13,64		13,640			
			"1.45"11,67		11,670			
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 352,273	39,00	91 738,65	CS ÚRS 2013 01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Poznámka k položce:

Původní a nové vnitřní omítky a omítky pórobetonu budou povrchově upraveny souvrstvím vnitřního nátěru na bázi styrol-akrylátu, určeného k použití současně na sanační omítky. Základní barva bude bílá.

"1.01"(4,025+5,875)*2*3,95+(0,955*2)*2,75-(0,8)*1,97	81,887
"1.02"(4,025+2,55)*2*3,9-(0,9)*1,97	49,512
"1.03"(2,35+4,025)*2*3,175+(0,6*2+1,25*2)*2,75-(0,9)*1,97	48,883
"1.04"(2,025+3,6)*2*3,125+(2,075*2+0,75*2+1,1*2+0,25*2)*2,75-(0,8)*1,97	56,543
"1.05"(2,35+3,85)*2*3,225-(1,85)*2,725-(0,8+0,9*3)*1,97	28,054
"1.06"(2,35+2,65)*2*2,8+(0,8*2)*2,7-(0,9)*1,97	30,547
"1.07"(0,925+1,925)*2*(2,75-2,2)+(0,75*2)*(2,275-2,2)	3,248
"1.08"(3+1,85)*2*3,25+(0,575*2)*2,365-(1,85)*2,725-(0,6*3+0,8*2)*2,1	22,064
"1.09"(1,025+1,325)*2*(2,775-2,2)	2,703
"1.10"(1,025+1,3)*2*(2,725-2,2)	2,441

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav	PČ Typ	Kód
		"1.11"(1,475+1,325)*2*(2,775-2,2)+(0,175*2)*(2,325-2,2)		3,264					
		"1.12"(0,9+1,3)*2*(2,725-2,2)		2,310					
		"1.13"(2,175+4,425)*2*3,175+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)*2,2-(1+2,725+1,25+0,775)*2,1		44,157					
		"1.15"(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,16)*(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		74,273					
		"1.17"(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,18)*(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		18,436					
		"1.19"(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		107,723					
		"1.20"(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		22,890					
		"1.21"(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		21,254					
		"1.22"(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,219					
		"1.23"(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,397					
		"1.24"(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,279					
		"1.25"(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,650					
		"1.26"(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,319					
		"1.27"(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,600					
		"1.28"(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,975					
		"1.29"(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,380					
		"1.30"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325					
		"1.31"(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,325					
		"1.32"(2,8+3,2)*2*2,15+(0,55*2)*0,775+(0,78*2)*3,475+(0,77*2)*3,55-(2,8)*3,5-(1,1+0,775)*1,97-(2,025)*2,65-(1,35)*2,15		15,778					
		"1.33"(18,65+2,5)*2*(3,725-1,35)+(1,36*2+0,2*2+1,45*2+0,375*2)*0,825+(0,405*2*3)*2,375-(0,9+1,275)*0,62-		104,712					
		"1.34"(6,2+7,9)*2*3,7+(0,97*2)*2,325+(0,985*2)*1,675+(0,53*2)*1,95+(0,375*2)*1,625-(0,9)*1,97		113,663					
		"1.35"(5,125+7,715+4,7+7,7)*(3,45-1,35)+(1,15*2)*1,4+(0,4*2)*(2,2-1,35)+(1,2*2)*(1,5-1,35)-(0,9+1,275)*(1,97-1,36)*(1,85+2,45+1,87+2,6)*4+(0,5*2)*3,85+(1,035*2)*2,6-(1,8)*3,85-(1,375*2)*2,325-		55,916					
		"1.37"(2,5+5,85)*2*3,8+(0,7*2)*2,35+(1,075*2)*2,725-(0,8*1,525)-(1,375)*2,325		27,307					
		"1.38"(4,95+1,95)*2*1,625+(0,35*2)*1,525-(0,7)*1,75-(0,8)*1,525		68,192					
		"1.39"(1,275+1,175)*2*1,75+(0,35*2)*1,75-(0,7)*1,75		21,048					
		"1.40"(7,125+7,825)*2*3,7+(0,975*2)*1,95+(1,5*2)*2,225+(1,3*2)*2,325-(1,225+1,375)*2,3		8,575					
		"1.41"(3,625+2,525)*2*3,75+(0,378*2)*1,05-(1,625)*2,55-(1,5)*2,375		124,975					
		"1.42"(3,66+2,185+3,45+2,165)*3,65+(0,825*2)*2,25+(0,7*2)*3,2-(1,225+1,25)*2,225-(1,2+1,625)*2,55		39,213					
		"1.43"(2,112+3,676+2,012+3,574)*3,025+(0,275*2)*2,825+(0,2*2+0,175*2)*3,025-		37,311					
		"1.44"(9,155+1,6)*2*3,65+(0,895*2)*1,375+(0,5*2)*1,95-(1,25)*2,225		29,049					
		"1.45"(4,025+2,9)*2*3,9-(0,68)*1,985		80,142					
		"1.01"23,65		52,665					
		"1.02"10,26		23,650					
		"1.03"13,20		10,260					
		"1.04"14,21		13,200					
		"1.05"9,05		14,210					
		"1.06"7,45		9,050					
				7,450					

Cena soustavy	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				"1.07"1,60		1,600			
				"1.08"6,41		6,410			
				"1.09"1,36		1,360			
				"1.10"1,13		1,130			
				"1.11"1,95		1,950			
				"1.12"0,99		0,990			
				"1.13"11,95		11,950			
				"1.15"61,39		61,390			
				"1.16"10,59		10,590			
				"1.17"6,81		6,810			
				"1.18"54,96		54,960			
				"1.19"15,22		15,220			
				"1.20"9,30		9,300			
				"1.21"81,16		81,160			
				"1.22"2,23		2,230			
				"1.23"1,23		1,230			
				"1.24"1,08		1,080			
				"1.25"8,46		8,460			
				"1.26"11,26		11,260			
				"1.27"9,79		9,790			
				"1.28"2,71		2,710			
				"1.29"1,47		1,470			
				"1.30"1,28		1,280			
				"1.31"1,10		1,100			
				"1.32"10,44		10,440			
				"1.33"45,35		45,350			
				"1.34"40,92		40,920			
				"1.35"37,83		37,830			
				"1.36"7,48		7,480			
				"1.37"13,05		13,050			
				"1.38"7,55		7,550			
				"1.39"1,50		1,500			
				"1.40"55,39		55,390			
				"1.41"8,90		8,900			
				"1.42"7,73		7,730			
				"1.43"7,47		7,470			
				"1.44"13,64		13,640			
				"1.45"11,67		11,670			
				"1.NP"(2,25+2,75+1,425)*3,25+1,425*3,7*3		36,699			
				"1.NP"2,6*3,25+3,6*2,75+(2,82+2)*3,75+3,45*3,		49,190			
				"1.NP"1,05*3,125		3,281			

791 - Zařízení velkokuchyní

106 100,00

344	K	791-001	Odpojení stávajícího zařízení a zpětná montáž	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
-----	---	---------	---	------	-------	-----------	-----------

odpojení vybavení, které přijde vystěhovat, od zdrojů energie a médií, vystěhování a zpětná montáž stávající prvků.

Stavební úpravy (1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 nový stav):

Součástí stavebních úprav provozu kuchyně je dodávka, montáž a zprovoznění části nového a původního vybavení a technologického zařízení.

Soupis vybavení a zařízení je podrobně specifikován ve výkrese D.1.1b.25.

"stavba"1

1,000

345	K	791-002	Pracovní stůl s dřezem OZN.:1.01	soub	1,000	16 500,00	16 500,00
-----	---	---------	----------------------------------	------	-------	-----------	-----------

Pracovní stůl dřezem s plnou spodní polici a zásuvkou pod pracovní deskou.

Lem pracovního stolu s dřezem bude po obvodu vyroben s prolisem.

Rozměr lisovaného dřezu: 600x500 mm, hloubka 300 mm, s odtokovým otvorem v rohu pro napojení odtokové armatury.

Zádní strana desky s dřezem bude vybavena zavařeným stojatým lemem do výšky 350 mm.

Součástí dodávky pracovního stolu s dřezem bude kompletní odtoková armatura v nerezovém provedení.

Všechny použité prvky budou vyrobeny z nemagnetické nerezové oceli s označením dle ČSN 10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10).

Rozměry:

Šířka = 1300 mm

Hloubka = 700 mm

Výška = 900 mm

"stavba"1

1,000

346	K	791-003	Tlaková sprcha: OZN.:1.02	soub	1,000	5 300,00	5 300,00
-----	---	---------	---------------------------	------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem v nerezovém provedení, určená výhradně k použití v provozech velkokapacitních kuchyní, v pracovním úseku hrubé přípravy zeleniny a umývárny provozního nádobí. Specifikace: Provedení baterie: směšovací nástěnná baterie ovládaná kohouty pro studenou a teplou vodu; s napouštěcím ramínkem ze sprchy Baterie s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou Baterie s úchytem na zeď a háčkem na sprchu Délka hadice: minimálně 850 mm Technická data: Celková výška: 700 mm Odstup ode zdi: 180 mm Trubka: průměr 20 mm Napojení na přívod vody: 2x 1/2"					
			"stavba"1		1,000			
347	K	791-004	Chladnička OZN.:3.03	soub	1,000	18 500,00	18 500,00	
			Chladnička: Volně stojící chladnička určená k dočasnému skladování nádob s biologickým odpadem z provozu kuchyně. Technické parametry: Spotřeba: maximálně 328.5 kWh/rok Orientační rozměry (v x š x h): 152 x 75 x 72 cm Objem brutto: minimálně 500 l Užžitný objem: minimálně 433 l Pracovní teplota okolí: 5N Dveře/víko: bílé Povrchová úprava boků: bílé Systém chlazení v chladicí části: statický Způsob odmrazování v chladicí části: automatický Typ ovládání: mechanické Materiál políček: rošt s plastovou úpravou Počet políček: 6 ks, z toho výškově nastavitelných 5 ks Nosnost políc: minimálně 60 kg Teplotní rozsah v chladicí části: +2°C až +10°C Chladivo: R 600a Nastavitelné nožičky: 2 Materiál nožiček: pozinkované Zámek: ano Příkon: 1 A / 130 Napětí: 220 - 240 V					
			"stavba"1		1,000			
348	K	791-005	Dvou-dřez - umývárna provozního nádobí OZN.:4.04	soub or	1,000	15 500,00	15 500,00	
			Dvou-dřez - umývárna provozního nádobí: Mycí dvou-dřez s plnou spodní policí. Lem dvou-dřezu po obvodu bude vyroben s prolísem. Rozměr lisovaného dvou-dřezu: 2 ks 600x600 mm, hloubka 400 mm, s odtokovými otvory v rohu pro napojení společné odtokové armatury. Zádň a levá strana desky s dvou-dřezem bude vybavena zavařeným stojatým lemem do výšky 350 mm. Součástí dodávky dvou-dřezu bude kompletní odtoková armatura v nerezovém provedení. Všechny použité prvky budou vyrobeny z nemagnetické nerezové oceli s označením dle ČSN 10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10). Rozměry: Šířka = 1400 mm Hloubka = 750 mm Výška = 900 mm					
			"stavba"1		1,000			
349	K	791-006	Tlaková sprcha: OZN.:4.05	soub	1,000	5 300,00	5 300,00	
			Tlaková sprcha: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem v nerezovém provedení, určená výhradně k použití v provozech velkokapacitních kuchyní, v pracovním úseku hrubé přípravy zeleniny a umývárny provozního nádobí. Specifikace: Provedení baterie: směšovací nástěnná baterie ovládaná kohouty pro studenou a teplou vodu; s napouštěcím ramínkem ze sprchy Baterie s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou Baterie s úchytem na zeď a háčkem na sprchu Délka hadice: minimálně 850 mm Technická data: Celková výška: 700 mm Odstup ode zdi: 180 mm Trubka: průměr 20 mm Napojení na přívod vody: 2x 1/2"					
			"stavba"1		1,000			

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vy

Uchazeč:

TOMIre

Projektant:

C.U.B.

Poznámka:

Cena bez

DPH základn

snížená

Cena s I

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: S001 - D.1.4.1.a - Kanalizace dešťová

KSO: 801 99

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH	1 473 594,59
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 473 594,59	221 039,19

Cena s DPH	v CZK	1 694 633,78
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: SO01 - Zámek a provozní budova

Soupis: SO01 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: SO01 - D.1.4.1.a - Kanalizace dešťová

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 473 594,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 473 594,59

1 - Zemní práce

755 466,51

4 - Vodorovné konstrukce

33 951,53

5 - Komunikace

3 233,01

8 - Trubní vedení

540 250,00

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

93 750,00

799 - Ostatní

21 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 443,54

99 - Přesuny hmot a sutí

25 443,54

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Náklady sou

HSV - Pra

1 - Zemi

1	K	1322014
---	---	---------

2	K	1323011
---	---	---------

3	K	1323011
---	---	---------

4	K	1323014
---	---	---------

5	K	1324011
---	---	---------

6	K	1324014
---	---	---------

7	K	1325011
---	---	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt:

S001 - Zámek a provozní budova

Soupis:

S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

S001 - D.1.4.1.a - Kanalizace dešťová

Místo:

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 473 594,59	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 473 594,59	
1 - Zemní práce							755 466,51	
1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř.	m3	0,864	927,00	800,93	CS ÚRS 2013 01
			Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3					
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*3		1,728			
			1,728*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,864			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	47,546	741,00	35 231,59	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			"RŠD1-RŠD5" 85,123*0,8*1,2		81,718			
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6" (31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994			
			"RŠD1- DŠ7" 48,8*0,8*1,2		46,848			
			"RŠD6- DŠ10" (26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680			
			"odvodnění žlaby" (16+4+1)*0,8*1,2		20,160			
			"vpustí" (4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576			
			316,976*0,15 Přepočtené koeficientem		47,546			
3	K	132301109	Příplatek k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	47,546	162,00	7 702,45	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4					
			"RŠD1-RŠD5" 85,123*0,8*1,2		81,718			
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6" (31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994			
			"RŠD1- DŠ7" 48,8*0,8*1,2		46,848			
			"RŠD6- DŠ10" (26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680			
			"odvodnění žlaby" (16+4+1)*0,8*1,2		20,160			
			"vpustí" (4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576			
			316,976*0,15 Přepočtené koeficientem		47,546			
4	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř.	m3	0,259	1 588,00	411,29	CS ÚRS 2013 01
			Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4					
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*3		1,728			
			1,728*0,15 Přepočtené koeficientem množství		0,259			
5	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	79,244	1 119,00	88 674,04	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5, bez použití trhavín pro jakékoliv množství					
			"RŠD1-RŠD5" 85,123*0,8*1,2		81,718			
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6" (31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994			
			"RŠD1- DŠ7" 48,8*0,8*1,2		46,848			
			"RŠD6- DŠ10" (26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680			
			"odvodnění žlaby" (16+4+1)*0,8*1,2		20,160			
			"vpustí" (4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576			
			316,976*0,25 Přepočtené koeficientem		79,244			
6	K	132401401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř.	m3	0,605	2 572,00	1 556,06	CS ÚRS 2013 01
			Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 5					
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*3		1,728			
			1,728*0,35 Přepočtené koeficientem množství		0,605			
7	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	190,186	1 627,00	309 432,62	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ	Typ	Kód
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6, bez použití trhavin pro jakékoliv množství								
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2		81,718						
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994				15	K	16110155
			"RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2		46,848						
			"RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680						
			"odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2		20,160						
			"vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576				16	K	16220121
			316,976*0,6 Přepočtené koeficientem množství		190,186						
8	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	31,698	1 355,00	42 950,79	CS ÚRS 2013			
			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5								
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2		81,718				17	K	16220121
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994						
			"RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2		46,848						
			"RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680						
			"odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2		20,160				18	K	16220126
			"vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576						
			316,976*0,1 Přepočtené koeficientem množství		31,698						
9	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	31,698	1 957,00	62 032,99	CS ÚRS 2013			
			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6								
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2		81,718				19	K	16220126
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994						
			"RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2		46,848						
			"RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680						
			"odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2		20,160				20	K	16270115
			"vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576						
			316,976*0,1 Přepočtené koeficientem množství		31,698						
10	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,764	1 161,00	2 048,00	CS ÚRS 2013			
			Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2		11,760						
			11,76*0,15 Přepočtené koeficientem množství		1,764						
11	K	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	9,996	2 989,00	29 878,04	CS ÚRS 2013			
			Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7								
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2		11,760						
			11,76*0,85 Přepočtené koeficientem množství		9,996				21	K	16270115
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	47,546	44,00	2 092,02	CS ÚRS 2013			
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hl. tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2		81,718						
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994						
			"RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2		46,848						
			"RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680						
			"odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2		20,160						
			"vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576						
			316,976*0,15 Přepočtené koeficientem		47,546				22	K	16710110
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	269,430	62,00	16 704,66	CS ÚRS 2013			
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hl. tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2		81,718						
			"RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2		75,994						
			"RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2		46,848						
			"RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2		55,680						
			"odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2		20,160						
			"vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2		36,576						
			316,976*0,85 Přepočtené koeficientem		269,430				23	K	17410110
14	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,764	489,00	862,60	CS ÚRS 2013			
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4								

Cenová soustava	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 1,764			
	15	K 161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	9,996	681,00	6 807,28	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 9,996			
	16	K 162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,764	86,00	151,70	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 1,764			
	17	K 162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	17,640	76,00	1 340,64	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 17,640			
	18	K 162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,996	117,00	1 169,53	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 9,996			
	19	K 162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	19,992	106,00	2 119,15	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 19,992			
	20	K 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	158,488	216,00	34 233,41	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2 "RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2 "RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2 "RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2 "odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2 "vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2 316,976*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		81,718 75,994 46,848 55,680 20,160 36,576 158,488			
	21	K 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 584,880	25,00	39 622,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2 "RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2 "RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2 "RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2 "odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2 "vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2 316,976*5 'Přepočtené koeficientem množství		81,718 75,994 46,848 55,680 20,160 36,576 1 584,880			
	22	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m	m3	1,764	98,00	172,87	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			"zámek lež."12,25*0,8*1,2 11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,760 1,764			
	23	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	158,488	40,00	6 339,52	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*1,2 "RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*1,2 "RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*1,2 "RŠD6-DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*1,2 "odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*1,2 "vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*1,2 316,976*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		81,718 75,994 46,848 55,680 20,160 36,576 158,488			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy	PČ	Typ	K
24	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu zásypu "zámek lež."12,25*0,8*1,2	m3	11,760	169,00	1 987,44	CS ÚRS 201	34	K	06
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jeho hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	164,368	204,00	33 531,07	CS ÚRS 201	35	K	070
26	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu šterkopisek netříděný (stabilizační zemina) "RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*0,6 "RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*0,6 "RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*0,6 "RŠD6- DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*0,6 "odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*0,6 "vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*0,6 "zámek lež."12,25*0,8*0,6 164,368*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	328,736	84,00	27 613,82	CS ÚRS 201	36	K	071
4 - Vodorovné konstrukce							33 951,53		38	K	097
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm "RŠD1-RŠD5"85,123*0,8*0,15 "RŠD2-DŠ5-DŠ6"(31,76+33,2+14,2)*0,8*0,15 "RŠD1- DŠ7"48,8*0,8*0,15 "RŠD6- DŠ10"(26,2+2,5+10,8+4,6+10,8+2,1+1)*0,8*0,15 "odvodnění žlaby"(16+4+1)*0,8*0,15 "vpusti"(4,5+5,5+4,2+2,2+17,7+2+2)*0,8*0,15 "zámek lež."14,2*0,8*0,15	m3	41,326	615,00	25 415,49	CS ÚRS 201	39	K	098
28	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 "uliční vpusti"1,2*1,2*0,15*9 "revizní šachty"1,1*1,1*0,15*6	m3	3,033	1 994,00	6 047,80	CS ÚRS 201	40	K	01
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari "uliční vpusti"1,2*1,2*9*0,00444*1,2*1,08 "revizní šachty"1,1*1,1*6*0,00444*1,2*1,08	t	0,117	21 267,00	2 488,24	CS ÚRS 201	41	K	02
5 - Komunikace							3 233,01		42	K	08
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "uliční vpusti"1,5*1,5*9 "revizní šachty"1,4*1,4*6	m2	32,010	101,00	3 233,01	CS ÚRS 201	43	K	081
8 - Trubní vedení							540 250,00		44	K	082
31	K	03	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN150 Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN150 Poznámka k položce: vícevrstvá trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem, vnitřní a vnější vrstva RAU-PP, střední vrstva modifikovaný RAU-PP, bílá/šedá; včetně tvarovek a montáže; viz. příloha č. 2	m	310,000	443,00	137 330,00		45	K	083
32	K	04	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN200 Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN200 Poznámka k položce: vícevrstvá trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem, vnitřní a vnější vrstva RAU-PP, střední vrstva modifikovaný RAU-PP, bílá/šedá; včetně tvarovek a montáže; viz. příloha č. 2	m	140,000	639,00	89 460,00		46	K	084
33	K	05	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN250 Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN250 Poznámka k položce: vícevrstvá trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem, vnitřní a vnější vrstva RAU-PP, střední vrstva modifikovaný RAU-PP, bílá/šedá; včetně tvarovek a montáže; viz. příloha č. 2	m	35,000	884,00	30 940,00		47	K	085
									48	K	086

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,44 CS ÚRS ZOI	34	K	06	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnícími kroužky DN300	m	25,000	1 340,00	33 500,00	
ásypu				Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnícími kroužky DN300 <i>Poznámka k položce:</i> vícevrstvá trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem, vnitřní a vnější vrstva RAU-PP, střední vrstva modifikovaný RAU-PP , bílá/šedá; včetně tvarovek a montáže ; viz. příloha č. 2					
,07 CS ÚRS ZOI	35	K	070	Lapač střešních splavenin s košem DN 100 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem	kus	3,000	2 370,00	7 110,00	
ho kraje, pro jakou				Lapač střešních splavenin s košem DN 100 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem <i>Poznámka k položce:</i> včetně montáže příloha č. 10					
,82 CS ÚRS ZOI	36	K	071	Lapač střešních splavenin s košem DN 125 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem	kus	5,000	2 370,00	11 850,00	
bilizační zemina)				Lapač střešních splavenin s košem DN 125 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem <i>Poznámka k položce:</i> včetně montáže příloha č. 10					
,53	37	K	072	Lapač střešních splavenin s košem DN 150 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
5,49 CS ÚRS ZO				Lapač střešních splavenin s košem DN 150 s pohledovými díly z litiny s otočným kloubem <i>Poznámka k položce:</i> včetně montáže příloha č. 10					
	38	K	097	Liniové odvodňovací žlaby šíře 150 mm DN 150 délka 2,0m, včetně osazení a montáže	ks	1,000	8 210,00	8 210,00	
				Liniové odvodňovací žlaby šíře 150 mm DN 150 délka 2,0m, včetně osazení a montáže <i>Poznámka k položce:</i> žlab z polymerického betonu spodní odtok,zátěžová třída B 125 , rošt litina ,viz. příloha č.7					
	39	K	098	Liniové odvodňovací žlaby šíře 150 mm DN 150 délka 3,0m, včetně osazení a montáže	ks	2,000	13 100,00	26 200,00	
				Liniové odvodňovací žlaby šíře 150 mm DN 150 délka 3,0m, včetně osazení a montáže <i>Poznámka k položce:</i> žlab monoblok z polymerického betonu spodní odtok,zátěžová třída D400, rošt litina viz. příloha č.7					
	40	K	01	Demontáž uliční vpustí beton	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
				Demontáž uliční vpustí beton					
	41	K	02	Demontáž kanalizační šachty betonové	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	
				Demontáž kanalizační šachty betonové					
7,80 CS ÚRS ZO	42	K	08	Vpust' uliční UV4 z dílců D 450, s kal.košem hl 2,5, výtok DN 150	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
ř. C 20/25				Vpust' uliční UV4 z dílců D 450, s kal.košem hl 2,5, výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
38,24 CS ÚRS ZO	43	K	081	Vpust' uliční UV 3 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,7, výtok DN 150	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
				Vpust' uliční UV 3 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,7, výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
3,01	44	K	082	Vpust' uliční UV 1, z dílců D 450, s kal.košem hl.1,2m výtok DN 150	kus	1,000	6 190,00	6 190,00	
33,01 CS ÚRS ZO				Vpust' uliční UV 1, z dílců D 450, s kal.košem hl.1,2m výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
0,00	45	K	083	Vpust' uliční UV 2 z dílců D 450, s kal.košem hl.1,5 výtok DN 150	kus	1,000	6 280,00	6 280,00	
30,00				Vpust' uliční UV 2 z dílců D 450, s kal.košem hl.1,5 výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
P , bílá/šedá; vše	46	K	084	Vpust' uliční UV 5 ,UV 6 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,1, výtok DN 150	kus	2,000	6 190,00	12 380,00	
				Vpust' uliční UV 5 ,UV 6 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,1, výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
160,00	47	K	085	Vpust' uliční UV 7 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,8, výtok DN 150	kus	1,000	6 470,00	6 470,00	
p , bílá/šedá; vše				Vpust' uliční UV 7 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,8, výtok DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem , dno s kalovou prohlubní ,sifon, skruž středová,horní,příp.s otvorem, přechodová skruž ,vyrovnávací prstenec, uliční mříž s rámem 500x500mm , 40t; příloha č.3					
740,00	48	K	086	Vpust' uliční UV8 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,6 výtok DN 150	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
pp , bílá/šedá; vše				Vpust' uliční UV8 z dílců D 450, s kal.košem hl 1,6 výtok DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> betonová vpust se dnem s výtokem, dno s kalovou prohlubní, sifon, skruž středová, horní, příp. s otvorem, přechodová skruž, vyrovnávací prsteneček, uliční mříž s rámem 500x500mm, 40t; příloha č.3								
49	K	089	Vpust' uliční UV9 plastová D 315 s kal.košem a zápachovou uzávěrkou hl 1,6 2 x výtok DN 150	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vpust' uliční UV9 plastová D 315 s kal.košem a zápachovou uzávěrkou hl 1,6 2 x výtok DN 150 plastová vpust D315 korugovaná včetně dna se zápachovou uzávěrkou a kalovým košem litinová mříž D315 -12,5t; příloha č.19								
50	K	09	Šachta RŠD 1 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 2,7 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	17 600,00	17 600,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 1 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 2,7 m, poklop litina 40 t poklop čtvercový litinový 40 t, rozměr 60x60x10cm; viz. příloha č. 1 a 8								
51	K	091	Šachta RŠD 3 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 1,4 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 3 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 1,4 m, poklop litina 40 t poklop čtvercový litinový 40 t, rozměr 60x60x10cm; viz. příloha č. 1 a 8								
52	K	092	Šachta RŠD 6 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 2,4 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 6 - DN 1000 stěna 120 mm, tři vývody hloubka dna 2,4 m, poklop litina 40 t poklop čtvercový litinový 40 t, rozměr 60x60x10cm; viz. příloha č. 1 a 8								
53	K	093	Úprava šachty- prodloužení skruž betonová DN1000 polkop litina včetně montáže a demontáže	kus	2,000	8 060,00	16 120,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Úprava šachty- prodloužení skruž betonová DN1000 polkop litina včetně montáže a demontáže zákrytová deska tl.170, poklop čtvercový litinový 40 t, rozměr 60x60x10cm; viz. příloha č. 8								
54	K	094	Šachta RŠD 2 - DN 1000 stěna 120 mm tři vývody hloubka dna 2,2 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 2 - DN 1000 stěna 120 mm tři vývody hloubka dna 2,2 m, poklop litina 40 t poklop čtvercový litinový 40 t, rozměr 60x60x10cm; viz. příloha č. 1 a 8								
55	K	095	Šachta RŠD 5 - DN 425 mm, dl.šach.roury 1,20 m, dno 90 stupňů - KG DN 160, poklop litina	kus	1,000	7 480,00	7 480,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 5 - DN 425 mm, dl.šach.roury 1,20 m, dno 90 stupňů - KG DN 160, poklop litina 12,5t Plastové dno, korugované potrubí plastové d 425; viz. příloha č. 6								
56	K	096	Šachta RŠD 4 - DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok, dno T, KG DN 150, poklop litina	kus	1,000	7 680,00	7 680,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Šachta RŠD 4 - DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok, dno T, KG DN 150, poklop litina 12,5t Plastové dno, korugované potrubí plastové d 425 viz. příloha č.6								
87 - Potrubí z trub z plastických hmot							93 750,00	
57	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	450,000	21,00	9 450,00	
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200								
58	K	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	60,000	30,00	1 800,00	
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300								
59	K	097.1	Demontáž kanalizačního potrubí včetně odvozu na skládku	m	250,000	330,00	82 500,00	
Demontáž kanalizačního potrubí včetně odvozu na skládku								
799 - Ostatní							21 500,00	
60	K	799000002T00	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné								
61	K	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě								
62	K	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							25 443,54	
99 - Přesuny hmot a sutí							25 443,54	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	424,059	60,00	25 443,54	CS ÚRS 2013
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vy

Uchazeč:

TOMIRE

Projektant:

C.U.B.

Poznámka:

Cena bez

DPH základní

snižovaná

Cena s D

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt: S001 - Zámek a provozní budova
Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: S001 - D.1.4.1.b - Kanalizace splašková, lapol

KSO: 801 99
Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
Datum: 25.09.2013
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 28359216
DIČ: CZ 28359216
IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

1 213 907,17

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 213 907,17	182 086,08

Cena s DPH

v CZK

1 395 993,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: S001 - D.1.4.1.b - Kanalizace splašková, lapol

Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 213 907,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099 403,59

1 - Zemní práce

425 331,61

2 - Zakládání

8 953,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 700,02

4 - Vodorovné konstrukce

22 877,26

5 - Komunikace

2 279,47

61 - Upravy povrchů vnitřní

4 602,00

8 - Trubní vedení

150 630,00

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

222 815,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

241 215,19

97 - Prorážení otvorů

22 902,24

99 - Přesuny hmot a sutí

218 312,95

PSV - Práce a dodávky PSV

106 003,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 251,24

721 - Vnitřní kanalizace

100 899,41

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 852,93

OST - Ostatní

8 500,00

799 - Ostatní

8 500,00

PČ Typ K

Náklady sou

HSV - Prá

1 - Zemní

1 K 13220140

2 K 13230110

3 K 13230110

4 K 13230140

5 K 13240110

6 K 13240140

7 K 13250110

8 K 13840120

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí

Objekt:

SO01 - Zámek a provozní budova

Soupis:

SO01 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

SO01 - D.1.4.1.b - Kanalizace splašková, lapol

Místo:

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 213 907,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099 403,59

1 - Zemní práce

425 331,61

1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,235	1 197,00	281,30	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3								
"splašková"1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3					1,567			
1,567*0,15 Přepočtené koeficientem množství					0,235			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	21,211	728,00	15 441,61	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2					46,560			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2					57,408			
"tuková kanalizace"39*0,8*1,2					37,440			
141,408*0,15 Přepočtené koeficientem					21,211			
3	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	120,197	159,00	19 111,32	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2					46,560			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2					57,408			
"tuková kanalizace"39*0,8*1,2					37,440			
141,408*0,85 Přepočtené koeficientem					120,197			
4	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,392	1 560,00	611,52	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4								
"splašková"1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3					1,567			
1,567*0,25 Přepočtené koeficientem množství					0,392			
5	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	35,352	1 099,00	38 851,85	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5, bez použití trhavín pro jakékoliv množství								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2					46,560			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2					57,408			
"tuková kanalizace"39*0,8*1,2					37,440			
141,408*0,25 Přepočtené koeficientem					35,352			
6	K	132401401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,940	2 525,00	2 373,50	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 5								
"splašková"1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3					1,567			
1,567*0,6 Přepočtené koeficientem množství					0,940			
7	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	84,845	1 598,00	135 582,31	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6, bez použití trhavín pro jakékoliv množství								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2					46,560			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2					57,408			
"tuková kanalizace"39*0,8*1,2					37,440			
141,408*0,6 Přepočtené koeficientem množství					84,845			
8	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	14,141	1 330,00	18 807,53	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2					46,560			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2					57,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav	PČ Typ
			"tuková kanalizace"39*0,8*1,2		37,440				
			141,408*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,141				
9	K	138501201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	4,656	1 922,00	8 948,83	CS ÚRS 2011	19 K 1622012
			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6						
			"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2		46,560				
			"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2		57,408				
			"tuková kanalizace"39*0,8*1,2		37,440				
			46,56*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,656				
10	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,293	1 140,00	4 894,02	CS ÚRS 2011	20 K 1627011
			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620				
			28,62*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,293				
11	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	24,327	2 935,00	71 399,75	CS ÚRS 2011	21 K 162701
			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7						
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0		28,620				
			28,62*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		24,327				
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,211	43,00	912,07	CS ÚRS 2011	22 K 167101
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hl. tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
			"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2		46,560				
			"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2		57,408				
			"tuková kanalizace"39*0,8*1,2		37,440				
			141,408*0,15 'Přepočtené koeficientem		21,211				
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	120,197	61,00	7 332,02	CS ÚRS 2011	23 K 174101
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hl. tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
			"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2		46,560				
			"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2		57,408				
			"tuková kanalizace"39*0,8*1,2		37,440				
			141,408*0,85 'Přepočtené koeficientem		120,197				
14	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,920	480,00	2 361,60	CS ÚRS 2011	24 K 174101
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4						
			"splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,4		0,627				
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0,6)*0,15		4,293				
15	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	25,267	669,00	16 903,62	CS ÚRS 2011	25 K 175101
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7						
			"splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,6		0,940				
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0,6)*0,85		24,327				
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,920	126,00	619,92	CS ÚRS 2011	26 M 58331
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hl. tř. 1 až 4						
			"splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,4		0,627				
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0,6)*0,15		4,293				
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	9,840	44,00	432,96	CS ÚRS 2011	
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hl. tř. 1 až 4						
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
			"splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,4		0,627				
			"ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0,6)*0,15		4,293				
			4,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,840				
18	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,267	155,00	3 916,39	CS ÚRS 2011	
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hl. tř. 5 až 7						

Cenová soustava	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,6 "ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6* 0,6)*0,85		0,940			
CS ÚRS 2013					24,327			
CS ÚRS 2013	19 K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m "splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,6 "ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6* 0,6)*0,85 25,267*2 Přepočtené koeficientem množství	m3	50,534	62,00	3 133,11	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					0,940			
CS ÚRS 2013					24,327			
CS ÚRS 2013	20 K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2 "tuková kanalizace"39*0,8*1,2 141,408*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m3	70,704	212,00	14 989,25	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					46,560			
CS ÚRS 2013					57,408			
CS ÚRS 2013					37,440			
CS ÚRS 2013					70,704			
CS ÚRS 2013	21 K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2 "tuková kanalizace"39*0,8*1,2 141,408*5 Přepočtené koeficientem množství	m3	707,040	24,00	16 968,96	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					46,560			
CS ÚRS 2013					57,408			
CS ÚRS 2013					37,440			
CS ÚRS 2013					707,040			
CS ÚRS 2013	22 K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2*0,15 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2*0,15 "tuková kanalizace"39*0,8*1,2*0,15 "splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,15 "splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,25 "ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0 ,6*0,15	m3	26,131	96,00	2 508,58	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					6,984			
CS ÚRS 2013					8,611			
CS ÚRS 2013					5,616			
CS ÚRS 2013					0,235			
CS ÚRS 2013					0,392			
CS ÚRS 2013					4,293			
CS ÚRS 2013	23 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2 "tuková kanalizace"39*0,8*1,2 141,408*0,5 Přepočtené koeficientem množství	m3	70,704	40,00	2 828,16	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					46,560			
CS ÚRS 2013					57,408			
CS ÚRS 2013					37,440			
CS ÚRS 2013					70,704			
CS ÚRS 2013	24 K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*1,2*0,15 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*1,2*0,15 "tuková kanalizace"39*0,8*1,2*0,15 "splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,15 "splašková"(1,3*0,97*0,6+0,5*0,5*1,08*3)*0,25 "ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0 ,6*0,15	m3	26,131	166,00	4 337,75	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					6,984			
CS ÚRS 2013					8,611			
CS ÚRS 2013					5,616			
CS ÚRS 2013					0,235			
CS ÚRS 2013					0,392			
CS ÚRS 2013					4,293			
CS ÚRS 2013	25 K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	99,324	200,00	19 864,80	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013	26 M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný (stabilizační zemina) "RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*0,6 "RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*0,6 "tuková kanalizace"39*0,8*0,6 "ležetá kanal."((11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0 99,324*2 Přepočtené koeficientem množství	t	198,648	60,00	11 918,88	CS ÚRS 2013 01
CS ÚRS 2013					23,280			
CS ÚRS 2013					28,704			
CS ÚRS 2013					18,720			
CS ÚRS 2013					28,620			
CS ÚRS 2013					198,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
2 - Zakládání							8 953,04	
27	K	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	1,911	4 685,00	8 953,04	CS ÚRS 201
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 12/15								
"N12"0,7*0,7*2*0,7					0,686			
"N13"0,5*0,7*5*0,7					1,225			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							20 700,02	
28	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,457	31 444,00	14 369,91	CS ÚRS 201
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
"N12"1,2*0,0143*1,08*4*2					0,148			
"N13"1*0,0143*1,08*4*5					0,309			
29	K	380311751	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 150 mm	m3	1,368	3 323,00	4 545,86	CS ÚRS 201
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého obvyklého tř. C 20/25, tl. přes 80 do 150 mm								
"lapol"4,71234*1,2*0,15+1,7672*0,165					1,140			
1,14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					1,368			
30	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,078	22 875,00	1 784,25	CS ÚRS 201
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
"lapol"1,7672*2*0,00444*1,2*1,08					0,020			
"šachty"7*1,2*1,2*0,00444*1,2*1,08					0,058			
4 - Vodorovné konstrukce							22 877,26	
31	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,036	2 608,00	2 701,89	CS ÚRS 201
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25								
"N12"1,2*0,14*1*2					0,336			
"N13"1*0,14*1*5					0,700			
32	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	3,900	385,00	1 501,50	CS ÚRS 201
Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení								
"N12"0,7*1*2					1,400			
"N13"0,5*1*5					2,500			
33	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	3,900	163,00	635,70	CS ÚRS 201
Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění								
"N12"0,7*1*2					1,400			
"N13"0,5*1*5					2,500			
34	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	3,900	312,00	1 216,80	CS ÚRS 201
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení								
"N12"0,7*1*2					1,400			
"N13"0,5*1*5					2,500			
35	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	3,900	71,00	276,90	CS ÚRS 201
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění								
"N12"0,7*1*2					1,400			
"N13"0,5*1*5					2,500			
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,554	609,00	10 081,39	CS ÚRS 201
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
"RŠS1-RŠS3"(41,5+7)*0,8*0,1					3,880			
"RŠS1-RŠS5"(38,5+15,3+6)*0,8*0,1					4,784			
"tuková kanalizace"39*0,8*0,1					3,120			
"ležetá kanal."(11+2*5+3+12+2*2+3+9,5+4+3*5+8)*0,6*0					4,770			
37	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,762	2 340,00	6 463,08	CS ÚRS 201
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25								
"splašková kanalizace"1,1*1,1*0,15*5					0,908			
"tuková kanalizace"1,8*1,8*0,15*2+2,1*2,1*0,2					1,854			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	05	Napojení kanalizačního potrubí PP250 na stávající kanalizační řad PP 250 - vsazení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Napojení kanalizačního potrubí PP250 na stávající kanalizační řad PP 250 - vsazení odbočky					
53	K	06	Napojení kanalizačního potrubí PP150 na stávající kanalizační řad tukové kanalizace	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Napojení kanalizačního potrubí PP150 na stávající kanalizační řad tukové kanalizace					
54	K	07	Napojení kanalizačního potrubí PP150 na stávající kanalizační řad splaškové kanalizace	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Napojení kanalizačního potrubí PP150 na stávající kanalizační řad splaškové kanalizace					
55	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	360,000	21,00	7 560,00	
			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
56	K	894412813	Demontáž kanalizačního potrubí včetně odvozu na skládku a skládkového	m	280,000	300,00	84 000,00	
			Demontáž kanalizačního potrubí včetně odvozu na skládku a skládkového					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

97 - Prorážení otvorů

241 215,19

22 902,24

57	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	25,000	58,00	1 450,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm					
58	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	11,000	112,00	1 232,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm					
59	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,890	196,00	174,44	
			Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP					
60	K	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000	t	0,890	98,00	87,22	
			Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m					
61	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,890	187,00	166,43	
			Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot					
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	17,982	28,00	503,50	CS ÚRS 2011
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
			"lapol"2,4*2,4+4,71234*1,2+1,7672*4*1,2		17,982			
63	K	971026591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	2,730	2 155,00	5 883,15	CS ÚRS 2011
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900					
			"N12"0,7*0,7*2		0,980			
			"N13"0,5*0,7*5		1,750			
64	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	40,500	331,00	13 405,50	CS ÚRS 2011
			Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm					
			"N12"1,3*5*2		13,000			
			"N13"1,1*5*5		27,500			

99 - Přesuny hmot a sutí

218 312,95

65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	254,444	858,00	218 312,95	CS ÚRS 2011
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

106 003,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 251,24

66	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	12,222	99,40	1 214,87	CS ÚRS 2011
			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP					
67	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60 S35 (200m2)	m2	14,666	63,80	935,69	CS ÚRS 2011
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITUBITAGIT PE V60 S35 (200m2)					
			"lapol"4,71234*1,2+1,7672*4*1,2		12,222			
			12,222*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,666			
68	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	24,260	4,15	100,68	CS ÚRS 2011
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech v					

721 - Vnitřní kanalizace

100 899,41

69	K	010	Potrubí PVC DN105 MARLEY hnědá včetně tvarovek spojek a úchyťů, lešení, v étrací hlavice	m	15,000	323,00	4 845,00	
			Potrubí PVC DN105 MARLEY hnědá včetně tvarovek spojek a úchyťů, lešení, v étrací hlavice					
			Poznámka k položce: odvětrává lapáče tuků , příloha č.15					

	Cenová soustava	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
00		70	K	721152218R00	Čisticí kus PE, pro odpadní svíslé D 110	kus	6,000	867,00	5 202,00
				Čisticí kus PE, pro odpadní svíslé D 110					
00		71	K	721171915U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 110	kus	6,000	338,00	2 028,00
				Potrubí PP odpadní propojení DN 110					
00		72	K	721173401T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	50,000	260,00	13 000,00
				Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG včetně tvarovek a montáže					
				Poznámka k položce: příloha č.11					
00		73	K	721173402T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	68,000	299,00	20 332,00
				Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG včetně tvarovek a montáže					
				Poznámka k položce: příloha č.11					
19 24 00		74	K	721173403T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	15,000	389,00	5 835,00
				Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG včetně tvarovek a montáže					
				Poznámka k položce: příloha č.11					
00		75	K	721174025T00	Potrubí kanalizační z PP HT odpadní DN 100 včetně tvarovek a montáže	m	10,000	424,00	4 240,00
				Potrubí kanalizační z PP HT odpadní DN 100 včetně tvarovek a montáže					
44				Poznámka k položce: příloha č.12					
22		76	K	721174041T00	Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 32 včetně tvarovek a montáže	m	13,000	240,00	3 120,00
				Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 32 včetně tvarovek a montáže					
43				Poznámka k položce: příloha č.12					
50	CS ÚRS 2010	77	K	721174042T00	Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 40 včetně tvarovek a montáže	m	4,000	240,00	960,00
				Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 40 včetně tvarovek a montáže					
				Poznámka k položce: příloha č.12					
15	CS ÚRS 2010	78	K	721174043T00	Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 50 včetně tvarovek a montáže	m	10,000	264,00	2 640,00
				Potrubí kanalizační z PP HT přípojovací DN 50 včetně tvarovek a montáže					
				Poznámka k položce: příloha č.12					
50	CS ÚRS 2010	79	K	721174044	Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu se zápach uzávěrkou proti vyschnutí DN32+montáž	ks	2,000	472,00	944,00
				Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu se zápach uzávěrkou proti vyschnutí DN32+montáž					
				Poznámka k položce: příloha č.14					
35		80	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 VZT	kus	2,000	51,00	102,00
				Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 VZT					
95	CS ÚRS 2010	81	K	721194104T00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	51,00	153,00
				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
ém výkopu dopř		82	K	721194105T00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	56,00	168,00
				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
i8		83	K	721194109T00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	83,00	415,00
				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
24		84	K	721226322U00	Zápach uzávěr umyvadlo DN40	kus	3,000	67,00	201,00
87	CS ÚRS 2010			Zápach uzávěr umyvadlo DN40					
				Poznámka k položce: příloha č.16					
59	CS ÚRS 2010	85	K	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	2,000	118,00	236,00
				Zápachová uzávěrka dřez DN 50					
				Poznámka k položce: příloha č.18					
68	CS ÚRS 2010	86	K	721226432U00	Zápach uzávěr 2dřez+přípojka DN50	kus	1,000	299,00	299,00
				Zápach uzávěr 2dřez+přípojka DN50					
				Poznámka k položce: příloha č.17					
41		87	K	721274123U00	Přívzdušňov. ventil vnitřní DN110 s odnímatelnou mřížkou 15x15cm včetně	kus	3,000	707,00	2 121,00
				Přívzdušňov. ventil vnitřní DN110 s odnímatelnou mřížkou 15x15cm včetně montáže					
00				Poznámka k položce: příloha č.13					
		88	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	149,000	16,00	2 384,00
				Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
89	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	280,000	21,00	5 880,00	
			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
90	K	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	6,000	250,00	1 500,00	
			Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200					
91	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	14 460,960	1,68	24 294,41	
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 852,93

92	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	14,859	192,00	2 852,93	CS ÚRS 2011
			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozní					
			"N12"1,2*0,502*4*2		4,819			
			"N13"1*0,502*4*5		10,040			

OST - Ostatní

8 500,00

799 - Ostatní

8 500,00

93	K	799000002T00	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné					
94	K	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě					
95	K	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a					

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vyso

Úchazeč:

TOMIreko

Projektant:

C.U.B.E.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: S001 - D.1.4.1.c - Vodovod

KSO: 801 99
Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
Datum: 25.09.2013
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 28359216
DIČ: CZ 28359216
IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

501 548,53

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	501 548,53	75 232,28

Cena s DPH

v CZK

576 780,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nábvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: S001 - D.1.4.1.c - Vodovod

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

501 548,53

HSV - Práce a dodávky HSV

107 958,90

1 - Zemní práce

65 764,87

4 - Vodorovné konstrukce

2 250,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 392,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

13 392,00

8 - Trubní vedení

7 488,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

7 488,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 063,79

97 - Prorážení otvorů

7 644,35

99 - Přesuny hmot a sutí

11 419,44

PSV - Práce a dodávky PSV

385 789,63

722 - Vnitřní vodovod

144 138,57

724 - Strojní vybavení

133 644,20

725 - Zařizovací předměty

84 479,10

726 - Instalační prefabrikáty

23 527,76

OST - Ostatní

7 800,00

799 - Ostatní

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

S001 - Zámek a provozní budova

S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

S001 - D.1.4.1.c - Vodovod

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

501 548,53

HSV - Práce a dodávky HSV

107 958,90

1 - Zemní práce

65 764,87

1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,576	811,00	467,14	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3								
"Zámek"0,8*1,2*0,6*2					1,152			
1,152*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					0,576			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	4,608	655,00	3 018,24	CS ÚRS 2013 01
objemu do 100 m3								
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
"Zámek"0,8*1,2*32					30,720			
30,72*0,15 "Přepočtené koeficientem množství					4,608			
3	K	132301109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	4,608	143,00	658,94	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4								
"Zámek"0,8*1,2*32					30,720			
30,72*0,15 "Přepočtené koeficientem množství					4,608			
4	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,173	1 404,00	242,89	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4								
"Zámek"0,8*1,2*0,6*2					1,152			
1,152*0,15 "Přepočtené koeficientem množství					0,173			
5	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	7,680	989,00	7 595,52	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5, bez použití trhavin pro jakékoliv množství								
"Zámek"0,8*1,2*32					30,720			
30,72*0,25 "Přepočtené koeficientem množství					7,680			
6	K	132401401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1	m3	0,403	2 270,00	914,81	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 5								
"Zámek"0,8*1,2*0,6*2					1,152			
1,152*0,35 "Přepočtené koeficientem množství					0,403			
7	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	18,432	1 438,00	26 505,22	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6, bez použití trhavin pro jakékoliv množství								
"Zámek"0,8*1,2*32					30,720			
30,72*0,6 "Přepočtené koeficientem množství					18,432			
8	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	0,307	1 197,00	367,48	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5								
"Zámek"0,8*1,2*32*0,1					3,072			
3,072*0,1 "Přepočtené koeficientem množství					0,307			
9	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	0,307	1 729,00	530,80	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6								
"Zámek"0,8*1,2*32*0,1					3,072			
3,072*0,1 "Přepočtené koeficientem množství					0,307			
10	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,432	1 026,00	443,23	CS ÚRS 2013 01
Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav	PČ Typ Kód
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			2,88*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,432				
11	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	2,448	2 637,00	6 455,38	CS ÚRS 2011	23 K 174101101
			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			2,88*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		2,448				
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,608	39,00	179,71	CS ÚRS 2011	24 K 174101102
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
			"Zámek" 0,8*1,2*32		30,720				
			30,72*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,608				
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,112	55,00	1 436,16	CS ÚRS 2011	25 K 175101101
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
			"Zámek" 0,8*1,2*32		30,720				
			30,72*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		26,112				
14	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,764	432,00	762,05	CS ÚRS 2011	26 M 583312010
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4						
			"zámek lež." 12,25*0,8*1,2		11,760				
			11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,764				
15	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	2,448	602,00	1 473,70	CS ÚRS 2011	4 - Vodorov 27 K 451572111
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			2,88*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		2,448				
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,432	113,00	48,82	CS ÚRS 2011	6 - Úprav 61 - Upr 28 K 611401111
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			2,88*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,432				
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	4,320	40,00	172,80	CS ÚRS 2011	29 K 612403381
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			2,88*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,320				
18	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,427	139,00	476,35	CS ÚRS 2011	8 - Trubn 87 - Pot 31 K 87126123
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*2		1,152				
			4,032*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		3,427				
19	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	6,854	56,00	383,82	CS ÚRS 2011	32 K 8733001
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7						
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
			"zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880				
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*2		1,152				
			4,032*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		6,854				
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	15,936	191,00	3 043,78	CS ÚRS 2011	9 - Ostat 97 - Pr 34 K 9710244
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m						
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*2		1,152				
			"Zámek" 0,8*1,2*32		30,720				
			31,872*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,936				
21	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	159,360	22,00	3 505,92	CS ÚRS 2011	36 K 9740311
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*2		1,152				
			"Zámek" 0,8*1,2*32		30,720				
			31,872*5 'Přepočtené koeficientem množství		159,360				
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	0,605	86,00	52,03	CS ÚRS 2011	37 K 9790111 38 K 9790831 39 K 9790861

Cenová soustava	PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			"Zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880			
			"Zámek" 0,8*1,2*0,6*2		1,152			
CS ÚRS 2013			4,032*0,15 Přepočtené koeficientem množství		0,605			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,360	36,00	552,96	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"Zámek" 0,8*1,2*32		30,720			
			30,72*0,5 Přepočtené koeficientem množství		15,360			
24	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,880	149,00	429,12	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
			"Zámek lež." 3*0,8*1,2		2,880			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,160	180,00	3 628,80	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
26	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	40,320	60,00	2 419,20	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný (stabilizační zemina)					
			"Zámek" 0,8*1,2*32*0,6		18,432			
			"Zámek lež." 3*0,8*1,2*0,6		1,728			
			20,16*2 Přepočtené koeficientem množství		40,320			
4 - Vodorovné konstrukce							2 250,24	
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,840	586,00	2 250,24	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
			"Zámek" 0,8*0,15*32		3,840			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 392,00	
61 - Úpravy povrchů vnitřní							13 392,00	
28	K	611401111R00	Oprava omítky prostupů o ploše do 0,09 m2	kus	12,000	100,00	1 200,00	
			Oprava omítky prostupů o ploše do 0,09 m2					
29	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS	m	30,000	319,00	9 570,00	
			Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS					
30	K	612403388R00.1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	19,000	138,00	2 622,00	
			Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS					
8 - Trubní vedení							7 488,00	
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných							7 488,00	
31	K	871261232T00	Potrubí PE 100+, SDR 11, průměr 32/3 mm včetně položení a tvarovek	m	48,000	115,00	5 520,00	
			Potrubí PE 100+, SDR 11, průměr 32/3 mm včetně položení a tvarovek					
			Poznámka k položce: příloha č.38					
32	K	8733001 T00	Výstražná fólie sítovaná žlutá pro plyn, šířka 34cm včetně položení	m	48,000	11,00	528,00	
			Výstražná fólie sítovaná žlutá pro plyn, šířka 34cm včetně položení					
33	K	8733002 T00	Signalizační vodič CYY2.5 (dvojnásobné izolované krytí), včetně montáže	m	48,000	30,00	1 440,00	
			Signalizační vodič CYY2.5 (dvojnásobné izolované krytí), včetně montáže					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							19 063,79	
97 - Prorážení otvorů							7 644,35	
34	K	971024471R00	Vybourání otvorů zed' kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	3,000	680,00	2 040,00	
			Vybourání otvorů zed' kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC					
35	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	19,000	85,00	1 615,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm					
36	K	974031165	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	30,000	93,00	2 790,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm					
37	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,268	149,00	486,93	
			Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP					
38	K	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000	t	3,268	75,00	245,10	
			Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m					
39	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,268	143,00	467,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
Nakládání nebo překládání sutí a vybraných hmot								
99 - Přesuny hmot a sutí							11 419,44	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	47,581	240,00	11 419,44	CS ÚRS 2011
PSV - Práce a dodávky PSV							385 789,63	
722 - Vnitřní vodovod							144 138,57	
41	K	722160803U00	Dmtž potrubí Cu voda -D 64 Dmtž potrubí Cu voda -D 64	m	95,000	40,00	3 800,00	
42	K	722176012T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 20/2,8 svařované polyfuzně, včetně montáže Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 20/2,8 svařované polyfuzně, včetně montáže Poznámka k položce: plastové potrubí polypropylen ; příloha č.33	m	180,000	192,00	34 560,00	
43	K	722176013T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 25/3,5 svařované polyfuzně, včetně montáže Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 25/3,5 svařované polyfuzně, včetně montáže Poznámka k položce: plastové potrubí polypropylen ; příloha č.33	m	62,000	234,00	14 508,00	
44	K	722176014T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 32/4,4 svařované polyfuzně, včetně montáže Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 32/4,4 svařované polyfuzně, včetně montáže Poznámka k položce: plastové potrubí polypropylen ; příloha č.33	m	22,000	279,00	6 138,00	
45	K	722176015T00	Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 40/5,6 svařované polyfuzně, včetně montáže Rozvody vody z plastů PPr PN16, D 40/5,6 svařované polyfuzně, včetně montáže Poznámka k položce: plastové potrubí polypropylen ; příloha č.33	m	48,000	340,00	16 320,00	
46	K	722176017U00	Rozvody z plastů polyfuzní -D 63mm včetně montáže Rozvody z plastů polyfuzní -D 63mm včetně montáže Poznámka k položce: příloha č.33	m	12,000	559,00	6 708,00	
47	K	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm včetně montáže Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm včetně montáže Poznámka k položce: izolace návleková z pěnového polyetylenu s půdolélným nářezem; příloha č.32	m	60,000	37,00	2 220,00	
48	K	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm včetně montáže Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm včetně montáže Poznámka k položce: izolace návleková z pěnového polyetylenu s půdolélným nářezem; příloha č.32	m	21,000	42,00	882,00	
49	K	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm včetně montáže Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm včetně montáže Poznámka k položce: izolace návleková z pěnového polyetylenu s půdolélným nářezem; příloha č.32	m	11,000	43,00	473,00	
50	K	722181214	Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 32 mm /30mm, včetně montáže Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 32 mm /30mm, včetně montáže Poznámka k položce: Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z hliníkové fólie vystužené mřížkou ze skleněných vláken ALS; příloha č. 25	m	30,000	125,00	3 750,00	
51	K	7221812141	Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 40 mm /40mm, včetně montáže Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 40 mm /40mm, včetně montáže Poznámka k položce: Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z hliníkové fólie vystužené mřížkou ze skleněných vláken ALS; příloha č. 25	m	34,000	149,00	5 066,00	
52	K	7221812142	Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 50 mm /50mm, včetně montáže Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchem ALS průměr 50 mm /50mm, včetně montáže Poznámka k položce: Izolační pouzdro z kamenné vlny s povrchovou úpravou z hliníkové fólie vystužené mřížkou ze skleněných vláken ALS; příloha č. 25	m	29,000	187,00	5 423,00	
53	K	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm včetně montáže Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm včetně montáže Poznámka k položce: izolace návleková z pěnového polyetylenu s půdolélným nářezem; příloha č.32	m	120,000	57,00	6 840,00	
54	K	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm včetně montáže	m	40,000	71,00	2 840,00	

Cenová soustava	Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm včetně montáže <i>Poznámka k položce:</i> izolace nápleková z pěnového polyetyleny s půdolélným nářezem; příloha č.32					
CS ÚRS 2011	55	K 722181214RU1	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm včetně montáže	m	11,000	72,00	792,00	
			izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm včetně montáže <i>Poznámka k položce:</i> izolace nápleková z pěnového polyetyleny s půdolélným nářezem; příloha č.32					
	56	K 722181214RU4	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm včetně montáže	m	25,000	72,00	1 800,00	
			izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm včetně montáže <i>Poznámka k položce:</i> izolace nápleková z pěnového polyetyleny s půdolélným nářezem; příloha č.32					
	57	K 722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 k boileru v úklidové místnosti	soubor	1,000	309,00	309,00	
			Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 k boileru v úklidové místnosti					
	58	K 722190226R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	1,000	698,00	698,00	
			Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 50					
	59	K 722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,000	108,00	3 024,00	
			Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
	60	K 722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	1,000	110,00	110,00	
			Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2					
	61	K 722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,000	219,00	876,00	
			Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
	62	K 722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity do 5/4"	kus	10,000	19,00	190,00	
			Demontáž armatur s dvěma závity do 5/4"					
	63	K 722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	90,00	180,00	
			Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.34					
	64	K 722224152U00	Kulový kohout pro škrabku brambor 1/2	kus	1,000	174,00	174,00	
			Kulový kohout pro škrabku brambor 1/2					
	65	K 722231062T00	Ventil závitový zpětný přímý I PN 16 G 3/4", do 110°C, kv=7,07, vč. mont.	kus	2,000	182,00	364,00	
			Ventil závitový zpětný přímý I PN 16 G 3/4", do 110°C, kv=7,07, vč. mont.					
	66	K 722231063T00	Ventil závitový zpětný přímý I PN 16 G 1", do 110°C vč. mont.	kus	1,000	234,00	234,00	
			Ventil závitový zpětný přímý I PN 16 G 1", do 110°C vč. mont.					
	67	K 722231065T00	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 G 6/4", do 110°C, kv=40,41, vč. mont.	kus	1,000	423,00	423,00	
			Ventil závitový zpětný přímý PN 16 G 6/4", do 110°C, kv=40,41, vč. mont.					
	68	K 722231077U00	Ventil zpětný G2 PN10-110°C 2 záv	kus	1,000	662,00	662,00	
			Ventil zpětný G2 PN10-110°C 2 záv					
	69	K 722231252U00	Ventil pojistný mosaz G3/4 k boileru úklidová místnost	kus	1,000	367,00	367,00	
			Ventil pojistný mosaz G3/4 k boileru úklidová místnost					
	70	K 722231253	Ventil pojistný mosaz G1" k ohřivači vody kotelna	kus	1,000	579,00	579,00	
			Ventil pojistný mosaz G1" k ohřivači vody kotelna					
	71	K 722232043U00	Kulo koh vnitř záv G1/2 PN42-185°C vč.montáže	kus	9,000	147,00	1 323,00	
			Kulo koh vnitř záv G1/2 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.35					
	72	K 722232044U00	Kulo koh vnitř záv G3/4 PN42-185°C vč.montáže	kus	6,000	214,00	1 284,00	
			Kulo koh vnitř záv G3/4 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.35					
	73	K 722232045U00	Kulo koh vnitř záv G1 PN42-185°C vč.montáže	kus	7,000	312,00	2 184,00	
			Kulo koh vnitř záv G1 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.35					
	74	K 722232046U00	Kulo koh vnitř záv G11/4 PN42-185°C vč.montáže	kus	4,000	430,00	1 720,00	
			Kulo koh vnitř záv G11/4 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.35					
	75	K 722232047U00	Kulo koh vnitř záv G11/2 PN42-185°C vč.montáže	kus	2,000	624,00	1 248,00	
			Kulo koh vnitř záv G11/2 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce:</i> příloha č.35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhrn
76	K	722232048U00	Kulo koh vnit záv G2 PN42-185°C vč.montáže Kulo koh vnit záv G2 PN42-185°C vč.montáže <i>Poznámka k položce: příloha č.35</i>	kus	6,000	928,00	5 568,00	
77	K	722234265U00	Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2xzá Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2xzá	kus	1,000	246,00	246,00	
78	K	722262213U00	Vodoměr na studenou vodu závít G 1 Vodoměr na studenou vodu závít G 1	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	
79	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	248,000	18,00	4 464,00	
80	K	8 sp	Šroubení 2" Šroubení 2"	kus	2,000	684,00	1 368,00	
81	K	9 sp	Šroubení 1" Šroubení 1"	kus	1,000	202,00	202,00	
82	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 543,520	1,07	1 651,57	

724 - Strojní vybavení

133 644,20

83	K	3 sp	Cirkulační čerpadlo jednofázové UPS 32/80 N,230 V včetně montáže pro cantrální ohř.vody Cirkulační čerpadlo jednofázové UPS 32/80 N,230 V včetně montáže pro cantrální ohř.vody 1000 l <i>Poznámka k položce: jednofázové cirkulační čerpadlo nerezové pro rozvody pitné vody</i>	soub or	1,000	5 480,00	5 480,00	
84	K	4 sp	Termostatická armatura směšovací COMPACT MIX 50 - 2 " pro ohřivač vody 1000 l včetně montáže Termostatická armatura směšovací COMPACT MIX 50 - 2 " pro ohřivač vody 1000 l včetně montáže <i>Poznámka k položce: Armatura pro rozvod teplé vody s cirkulační smyčkou ,nastavitelná teplota 30-60st.C , tělo z poniklované oceli, 2 ventily plnicí funkci zpětné</i>	soub or	1,000	22 900,00	22 900,00	
85	K	5 sp	Zásobníkový ohřivač vody elektrický 50 l včetně montáže Zásobníkový ohřivač vody elektrický 50 l včetně montáže <i>Poznámka k položce: elektrický zásobníkový ohřivač vody závěsný svistý kulatý 60 l ,keramické topné těleso 5-74 st.C 230 V/50 Hz IP45</i>	soub or	1,000	4 820,00	4 820,00	
86	K	6 sp	Nerezový zásobníkový ohřivač vody 1000 l kotelna včetně montáže Nerezový zásobníkový ohřivač vody 1000 l kotelna včetně montáže <i>Poznámka k položce: nerezový zásobník vody tank in tank celkový objem 1000 l ; objem topné vody 160 l,teplosměnná plocha 5,5m2, průtok topné vody 9600 l/60 st.</i>	soub or	1,000	95 300,00	95 300,00	
87	K	7 sp.	Nádoba expanzní tlaková s membránou DD 33 l 3/4" + Flowjet průtočná armatura včetně montáže Nádoba expanzní tlaková s membránou DD 33 l 3/4" + Flowjet průtočná armatura včetně montáže <i>Poznámka k položce: Pro ohřev pitné vody , průtočná s butylovým vakem včetně průtočné armatury FLOWJET 1"</i>	soub or	1,000	3 170,00	3 170,00	
88	K	7242341010	Demontáž zásobníkového ohřivače vody Demontáž zásobníkového ohřivače vody	soub	1,000	213,00	213,00	
89	K	724234111	Demontáž ohřivače zásobníkového 1000 l Demontáž ohřivače zásobníkového 1000 l	soub	1,000	722,00	722,00	
90	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	1 732,000	0,60	1 039,20	

725 - Zařizovací předměty

84 479,10

91	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Demontáž klozetů splachovacích	soub	3,000	139,00	417,00	
92	K	725112021U00	Klozet závěsný keramický bílý s hlub splach. odpad vodorovný včetně plast.sedátka Klozet závěsný keramický bílý s hlub splach odpad vodorovný včetně plast.sedátka vč.mont. <i>Poznámka k položce: příloha č.13</i>	soub or	2,000	4 030,00	8 060,00	
93	K	725112022	Klozet závěsný nerezový s tvrzeným plast. sedátkem vč.mont. Klozet závěsný nerezový s tvrzeným plast. sedátkem vč.mont. <i>Poznámka k položce: příloha č.9</i>	soub or	1,000	17 100,00	17 100,00	
94	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	3,000	92,00	276,00	
95	K	725211622U00	Umyvadlo keramické bílé 550mm otvorem pro bater. s polosloupem a zápach uzávěrem Umyvadlo keramické bílé 550mm otvorem pro bater. s polosloupem a zápach uzávěrem	soub or	2,000	2 910,00	5 820,00	

Cena soustavy	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
568,00		<i>Poznámka k položce: příloha č. 14</i>					
	96 K 725211623	Umyvadlo nerezové kulaté s otvorem na baterii sifonem a baterií	soub or	1,000	6 080,00	6 080,00	
146,00		Umyvadlo nerezové kulaté s otvorem na baterii sifonem a baterií					
		<i>Poznámka k položce: příloha 11</i>					
170,00	97 K 725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soub	1,000	92,00	92,00	
64,00		Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách					
	98 K 725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soub	1,000	100,00	100,00	
68,00		Demontáž dřezů dvojitých na konzolách					
	99 K 725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soub	2,000	145,00	290,00	
02,00		Demontáž výlevky diturvitové					
51,57	100 K 725331111U00	Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mříží 425mm	soub or	2,000	2 930,00	5 860,00	
		Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mříží 425mm					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 12</i>					
1,20	101 K 725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařízení předměty H 6 m	t	0,350	966,00	338,10	
10,00		Přesun vybour.hmot, zařízení předměty H 6 m					
	102 K 725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	4,000	29,00	116,00	
		Demontáž ventilu výtakového nástěnného					
0,00	103 K 725811161U00	Ventil stěna otoč výtok SV - G 1/2x80 s hadicí (škrabka brambor)	soub or	1,000	465,00	465,00	
		Ventil stěna otoč výtok SV - G 1/2x80 s hadicí (škrabka brambor)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 15</i>					
funkci zpětné	104 K 725813111U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soub	12,000	155,00	1 860,00	
1,00		Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 36</i>					
	105 K 725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	4,000	56,00	224,00	
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4					
1,00	106 K 725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soub	3,000	57,00	171,00	
		Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru					
dy 9600 l/60 st.	107 K 725821313	Nástěnná baterie pro výlevku rameno 250 mm, vč. mont.	soub or	2,000	1 410,00	2 820,00	
0,00		Nástěnná baterie pro výlevku rameno 250 mm, vč. mont.					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 21</i>					
	108 K 725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú d1265 (kuchyňka soc.zařízení zaměstnanci)	soub or	1,000	1 260,00	1 260,00	
0,00		Baterie dřez stoj páka otáč ú d1265 (kuchyňka soc.zařízení zaměstnanci)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 16</i>					
0,00	109 K 725822611U00	Baterie umyv stoj páka-výpust' (WC soc.zařízení zaměstnanci)	soub or	2,000	1 150,00	2 300,00	
20		Baterie umyv stoj páka-výpust' (WC soc.zařízení zaměstnanci)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 17</i>					
10	110 K 725822612	Baterie umyv stoj páka senzorová (WC klienti)	soub	1,000	5 180,00	5 180,00	
00		Baterie umyv stoj páka senzorová (WC klienti)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 18</i>					
20	111 K 725841312	Baterie 2 baterie nástěnná směšovací se směšovací zařízení na dávkovač saponátu	soub or	1,000	9 620,00	9 620,00	
		Baterie 2 baterie nástěnná směšovací se směšovací zařízení na dávkovač saponátu					
		<i>Poznámka k položce: příloha č.</i>					
10	112 K 725841313	Baterie 1+3 stěnová páka s připojením na hadici a ostříkovací pistolí (WC)	soub or	1,000	2 630,00	2 630,00	
		Baterie 1+3 stěnová páka s připojením na hadici a ostříkovací pistolí (WC klienti+škrabka)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 22</i>					
0	113 K 725841314	Sedátko bidetové (WC ženy sociál. zařízení zaměstnanci)	soub or	1,000	13 400,00	13 400,00	
0		Sedátko bidetové (WC ženy sociál. zařízení zaměstnanci)					
		<i>Poznámka k položce: příloha č. 24</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [ČZK]	Cena celkem [ČZK]	Cena sousta
114	K	726111031T00	Splachovací nádrž WC do zděné konstrukce s ovládáním zepředu se stavební v 1080 mm vč.tlačí	soubor	2,000	4 330,00	8 660,00	
Splachovací nádrž WC do zděné konstrukce s ovládáním zepředu se stavební v 1080 mm vč.tlačí								
Poznámka k položce: sociální zařízení zaměstnanci ; příloha č.10								
115	K	726111032	Splachovací nádrž WC klienti , zděné konstrukce s ovládáním zepředu antivandalové tlačítko	soubor	1,000	5 940,00	5 940,00	
Splachovací nádrž WC klienti , zděné konstrukce s ovládáním zepředu antivandalové tlačítko								
Poznámka k položce: tlačítko antivandalové mechanické ,sociální zařízení klienti ; příloha č.10								
116	K	726111033	Splachovací nádrž výlevka , zděné konstrukce s ovládáním zepředu se stavební v 112 cm	soubor	2,000	4 430,00	8 860,00	
Splachovací nádrž výlevka , zděné konstrukce s ovládáním zepředu se stavební v 112 cm								
Poznámka k položce: příloha č.10								
117	K	998726211U00	Přesun % instal prefa objekt v -6m	%	308,000	0,22	67,76	
Přesun % instal prefa objekt v -6m								
OST - Ostatní							7 800,00	
799 - Ostatní							7 800,00	
118	K	799000002T00	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné	soub	1,000	4 800,00	4 800,00	
Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné								
119	K	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě								
120	K	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,000	500,00	500,00	
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: S001 - D.1.4.2. - Vytápění

KSO: 801 99

Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH 62 665,32

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	62 665,32	9 399,80

Cena s DPH v CZK 72 065,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: S001 - D.1.4.2. - Vytápění

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 665,32

61 - Upravy povrchů vnitřní

2 628,00

97 - Prorážení otvorů

2 014,22

713 - Izolace tepelné

10 930,00

733 - Rozvod potrubí

24 925,69

734 - Armatury

4 107,19

735 - Otopná tělesa

10 206,22

783 - Nátěry

5 054,00

799 - Ostatní

2 800,00

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

S001 - Zámek a provozní budova

S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

S001 - D.1.4.2. - Vytápění

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 665,32	
61 - Upravy povrchů vnitřní							2 628,00	
1	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	24,000	109,50	2 628,00	
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS								
97 - Prorážení otvorů							2 014,22	
2	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	24,000	73,00	1 752,00	
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm								
3	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,432	247,00	106,70	
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP								
4	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,432	124,00	53,57	
Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m								
5	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,432	236,00	101,95	
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot								
713 - Izolace tepelné							10 930,00	
6	K	713419163	Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm - 3/4" lepením	m	26,000	73,00	1 898,00	
Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm - 3/4" lepením								
7	K	713419164T00	Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm - 1"	m	30,000	82,00	2 460,00	
Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm - 1"								
8	K	713419165T00	Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm, D=35mm, lepením	m	6,000	82,00	492,00	
Izolace potrubí vč.montáže, pěnový polyetylen 20mm, D=35mm, lepením								
9	K	713419165T00.1	Izolace potrubí vč.montáže, poudro s polepem ALS folií 30mm, D=35mm, lepením	m	40,000	152,00	6 080,00	
Izolace potrubí vč.montáže, poudro s polepem ALS folií 30mm, D=35mm, lepením								
733 - Rozvod potrubí							24 925,69	
10	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	60,000	19,00	1 140,00	
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32								
11	K	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	11,000	139,00	1 529,00	
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10								
Poznámka k položce: položka obsahuje: potrubí, kolena, ohyby, uložení, montáž, zednické výpomocy, pomocný materiál, lešení								
12	K	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	5,000	158,00	790,00	
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15								
Poznámka k položce: položka obsahuje: potrubí, kolena, ohyby, uložení, montáž, zednické výpomocy, pomocný materiál, lešení								
13	K	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	26,000	175,00	4 550,00	
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20								
Poznámka k položce: položka obsahuje: potrubí, kolena, ohyby, uložení, montáž, zednické výpomocy, pomocný materiál, lešení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
14	K	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 Poznámka k položce: položka obsahuje: potrubí, kolena, ohyby, uložení, montáž, zednické výpomocy, pomocný materiál, lešení	m	38,000	221,00	8 398,00	
15	K	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 Poznámka k položce: položka obsahuje: potrubí, kolena, ohyby, uložení, montáž, zednické výpomocy, pomocný materiál, lešení	m	13,000	307,00	3 991,00	
16	K	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	12,000	73,00	876,00	
17	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,000	76,00	304,00	
18	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	80,000	7,00	560,00	
19	K	733190801R00	Odřezání potrubních objímk dvojitých do DN 50 Odřezání potrubních objímk dvojitých do DN 50	kus	40,000	2,00	80,00	
20	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32 Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,000	198,00	396,00	
21	K	733194912	Propojení se stávajícím potrubím 3/4" Propojení se stávajícím potrubím 3/4"	kus	4,000	126,00	504,00	
22	K	733194913	Propojení se stávajícím potrubím 1" Propojení se stávajícím potrubím 1"	kus	2,000	138,00	276,00	
23	K	733194914	Propojení se stávajícím potrubím 5/4" Propojení se stávajícím potrubím 5/4"	kus	2,000	148,00	296,00	
24	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,333	905,00	301,37	
25	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	292,890	3,19	934,32	

734 - Armatury

4 107,19

26	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	8,000	63,00	504,00	
27	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity Montáž armatur závitových, se 2závity	kus	8,000	56,00	448,00	
28	K	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot. těles V 4320, G 3/8" Ventily odvzdušňovací ot. těles V 4320, G 3/8"	kus	7,000	60,00	420,00	
29	K	734221601RT3	Ventily termostat. bez hlavice přímé, G 3/8 Ventily termostat. bez hlavice přímé, G 3/8	kus	6,000	177,00	1 062,00	
30	K	734221602RT3	Ventily termostat. bez hlavice přímé, G 1/2 Ventily termostat. bez hlavice přímé, G 1/2	kus	2,000	177,00	354,00	
31	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	2,000	175,00	350,00	
32	K	734261333U00	Šroubení rohové PN16 -120°C G 1/2 uzavírací Šroubení rohové PN16 -120°C G 1/2 uzavírací	kus	8,000	113,00	904,00	
33	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,072	654,00	47,09	
34	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	67,020	0,27	18,10	

735 - Otopná tělesa

10 206,22

35	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	7,000	83,00	581,00	
36	K	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,000	75,00	75,00	
37	K	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa Oprava-stažení otopného tělesa	kus	2,000	134,00	268,00	
38	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových-7těl Demontáž těles otopných litinových článkových-7těl	m2	19,000	24,00	456,00	
39	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	19,000	39,00	741,00	

Cenová soustava		PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		40	K	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm	kus	1,000	76,00	76,00	
					Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm					
		41	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,000	228,00	228,00	
					Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm					
		42	K	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	19,000	39,00	741,00	
					Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem					
		43	K	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	19,000	9,00	171,00	
					Propláchnutí otopných těles litinových					
		44	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	8,000	18,00	144,00	
					Oprava - odvzdušnění otopných těles					
		45	K	735191914R00	Montáž otop. těles z použitých litinových článků	m2	19,000	300,00	5 700,00	
					Montáž otop. těles z použitých litinových článků					
		46	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	16,000	9,00	144,00	
					Demontáž konzol otopných těles do odpadu					
		47	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	21,000	15,00	315,00	
					Vypuštění vody z otopných těles					
		48	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6	t	0,477	781,00	372,54	
					Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m					
		49	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	85,700	2,26	193,68	
					Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					

783 - Nátěry

5 054,00

50	K	783325182U00	Nátěr syntetický litinových těles 1a+2e	m2	19,000	266,00	5 054,00	
			Nátěr syntetický litinových těles 1a+2e					

799 - Ostatní

2 800,00

51	K	799000002T00	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné					
52	K	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě					
53	K	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,000	800,00	800,00	
			Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt:

S001 - Zámek a provozní budova

Soupis:

S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

S001 - D.1.4.3. - Vzduchotechnika

KSO:

801 99

Místo:

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

796 450,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	796 450,00	119 467,50

Cena s DPH

v CZK

915 917,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: S001 - D.1.4.3. - Vzduchotechnika

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

796 450,00

D1 - Zařízení č.1 - Větrání kuchyně, jídelen

641 515,00

D2 - Zařízení č.2 - Větrání hyg.zázemí

11 350,00

D3 - Zařízení č.3 - Větrání zázemí - šatny, wc, sklady, kanceláře

102 485,00

D4 - Zařízení č.4 - Chlazení chl.boxu

41 100,00

сравна:

objekt:

Crupis:

Úroveň 3:

Wisto:

žadavatel:

Ukhažeč:

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

S001 - Zámek a provozní budova

S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

S001 - D.1.4.3. - Vzduchotechnika

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							796 450,00	
D1 - Zařízení č.1 - Větrání kuchyně, jídelen							641 515,00	
1	K	1.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=6500m3/h (EC motor), Vo=7200m3/h (EC motor), rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 70%, vodní ohřivač, kazety filtrů F5, jednotka dodána na stavbu v rozloženém stavu, podrobná specifikace v příloze technické	soub	1,000	309 400,00	309 400,00	
2	K	1.2.	Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.1.1., externí rozvodnice na kabelu délky 6m, včetně servopohonu bypassu, uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, manostatů pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odváděného vzduchu, odpadního vzduchu, revize. Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zařízení přes internet. Podrobná specifikace a schéma v příloze technické zprávy	soub	1,000	81 430,00	81 430,00	
3	K	1.2b	Vzdálený ovladač pro kuchyň, možnost zvýšení výkonu vzt	ks	1,000	800,00	800,00	
4	K	1.3.	Tlumič hluku 1200x400 dl.1500mm včetně buněk hluku	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
5	K	1.4.	Tlumič hluku 1200x630 dl.1500mm včetně buněk hluku	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	
6	K	1.5.	Protipožární klapka EI90 1200x630 ovládání ruční, teplotní s koncovým spínačem .11	ks	1,000	6 440,00	6 440,00	
7	K	1.6.	Protipožární klapka EI90 DN 560 ovládání ruční, teplotní s koncovým spínačem .11	ks	1,000	5 563,00	5 563,00	
8	K	1.7.	Tlumič hluku 800x710 dl.1000mm	ks	1,000	4 264,00	4 264,00	
9	K	1.8.	Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí DN 315 včetně servopohonu 230V, pozink RAL	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
10	K	1.9.	Těsná uzavírací klapka do kruhového potrubí DN 315 včetně servopohonu 230V, pozink RAL	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
11	K	1.10.	Regulační a měřicí clona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry pro připojení manometru DN 400	ks	2,000	3 620,00	7 240,00	
12	K	1.11.	Regulační a měřicí clona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry pro připojení manometru DN 560	ks	1,000	8 710,00	8 710,00	
13	K	1.12.	Regulační a měřicí clona, pozink.plech, vč.ovládacího mechanismu, měřicí stupnice a odběry pro připojení manometru DN 200	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	1.13.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x125 s regulací R1, Al, RAL9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x125 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	4,000	1 780,00	7 120,00	
15	K	1.14.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 1225x225 s regulací R1, Al, RAL9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 1225x225 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	
16	K	1.15.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	2,000	860,00	1 720,00	
17	K	1.16.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x75 s regulací R1, Al, RAL9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 825x75 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	
18	K	1.17.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	1,000	720,00	720,00	
19	K	1.18.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 625x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 625x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	2,000	980,00	1 960,00	
20	K	1.19.	Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	4,000	720,00	2 880,00	
21	K	1.20.	Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	2,000	680,00	1 360,00	
22	K	1.21.	Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	1,000	680,00	680,00	
23	K	1.22.	Regulační klapka ruční DN 250 pozink, RAL Regulační klapka ruční DN 250 pozink, RAL 9001	ks	1,000	460,00	460,00	
24	K	1.23.	Výustka do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	1,000	620,00	620,00	
25	K	1.24.	Plastový talířový ventil odvodní DN 200 Plastový talířový ventil odvodní DN 200	ks	1,000	180,00	180,00	
26	K	1.25.	Výustka do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 225x75 s regulací R1, Al, RAL 9001 Výustka do kruhového potrubí, odvodní, jednořadá 225x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	1,000	560,00	560,00	
27	K	1.26.	Plastový talířový ventil přívodní DN 200 Plastový talířový ventil přívodní DN 200	ks	1,000	180,00	180,00	
28	K	1.27.	Nerezový závěsný odsavač par 1500x700x450 vyrobená z nerezového plechu AISI304. Filtraci odsávaného vzduchu zajišťují kazetové tukové filtry z vícevrstvého takohovu. Nerezový závěsný odsavač par 1500x700x450 vyrobená z nerezového plechu AISI304. Filtraci odsávaného vzduchu zajišťují kazetové tukové filtry z vícevrstvého takohovu.	ks	1,000	20 500,00	20 500,00	
29	K	1.28.	Regulační klapka ruční DN 200 pozink, RAL Regulační klapka ruční DN 200 pozink, RAL 9001	ks	1,000	420,00	420,00	
30	K	1.29.	Kazeta filtru do čtyřhranného potrubí 710x400 třída filtrace G4 Kazeta filtru do čtyřhranného potrubí 710x400 třída filtrace G4	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
31	K	1.30.	Výfukový kus DN 590 (110) včetně síta, materiál pozink tl.0,8mm, RAL 8014 hnědá Výfukový kus DN 590 (110) včetně síta, materiál pozink tl.0,8mm, RAL 8014 hnědá	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
32	K	1.31.	Trouba hladká DN 590 dl.1300mm, materiál pozink tl.0,8mm, RAL 8014 hnědá Trouba hladká DN 590 dl.1300mm, materiál pozink tl.0,8mm, RAL 8014 hnědá Poznámka k položce: kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpis ř.č.33 až ř.č.75	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	
33	K	Pol1	trouba DN 200 trouba DN 200	m	34,000	165,00	5 610,00	
34	K	Pol2	trouba DN 250 trouba DN 250	m	9,000	200,00	1 800,00	
35	K	Pol3	trouba DN 315 trouba DN 315	m	36,000	260,00	9 360,00	
36	K	Pol4	trouba DN 355 trouba DN 355	m	12,000	360,00	4 320,00	
37	K	Pol5	trouba DN 400 trouba DN 400	m	7,000	380,00	2 660,00	
38	K	Pol6	trouba DN 560 trouba DN 560	m	18,000	590,00	10 620,00	
39	K	Pol7	záslepka na potrubí DN 200	ks	3,000	45,00	135,00	

Cenová soustava	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0				záslepka na potrubí DN 200					
	40	K	Pol8	oblouk OS30 DN 200	ks	2,000	178,00	356,00	
				oblouk OS30 DN 200					
1	41	K	Pol9	oblouk OS45 DN 200	ks	2,000	165,00	330,00	
				oblouk OS45 DN 200					
	42	K	Pol10	oblouk OS15 DN 200	ks	2,000	165,00	330,00	
				oblouk OS15 DN 200					
	43	K	Pol11	oblouk OS90 DN 200	ks	5,000	240,00	1 200,00	
				oblouk OS90 DN 200					
	44	K	Pol12	přechod 315-200	ks	2,000	196,00	392,00	
				přechod 315-200					
	45	K	Pol13	odbočka OBJ90 315-315	ks	1,000	537,00	537,00	
				odbočka OBJ90 315-315					
	46	K	Pol14	záslepka na potrubí DN 315	ks	1,000	80,00	80,00	
				záslepka na potrubí DN 315					
	47	K	Pol15	oblouk OS90 DN 315	ks	8,000	381,00	3 048,00	
				oblouk OS90 DN 315					
	48	K	Pol16	oblouk OS45 DN 315	ks	4,000	281,00	1 124,00	
				oblouk OS45 DN 315					
	49	K	Pol17	přechod 355-315	ks	2,000	269,00	538,00	
				přechod 355-315					
	50	K	Pol18	odbočka OBJ90 250-250	ks	1,000	362,00	362,00	
				odbočka OBJ90 250-250					
	51	K	Pol19	oblouk OS90 DN 250	ks	1,000	285,00	285,00	
				oblouk OS90 DN 250					
	52	K	Pol20	odbočka OBJ 90 355-250	ks	1,000	511,00	511,00	
				odbočka OBJ 90 355-250					
	53	K	Pol21	oblouk OS30 DN 355	ks	2,000	232,00	464,00	
				oblouk OS30 DN 355					
	54	K	Pol22	přechod 400-355	ks	2,000	321,00	642,00	
				přechod 400-355					
	55	K	Pol23	odbočka OBJ 90 400-315	ks	1,000	677,00	677,00	
				odbočka OBJ 90 400-315					
	56	K	Pol24	odbočka oboustranná OBD 90 400-315	ks	1,000	948,00	948,00	
				odbočka oboustranná OBD 90 400-315					
	57	K	Pol25	oblouk OS90 DN 355	ks	1,000	441,00	441,00	
				oblouk OS90 DN 355					
	58	K	Pol26	přechod 560-400	ks	2,000	484,00	968,00	
				přechod 560-400					
vé filtry z	59	K	Pol27	oblouk OS30 DN 400	ks	6,000	295,00	1 770,00	
				oblouk OS30 DN 400					
	60	K	Pol28	oblouk OS90 DN 400	ks	2,000	531,00	1 062,00	
				oblouk OS90 DN 400					
	61	K	Pol29	odbočka OBJ 90 400-200	ks	1,000	493,00	493,00	
				odbočka OBJ 90 400-200					
	62	K	Pol30	odbočka OBJ 90 200-200	ks	1,000	303,00	303,00	
				odbočka OBJ 90 200-200					
	63	K	Pol11	oblouk OS90 DN 200	ks	2,000	240,00	480,00	
				oblouk OS90 DN 200					
	64	K	Pol31	přechod 200-160	ks	1,000	138,00	138,00	
				přechod 200-160					
	65	K	Pol32	záslepka na potrubí DN 160	ks	1,000	45,00	45,00	
				záslepka na potrubí DN 160					
	66	K	Pol33	odbočka OBJ90 560-400	ks	1,000	1 013,00	1 013,00	
				odbočka OBJ90 560-400					
	67	K	Pol34	odbočka OBJ90 560-200	ks	1,000	732,00	732,00	
				odbočka OBJ90 560-200					
	68	K	Pol35	oblouk OS30 DN 560	ks	4,000	546,00	2 184,00	
				oblouk OS30 DN 560					
	69	K	Pol36	objímka s gumou DN 200	ks	10,000	68,00	680,00	
				objímka s gumou DN 200					
	70	K	Pol37	objímka s gumou DN 250	ks	2,000	75,00	150,00	
				objímka s gumou DN 250					
	71	K	Pol38	objímka s gumou DN 315	ks	14,000	80,00	1 120,00	
				objímka s gumou DN 315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
72	K	Pol39	objímka s gumou DN 355 objímka s gumou DN 355	ks	6,000	90,00	540,00	
73	K	Pol40	objímka s gumou DN 400 objímka s gumou DN 400	ks	4,000	105,00	420,00	
74	K	Pol41	objímka s gumou DN 560 objímka s gumou DN 560	ks	9,000	145,00	1 305,00	
75	K	Pol42	spojky na spiro potrubí a tvarovky do DN 560 spojky na spiro potrubí a tvarovky do DN 560 <i>Poznámka k položce: čtyřhranné potrubí sk.l pozink, těsné - výpis řádek č.76 až č.105</i>	ks	25,000	30,00	750,00	
76	K	Pol43	trouba 1100x630 dl.1500mm trouba 1100x630 dl.1500mm	ks	1,000	2 050,00	2 050,00	
77	K	Pol44	trouba 1100x630 dl.450mm V.P. trouba 1100x630 dl.450mm V.P.	ks	1,000	680,00	680,00	
78	K	Pol45	přechod 900x630-1200x630 dl.300mm přechod 900x630-1200x630 dl.300mm	ks	1,000	820,00	820,00	
79	K	Pol46	oblouk přechodový 90 355x900-630x900 R150 oblouk přechodový 90 355x900-630x900 R150	ks	1,000	900,00	900,00	
80	K	Pol47	trouba 900x355 dl.300mm V.P. trouba 900x355 dl.300mm V.P.	ks	1,000	280,00	280,00	
81	K	Pol48	přechod 1200x630-DN 560 dl.600mm přechod 1200x630-DN 560 dl.600mm	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
82	K	Pol49	oblouk 90 500x700 R150 oblouk 90 500x700 R150	ks	2,000	820,00	1 640,00	
83	K	Pol50	trouba 700x500 dl.500mm trouba 700x500 dl.500mm	ks	1,000	440,00	440,00	
84	K	Pol51	trouba 700x500 dl.1000mm V.P. trouba 700x500 dl.1000mm V.P.	ks	1,000	860,00	860,00	
85	K	Pol52	oblouk přechodový 90 700x500-900x500 R150 oblouk přechodový 90 700x500-900x500 R150	ks	1,000	820,00	820,00	
86	K	Pol53	přechod 900x500-900x400 dl.300mm přechod 900x500-900x400 dl.300mm	ks	1,000	820,00	820,00	
87	K	Pol54	trouba 900x400 dl.600mm V.P. trouba 900x400 dl.600mm V.P.	ks	1,000	520,00	520,00	
88	K	Pol55	trouba 900x400 dl.500mm V.P. trouba 900x400 dl.500mm V.P.	ks	1,000	520,00	520,00	
89	K	Pol56	oblouk 90 900x400 R250 oblouk 90 900x400 R250	ks	1,000	820,00	820,00	
90	K	Pol57	přechod 900x400-1200x400 dl.300mm přechod 900x400-1200x400 dl.300mm	ks	1,000	820,00	820,00	
91	K	Pol58	trouba 1200x400 dl.1500mm trouba 1200x400 dl.1500mm	ks	1,000	1 640,00	1 640,00	
92	K	Pol59	přechod 1200x400-DN 560 dl.500mm přechod 1200x400-DN 560 dl.500mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
93	K	Pol60	trouba 900x710 dl.1500mm V.P. trouba 900x710 dl.1500mm V.P.	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
94	K	Pol61	oblouk 90 710x900 R100 oblouk 90 710x900 R100	ks	1,000	820,00	820,00	
95	K	Pol62	oblouk 90 900x710 R100 oblouk 90 900x710 R100	ks	1,000	820,00	820,00	
96	K	Pol63	přechod 710x900-DN 590 dl.450mm přechod 710x900-DN 590 dl.450mm	ks	1,000	820,00	820,00	
97	K	Pol64	trouba hladká DN 590 dl.500mm + těsnění trouba hladká DN 590 dl.500mm + těsnění	ks	1,000	760,00	760,00	
98	K	Pol65	oblouk 90 710x500 R150 oblouk 90 710x500 R150	ks	1,000	820,00	820,00	
99	K	Pol66	trouba 710x500 dl.1250mm trouba 710x500 dl.1250mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
100	K	Pol67	oblouk přechodový 90 500x710-800x710 R200 oblouk přechodový 90 500x710-800x710 R200	ks	1,000	820,00	820,00	
101	K	Pol68	trouba 800x710 dl.1000mm trouba 800x710 dl.1000mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
102	K	Pol69	oblouk přechodový 90 800x710-500x710 R150 oblouk přechodový 90 800x710-500x710 R150	ks	1,000	820,00	820,00	
103	K	Pol70	oblouk přechodový 90 710x500-1000x500 R150 oblouk přechodový 90 710x500-1000x500 R150	ks	1,000	820,00	820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
104	K	Pol71						
105	K	Pol72						
106	K	Pol73						
107	K	Pol74						
108	K	Pol75						
109	K	Pol76						
110	K	Pol77						
111	K	Pol78						
112	K	Pol79						
113	K	Pol80						
D2 - Za								
114	K	2.1.						
115	K	2.2.						
116	K	2.3.						
117	K	2.4.						
118	K	Pol1						
119	K	Pol81						
120	K	Pol82						
121	K	Pol83						
122	K	Pol84						
123	K	Pol85						
124	K	Pol86						
125	K	Pol87						
126	K	Pol88						
127	K	Pol89						
128	K	Pol90						
129	K	Pol91						
130	K	Pol92						

Cenová soustava	Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	104	K Pol71	trouba 800x710 dl.300mm V.P. trouba 800x710 dl.300mm V.P.	ks	1,000	315,00	315,00	
10	105	K Pol72	trouba 1000x500 dl.300mm V.P. trouba 1000x500 dl.300mm V.P.	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
10	106	K Pol73	přesun hmot, sestavení jednotky ve strojovně vzt přesun hmot, sestavení jednotky ve strojovně vzt	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
10	107	K Pol74	mímostaveništní doprava mímostaveništní doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	108	K Pol75	nátěry potrubí, distribučních elementů, závěsů, objímek RAL 9001 nátěry potrubí, distribučních elementů, závěsů, objímek RAL 9001	m2	115,000	60,00	6 900,00	
0	109	K Pol76	tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, objem.hmotnost 60 tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, objem.hmotnost 60	m2	112,000	240,00	26 880,00	
0	110	K Pol77	protipožární izolace tl.60mm ALS, EI45 protipožární izolace tl.60mm ALS, EI45	m2	15,000	320,00	4 800,00	
0	111	K Pol78	protipožární ucpávky protipožární ucpávky	ks	4,000	300,00	1 200,00	
0	112	K Pol79	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1 zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
0	113	K Pol80	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

D2 - Zařízení č.2 - Větrání hyg.zázemí

11 350,00

114	K	2.1.	diagonální dvouotáčkový ventilátor DN 125, Vo=325m3/h (60Pa), 230V, 0,03kW, 0,13A, akust.tlak do okolí 33dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně pružných manžet diagonální dvouotáčkový ventilátor DN 125, Vo=325m3/h (60Pa), 230V, 0,03kW, 0,13A, akust.tlak do okolí 33dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
115	K	2.2.	těsná zpětná klapka DN 125 motýlková, pozink těsná zpětná klapka DN 125 motýlková, pozink	ks	1,000	140,00	140,00	
116	K	2.3.	protidešťová žaluzie DN 200, Al, RAL 9001 vč.síta protidešťová žaluzie DN 200, Al, RAL 9001 vč.síta	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
117	K	2.4.	plastový taliřový ventil odvodní DN 160 plastový taliřový ventil odvodní DN 160 Poznámka k položce: kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpis ř.č. 118 až ř.č. 130	ks	2,000	140,00	280,00	
118	K	Pol1	trouba DN 200 trouba DN 200	m	1,000	165,00	165,00	
119	K	Pol81	trouba DN 125 trouba DN 125	m	9,000	100,00	900,00	
120	K	Pol82	trouba DN 160 trouba DN 160	m	2,000	115,00	230,00	
121	K	Pol83	přechod 200-125 přechod 200-125	ks	1,000	130,00	130,00	
122	K	Pol84	odbočka OBJ90 125-125 odbočka OBJ90 125-125	ks	1,000	145,00	145,00	
123	K	Pol85	přechod 160-125 přechod 160-125	ks	2,000	120,00	240,00	
124	K	Pol86	oblouk OS90 DN 125 oblouk OS90 DN 125	ks	1,000	110,00	110,00	
125	K	Pol87	oblouk OS90 DN 160 oblouk OS90 DN 160	ks	2,000	160,00	320,00	
126	K	Pol88	tepelně izolovaná ohebná hadice DN 160, tl.izolace 25mm ALS tepelně izolovaná ohebná hadice DN 160, tl.izolace 25mm ALS	m	4,000	120,00	480,00	
127	K	Pol89	spojka vnitřní DN 125 spojka vnitřní DN 125	ks	2,000	30,00	60,00	
128	K	Pol90	objímka s gumou DN 125 objímka s gumou DN 125	ks	4,000	30,00	120,00	
129	K	Pol91	objímka s gumou DN 160 objímka s gumou DN 160	ks	2,000	35,00	70,00	
130	K	Pol92	tepelná izolace tl.10mm ALS	m2	6,000	260,00	1 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
tepelná izolace tl.10mm ALS								
131	K	Pol93	přesun hmot	kpl	1,000	600,00	600,00	
přesun hmot								
132	K	Pol94	mimostaveništní doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
mimostaveništní doprava								
133	K	Pol95	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.2	kpl	1,000	100,00	100,00	
zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.2								
134	K	Pol96	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	600,00	600,00	
spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)								

D3 - Zařízení č.3 - Větrání zázemí - šatny, wc, sklady, kanceláře

102 485,00

135	K	3.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=520m3/h (EC motor), Vo=520m3/h (EC motor), rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 80%, elektrický dohříváč vzduchu, kazety filtrů G4. Digitální systém MaR - kompletní systém MaR	soub	1,000	57 200,00	57 200,00	
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=520m3/h (EC motor), Vo=520m3/h (EC motor), rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 80%, elektrický dohříváč vzduchu, kazety filtrů G4. Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.3.1., externí ovladač, včetně ovládání bypassu, manostatů pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odváděného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzduchu včetně kompletní kabeláže, zprovoznění, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize. Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zař. přes internet. Podrobná specifikace a schéma v příloze technické zprávy								
136	K	3.3.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm								
137	K	3.4.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm								
138	K	3.5.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.900mm	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.900mm								
139	K	3.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm								
140	K	3.7.	Protidešťová žaluzie DN 250 vč.síta, Al, RAL 9001	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
Protidešťová žaluzie DN 250 vč.síta, Al, RAL 9001								
141	K	3.8.	Protidešťová žaluzie DN 250 vč.síta, Al, RAL 9001	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
Protidešťová žaluzie DN 250 vč.síta, Al, RAL 9001								
142	K	3.9.	Regulační klapka ruční DN 160 pozink.plech	ks	1,000	380,00	380,00	
Regulační klapka ruční DN 160 pozink.plech								
143	K	3.10.	Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 225x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	3,000	580,00	1 740,00	
Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 225x75 s regulací R1, Al, RAL 9001								
144	K	3.11.	Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 525x75 s regulací R1, Al, RAL 9001	ks	1,000	880,00	880,00	
Výustka do kruhového potrubí odvodní, jednořadá 525x75 s regulací R1, Al, RAL 9001								
145	K	3.12.	Plastový taliňový ventil odvodní DN 100	ks	2,000	140,00	280,00	
Plastový taliňový ventil odvodní DN 100								
146	K	3.13.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	2,000	720,00	1 440,00	
Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 325x75 s regulací R1, Al, RAL9001								
147	K	3.14.	Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL9001	ks	1,000	820,00	820,00	
Výustka do kruhového potrubí přívodní, dvouřadá 425x75 s regulací R1, Al, RAL9001								
148	K	3.15.	Plastový taliňový ventil přívodní DN 160	ks	1,000	160,00	160,00	
Plastový taliňový ventil přívodní DN 160								
149	K	3.16.	Regulační klapka ruční DN 125 pozink	ks	1,000	280,00	280,00	
Regulační klapka ruční DN 125 pozink								
150	K	3.17.	Regulační klapka ruční DN 160 pozink.	ks	1,000	380,00	380,00	
Regulační klapka ruční DN 160 pozink.								
151	K	3.18.	Zpětná těsná klapka do potrubí DN 250 motýlková	ks	2,000	400,00	800,00	
Zpětná těsná klapka do potrubí DN 250 motýlková								
Poznámka k položce: kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.1 rozpis ř.č.152 až ř.č.169								
152	K	Pol2	trouba DN 250	m	9,000	200,00	1 800,00	

Cenová soustava	№ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			trouba DN 250					
0	153	K Pol1	trouba DN 200	m	21,000	165,00	3 465,00	
			trouba DN 200					
0	154	K Pol82	trouba DN 160	m	18,000	115,00	2 070,00	
			trouba DN 160					
0	155	K Pol81	trouba DN 125	m	12,000	100,00	1 200,00	
			trouba DN 125					
	156	K Pol97	trouba DN 100	m	8,000	80,00	640,00	
			trouba DN 100					
	157	K Pol98	oblouk OS45 DN 250	ks	2,000	220,00	440,00	
			oblouk OS45 DN 250					
	158	K Pol19	oblouk OS90 DN 250	ks	4,000	260,00	1 040,00	
			oblouk OS90 DN 250					
	159	K Pol8	oblouk OS30 DN 200	ks	1,000	165,00	165,00	
			oblouk OS30 DN 200					
	160	K Pol11	oblouk OS90 DN 200	ks	6,000	220,00	1 320,00	
			oblouk OS90 DN 200					
	161	K Pol10	oblouk OS15 DN 200	ks	2,000	140,00	280,00	
			oblouk OS15 DN 200					
or včetně bypassu	162	K Pol9	oblouk OS45 DN 200	ks	4,000	140,00	560,00	
ovladač, včetně			oblouk OS45 DN 200					
ného vzduchu,	163	K Pol99	odbočka OBJ90 200-200	ks	1,000	240,00	240,00	
ti ovládání zářiv			odbočka OBJ90 200-200					
	164	K Pol31	přechod 200-160	ks	3,000	125,00	375,00	
			přechod 200-160					
	165	K Pol100	objímka s gumou DN 250	ks	3,000	65,00	195,00	
			objímka s gumou DN 250					
	166	K Pol36	objímka s gumou DN 200	ks	6,000	65,00	390,00	
			objímka s gumou DN 200					
	167	K Pol91	objímka s gumou DN 160	ks	5,000	35,00	175,00	
			objímka s gumou DN 160					
	168	K Pol90	objímka s gumou DN 125	ks	4,000	30,00	120,00	
			objímka s gumou DN 125					
	169	K Pol101	objímka s gumou DN 100	ks	3,000	30,00	90,00	
			objímka s gumou DN 100					
	170	K Pol102	tepelně izolovaná ohebná hadice DN 200, tl. izolace 25mm ALS	m	8,000	160,00	1 280,00	
			tepelně izolovaná ohebná hadice DN 200, tl. izolace 25mm ALS					
	171	K Pol103	tepelná izolace tl.30mm ALS	m2	30,000	240,00	7 200,00	
			tepelná izolace tl.30mm ALS					
	172	K Pol104	přesun hmot	kpl	1,000	600,00	600,00	
			přesun hmot					
	173	K Pol105	mimostaveništní doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
			mimostaveništní doprava					
	174	K Pol106	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.3	kpl	1,000	500,00	500,00	
			zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.3					
	175	K Pol107	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
			spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					

D4 - Zařízení č.4 - Chlazení chl.boxu

41 100,00

176	K	4.1.	Vnitřní podstropní chladicí jednotka určená pro průmyslové chlazení, instalace do chladicích boxů, pož.vnitřní teplota +3C až +5C, chladivo R404a, Qchl=1,6kW, množství vzduchu 520m3/h, 2ks ventilátorů, odtávání 600W, hmotnost 7,29kg, rozměr 610x471x185mm	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
			Vnitřní podstropní chladicí jednotka určená pro průmyslové chlazení, instalace do chladicích boxů, pož.vnitřní teplota +3C až +5C, chladivo R404a, Qchl=1,6kW, množství vzduchu 520m3/h, 2ks ventilátorů, odtávání 600W, hmotnost 7,29kg, rozměr 610x471x185mm (šxdxv)					
177	K	4.2.	Kondenzační jednotka pro vnitřní jednotku zař.č.4.1., chladivo R404a 355x425x270mm (šxdxv) včetně stříkovacího ventilu, presostatu, konstrukce pod kondenzační jednotku	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	
			Kondenzační jednotka pro vnitřní jednotku zař.č.4.1., chladivo R404a 355x425x270mm (šxdxv) včetně stříkovacího ventilu, presostatu, konstrukce pod kondenzační jednotku					
178	K	4.3.	Rozvaděč pro chlazení	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozvaděč pro chlazení								
179	K	4.4.	Propojovací Cu potrubí včetně izolace, komunikačního kabelu, napájecích kabelů, krycích lišt	m	8,000	400,00	3 200,00	
Propojovací Cu potrubí včetně izolace, komunikačního kabelu, napájecích kabelů, krycích lišt								
180	K	Pol108	naplnění systému chladivem R404a	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
naplnění systému chladivem R404a								
181	K	Pol93	přesun hmot	kpl	1,000	600,00	600,00	
přesun hmot								
182	K	Pol109	mimostaveništní doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
mimostaveništní doprava								
183	K	Pol110	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.4	kpl	1,000	400,00	400,00	
zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.4								
184	K	Pol111	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	500,00	500,00	
spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)								

Stavba:

Objekt:

Šoupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TOMIREKO

Projektant:

C.U.B.E.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 Objekt: S001 - Zámek a provozní budova
 Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb
 Úroveň 3: S001 - D.1.4.5. - Elektronické komunikace

KSO: 801 99
 Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41
 CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

Uchazeč:
 TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
 C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
 Datum: 25.09.2013
 CZ-CPA: 41.00.40
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: 28359216
 DIČ: CZ 28359216
 IČ: 28267419
 DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH				263 612,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	263 612,90	39 541,94
Cena s DPH		v CZK		303 154,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: S001 - D.1.4.5. - Elektronické komunikace

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

263 612,90

M - M

263 612,90

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

263 612,90

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu

M - M

M22 - Montáž

1	M	M21DW18
2	K	21019012
3	M	M22ZDR2
4	M	M22VP19
5	M	M22HVK8
6	M	M2219VJ2
7	M	M22CW3E
8	M	M22PK24
9	M	M22OV19
10	K	M22VP19
11	K	M22PK24
12	K	M22ZDR2
13	K	M22HVK8
14	K	M2219VJ2
15	K	M22CW3
16	K	M22OV19
17	K	2203005
18	K	2101927
19	K	2208903
20	M	M22KZK
21	M	M21MNI
22	M	M22PZC
23	M	345367
24	M	M21052
25	K	220301
26	K	220301
27	M	345723
28	M	345723
29	M	345723
30	M	345715
31	M	345715
32	M	34570
33	K	21001
34	K	21001
35	K	22026
36	K	97303

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

SO01 - Zámek a provozní budova

SO01 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO01 - D.1.4.5. - Elektronické komunikace

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							263 612,90	
M - M							263 612,90	
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky							263 612,90	
1	M	M21DW186050T	Nástěnný jednoduchý rozvaděč, 18U (990mm), hloubka 495mm, 600x495	ks	2,000	2 678,00	5 356,00	
2	K	Z10190121	Montáž rozvaděče nástěnného do 50 kg	kus	2,000	276,00	552,00	
3	M	M22ZDR2K	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče	ks	2,000	328,00	656,00	
4	M	M22VP191U5	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	6,000	234,00	1 404,00	
5	M	M22HVK8080T	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	ks	12,000	24,00	288,00	
6	M	M2219VJ2VT30	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W, 2U, 2x ventilátor, termostat	ks	2,000	1 611,00	3 222,00	
7	M	M22CW3DPRP06UT E	Panel napájecí, 6x230V, 19", 2U přepětová ochrana, ČSN	ks	2,000	523,00	1 046,00	
8	M	M22PK24CAT6	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stinný Cat.6, výška 1U	ks	4,000	1 741,00	6 964,00	
9	M	M22OV19212	19" Optická vana pro ukončení optického kabelu	ks	2,000	1 177,00	2 354,00	
10	K	M22VP191U	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	6,000	71,00	426,00	
11	K	M22PK24CA	19" patchpanel - montáž	ks	4,000	266,00	1 064,00	
12	K	M22ZDR2KM	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	2,000	24,00	48,00	
13	K	M22HVK808	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	12,000	14,00	168,00	
14	K	M2219VJ2V	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	2,000	162,00	324,00	
15	K	M22CW3DPR	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	2,000	114,00	228,00	
16	K	M22OV1921	19" Optická vana pro ukončení optického kabelu - montáž	ks	2,000	238,00	476,00	
17	K	Z20300532	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	12,000	43,00	516,00	
18	K	Z10192722	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	28,000	8,00	224,00	
19	K	Z20890301	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,000	3 192,00	3 192,00	
20	M	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	3,000	50,00	150,00	
21	M	M21MN002	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45; b. černá	ks	3,000	22,00	66,00	
22	M	M22PZC6003	Přístroj zásuvky datové Cat. 6, RJ45 Cat. 6	ks	6,000	39,00	234,00	
23	M	34536700R	Rámeček pro zásuvky	kus	3,000	17,00	51,00	
24	M	M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	0,500	7,00	3,50	
25	K	Z20301203	Zásuvka telefonní/datová dvojité	kus	3,000	43,00	129,00	
26	K	Z20301202	Vývod datový - ukončení konektorem	kus	9,000	24,00	216,00	
27	M	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,000	36,00	72,00	
28	M	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	2,000	71,00	142,00	
29	M	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	1,000	125,00	125,00	
30	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	3,000	5,00	15,00	
31	M	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	12,000	8,00	96,00	
32	M	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	6,000	22,00	132,00	
33	K	Z10010301	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	3,000	5,00	15,00	
34	K	Z10010321	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	12,000	5,00	60,00	
35	K	Z20260111	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	18,000	5,00	90,00	
36	K	973031616	Výsekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	15,000	43,00	645,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	210010322	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	6,000	17,00	102,00	
38	K	973031619	Vysekání kapes zeď' cihl. pro krabice 15x15x10cm	kus	6,000	52,00	312,00	
39	M	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100	kus	3,000	42,00	126,00	
40	K	220260006	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	3,000	52,00	156,00	
41	M	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125	kus	3,000	59,00	177,00	
42	K	210010313	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	3,000	52,00	156,00	
43	K	220260113	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	6,000	5,00	30,00	
44	K	973031324	Vysekání kapes zeď' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	10,000	181,00	1 810,00	
45	M	34571544R	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	4,000	125,00	500,00	
46	K	220260008	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	4,000	90,00	360,00	
47	M	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	4,000	42,00	168,00	
48	K	210010322.1	Krabice odbočná, se zapojením	kus	4,000	43,00	172,00	
49	M	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná d.20	m	190,000	5,00	950,00	
50	M	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	170,000	30,00	5 100,00	
51	K	210010003	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm	m	190,000	25,00	4 750,00	
52	K	210010005	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	170,000	25,00	4 250,00	
53	M	31173270R	Hmoždinka zatlučovací 6x60	kus	20,000	2,00	40,00	
54	K	220261621	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	20,000	5,00	100,00	
55	M	31173370R	Hmoždinka natlučovací, nylon, 8 x 45mm	kus	10,000	2,00	20,00	
56	K	220261622	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	10,000	5,00	50,00	
57	M	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm	1M	10,000	1,00	10,00	
58	K	220260106	Vyhledání vývodu nebo krabice - kotelna	kus	2,000	48,00	96,00	
59	K	DMSL	Odpojení původního zařízení datových rozvodů	hod	4,000	209,00	836,00	
60	K	M210DMSZS	Demontáže původní elaboproudé el. instalace v prostoru zázemí pro zaměstnance	hod	8,000	323,00	2 584,00	
61	K	210810056	Kabel UTP stávací pevně uložený - přeložka vedení v kotelně	m	14,000	52,00	728,00	
62	M	34572120R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x20	m	8,000	18,00	144,00	
63	M	34572120R-01	Lišta LV 40x20 - roh vnitřní	ks	2,000	7,00	14,00	
64	M	34572120R-02	Lišta LV 40x20 - roh vnější	ks	2,000	7,00	14,00	
65	M	34572120R-03	Lišta LV 40x20 - kryt ohybový	ks	4,000	7,00	28,00	
66	M	34572120R-04	Lišta LV 40x20 - kryt koncový	ks	2,000	10,00	20,00	
67	M	34572120R-05	Lišta LV 40x20 - kryt odbočný	ks	1,000	10,00	10,00	
68	K	220301022	Lišta elektroinstalační 40x20 - montáž včetně tvarovek	m	8,000	24,00	192,00	
69	K	M210DMSZS.1	Demontáže a odpojení původní slaboproudé el. instalace ve vrátnici a přístřešku u brány	hod	6,000	323,00	1 938,00	
70	K	220260106.1	Vyhledání vývodu nebo krabice - elektroinstalace ve vrátnici a přístřešku u	kus	3,000	119,00	357,00	
71	K	210290812	Připojení koncových prvků datové sítě	kus	11,000	37,00	407,00	
72	M	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	630,000	7,00	4 410,00	
73	K	210850023	Kabel UTP cat.6 pevně uložený	m	630,000	7,00	4 410,00	
74	M	M22OK12U002	Optický kabel, uni, 12 vláken	m	145,000	19,00	2 755,00	
75	K	210850031	Kabel optický 12 vláken - pevně uložený	m	145,000	17,00	2 465,00	
76	K	M22S12004	Svár MM - optický kabel	ks	24,000	318,00	7 632,00	
77	M	M222PMM12005	Pigtail MM 1m	ks	24,000	33,00	792,00	
78	K	M22PKO120	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	2,000	333,00	666,00	
79	K	M22MOV120	Proměření jednoho vlákna optického kabelu	ks	12,000	176,00	2 112,00	
80	K	M22VMP120	Měřicí protokol optického kabelu - vypracování	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
81	M	34121065R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm	m	145,000	30,00	4 350,00	
82	K	220280511	Kabel SYKFY 20 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	145,000	11,00	1 595,00	
83	M	34572177R	Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m	m	90,000	38,00	3 420,00	
84	K	220301022.1	Lišta elektroinstalační 40x40 - montáž včetně tvarovek	m	90,000	24,00	2 160,00	
85	M	34126169R	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 10x4x0,8	m	95,000	98,00	9 310,00	
86	K	210850127	Kabel sdělovací TCEPKPFLE pevně uložený	m	95,000	17,00	1 615,00	
87	M	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110, pr. 110mm	m	180,000	36,00	6 480,00	
88	M	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF	m	100,000	22,00	2 200,00	
89	K	210010125	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	100,000	30,00	3 000,00	
90	K	210010125.1	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN nad 100 mm	m	180,000	34,00	6 120,00	

Cenová soustava		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	M210DMSZP	Dohledání vývodů, demontáž a odpojení původního zavěšeného vedení mezi budovami, včetně konzoly	hod	16,000	209,00	3 344,00	
92	M	35712101R	Skříň rozvaděčová prázdná pod omítku 300x400x210	kus	3,000	1 164,00	3 492,00	
93	K	460270031	Zazdění skříňe pojistkové/rozvaděče	kus	3,000	523,00	1 569,00	
94	K	220890301.1	Oživení a přezkoušení telefonní sítě	kus	1,000	2 128,00	2 128,00	
95	K	220260106.2	Vyhledání vývodu nebo krabice - telefonní rozvod	kus	4,000	48,00	192,00	
96	K	PSPTEL	Přepojení stávající telefonní přípojky - odpojení, vykopání, vtažení do chráničky, připojení, vč. pomocného materiálu	kpl	1,000	3 325,00	3 325,00	
97	K	460680022	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	6,000	86,00	516,00	
98	K	460680025	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	8,000	95,00	760,00	
99	K	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm	m	45,000	33,00	1 485,00	
100	K	974029132	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm	m	30,000	36,00	1 080,00	
101	K	974029153	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm	m	15,000	38,00	570,00	
102	K	974029164	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	15,000	43,00	645,00	
103	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	15,000	48,00	720,00	
104	K	602016171	Omítka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	15,000	57,00	855,00	
105	M	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	55,000	42,00	2 310,00	
106	K	460200274	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	170,000	266,00	45 220,00	
107	K	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.4	m3	79,000	105,00	8 295,00	
108	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	170,000	56,00	9 520,00	
109	M	583309990001R	Písek kopaný	m3	17,000	361,00	6 137,00	
110	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	79,000	65,00	5 135,00	
111	K	460700001	Označení kabelového vedení	kus	5,000	390,00	1 950,00	
112	K	460010024	Vytýčení kabelové trasy	km	0,170	1 520,00	258,40	
113	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava horniny do 10 m	t	15,000	152,00	2 280,00	
114	K	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	6,000	561,00	3 366,00	
115	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5	t	1,500	19,00	28,50	
116	K	979082111.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,500	171,00	256,50	
117	K	M210DMSZD	Demontáže původní slaboproudé el. instalace - ostatní	hod	16,000	209,00	3 344,00	
118	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	20,000	276,00	5 520,00	
119	K	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	20,000	238,00	4 760,00	
120	K	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	4,000	532,00	2 128,00	
121	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soub	1,000	4 750,00	4 750,00	
122	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	3,000	475,00	1 425,00	
123	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soub	1,000	1 900,00	1 900,00	
124	K	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,000	3 800,00	3 800,00	
125	K	M210VPS00199	Vyklizení prostoru staveniště	soub	1,000	1 425,00	1 425,00	
126	K	M210US00189	Úklid stavby v průběhu a před předáním díla	soub	1,000	1 425,00	1 425,00	
127	K	M210L1800	Lešení do výšky podlahy 1,8m	soub	1,000	2 850,00	2 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 Objekt: S001 - Zámek a provozní budova
 Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb
 Úroveň 3: S001 - D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 99
 Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41
 CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

Uchazeč:
 TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
 C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
 Datum: 25.09.2013
 CZ-CPA: 41.00.40
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: 28359216
 DIČ: CZ 28359216
 IČ: 28267419
 DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH				2 329 952,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 329 952,90	349 492,94
Cena s DPH v CZK				2 679 445,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S001 - Zámek a provozní budova

Soupis: S001 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: S001 - D.1.4.4. - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 329 952,90

M - M

2 329 952,90

M21 - Elektromontáže

2 329 952,90

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PC Typ Kód

Náklady soupisu

M - M

M21 - Elektri

1	M	M210RNNRH
2	M	M210RNNRS
3	M	M210RNNRP.
4	K	210100010
5	K	210100008
6	K	210100007
7	K	210100004
8	K	210100003
9	K	210100002
10	K	210100001
11	K	210100255
12	K	210100254
13	K	210100252
14	K	210100251
15	K	210100258
16	K	210100258.
17	K	210100258.
18	K	210290841
19	K	210950101
20	K	210192722.
21	M	35711752R2
22	M	35711750RS
23	K	210190121.
24	K	210190121.
25	K	210190121.
26	K	973031151
27	M	35825258R
28	K	220410713
29	M	35825242R

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

SO01 - Zámek a provozní budova

SO01 - D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO01 - D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 329 952,90	
M - M						2 329 952,90	
M21 - Elektromontáže						2 329 952,90	
1	M	M210RNNRH	Úprava rozvaděče RH - doplnění přístrojů do RH - viz. výkres doplnění rozvaděče RH	ks	1,000	29 118,00	29 118,00
2	M	M210RNNRŠ	Rozvaděč R.šatny - viz. výkres rozvaděče R.šatny	ks	1,000	24 225,00	24 225,00
3	M	M210RNNRP.P1	Rozvaděč RP-přístřešek - viz. výkres rozvaděče RP-přístřešek	ks	1,000	4 370,00	4 370,00
4	K	210100010	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	6,000	66,00	396,00
5	K	210100008	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	6,000	49,00	294,00
6	K	210100007	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	2,000	45,00	90,00
7	K	210100004	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	10,000	31,00	310,00
8	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	25,000	14,00	350,00
9	K	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,000	10,00	100,00
10	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,000	10,00	1 500,00
11	K	210100255	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	2,000	276,00	552,00
12	K	210100254	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,000	228,00	456,00
13	K	210100252	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm2	kus	5,000	114,00	570,00
14	K	210100251	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	2,000	73,00	146,00
15	K	210100258	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	45,000	51,00	2 295,00
16	K	210100258.1	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů v RH	kus	12,000	143,00	1 716,00
17	K	210100258.2	Odpojení a demontáž celoplast. kabelů v R.šatny	kus	5,000	143,00	715,00
18	K	210290841	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	12,000	114,00	1 368,00
19	K	210950101	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku	kus	156,000	10,00	1 560,00
20	K	210192722.1	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	83,000	8,00	664,00
21	M	35711752R240-1	Skříň přípojková plast. do výklenku, do 240mm2, 1 sada pojistek vel. 1, In 250A,	kus	1,000	3 228,00	3 228,00
22	M	35711750RSS	Skříň přípojková plast. SS 100 do výklenku, 1 sada pojistek, In 160A	kus	1,000	2 879,00	2 879,00
23	K	210190121.1	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	4,000	1 758,00	7 032,00
24	K	210190121.2	Odpojení a demontáž pojistkové skříňe na fasádě	kus	2,000	1 425,00	2 850,00
25	K	210190121.3	Odpojení a demontáž původního rozvaděče pro šatny	kus	1,000	1 758,00	1 758,00
26	K	973031151	Vysekání výklenků zed' cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,600	238,00	142,80
27	M	35825258R	Pojistka nožová PHN 1 160 A gG	kus	3,000	71,00	213,00
28	K	220410713	Pojistka nožová do 200 A - osazení	kus	3,000	10,00	30,00
29	M	35825242R	Pojistka nožová PHN 1 40 A	kus	3,000	65,00	195,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	220410705	Pojistka nožová do 50 A - osazení	kus	3,000	10,00	30,00	
31	M	354329122R	Okó kabelové lisovací Cu 95 x 12 KU	kus	6,000	36,00	216,00	
32	M	354329116R	Okó kabelové lisovací Cu 50 x 12 KU	kus	2,000	22,00	44,00	
33	M	354322124R	Okó kabelové Al trubkové 150 x 12 ALU	kus	6,000	38,00	228,00	
34	M	354322119R	Okó kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	kus	2,000	24,00	48,00	
35	K	210030511	Ukončení vodiče do 185 mm2 kabelovým okem	kus	16,000	81,00	1 296,00	
36	M	35822402R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B, 20B-3	kus	1,000	428,00	428,00	
37	K	210120453	Jistič vzduchový 3pólový do 50 A ve skříni - osazení do RD v dílně	kus	1,000	114,00	114,00	
38	M	M21D00014	Propojovací lišta na jističe, 3f, 1m	kus	1,000	378,00	378,00	
39	M	345604030001R	Svorkovnice řadová RSA 6	kus	5,000	11,00	55,00	
40	M	34140925R	Vodič silový CY 4,00 mm2 - drát	m	3,000	9,00	27,00	
41	K	210800546	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	3,000	10,00	30,00	
42	M	34572615RPG	Vývodka kabelová Pg 21	kus	1,000	11,00	11,00	
43	K	212190003	Osazení kabelové vývodky P 21	kus	1,000	10,00	10,00	
44	M	SVVO1	Sadové osvětlovací těleso výšky 4,75 m se šestibokým svítidlem s krytím IP 65, stožár s litinovými doplňky	ks	7,000	87 989,00	615 923,00	
45	M	SVVO2	Nástěnné osvětlovací těleso výšky 4,75 m se šestibokým svítidlem s krytím IP 65, zdobný odlévaný výložník na zeď	ks	5,000	85 453,00	427 265,00	
46	M	SVVO3	Svítidlo na verandu na výložníku, průměru 25,5 cm, výšky 46 cm v barvě černo-stříbrné, 1xE27 max. 100 W, IP 43	ks	4,000	3 126,00	12 504,00	
47	M	SVVO4	Zemní svítidlo 35W s náklonnou optikou - 10-, se středně širokým paprskem, ploché tvrzené sklo hliníkový rámeček v povrchové úpravě v barvě antracitové šedi, IP 67, IK 010	ks	3,000	16 027,00	48 081,00	
48	K	210202015	Svítidlo parkové na stožár	kus	7,000	152,00	1 064,00	
49	K	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,000	808,00	5 656,00	
50	K	210251101	Základ monolitický malý pro stožár parkový	m3	2,000	3 325,00	6 650,00	
51	K	210204201	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	181,00	1 267,00	
52	M	31678615.AR	Svorkovnice stožárová	kus	7,000	340,00	2 380,00	
53	M	35824702RPSS	Pojistka ke stožárové svorkovnici (spodek, hlavice, dotek)	kus	7,000	33,00	231,00	
54	K	210202011	Svítidlo na výložníku	kus	9,000	181,00	1 629,00	
55	K	210204101	Výložník 1ramenný na zeď	kus	9,000	143,00	1 287,00	
56	K	210200055	Svítidlo vestavné - zemní	kus	3,000	143,00	429,00	
57	K	210100251.1	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 ve stožáru/svítidle VO	kus	20,000	73,00	1 460,00	
58	K	210100258.3	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 ve svítidle VO	kus	18,000	51,00	918,00	
59	K	DMSVVO	Demontáž původního osvětlení VO na nádvoří včetně výložníků	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	
60	K	220260106.3	Vyhledání vývodu a krabice pro venkovní osvětlení	kus	6,000	81,00	486,00	
61	K	220260106.4	Odpojení a demontáž vývodu a krabice pro venkovní osvětlení	kus	6,000	152,00	912,00	
62	M	SV.IN.-A	A - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, BÍLÁ MŘÍŽKA, 2x36W, EP, IP20	ks	6,000	628,00	3 768,00	
63	M	SV.IN.-AN	AN - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, BÍLÁ MŘÍŽKA, 2x36W, EP, IP20, NOUZOVÝ ZDROJ	ks	2,000	1 267,00	2 534,00	
64	M	SV.IN.-B	B - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, BÍLÁ MŘÍŽKA, 2x58W, EP, IP20	ks	5,000	766,00	3 830,00	
65	M	SV.IN.-BN	BN - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, BÍLÁ MŘÍŽKA, 2x58W, EP, IP20, NOUZOVÝ ZDROJ	ks	1,000	1 403,00	1 403,00	
66	M	SV.IN.-C	C - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA ALDP2, 2x58W, EP, IP20	ks	4,000	826,00	3 304,00	
67	M	SV.IN.-D	D - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, POLYKARBONÁT, 2x36W, EP, IP65, průběžná montáž	ks	17,000	551,00	9 367,00	
68	M	SV.IN.-DN	DN - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, POLYKARBONÁT, 2x36W, EP, IP65, NOUZOVÝ ZDROJ průběžná montáž	ks	6,000	1 251,00	7 506,00	
69	M	SV.IN.-E	E - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, POLYKARBONÁT, 2x58W, EP, IP65, průběžná montáž	ks	2,000	764,00	1 528,00	
70	M	SV.IN.-F	F - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, 60W, E27, KULATÉ PLASTOVÉ STÍNÍTKO pr. 300mm,	ks	11,000	469,00	5 159,00	
71	M	SV.IN.-G	G - SVÍTIDLO ŽÁVĚSNÉ, STÍNÍTKO OPÁL VE TVARU KOULE pr.400mm, 2x26W, 2xG24q3	ks	1,000	1 986,00	1 986,00	
72	M	SV.IN.-GN	GN - SVÍTIDLO ŽÁVĚSNÉ, STÍNÍTKO OPÁL VE TVARU KOULE pr.400mm, 2x26W, 2xG24q3, KOMBINOVANÉ S NOUZOVÝM ZDROJEM	ks	3,000	3 150,00	9 450,00	
73	M	SB118EP	Svítidlo zářivkové přisazené pro montáž pod kuchyňskou linku, IP20, 18W	ks	1,000	356,00	356,00	

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30,00	M	SV.IN.K3.NP	VESTAVNÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, EP, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA ALDP, IP20, 600x600mm	ks	11,000	560,00	6 160,00	
16,00	M	SV.IN.K3.NPNZ	VESTAVNÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, EP, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA ALDP, IP20, 600x600mm, nouzový zdroj	ks	3,000	1 224,00	3 672,00	
44,00	M	34823760R	Závěs svítidel lankový, sada pro 1 svítidlo	kus	37,000	247,00	9 139,00	
28,00	M	34751516R	Zářivka kompaktní 26W/840, G24q3	kus	8,000	67,00	536,00	
48,00	M	34711025R	Žárovka obyčejná čirá 240V 60W	kus	11,000	10,00	110,00	
96,00	M	34751230R	Zářivka lineární 18W/840	kus	57,000	47,00	2 679,00	
28,00	M	34751232R	Zářivka lineární 36W/840	kus	62,000	52,00	3 224,00	
14,00	M	34751234R	Zářivka lineární 58W/840	kus	24,000	57,00	1 368,00	
78,00	K	210203812	Závěs lankový ke svítidlům	kus	37,000	247,00	9 139,00	
15,00	K	210201001	Svítidlo zářivkové trubcové, stropní/nástěnné/zavěšené - montáž (svítidla A-E)	kus	45,000	143,00	6 435,00	
17,00	K	210201056	Svítidlo žárovkové nástěnné/stropní přisazené se skleněným/plastovým stínítkem - montáž (svítidla F, G)	kus	15,000	93,00	1 395,00	
30,00	K	210201062	Svítidlo zářivkové vestavné do podhledu	kus	14,000	143,00	2 002,00	
1,00	K	211200101	Svítidlo s nouzovým zdrojem	kus	15,000	93,00	1 395,00	
0,00	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1	kus	13,000	61,00	793,00	
3,00	M	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz. 5	kus	2,000	83,00	166,00	
5,00	M	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz. 6	kus	4,000	66,00	264,00	
1,00	M	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz. 7	kus	2,000	94,00	188,00	
1,00	M	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	19,000	24,00	456,00	
1,00	M	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	2,000	29,00	58,00	
1,00	K	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	13,000	36,00	468,00	
1,00	K	210110043	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	2,000	40,00	80,00	
1,00	K	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	4,000	38,00	152,00	
1,00	K	210110046	Spínač zapuštěný křížový, 7	kus	2,000	40,00	80,00	
1,00	M	1011-0-0816 CZ	Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný	ks	2,000	441,00	882,00	
1,00	M	3558A-A00933	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínač řazení 3S	ks	2,000	42,00	84,00	
1,00	K	210110006	Spínač zapuštěný trojpól. 16A - řaz. 3, obyč. prostř.	kus	2,000	65,00	130,00	
1,00	M	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	25,000	76,00	1 900,00	
1,00	M	34536700R.1	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	48,000	15,00	720,00	
1,00	M	34551476.AR	Zásuvka domovní vodotěsná zapuštěná 230V, 16A s víčkem IP44	kus	4,000	128,00	512,00	
1,00	K	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	29,000	65,00	1 885,00	
1,00	M	34535560RT5	Spínač zapuštěný, řazení č. 5, IP44	kus	1,000	138,00	138,00	
1,00	K	210110003	Spínač zapuštěný seriový - řaz. 5	kus	1,000	40,00	40,00	
1,00	M	34535560RR1	Spínač zapuštěný - řaz. 6 (1), IP44	kus	5,000	120,00	600,00	
1,00	K	210110003.1	Spínač zapuštěný - řaz. 6 (1)	kus	5,000	38,00	190,00	
1,00	M	34535560R10IP	Spínač zapuštěný tlačítkový, řazení 1/0, IP44 - zvonkové tlačítko	kus	2,000	136,00	272,00	
1,00	K	210110021	Spínač zapuštěný tlačítkový - řaz. 1/0	kus	2,000	38,00	76,00	
1,00	M	M210S2913MP.1	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	2,500	65,00	162,50	
1,00	M	34551476.ART	Zásuvka 230V, nástěnná IP44	kus	1,000	60,00	60,00	
1,00	K	210111031	Zásuvka domovní IP44 - 2P+Z	kus	1,000	65,00	65,00	
1,00	M	35811253RT	Zásuvka vestavná 32A 400V, 5p, IP44	kus	1,000	138,00	138,00	
1,00	K	210111104	Zásuvka průmyslová 400V, 32A, 5p	kus	1,000	81,00	81,00	
1,00	M	35811698RIP	Spínač vačkový ve skříni IP44, 400V, 25A	kus	4,000	589,00	2 356,00	
1,00	K	210110027	Spínač nástěnný trojpól. 25A - venkovní	kus	4,000	65,00	260,00	
1,00	M	ZAC 1/20	ZAC 1/20 napájecí zdroj 12V - max. 3 zařízení, 20VA IP55, napájení aut. umyvadlových baterií	ks	3,000	1 406,00	4 218,00	
1,00	K	210170001	Montáž + zapojení napájecího zdroje pro aut. umyvadlové baterie	kus	3,000	143,00	429,00	
1,00	M	5435140	Sálavý přímotopný konvektor 750W, 520 x 450 x 98 (mm), 230V, IP24, termostat, vypínač,	ks	1,000	1 135,00	1 135,00	
1,00	K	210290601	Montáž topného panelu	kus	1,000	143,00	143,00	
1,00	M	34572302R.1	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,000	21,00	42,00	
1,00	M	34572307R.1	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	4,000	47,00	188,00	
1,00	M	34572310R.1	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	5,000	58,00	290,00	
1,00	M	34571518R.1	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	62,000	5,00	310,00	
1,00	M	34571521R.1	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	56,000	7,00	392,00	
1,00	M	345704420000R.1	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	24,000	68,00	1 632,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ	Kód
127	K	210010301.1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	62,000	15,00	930,00		K	220301022
128	K	210010321.1	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	56,000	63,00	3 528,00		K	210201001.1
129	K	220260111.1	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	80,000	5,00	400,00		K	M210DMSZS.4
130	K	973031616.1	Vysekání kapes zeď' cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	118,000	24,00	2 832,00		K	220260106.1
131	K	210010322.2	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	24,000	65,00	1 560,00		K	210290812.2
132	K	973031619.1	Vysekání kapes zeď' cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	24,000	45,00	1 080,00		K	34113229R
133	M	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	290,000	3,00	870,00		M	210901096
134	M	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	380,000	3,00	1 140,00		M	34111649R
135	M	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	150,000	5,00	750,00		M	210810113
136	M	34571532R.1	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	12,000	33,00	396,00		M	34111827R525
137	K	220260006.1	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	12,000	53,00	636,00		K	210810109
138	M	34571524RD.1	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	8,000	50,00	400,00		M	34111080R516
139	K	210010313.1	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	8,000	65,00	520,00		K	210810054
140	M	31678615TEPS3	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	8,000	157,00	1 256,00		M	34111101R
141	K	220300963	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	8,000	90,00	720,00		K	210800113
142	K	220260113.1	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	23,000	5,00	115,00		K	34111100R
143	K	973031324.1	Vysekání kapes zeď' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	34,000	85,00	2 890,00		K	210800118
144	M	34571544R	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	14,000	131,00	1 834,00		M	34111098R
145	K	220260008	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	14,000	65,00	910,00		K	210810057
146	M	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová, IP44	kus	18,000	83,00	1 494,00		M	34111094R
147	K	210010322.1	Krabice odbočná, se zapojením	kus	18,000	65,00	1 170,00		K	210800116
148	M	kluca	Krabice elektroinstalační 153x110x66	ks	1,000	72,00	72,00		M	34111038R
149	K	210010323	Krabice odbočná, se zapojením-čtvercová	kus	1,000	81,00	81,00		K	210800106
150	M	CRM4	Schodišťový automat CRM4, 0.5-10min., 1xvstup 16A, napájení 230V, doběh	ks	1,000	409,00	409,00		M	34111110R
151	K	210150421	Montáž automatických relé spínacích	kus	1,000	53,00	53,00		K	210810058
152	M	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná d.20	m	230,000	8,00	1 840,00		M	34111090R
153	M	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	120,000	11,00	1 320,00		M	210800115
154	K	210010003	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm	m	230,000	14,00	3 220,00		K	34111032R
155	K	210010005	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	120,000	15,00	1 800,00		K	34111032R
156	M	31173270R	Hmoždinka zatlučovací 6x60	kus	150,000	1,00	150,00		M	210800101
157	K	220261621	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	150,000	10,00	1 500,00		K	210800101
158	M	31173370R	Hmoždinka natloukáci, nylon, 8 x 45mm	kus	300,000	2,00	600,00		M	210800101
159	K	220261622	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	300,000	10,00	3 000,00		K	210800101
160	M	31141956R	Vrut zápusný 4 x 40 mm	1M	0,300	72,00	21,60		M	210800101
161	K	210290812.1	Připojení motorových spotřebičů VZT	kus	4,000	143,00	572,00		K	210800101
162	K	220260106.5	Vyhledání vývodu nebo krabice - VZT	kus	4,000	12,00	48,00		K	210800101
163	K	DMVZT	Odpojení původního zařízení VZT, včetně demontáže vypínačů a kabelového vedení	hod	6,000	219,00	1 314,00		K	210800101
164	K	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace v prostoru zázemí pro zaměstnance	hod	12,000	219,00	2 628,00		K	210800101
165	K	M210DMSZS.2	Demontáže původních svítidel v kancelářích v 3.NP	hod	5,000	219,00	1 095,00		K	210800101
166	K	M210DMSZŠ	Demontáže původní el. instalace v prostoru škrabky a mytí nádobí	hod	8,000	219,00	1 752,00		K	210800101
167	K	220260106.6	Vyhledání vývodu nebo krabice - původní elektroinstalace škrabka a mytí nádobí	kus	6,000	12,00	72,00		K	210800101
168	K	M210DMSZS.3	Demontáže původního osvětlení kuchyně a jídelny	hod	8,000	219,00	1 752,00		K	210800101
169	K	220260106.7	Vyhledání vývodu nebo krabice pro osvětlení kuchyně a jídelny	kus	12,000	12,00	144,00		K	210800101
170	K	220260106.8	Vyhledání vývodu nebo krabice - elektroinstalace v kotelně	kus	4,000	12,00	48,00		K	210800101
171	K	210810056.1	Kabel CYKY stávající pevně uložený - přeložka vedení v kotelně	m	45,000	15,00	675,00		K	210800101
172	K	210140201	Výměna zvonkového tlačítka, připojení na stávající vývod	kus	2,000	81,00	162,00		K	210800101
173	K	220260106.9	Vyhledání vývodu nebo krabice - objekt chráněného bydlení	kus	6,000	12,00	72,00		K	210800101
174	M	34572120R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x20	m	66,000	22,00	1 452,00		M	210800101
175	M	34572120R-01	Lišta LV 40x20 - roh vnitřní	ks	8,000	15,00	120,00		M	210800101
176	M	34572120R-02	Lišta LV 40x20 - roh vnější	ks	8,000	15,00	120,00		M	210800101
177	M	34572120R-03	Lišta LV 40x20 - kryt ohybový	ks	23,000	15,00	345,00		M	210800101
178	M	34572120R-04	Lišta LV 40x20 - kryt koncový	ks	12,000	11,00	132,00		M	210800101
179	M	34572120R-05	Lišta LV 40x20 - kryt odbočný	ks	10,000	15,00	150,00		M	210800101

Cenová soustava	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	220301022	Lišta elektroinstalační 40x20 - montáž včetně tvarovek	m	66,000	33,00	2 178,00	
	210201001.1	Svítilno zářivkové trubkové, nástěnné - demontáž + montáž kotelna	kus	1,000	257,00	257,00	
	M210DMSZS.4	Demontáže a odpojení původní el. instalace ve vrátnici a přístřešku u brány, vč. odpojení závoř	hod	10,000	219,00	2 190,00	
	220260106.1	Vyhledání vývodu nebo krabice - elektroinstalace ve vrátnici a přístřešku u	kus	5,000	12,00	60,00	
	210290812.2	Připojení motorových spotřebičů - brána	kus	1,000	143,00	143,00	
	34113229R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x150+70 mm2	m	115,000	207,00	23 805,00	
	210901096	Kabel silový AYKY 1kV 3x150+70 mm2 uložený do chráničky	m	115,000	24,00	2 760,00	
	34111649R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 +	m	9,000	701,00	6 309,00	
	210810113	Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 pevně uložený	m	9,000	19,00	171,00	
	34111827R525	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKE-R 5 x 25 mm2	m	245,000	329,00	80 605,00	
	210810109	Kabel CXKE-R 5x25 mm2 uložený do chráničky	m	245,000	17,00	4 165,00	
	34111080R516	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16	m	180,000	147,00	26 460,00	
	210810054	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 pevně uložený	m	180,000	15,00	2 700,00	
	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10	m	365,000	91,00	33 215,00	
	210800113	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pevně	m	365,000	15,00	5 475,00	
	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6	m	12,000	56,00	672,00	
	210800118	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pevně	m	12,000	12,00	144,00	
	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4	m	27,000	39,00	1 053,00	
	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	27,000	12,00	324,00	
	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	455,000	24,00	10 920,00	
	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně	m	455,000	12,00	5 460,00	
	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	715,000	14,00	10 010,00	
	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	715,000	10,00	7 150,00	
	34111110R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2	m	125,000	22,00	2 750,00	
	210810058	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně	m	125,000	12,00	1 500,00	
	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	495,000	15,00	7 425,00	
	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	495,000	10,00	4 950,00	
	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	835,000	10,00	8 350,00	
	34111032RDO	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	185,000	10,00	1 850,00	
	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	1 020,000	10,00	10 200,00	
	AROT200	Kabelová trubka PE ohebná - vlnitá - dvoustěnná - barva červená, pr.200mm	m	100,000	135,00	13 500,00	
	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110, pr.110mm	m	670,000	33,00	22 110,00	
	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF	m	630,000	24,00	15 120,00	
	210010125	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	630,000	16,00	10 080,00	
	210010125.1	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN nad 100 mm	m	770,000	16,00	12 320,00	
	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	160,000	9,00	1 440,00	
	210220451	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	160,000	10,00	1 600,00	
	210220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	14,000	57,00	798,00	
	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	125,000	13,00	1 625,00	
	210800004	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	125,000	10,00	1 250,00	
	34140968R	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	60,000	38,00	2 280,00	
	210800006	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	60,000	10,00	600,00	
	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	590,000	11,00	6 490,00	
	M210DMSZP	Dohledání vývodů, demontáž a odpojení původního zavedeného vedení mezi budovami, včetně konzoly	hod	40,000	219,00	8 760,00	
	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	827,000	28,00	23 156,00	
	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	870,000	14,00	12 180,00	
	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	100,000	28,00	2 800,00	
	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS	m	160,000	14,00	2 240,00	
	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	78,000	16,00	1 248,00	
	35441997R	Svorka SR 3b	kus	58,000	18,00	1 044,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava	Typ	Kód
230	M	35441895R	Svorka připojovací SPb kovových částí d 6-12 mm	kus	14,000	10,00	140,00		K	M210L1800.1
231	M	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	19,000	33,00	627,00			
232	M	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	10,000	11,00	110,00			
233	K	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	24,000	33,00	792,00			
234	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	155,000	36,00	5 580,00			
235	M	35441846T01	Štítek označovací plastový na svod - číselný	kus	29,000	5,00	145,00			
236	M	35441846T02	Štítek označovací plastový na svod - symbol zemnicí páska	kus	22,000	5,00	110,00			
237	K	210950101.1	Štítek označovací na svod	kus	51,000	10,00	510,00			
238	K	210220010	Asfaltový nátěr zemnicího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty	m	68,000	24,00	1 632,00			
239	K	210230231	Připojení vývodů náhradního zdroje	kus	2,000	143,00	286,00			
240	K	220890301.2	Oživení a přezkoušení náhradního zdroje	kus	1,000	1 710,00	1 710,00			
241	M	35711752RSV101	Skříň přípojková plast. na stožár, do 240mm2, 1 sada pojistek vel. 1, In 250A, 375x535x230	kus	1,000	6 897,00	6 897,00			
242	K	210120131	Skříň pojistková montáž na stožár	kus	1,000	808,00	808,00			
243	M	SBK105	Betonový předpjatý sloup EPV 10,5/10	ks	1,000	16 046,00	16 046,00			
244	M	31183110RSK	Kotevní konzola pro kabel ASS včetně příslušenství	kus	1,000	1 463,00	1 463,00			
245	K	210251102	Základ monolitický velký pro stožár	m3	1,000	3 705,00	3 705,00			
246	K	210204021	Stožár osvětlovací betonový včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,000	33 972,00	33 972,00			
247	K	210050822	Tabulka výstražná na betonový stožár	kus	1,000	143,00	143,00			
248	K	210050832	Tabulka číslovací na betonový stožár	kus	1,000	81,00	81,00			
249	K	PSPASS	Připojení stávající přípojky ASS - zkrácení, připojení, vč. pomocného materiálu	kpl	1,000	9 994,00	9 994,00			
250	K	460680022	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	10,000	27,00	270,00			
251	K	460680025	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	14,000	133,00	1 862,00			
252	K	974029121	Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm	m	170,000	62,00	10 540,00			
253	K	974029132	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm	m	65,000	97,00	6 305,00			
254	K	974029153	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm	m	40,000	140,00	5 600,00			
255	K	974029164	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	55,000	196,00	10 780,00			
256	K	974031821	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm	m	105,000	43,00	4 515,00			
257	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	60,000	271,00	16 260,00			
258	K	602016171	Omitka stěn štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	49,000	107,00	5 243,00			
259	K	601012142	Omitka stropů štuková, ručně	m2	11,000	137,00	1 507,00			
260	M	35712101R	Skříň rozvaděčová prázdná pod omítku 300x400x210	kus	8,000	456,00	3 648,00			
261	K	460270031	Zazdění skříňové pojistkové/rozvaděče	kus	12,000	760,00	9 120,00			
262	M	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	120,000	4,00	480,00			
263	K	460050602	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	3,000	784,00	2 352,00			
264	K	460200274	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	700,000	256,00	179 200,00			
265	K	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.4	m3	315,000	5,00	1 575,00			
266	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	445,000	56,00	24 920,00			
267	M	583309990001R	Písek kopaný	m3	45,000	361,00	16 245,00			
268	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	315,000	65,00	20 475,00			
269	K	460700001	Označení kabelového vedení	kus	12,000	390,00	4 680,00			
270	K	460010024	Vytýčení kabelové trasy	km	0,700	1 520,00	1 064,00			
271	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava horniny do 10 m	t	45,000	152,00	6 840,00			
272	K	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	20,000	561,00	11 220,00			
273	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5	t	2,500	19,00	47,50			
274	K	979082111.1	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,500	171,00	427,50			
275	K	M210DMSZD.1	Demontáže původní el. instalace - ostatní	hod	24,000	219,00	5 256,00			
276	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	40,000	209,00	8 360,00			
277	K	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	40,000	219,00	8 760,00			
278	K	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	8,000	209,00	1 672,00			
279	K	005241010R.1	Dokumentace skutečného provedení	Soub	1,000	2 375,00	2 375,00			
280	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	8,500	4 560,00	38 760,00			
281	K	333030040T00.1	Revize el. zařízení	soub	1,000	13 775,00	13 775,00			
282	K	210010048T00.1	Doprava do 30 km	sou	1,000	3 325,00	3 325,00			
283	K	M210VPS00199.1	Vyklizení prostoru staveniště	soub	1,000	4 750,00	4 750,00			
284	K	M210US00189.1	Úklid stavby v průběhu a před předáním díla	soub	1,000	3 040,00	3 040,00			

Cenová soustava	Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem		Cenová soustava
							[CZK]		
70	251 K	M210L1800.1	Lešení do výšky podlahy 1,8m	soub	1,000	9 500,00	9 500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt:

S002 - Přístřešek I

Soupis:

S002 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

801 99

Místo:

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 41

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

213 764,79

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

0,00
213 764,79

0,00
32 064,72

Cena s DPH

v CZK

245 829,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: SO02 - Přístřešek I

Soupis: SO02 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	213 764,79
HSV - Práce a dodávky HSV	53 291,03
1 - Zemní práce	32 811,06
2 - Zakládání	7 150,74
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 329,23
99 - Přesuny hmot a sutí	2 395,54
PSV - Práce a dodávky PSV	160 473,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 884,00
712 - Povlakové krytiny	7 023,75
762 - Konstrukce tesařské	53 348,06
764 - Konstrukce klempířské	42 093,51
765 - Konstrukce pokrývačské	39 116,81
767 - Konstrukce zámečnické	2 640,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 367,63

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

SO02 - Přístřešek I

SO02 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMleko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 764,79

HSV - Práce a dodávky HSV

53 291,03

1 - Zemní práce

32 811,06

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,806	258,00	1 755,95	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25 6,806								
2	K	130901103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně	m3	2,352	878,00	2 065,06	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou								
1,2*0,56*3,5 2,352								
3	K	130901113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	2,438	1 196,00	2 915,85	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou								
6,5*2,5*0,15 2,438								
4	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	1,147	3 163,00	3 627,96	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného								
4,75*0,23*1,05 1,147								
5	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,021	877,00	895,42	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,15 1,021								
6	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,021	127,00	129,67	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,15 1,021								
7	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	1,702	1 097,00	1 867,09	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,25 1,702								
8	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	4,084	1 292,00	5 276,53	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,6 4,084								
9	K	138401301	Dolamování hloubených vykopávek šachet ve vrstvě tl do 5000 mm v hornině tř. 5	m3	1,702	1 423,00	2 421,95	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,25 1,702								
10	K	138501301	Dolamování hloubených vykopávek šachet ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	4,084	2 227,00	9 095,07	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,6 4,084								
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,021	46,00	46,97	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,15 1,021								
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,785	64,00	370,24	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,85 5,785								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m "patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,15	m3	1,021	34,00	34,71	CS ÚRS 2013 01
14	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m "patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,85	m3	5,785	42,00	242,97	CS ÚRS 2013 01
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,15	m3	1,021	13,00	13,27	CS ÚRS 2013 01
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "patky"1,1*1,1*0,75*6*1,25*0,85	m3	5,785	25,00	144,63	CS ÚRS 2013 01
17	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS "obsyp patek"0,4*0,4*(0,85*4*5)+0,6*0,4*0,85*4 "násyp"11*3,5*0,5	m3	22,786	65,00	1 481,09	CS ÚRS 2013 01
18	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu 16,24*1,3	m2	21,112	17,00	358,90	CS ÚRS 2013 01
19	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,204	332,00	67,73	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

7 150,74

20	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 63 mm "patky"1,1*1,1*0,15*6*1,25	m3	1,361	751,00	1 022,11	CS ÚRS 2013 01
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20. "patky"0,5*0,5*(1,15+0,95*5)	m3	1,475	1 787,00	2 635,83	CS ÚRS 2013 01
22	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení "patky"(0,5+0,5)*2*(1,15+0,95*5)	m2	11,800	246,00	2 902,80	CS ÚRS 2013 01
23	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění "patky"(0,5+0,5)*2*(1,15+0,95*5)	m2	11,800	50,00	590,00	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 329,23

24	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm "povrch přístřešek"8,5+1,745	m	10,245	112,00	1 147,44	CS ÚRS 2013 01
25	K	96-001	Odstranění stávajícího přístřešku na odpadové kontejnery Před zahájením bouracích prací bude na náklady zhotovitele zajištěno přemístění kontejnerů na komunální odpad v rámci areálu ústavu a jejich zpětný přesun po ukončení stavebních prací. Obsah kontejnerů a ostatních odpadních nádob v prostoru přístřešku bude odstraněn a zlikvidován jako tříděný odpad. Objekt přístřešku pro popelnice bude odpojen od zdroje elektrické energie. Všechny související elektrotechnické rozvody, zařízení a prvky budou odstraněny a zlikvidovány. Bude provedena demontáž, separace a likvidace kompletní konstrukce objektu přístřešku, včetně souvisejících konstrukcí a prvků. Kotevní otvory a prostupy obvodovým zděvem budou zednický zapraveny a povrchově upraveny fasádním nátěrem. Konstrukce zpevněných ploch bude rozebrána, případně vybourána a zlikvidována v celém objemu, včetně strojního dělení nebo rozpojení stavebních hmot. Štěrkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Parkové a silniční obrubníky budou vybourány a zlikvidovány včetně průběžného betonového lože. Nerezová výlevka bude odpojena, demontována a uložena pro zpětnou montáž. Povrchové rozvody vody budou zrušeny. Rozsah bourání je patrný z výkresů Situace - část I - bourací práce	soub or	1,000	9 687,00	9 687,00	

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ÚRS 2013 01	rozhnutí z		Poznámka k položce: Na severozápadní straně Provozní budovy je přistavěn pultový přístřešek pro popelnice a další nádoby na odpad vznikající z provozu ústavu. Přístřešek je založen na soustavě kovových sloupků zpravidla kruhového průřezu, na kterých jsou v podélném směru uloženy vaznice z ocelových profilů průřezu "U" a "I". Na vaznicích je zřízena nosná konstrukce střešní krytiny z ocelových a dřevěných profilů. Spoje ocelových prvků jsou provedeny svařením. Vlnitá střešní krytina z pozinkovaného plechu je mechanicky kotvená. Na straně obvodové zdi je nosná konstrukce přístřešku mechanicky kotvená do obvodového zdiva Provozní budovy. Sloupky přístřešku jsou zmonolitněny v betonových patkách předpokládaného průřezu 400x400 x 800 mm. Boky přístřešku a vnitřní dělicí přepážka jsou zřízeny z betonářské svařované sítě v rámu z ocelových profilů, potažené textilií ze syntetických vláken. Přední část přístřešku je volná. Klempířské prvky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Jedná se zejména o okapní plechy, podokapní žlab, dešťový svod, lemování, apod. Půdorysná plocha objektu přístřešku pro popelnice nepřesahuje 15,0 m². V objektu přístřešku pro popelnice jsou instalována svítidla, včetně povrchových přívodů silnoproudé elektrotechniky a ovládacích prvků. V objektu přístřešku je dále instalována nerezová výlevka s povrchovým přívodem studené vody. Kryt zpevněné plochy v půdorysu přístřešku je tvořen zčásti betonovou dlažbou formátu 300 x 300 mm, tloušťka 35 mm, volně uloženou v pískovém loži tloušťky 50 mm, na zhutněné vrstvě šterkopisku tloušťky nepřesahující 200 mm. Zbývající část zpevněné plochy je tvořena kontaktně lepenou spárovanou keramickou dlažbou. Podkladní vyztužená betonová monolitická deska je tloušťky do 150 mm, zřízená na zhutněné vrstvě šterkopisku tloušťky nepřesahující 200 mm. Navazující zpevněné plochy jsou tvořené betonovou dlažbou formátu 500 x 500 mm, tloušťka 60 mm, volně uloženou v pískovém loži tloušťky 50 mm, na zhutněné vrstvě šterkopisku tloušťky nepřesahující 200 mm. Zpevněná plocha je po obvodu, v místě kontaktu se zatravněnými plochami, ohraničena betonovými prefabrikovanými parkovými nebo silničními obrubníky uloženými v průběžném loži z monolitického betonu. Průřez parkových obrubníků je 50 x 250 mm, základní délka je 500 mm. Průřez silničních obrubníků je 100-150 x 250 mm, základní délka je 1000 mm. Půdorys zpevněných ploch nepřesahuje 31,0 m². Charakteristika přístřešku pro popelnice je patrná z výkresů dokumentace stávajícího stavu Situace - část I.					
ÚRS 2013 01	rozhnutí z		1 1,000					
ÚRS 2013 01	rozhnutí z	26	K 965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	3,970	25,00	99,25 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01	soudržných s		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 1,745*2,275 3,970					
99 - Přesuny hmot a sutí							2 395,54	
ÚRS 2013 01		27	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,762	41,80	31,85 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
ÚRS 2013 01		28	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,762	10,80	8,23 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
akoukoliv míru		29	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,762	42,00	32,00 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
ÚRS 2013 01		30	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,762	11,00	8,38 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
ÚRS 2013 01		31	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,762	116,50	88,77 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
ÚRS 2013 01		32	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,762	125,00	95,25 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
ÚRS 2013 01		33	K 997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,762	125,00	95,25 CS ÚRS 2013 01
hách, šachtách			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
ÚRS 2013 01		34	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,762	1 070,00	815,34 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
hách, šachtách		35	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,762	35,00	26,67 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
ÚRS 2013 01		36	K 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,350	188,00	1 193,80 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
PSV - Práce a dodávky PSV							160 473,76	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 884,00	
ÚRS 2013 01	a jejich zpětný	37	K 711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	13,200	370,00	4 884,00 CS ÚRS 2013 01
ky budov			Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií "přístřešek II" 12*1,1 13,200					
712 - Povlakové krytiny							7 023,75	
ÚRS 2013 01	ní stavebních betonového	38	K 712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	34,300	36,10	1 238,23 CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
ÚRS 2013 01		39	M 628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy VEDATOP® SU Naqelrand tl. 3 mm	m2	39,445	142,00	5 601,19 CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm								
34,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					39,445			
40	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	68,020	2,71	184,33	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
762 - Konstrukce tesařské							53 348,06	
41	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	53,875	83,00	4 471,63	CS ÚRS 2013 01
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly								
"1"(0,14+0,14)*2*3,35*3					5,628			
"2"(0,14+0,14)*2*2,4*2					2,688			
"3"(0,14+0,18)*2*9,9*2					12,672			
"4"(0,14+0,18)*2*2,67*3					5,126			
"5"(0,1+0,18)*2*3,63*11					22,361			
"6"(0,1+0,1)*2*1,35*10					5,400			
42	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na	m2	40,080	57,00	2 284,56	CS ÚRS 2013 01
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny								
"bednění střecha"33,4*1,2					40,080			
43	K	762082530	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk plochy do 320 cm2	kus	15,000	184,00	2 760,00	CS ÚRS 2013 01
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnitřní jeden a půloblouk, plochy přes 160 do 320 cm2								
"3"4					4,000			
"5"11					11,000			
44	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,846	738,00	1 362,35	CS ÚRS 2013 01
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo								
"1"(0,14*0,14)*3,35*3					0,197			
"2"(0,14*0,14)*2,4*2					0,094			
"3"(0,14*0,18)*9,9*2					0,499			
"4"(0,14*0,18)*2,67*3					0,202			
"5"(0,1*0,18)*3,63*11					0,719			
"6"(0,1*0,1)*1,35*10					0,135			
45	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel OZN.:Z10	kus	6,000	101,00	606,00	CS ÚRS 2013 01
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel								
"Z10"6					6,000			
46	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120	m	13,500	112,00	1 512,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2								
"6"1,35*10					13,500			
47	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224	m	54,780	142,00	7 778,76	CS ÚRS 2013 01
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2								
"1"3,35*3					10,050			
"2"2,4*2					4,800			
"5"3,63*11					39,930			
48	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288	m	27,810	213,00	5 923,53	CS ÚRS 2013 01
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2								
"3"9,9*2					19,800			
"4"2,67*3					8,010			
49	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5	m3	1,994	5 546,00	11 058,72	CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté hranol, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II								
"1"(0,14*0,14)*3,35*3					0,197			
"2"(0,14*0,14)*2,4*2					0,094			
"3"(0,14*0,18)*9,9*2					0,499			
"4"(0,14*0,18)*2,67*3					0,202			
"5"(0,1*0,18)*3,63*11					0,719			
"6"(0,1*0,1)*1,35*10					0,135			
1,846*1,08 *Přepočtené koeficientem množství					1,994			
50	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	33,400	86,00	2 872,40	CS ÚRS 2013 01
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných								
"bednění střecha"33,4					33,400			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	605151120	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 2 - 3 cm	m3	0,935	2 703,00	2 527,31	CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost III. 33,4*0,028 'Přepočtené koeficientem množství 0,935								
52	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	33,400	55,00	1 837,00	CS ÚRS 2013 01
Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí do 150 mm "bednění střešních"33,4 33,400								
53	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,449	5 467,00	2 454,68	CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované "bednění střešních"33,4*5*0,04*0,06 0,401 0,401*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 0,449								
54	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	39,930	8,00	319,44	CS ÚRS 2013 01
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí "5"3,63*11 39,930								
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,082	855,00	2 635,11	CS ÚRS 2013 01
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty "1"(0,14*0,14)*3,35*3 0,197 "2"(0,14*0,14)*2,4*2 0,094 "3"(0,14*0,18)*9,9*2 0,499 "4"(0,14*0,18)*2,67*3 0,202 "5"(0,1*0,18)*3,63*11 0,719 "6"(0,1*0,1)*1,35*10 0,135 "latě střešních"33,4*5*0,04*0,06 0,401 "bednění střešních"33,4*0,025 0,835								
56	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	573,990	5,13	2 944,57	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

764 - Konstrukce klempířské

42 093,51

57	K	764-001	Dodávka a montáž - Podokapní žlab OZN. K1	soub	1,000	4 156,00	4 156,00	
Dodávka a montáž průmyslově vyrobeného podokapního žlabu s příslušenstvím, včetně napojení na svodovou rouru a utěsnění spojů. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K1"1 1,000								
58	K	764-002	Dodávka a montáž - Svodová roura s příslušenstvím OZN. K2	soub or	1,000	1 582,00	1 582,00	
Dodávka a montáž průmyslově vyrobeného podokapního žlabu s příslušenstvím, včetně napojení na svodovou rouru a utěsnění spojů. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků nebo před jejich pořízením zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K2"1 1,000								
59	K	764-003	Dodávka a montáž - Lemování střešní krytiny OZN. K3	m	10,300	1 582,00	16 294,60	
Lemování střešní krytiny ve styku s obvodovým zdívkem: Dodávka a montáž atypicky vyrobeného lemování střešní krytiny, pálené tašky - bobrovky v šupinovém krytí, ve styku s obvodovým zdívkem z plných pálených cihel povrchově upraveného dvoustvrstvou štukovou omítkou. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu. Lemování: Rozvinutá šířka: maximálně 300 mm Materiál: měděný plech tloušťky 0,6 mm Spoje: falcováním s ležatou drážkou/tmelením PU Montáž: instalace lemování bude provedena do předem vyfrézované vodorovné drážky v povrchové úpravě zdíva. Kotvení lemování bude zajištěno šachovnicovitě rozloženými mechanickými prvky do zdíva z plných pálených cihel, které prokazatelně a systémově zajistí vytvoření trvale vodotěsného spoje v místě průniku kotvy plechem. Spára v povrchové úpravě zdíva, s instalovaným lemováním bude v celém objemu vyplněna UV stabilizovaným PU tmelem. Ve spodní části může být lemování zajištěno pevnými příponkami, mechanicky kotvenými do tesařské konstrukce přístřešku. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na šaveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál. Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461 Celková délka: 10,3 m Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "K3"10,3 10,300								
60	K	764-004	Dodávka a montáž - Lemování střešní krytiny OZN. K4	m	7,400	1 240,00	9 176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Lemování střešní krytiny na štitových stranách: Dodávka a montáž atypicky vyrobeného lemování střešní krytiny, pálené tašky - bobrovky v šupinovém krytí, na štitových stranách přístřešku. Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu. Lemování: Rozvinutá šířka: maximálně 300 mm Materiál: měděný plech tloušťky 0,6 mm Spoje: přeložením ve sklonu střechy/tmelením PU Montáž: instalace lemování bude provedena na hydroizolační vrstvu vodotěsného podstřeší ve skladbě střešního pláště. Kotvení lemování bude zajištěno šachovnicovitě rozloženými mechanickými prvky do dřeva, které prokazatelně a systémově zajistí vytvoření trvale vodotěsného spoje v místě průniku kotvy plechem. Spáry vzniklé přeložením prvků ve sklonu střechy budou v celém objemu vyplněny UV stabilizovaným PU tmelem. Na vnější straně může být lemování zajištěno pevnými příponkami, mechanicky kotvenými do tesařské konstrukce přístřešku. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnicí materiál. Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461 Celková délka: 7,4 m Okapnice: Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.								
"K4"7,4					7,400			

61	K	764-005	Dodávka a montáž - Okapnice OZN. K5	m	10,300	128,00	1 318,40	
----	---	---------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

Okapnice:
Dodávka a montáž atypicky vyrobené okapnice střešní krytiny, pálené tašky - bobrovky v šupinovém krytí.
Před zahájením výroby jednotlivých atypických prvků zajistí zhotovitel zaměření skutečného stavu.
Okapnice:
Rozvinutá šířka: maximálně 250 mm
Materiál: měděný plech tloušťky 0,6 mm
Spoje: přeložením/tmelením PU
Montáž: instalace okapnice bude provedena pod hydroizolační vrstvu vodotěsného podstřeší ve skladbě střešního pláště. Kotvení okapnice bude zajištěno šachovnicovitě rozloženými mechanickými prvky do dřeva, které prokazatelně a systémově zajistí vytvoření trvale vodotěsného spoje v místě průniku kotvy plechem. Spáry vzniklé přeložením prvků budou v celém objemu vyplněny UV stabilizovaným PU tmelem. Na vnější straně může být okapnice zajištěna pevnými příponkami, mechanicky kotvenými do tesařské konstrukce přístřešku. Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnicí materiál.
Poznámka: produkty budou svým provedením odpovídat ČSN 73 3610 A DIN 18461
Celková délka: 10,3 m
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.

"K5"10,3 10,300

62	K	764252201	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	9,850	725,00	7 141,25	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Žlaby z měděného Cu plechu podokapní půlkruhové včetně háků, žel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 250 mm

"přístřešek I"9,85 9,850

63	K	764554201	Odpadní trouby Cu kruhové D 75 mm	m	2,700	626,00	1 690,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Odpadní trouby z měděného Cu plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 75 mm

"přístřešek I"2,7 2,700

64	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	483,590	1,52	735,06	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

765 - Konstrukce pokrývačské

39 116,81

65	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	34,300	250,00	8 575,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho šupinové krytí

66	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	1 238,504	12,00	14 862,05	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklony: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 režná základní 18 x 38

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

"přístřešek II"(9,8*3,5)*0,9 30,870

30,87*40,12 Přepočtené koeficientem množství 1 238,504

67	M	596600130	taška bobrovka poloviční 9x38 cm	kus	137,612	21,00	2 889,85	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	---------	-------	----------	----------------

krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklony: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 režná poloviční 9 x 38 cm

"přístřešek II"(9,8*3,5)*0,1 3,430

3,43*40,12 Přepočtené koeficientem množství 137,612

68	M	596600210	taška bobrovka hřebenová 18x25 cm	kus	54,444	21,00	1 143,32	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklony: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 režná hřebenová 18 x 25 cm

Poznámka k položce:
Spotřeba: 11,2 kus/bm

"přístřešek II"9,8/0,18 54,444

69	M	596600260	taška bobrovka větrací 18x38 cm (používá se segmentový řez)	kus	9,000	101,00	909,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklon: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 rezná větrací 18 x 38 (používá se segmentový řez) Poznámka k položce: Spotřeba: 42 kus/100 m2 "přístřešek II"9 9,000						
70	K	765111204	Montáž krytiny keramické okapní vysoká větrací mřížka s hřebem	m	9,800	44,00	431,20	CS ÚRS 2013 01
		Montáž krytiny keramické okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebem						
71	M	596600240	taška bobrovka okapová 18x25 cm	kus	56,077	21,00	1 177,62	CS ÚRS 2013 01
		krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklon: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 rezná okapová 18 x 25 cm "přístřešek II"9,8/0,18 54,444 54,444*1,03 Přepočtené koeficientem množství 56,077						
72	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	10,290	99,00	1 018,71	CS ÚRS 2013 01
		krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) doplňky střešního pláště TONDACH větrací pásy (hřeben, nároží, okap) pás ochranný větrací okapní plastový okapní 500/10 cm (černý) "přístřešek II"9,8 9,800 9,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství 10,290						
73	K	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	7,000	312,00	2 184,00	CS ÚRS 2013 01
		Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami						
74	M	596600180	taška bobrovka okrajová levá 10x38 cm	kus	22,531	101,00	2 275,63	CS ÚRS 2013 01
		krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklon: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 rezná okrajová levá 10 x 38 cm "přístřešek II"3,5 3,500 3,5*6,4375 Přepočtené koeficientem množství 22,531						
75	M	596600190	taška bobrovka okrajová pravá 10x38 cm	kus	22,531	101,00	2 275,63	CS ÚRS 2013 01
		krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4), Stod (bT3) taška Bobrovka - segmentový řez spotřeba od 36 kusů na m2 hmotnost 66 - 72 kg na m2 laťování: šupinové krytí 145 - 160 mm korunové krytí 290 - 320 mm celková šířka: 180 mm celková délka: 380 mm sklon: 30° - 45° volné položení 45° - 90° připevněny všechny mrazuvzdornost: M 25 rezná okrajová pravá 10 x 38 cm "přístřešek II"3,5 3,500 3,5*6,4375 Přepočtené koeficientem množství 22,531						
76	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	284,050	4,84	1 374,80	CS ÚRS 2013 01
		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m						

767 - Konstrukce zámečnické

2 640,00

77	K	767-001	Dodávka a montáž - Atypická statická svařovaná kotevní patka OZN. Z10	kus	6,000	440,00	2 640,00	
		Atypická statická svařovaná kotevní patka pro dřevěný sloupek konstrukce střechy Přístřešku „I“, s otvory pro kotvení. Materiál: hladký plech z jakostní nerezové oceli (kvalitativně v souladu s EN 10028-7, X2CrNiMo17-12-2) s předvrtanými kotevními otvory, tloušťka 3 mm + nerezový ocelový tm D = 20 mm Půdorysný rozměr patky: 140 x 120 mm Průřez dřevěného sloupku: 140 x 140 mm (bude nezbytná rozměrová úprava sloupku) Kotvení k betonové patce: do betonové monolitické základové patky bude předvrtán kotevní otvor, do kterého bude chemicky vlepena konstrukce patky, s kotevní hloubkou 300 mm. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.</i> <i>Poznámka: statika dřevěné konstrukce včetně spojů bude podrobně řešena ve výrobní dokumentaci konstrukce krovu</i> "Z10"6 6,000						

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 367,63

78	K	783795213	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva dražší 2x základní a 1x lak	m2	53,875	211,00	11 367,63	CS ÚRS 2013 01
		Nátěry tesařských konstrukcí ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dufa, ...) 2x základní a 1x lakování "1"(0,14+0,14)*2*3,35*3 5,628 "2"(0,14+0,14)*2*2,4*2 2,688 "3"(0,14+0,18)*2*9,9*2 12,672 "4"(0,14+0,18)*2*2,67*3 5,126 "5"(0,1+0,18)*2*3,63*11 22,361 "6"(0,1+0,1)*2*1,35*10 5,400						

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S003 - Přístřešek II

Soupis: S003 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 99

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH	48 072,30
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	48 072,30	7 210,85

Cena s DPH	v CZK	55 283,15
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 Objekt: S003 - Přístřešek II
 Soupis: S003 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení
 Místo: ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum: 25.09.2013
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: C.U.B.E., s. r. o.
 Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 072,30

HSV - Práce a dodávky HSV

48 072,30

1 - Zemní práce

33 829,55

2 - Zakládání

7 587,31

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 655,44

99 - Přesuny hmot a sutí

6 655,44

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Kód

Náklady soupisu

HSV - Práce

1 - Zemní práce

1 K 133301101

2 K 133301109

3 K 133401101

4 K 133501101

5 K 138401301

6 K 138501301

7 K 161101101

8 K 161101151

9 K 162301101

10 K 162301151

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

SO03 - Přístřešek II

SO03 - D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 072,30	
HSV - Práce a dodávky HSV							48 072,30	
1 - Zemní práce							33 829,55	
1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,764	867,00	1 529,39	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,764			
2	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,764	125,00	220,50	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,764			
3	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	2,940	1 078,00	3 169,32	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopku								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					2,940			
4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	7,056	1 270,00	8 961,12	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopku								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,6 'Přepočtené koeficientem množství					7,056			
5	K	138401301	Dolamování hloubených výkopávek šachet ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	1,176	1 399,00	1 645,22	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					1,176			
6	K	138501301	Dolamování hloubených výkopávek šachet ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	2,352	2 191,00	5 153,23	CS ÚRS 2013 01
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					2,352			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,764	45,00	79,38	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,764			
8	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,996	63,00	629,75	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,85 'Přepočtené koeficientem množství					9,996			
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,764	33,00	58,21	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
"přístřešek"1,4*1,4*1*6					11,760			
11,76*0,15 'Přepočtené koeficientem množství					1,764			
10	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	9,996	41,00	409,84	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			"přístřešek"1,4*1,4*1*6					
			11,76*0,85 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,280	12,00	423,36	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"přístřešek"1,4*1,4*1*6					
			11,76*3 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	199,920	25,00	4 998,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"přístřešek"1,4*1,4*1*6					
			11,76*17 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,600	327,00	3 139,20	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"přístřešek"(1,4*1,4*1-0,6*0,6*1)*6					
14	M	583312000	kamenivo těžené z dšypový materiál	t	19,200	120,00	2 304,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zšypový materiál					
			9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za	m3	8,531	130,00	1 109,03	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					

2 - Zakládání

7 587,31

16	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	1,521	766,00	1 165,09	CS ÚRS 2013 01
			Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 63 mm					
			"přístřešek"1,3*1,3*0,15*6					
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,268	1 825,00	4 139,10	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
			"přístřešek"0,6*0,6*(1,25*2+0,95*4)					
18	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,560	251,00	1 897,56	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			"přístřešek"(0,6+0,6)*(1,25*2+0,95*4)					
19	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,560	51,00	385,56	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
			"přístřešek"(0,6+0,6)*(1,25*2+0,95*4)					

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 655,44

99 - Přesuny hmot a sutí

6 655,44

20	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	27,731	240,00	6 655,44	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavatel:

Kraj Vy:

Uchazeč:

TOMIre

Projektant:

C.U.B.E

Poznámka:

Cena bez

DPH základní
snížená

Cena s D

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 Objekt: S004 - Drobné stavební objekty
 Soupis: S004 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

KSO: 801 99
 Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41
 CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant: C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
 Datum: 25.09.2013
 CZ-CPA: 41.00.40
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: 28359216
 DIČ: CZ 28359216
 IČ: 28267419
 DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH				328 732,87
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	328 732,87	49 309,93
Cena s DPH v CZK				378 042,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S004 - Drobné stavební objekty

Soupis: S004 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

328 732,87

HSV - Práce a dodávky HSV

285 295,95

1 - Zemní práce

62 198,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

151 477,89

8 - Trubní vedení

20 087,53

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 531,93

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

15 400,00

99 - Přesuny hmot a sutí

5 756,41

PSV - Práce a dodávky PSV

43 436,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 847,98

772 - Podlahy z kamene

35 588,94

SOUPIS PRACÍ

ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

S004 - Drobné stavební objekty

S004 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						328 732,87	
HSV - Práce a dodávky HSV						285 295,95	
1 - Zemní práce						62 198,60	
1	K	113-001	Rozbrání atypického stávajícího odvodňovacího žlabu z rezného kamene	m	24,600	81,00	1 992,60
Stávající stav: Odvodnění části srážkových vod ze střechy na severovýchodní straně objektu zámku je zajištěno novodobým povrchovým liniovým odvodňovacím žlabem napojeným do kanalizační šachty. Do žlabu jsou volně sváděny srážkové vody jedním z dešťových svodů. Kónické stěny tělesa žlabu jsou tvořeny spárovaným zdívkem z přírodního kamene tloušťky do 200 mm založeným v průběžném loži z monolitického betonu předpokládané tloušťky do 200 mm. Dno žlabu je tvořeno mazaninou z prostého betonu předpokládané tloušťky do 150 mm. Šířka tělesa odvodňovacího žlabu v jeho horní části je 500 mm. Plocha mezi obvodovým zdívkem zámku a tělesem žlabu je dlážděna spárovanými štípanými kvádry z přírodního kamene tloušťky do 200 mm uloženými v loži z monolitického betonu předpokládané tloušťky do 200 mm. Šířka dlážděné plochy nepřesahuje 600 mm. Předpokládáme, že konstrukce žlabu a dlážděné plochy je v celém půdorysu založena na zhuťném podsypu ze štěrkopísku tloušťky do 200 mm. Charakteristika odvodňovacího žlabu je patrná z výkresu dokumentace stávajícího stavu Situace - část II. Bourání a demontáže: Zdivo tělesa odvodňovacího liniového žlabu, dno a navazující dlážděné plochy budou vybourány a zlikvidovány v celém objemu. Štěrkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Rozsah bourání je patrný z výkresu Situace - část II - bourací práce.							
"SV budova"24,6				24,600			
2	K	113-002	Rozebrání atypické stávající přírodní šachty VZT	kus	1,000	1 614,00	1 614,00
Rozebrání atypické stávající přírodní šachty VZT Poznámka k položce: V souvislosti s úpravou systému větrání provozu kuchyně a jídelny dojde ke zrušení stávajících venkovních vzduchotechnických šachet. Bude provedena demontáž a vybourání kompletní konstrukce podlahových roštů. Betonová monolitická hlava bude vybourána a zlikvidována. Zdivo stěn vzduchotechnických šachet z plných cihel bude vybouráno a zlikvidováno v celém objemu, včetně povrchové úpravy. Bude vybouráno betonové dno šachet. Izolace proti zemní vlhkosti bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad, stejně tak jako cihelná přízdívka. Podkladní betonová deska bude vybourána a zlikvidována. Štěrkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Současně s tělesy vzduchotechnických šachet budou vybourány a zlikvidovány drobné navazující zpevněné plochy z monolitického betonu tloušťky do 150 mm, nepřesahující půdorysnou plochu 1 m² pro jednu šachtu, zřízené na zhuťném štěrkopiskovém podsypu tloušťky do 200 mm.							
"SV budova"1				1,000			
3	K	113-003	Rozebrání stávající odtahové šachty VZT	kus	1,000	993,00	993,00
Rozebrání stávající odtahové šachty VZT Poznámka k položce: V souvislosti s úpravou systému větrání provozu kuchyně a jídelny dojde ke zrušení stávajících venkovních vzduchotechnických šachet. Bude provedena demontáž a vybourání kompletní konstrukce podlahových roštů. Betonová monolitická hlava bude vybourána a zlikvidována. Zdivo stěn vzduchotechnických šachet z plných cihel bude vybouráno a zlikvidováno v celém objemu, včetně povrchové úpravy. Bude vybouráno betonové dno šachet. Izolace proti zemní vlhkosti bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad, stejně tak jako cihelná přízdívka. Podkladní betonová deska bude vybourána a zlikvidována. Štěrkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Současně s tělesy vzduchotechnických šachet budou vybourány a zlikvidovány drobné navazující zpevněné plochy z monolitického betonu tloušťky do 150 mm, nepřesahující půdorysnou plochu 1 m² pro jednu šachtu, zřízené na zhuťném štěrkopiskovém podsypu tloušťky do 200 mm.							
"SV budova"1				1,000			
4	K	113-004	Rozebrání atypické stávající dvorní vpusti	kus	1,000	869,00	869,00
Rozebrání atypické stávající dvorní vpusti Poznámka k položce: Litinová vpust' v rámu bude vybourána a zlikvidována. Spádované betonové plochy v okolí vpusti budou vybourány a zlikvidovány. Kompletní konstrukce kanalizační šachty bude rozebrána a zlikvidována, včetně dna a kónusu, včetně strojního dělení prvků. Štěrkopiskový podsyp pod betonovou plochou a dnem šachty bude vytěžen a zlikvidován. Likvidace potrubí kanalizačního řádu je obsažena v projektové dokumentaci Zařízení zdravotně technických instalací. Rozsah bourání je patrný z výkresu Situace - část II - bourací práce.							
"SV budova"1				1,000			
5	K	113-005	Odstranění stávající kanalizační revizní šachty z betonových prefabrikátů	kus	6,000	869,00	5 214,00
Odstranění stávající kanalizační revizní šachty z betonových prefabrikátů							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kovové poklapy šachty budou odstraněny a zlikvidovány. Chodníkové obrubníky budou vybourány a zlikvidovány včetně průběžného betonového lože. Betonové dno žlabu bude vybouráno a zlikvidováno. Betonové a cihelné stěny šachty budou vybourány a zlikvidovány. Asfaltová izolace proti zemní vlhkosti bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad, stejně jako cihelná přízdívka. Podkladní betonová deska bude vybourána a zlikvidována. Podkladní šterkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Kameninové kanalizační potrubí bude vybouráno a zlikvidováno včetně betonového lože a obetonování. Rozsah bourání je patrný z výkresu Situace - část II - bourací práce.								
			"přístřešek I"1		1,000			
			"nádvoří"5		5,000			
6	K	113-006	Odstranění stávající septiku I	kus	1,000	31 034,00	31 034,00	
Je navrženo vybourání a likvidace kompletní konstrukce septiku, včetně napojení na kanalizaci a souvisejících konstrukcí a prvků. Vnější půdorysné rozměry septiku jsou 4,0 x 10,0 m. Vnější půdorysný rozměr bloku se šachetními vstupy je 2,0 x 8,0 m. Povlak z litého asfaltu v celkové tloušťce 100 mm bude strojně rozpojen, odstraněn a zlikvidován jako nebezpečný odpad (přibližně jedna polovina plochy). Po odstranění stávající skladby zpevněné plochy bude strojně odtěžena zemina na stropní konstrukci septiku v tloušťce do 800 mm a deponována v areálu ústavu. Bude provedena demontáž, vybourání a likvidace krytu šachetních otvorů ze železobetonových (80 % plochy, překlady nebo desky), případně dřevěných stropních prvků (20 % plochy, dřevěné prazce). Bude zajištěno odčerpání a likvidace splaškového sedimentu specializovanou firmou. Specializovaná firma zajistí vyčištění prostoru septiku, včetně chemické neutralizace kontaminovaných stavebních hmot, případně zeminy. Železobetonová krycí deska vodorovné hydro-izolace bude strojně rozpojena, vybourána zlikvidována. Cihelná přízdívka hydro-izolace stěn a šachetních vstupů bude vybourána zlikvidována. Vnější vodorovná a svislá hydro-izolace bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Železobetonový strop šachetních vstupů bude strojně rozpojen a zlikvidován. Obvodové stěny soustavy šachetních vstupů do septiku, kontaminované asfaltovým penetračním nátěrem, a dále dvě vnitřní příčné stěny budou strojně rozpojeny a zlikvidovány, zčásti jako nebezpečný odpad. Železobetonový strop septiku bude strojně rozpojen a zlikvidován. Vnitřní příčné železobetonové stěny septiku budou strojně rozpojeny a zlikvidovány. Železobetonová podlaha septiku bude strojně rozpojena zlikvidována. Vodorovná, případně svislá hydro-izolace podlahy bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Železobetonové obvodové stěny septiku, kontaminované asfaltovým penetračním nátěrem, budou strojně rozpojeny a zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Železobetonová podkladní deska septiku, kontaminovaná asfaltovým penetračním nátěrem, bude strojně rozpojena a zlikvidována jako nebezpečný odpad. "nádvoří"1								
7	K	113-007	Odstranění stávající septiku II	kus	1,000	20 482,00	20 482,00	
Je navrženo vybourání a likvidace kompletní konstrukce septiku, včetně napojení na kanalizaci a souvisejících konstrukcí a prvků. Vnější půdorysné rozměry septiku jsou 4,0 x 10,0 m. Vnější půdorysný rozměr bloku se šachetními vstupy je 2,0 x 8,0 m. Dodatečně zřízený dřevěný kryt bloku se šachetními vstupy bude demontován a zlikvidován. Stropní dílce z rýhovaného plechu budou odstraněny a zlikvidovány. Po odstranění stávající skladby zpevněné plochy bude strojně odtěžena zemina na stropní konstrukci septiku v tloušťce do 800 mm a deponována v areálu ústavu. Bude provedena demontáž, vybourání a likvidace krytu šachetních otvorů ze železobetonových prvků. Betonové silniční obrubníky po obvodu stropní konstrukce budou vybourány a zlikvidovány, včetně průběžného betonového lože. Bude zajištěno odčerpání a likvidace splaškového sedimentu specializovanou firmou. Specializovaná firma zajistí vyčištění prostoru septiku, včetně chemické neutralizace kontaminovaných stavebních hmot, případně zeminy. Železobetonová krycí deska vodorovné hydro-izolace bude strojně rozpojena, vybourána zlikvidována. Cihelná přízdívka hydro-izolace stěn a šachetních vstupů bude vybourána zlikvidována. Vnější vodorovná a svislá hydro-izolace bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Železobetonový monolitický strop šachetních vstupů bude strojně rozpojen a zlikvidován. Obvodové stěny soustavy šachetních vstupů do septiku, kontaminované asfaltovým penetračním nátěrem, a dále dvě vnitřní příčné stěny budou strojně rozpojeny a zlikvidovány, zčásti jako nebezpečný odpad. Železobetonový monolitický strop septiku bude strojně rozpojen a zlikvidován. Vnitřní příčné stěny septiku budou strojně rozpojeny a zlikvidovány. Železobetonová monolitická podlaha septiku bude strojně rozpojena zlikvidována. Vodorovná, případně svislá hydro-izolace podlahy bude odstraněna a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Obvodové stěny septiku, kontaminované asfaltovým penetračním nátěrem, budou strojně rozpojeny a zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Železobetonová podkladní deska septiku, kontaminovaná asfaltovým penetračním nátěrem, bude strojně rozpojena a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Šterkopiskový podsyp zůstane zachován a bude předmětem hutnění v souvrství zásypů. "nádvoří"1								
3 - Svislé a kompletní konstrukce							151 477,89	
8	K	31020111	Příplatek za zaoblení zdíva o vnitřním průměru do 5 m	m3	2,592	889,00	2 304,29	CS ÚRS 2013 01
Příplatek za zaoblení zděného zdíva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m 2*PI*1,5*0,25*1,1								
9	K	311211263	Zdívka nadzákladové haklíkové čisté z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	5,672	26 300,00	149 173,60	CS ÚRS 2013 01
Zdívka nadzákladové z lomového kamene opracované režně, bez spárování haklíkové čisté, na maltu MC-5 nebo MC-10 (2,8+2,8)*2*0,25*1,1								
2*PI*1,5*0,25*1,1								
8 - Trubní vedení							20 087,53	
10	K	894302271	Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 30/37	m3	2,651	3 600,00	9 543,60	CS ÚRS 2013 01
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu obyčejného tř. C 30/37 3*3*0,165								
PI*(1,5)*2*0,165								
11	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	765,00	2 295,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových "studna"3								
12	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	2,651	930,00	2 465,43	CS ÚRS 2013 01

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
betonového lože. ce proti zemní irání a váno včetně			Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů 3*3*0,165 PI*(1,5)^2*0,165		1,485 1,166			
	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,185	29 100,00	5 383,50	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 16,069*0,00444*1,2*1,08*2		0,185			
dna polovina leponována v řápně dřevěných otiku, včetně	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
			"studna I"1 "studna II"1		1,000 1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							51 531,93	
ny budou strojně o nebezpečný o nebezpečný	K	96-002	Odstranění stávajícího přístřešku na kola	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			Objekt přístřešku pro jízdní kola bude odpojen od zdroje elektrické energie. Všechny související elektrotechnické rozvody, zařízení a prvky budou odstraněny a zlikvidovány. Bude provedeno vystěhování a vyklizení movitého vybavení přístřešku, včetně zajištění přesunu předmětů v rámci areálu ústavu. Jedná se zejména o jízdní kola. Bude provedena demontáž, separace a likvidace kompletní konstrukce objektu přístřešku, včetně souvisejících konstrukcí a prvků. S ohledem na možné riziko obsahu azbestu v osínokocementové vlnité krytině bude demontáž a likvidace tohoto materiálu prováděna specializovanou firmou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Konstrukce betonové desky bude vybourána a zlikvidována, včetně dělení. Chodníkové obrubníky budou vybourány a zlikvidovány včetně průběžného betonového lože. Štěrkopískový podsyp bude vytěžen a zlikvidován. Betonová podezdívka bude vybourána v celém objemu a zlikvidována, stejně tak jako základové patky pod sloupky přístřešku. Rozsah bourání je patrný z výkresů Situace - část I a II - bourací práce.					
			1		1,000			
eponována v otiku, včetně ny budou strojně řápně dřevěných otiku, včetně	K	96-003	Odstranění stávajícího automatické závozy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Stávající stav: Na příjezdové cestě do prostoru nádvíží v areálu ústavu je instalovaná elektricky ovládaná sklopná závora. Stavební úpravy: Zařízení závozy bude odpojeno od zdroje elektrické energie. Bude provedena demontáž a likvidace kompletní konstrukce závozy včetně příslušenství. Bude odstraněna základová konstrukce pro zařízení závozy. Po zasypání a zhutnění výkopu budou dotčené zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. Konstrukce a zařízení závozy: Odpojení, demontáž a likvidace kompletní konstrukce a zařízení motoricky ovládané sklopné závozy. Zařízení pohonu závozy a převodovka jsou opláštěné pouzdrem z ocelového plechu s povrchovou úpravou syntetickým nátěrem. Rameno závozy je vyrobeno z dřevěného profilu průřezu nepřesahujícího 30x150 mm, s povrchovou úpravou syntetickým nátěrem. Délka vyložení ramene závozy nepřesahuje 4000 mm. Přívod elektrické energie: Součástí položky bude odpojení přívodního kabelu od zdroje elektrické energie, vyjmutí podzemního přívodního kabelu a jeho likvidace. Předpokládáme, že kabel není uložen v hloubce větší než 800 mm od upraveného terénu, v hornině maximálně 4 třídy těžitelnosti. Po odstranění přívodního kabelu bude proveden zásyp rýhy výkopovou zemínou a strojně hutněn po vrstvách maximálně 200 mm. Zatravnění povrchu a dotčení ploch bude součástí kompletních parkových úprav v areálu ústavu. Základová patka: Součástí položky je dělení, vybourání a likvidace základové patky z monolitického betonu pod strojním zařízením závozy. Půdorysný rozměr patky je 500x500 mm. Předpokládána hloubka založení patky je 1000 mm pod úroveň upraveného terénu.					
			1		1,000			
řápně dřevěných otiku, včetně ny budou strojně řápně dřevěných otiku, včetně	K	96-004	Odstranění stávajícího betonového odvodňovacího žlabu včetně ocelové roštu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Stávající stav: Zpevněná plocha u Provozní budovy, na rozhraní s nezpevněnou komunikací, je ukončena atypickým liniovým odvodňovacím žlabem z monolitického betonu. Žlab je dvoukomorový základního půdorysného rozměru 5,7 x 1,0 m. Stěny žlabu jsou z monolitického betonu průměrné tloušťky 250 mm. Předpokládáme, že tloušťka dna žlabu z monolitického betonu nepřesahuje 200 mm. Předpokládáme, že těleso žlabu je zřízené na zhutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky nepřesahující 200 mm. Žlab je uzavřen dvěma atypickými ocelovými rošty v rámu z ocelových profilů. Maximální hloubka dna žlabu je 450 mm. Žlab je napojen na kanalizaci. Bourání a demontáže: Kompletní konstrukce liniového žlabu bude vybourána a zlikvidována. Ocelové rošty budou odstraněny a zlikvidovány včetně rámu zmonolitických v konstrukci žlabu. Železobetonové stěny a dno žlabu budou vybourány a zlikvidovány, včetně prvků souvisejících s napojením na kanalizaci. Charakteristika liniového žlabu je patrná z výkresu dokumentace stávajícího stavu D.1.2b.01 - Situace - část I.					
			1		1,000			
řápně dřevěných otiku, včetně ny budou strojně řápně dřevěných otiku, včetně	K	96-005	Odstranění stávajícího sloupku včetně kotvení betonou patkou	kus	2,000	400,00	800,00	
			Odstranění stávajícího přístřešku na odpadové kontejnery "nádvíží"2		2,000			
	K	96-006	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž venkovního vybavení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Stávající stav: V prostoru nádvoří jsou patrné prvky venkovního mobiliáře. Jedná se zpravidla o parkové lavičky, dřevěné nebo plastové květináče, ruské kuželky, ad. Lavičky mají litinovou nosnou konstrukci s výplní dřevěnými latěmi s povrchovou úpravou - 10 ks. Dřevěné květináče mají základní půdorysný rozměr 1200 x 1000 mm; výška nepřesahuje 800 mm - 12 ks. Průměr a výška plastových květináčů nepřesahují 500 mm - 15 ks. Ruské kuželky, včetně samonosné mobilní konstrukce a herního příslušenství - 1 ks. Přesun a uložení: Prvky venkovního mobiliáře budou před zahájením stavebních prací přemístěny v areálu ústavu mimo vlastní prostor staveniště. Hmotnost dřevěných květináčů bude vyžadovat pro jejich přesun mechanizaci. Související opatření, instalace: Zhotovitel zajistí po dobu výstavby na vlastní náklady údržbu květin a zeleně v dotčených květináčích. Ostatní prvky venkovního mobiliáře budou po dobu výstavby ochráněny před poškozením a povětrnostními vlivy. Po ukončení stavebních prací budou prvky venkovního mobiliáře instalovány zpět, ve schématu dohodnutém pracovní skupinou.								
"nádvoří"1					1,000			
20	K	96-007	Odstranění objektu vrátnice	soub	1,000	14 000,00	14 000,00	
Objekt vrátnice bude odpojen od zdroje elektrické energie, televizního a rozhlasového signálu. Všechny související elektrotechnické rozvody, zařízení a prvky budou odstraněny a zlikvidovány. Bude provedeno vystěhování a vyklizení movitého vybavení objektu, včetně zajištění jeho likvidace. Bude provedena demontáž a rozebrání kompletní konstrukce objektu vrátnice, včetně schematického popisu demontovaných prvků umožňujícího případnou zpětnou montáž konstrukce objektu. Předpokládáme, že zachovány pro další využití zůstanou nosná dřevěná konstrukce, opláštění stěn, bednění střechy, záklon podlahy, střešní krytina a klempířské prvky. Zachovány zůstanou také výplně otvorů včetně příslušenství. Separován, odstraněn a zlikvidován bude kovový kotevní a spojovací materiál. Demontovaný objekt bude uložen a připevněn ke konstrukci palety umožňující transport obsahu vysokozdvizným vozíkem nebo jeřábem. Obsah palety bude ochráněn proti poškození a před působením povětrnostních vlivů. Konstrukce betonové desky bude vybourána a zlikvidována, včetně dělení. Štěrkopiskový podsyp bude vytěžen a zlikvidován.								
"nádvoří"1					1,000			
21	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,680	1 029,00	1 728,72	CS ÚRS 2013 01
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou								
"studna"(2,8+2,8)*2*0,6*0,25					1,680			
22	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	2,000	443,50	887,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t								
"studna"2					2,000			
23	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,095	4 840,00	459,80	CS ÚRS 2013 01
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m								
"studna"3,05*0,0311					0,095			
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							15 400,00	
24	K	95-001	Dodávka a montáž - Litinový poklop OZN. Z16	kus	2,000	7 700,00	15 400,00	
Litinový poklop: Litinový poklop čtvercového formátu určený k uložení na nosnou železobetonovou stropní konstrukci studny, zapuštěný do úrovně kontaktního obkladu kamennými deskami. Uchytení otvírávé části poklopu je zajištěno přes kluzný mechanismus (bez-pantové provedení). O vnitřní rozměr (světlost) = 515 x 480 mm A vnější rozměr = 600 x 600 mm H Výška rámu = 40 mm Poznámka k položce: Podrobná specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.								
"Z16"2					2,000			
99 - Přesuny hmot a sutí							5 756,41	
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,774	215,00	5 756,41	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								
PSV - Práce a dodávky PSV							43 436,92	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 847,98	
26	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	30,937	88,10	2 725,55	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S								
27	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	37,124	130,00	4 826,12	CS ÚRS 2013 01
pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) (2,8+2,8)*2*1,5 16,800 2*P1*1,5*1,5 14,137 30,937*1,2 Přepočtené koeficientem množství 37,124								
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	71,400	4,15	296,31	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
772 - Podlahy z kamene							35 588,94	
29	K	772526150	Kladení dlažby z kamene nepravidelných desek řezaných tl 40 a 50 mm	m2	16,069	370,00	5 945,53	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek s řezanými stranami, tl. 40 a 50 mm								

Cenová
soustava

železky, ad.

dřevěných

budou po

ány zpět, ve

dy, zařízení a

ujícího

ění stěn,

in, odstraněn

nsport obsahu

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01

doprovná

S ÚRS 2013 01

S ÚRS 2013 01

S ÚRS 2013 01

ktech výšky do 6

S ÚRS 2013 01

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20 M	583821700	deska obkladová, žula tryskaná tl 4 cm do 0,24 m2	m2	17,355	1 680,00	29 156,40	CS ÚRS 2013 01
prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný tl. 4 cm do 0,24 m2							
3*3				9,000			
PI*(1,5)^2				7,069			
16,069*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				17,355			
31 K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	1,727	282,00	487,01	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

objekt: S005 - Zpevněné plochy

Soupis: S005 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

KSO: 801 99

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741

Datum: 25.09.2013

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28359216

DIČ: CZ 28359216

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH

7 149 221,76

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	7 149 221,76

0,00
1 072 383,26

Cena s DPH

v CZK

8 221 605,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: S005 - Zpevněné plochy

Soupis: S005 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 149 221,76

HSV - Práce a dodávky HSV

7 106 721,76

1 - Zemní práce

807 268,92

5 - Komunikace

5 189 373,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 110 078,98

99 - Přesuny hmot a sutí

605 451,41

PSV - Práce a dodávky PSV

42 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

42 500,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

objekt:

SO05 - Zpevněné plochy

soupis:

SO05 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

místo:

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

schazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 149 221,76

HSV - Práce a dodávky HSV

7 106 721,76

1 - Zemní práce

807 268,92

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	212,945	17,00	3 620,07	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
"nádvoří" 68,01+40,89+39,31				148,210				
"budova JZ" 17,3				17,300				
"příjezdová komunikace" 6*1,022				6,132				
"budova SV" 22,45*0,5				11,225				
"budova JV" (20,425+24,81)*0,5				22,618				
"přístřešek I" 1,745*4,275				7,460				
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	212,945	155,00	33 006,48	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
"nádvoří" 68,01+40,89+39,31				148,210				
"budova JZ" 17,3				17,300				
"příjezdová komunikace" 6*1,022				6,132				
"budova SV" 22,45*0,5				11,225				
"budova JV" (20,425+24,81)*0,5				22,618				
"přístřešek I" 1,745*4,275				7,460				
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 592,029	105,00	167 163,05	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
"přístřešek" 1,745*6,75				11,779				
"nádvoří" 1210-65,32				1 144,680				
"příjezdová komunikace" 308,75+126,82				435,570				
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	16,455	304,00	5 002,32	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
"budova JV" 46,76*0,1				4,676				
"přístřešek I" 1,745*6,75				11,779				
5	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	328,797	375,00	123 298,88	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
"nádvoří-rampy" 1,3+3,35+1,68+8,24				14,570				
"nádvoří" (1210-65,32)*0,15				171,702				
"příjezdová komunikace" (308,75+126,82)*0,15				65,336				
"budova JZ - příjezd" 12,2*0,3+5,48				9,140				
"přístřešek kola" 43,21				43,210				
"vrátnice" 7,16				7,160				
"budova SV příjezd" 2,95*2*1				5,900				
"přístřešek I" 1,745*6,75				11,779				
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	1 580,250	92,00	145 383,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
"nádvoří" 1210-65,32				1 144,680				
"příjezdová komunikace" 308,75+126,82				435,570				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	55,770	31,00	1 728,87	CS ÚRS 2013 01
			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
			"budova JZ příjezd"40,74		40,740			
			"SV budovy"8,025*1,2+2,25*1,2*2		15,030			
8	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	292,771	56,00	16 395,18	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
			"nádvoří"29		29,000			
			"příjezdová komunikace"5+2,121+30,457+28,203+3,5+11,47		80,751			
			"JV budova"2,23*2+20,45+24,81		49,720			
			"přístřešek I"2,05		2,050			
			"budava JZ příjezd"3,2+14+1,5		18,700			
			"příjezdová komunikace"5*3+7+2+1,85+7*2+4,86+2		46,710			
			"budova JV-chodník"44,87		44,870			
			"přístřešek I"2,625+8,3+1,55+1,745+6,75		20,970			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	255,521	61,00	15 586,78	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
			"nádvoří"38,8+28,7+26,5+29		123,000			
			"příjezdová komunikace"5+2,121+30,457+28,203+3,5+11,47		80,751			
			"JV budova"2,23*2+20,45+24,81		49,720			
			"přístřešek I"2,05		2,050			
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	12,000	156,00	1 872,00	CS ÚRS 2013 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebováním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
			"vodovod"12		12,000			
11	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	28,000	197,00	5 516,00	CS ÚRS 2013 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebováním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200					
			"kanalizace"28		28,000			
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	121,00	1 815,00	CS ÚRS 2013 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebováním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			"Rozvod NN"15		15,000			
13	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	12,500	166,00	2 075,00	CS ÚRS 2013 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebováním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
			"Rozvod NN+VO"12,5		12,500			
14	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	118,519	126,00	14 933,39	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,3 Přepočtené koeficientem množství		118,519			
15	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost	m3	118,519	25,00	2 962,98	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,3 Přepočtené koeficientem množství		118,519			
16	K	122402202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5	m3	276,544	346,00	95 684,22	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,7 Přepočtené koeficientem množství		276,544			
17	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,519	21,00	2 488,90	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ÚRS 2013 01			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		118,519			
ÚRS 2013 01	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,519	149,00	17 659,33	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		118,519			
ÚRS 2013 01	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 185,189	12,00	14 222,27	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*3 'Přepočtené koeficientem množství		1 185,189			
ÚRS 2013 01	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	276,544	33,00	9 125,95	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		276,544			
ÚRS 2013 01	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	276,544	219,00	60 563,14	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		276,544			
ÚRS 2013 01	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,544	25,00	6 913,60	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			"nádvoří"(1210-65,32)*0,25		286,170			
			"příjezdová komunikace"(308,75+126,82)*0,25		108,893			
			395,063*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		276,544			
ÚRS 2013 01	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	85,400	37,00	3 159,80	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
			"budova SV"55,8*2*0,25		27,900			
			"budova JV"46*5*0,25		57,500			
ÚRS 2013 01	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	106,425	48,00	5 108,40	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS					
			"provozní budova JZ - SZ"236,5*0,45		106,425			
ÚRS 2013 01	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	607,400	42,00	25 510,80	CS ÚRS 2013 01
			Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice					
			"budova SV"55,8*2*0,25		27,900			
			"budova JV"46*5*0,25		57,500			
ÚRS 2013 01			"přímý"11,8+25,5+25,7+8,4+8,63+7,15+6,77+7+10,3+19,3+30,7+17+13,5		191,750			
			"obloukový"9,5+6,35+5,32+5,43+8,83+3,5+5,3+4,2+3,4+2,9+28,3		83,030			
			"nádvoří ostrůvek"63,62		63,620			
			"přímý"(30,7+17+13,5)*3		183,600			
ÚRS 2013 01	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	18,222	55,00	1 002,21	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg parková					
			607,4*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,222			
ÚRS 2013 01	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	423,800	23,00	9 747,40	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			"budova SV"55,8*2*0,25		27,900			
			"budova JV"46*5*0,25		57,500			
			"přímý"11,8+25,5+25,7+8,4+8,63+7,15+6,77+7+10,3+19,3+30,7+17+13,5		191,750			
			"obloukový"9,5+6,35+5,32+5,43+8,83+3,5+5,3+4,2+3,4+2,9+28,3		83,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"nádvoří ostrůvek" 63,62		63,620			
28	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 580,250	6,00	9 481,50	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			"nádvoří" (1210-65,32)		1 144,680			
			"příjezdová komunikace" (308,75+126,82)		435,570			
29	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	183,600	34,00	6 242,40	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			"přímý" (30,7+17+13,5)*3		183,600			

5 - Komunikace

5 189 373,86

30	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	134,440	67,60	9 088,14	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
			"skladba SI" 22,85+11,2+13,16+57,41+29,82		134,440			
31	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1 670,430	89,00	148 668,27	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			"skladba SI" 1655,75+3,84+10,84		1 670,430			
32	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 804,870	160,00	288 779,20	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			"skladba SI" 1655,75+3,84+10,84		1 670,430			
			"skladba SI" 22,85+11,2+13,16+57,41+29,82		134,440			
33	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 804,870	295,00	532 436,65	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
			<i>Poznámka k položce:</i> Ložní vrstva krytu: Jakostní hrubé drcené kamenivo v souladu s ČSN EN 12424+A1 Frakce D větší nebo rovno 8 mm Zrnitost GA75 Obsah jemných částic f9 Minimální tloušťka ložní vrstvy 50 mm Specifikace pokládky Skladby SI					

34	M	591001	Dlažba ze strojně řezaného přírodního kamene	m2	1 949,260	2 160,00	4 210 401,60	
			Dlažební desky - kvádr, formát 300 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Dlažební desky - kvádr, formát 200 x 200 mm, orientační podíl z celkové plochy = 50 % Hrubě opracovaná horní lícová plocha tryskáním nebo strojním pemrlováním (rozdíl mezi výstupky a prohlubněmi bude větší než 1,0 mm) Sražená hrana - délka přepony 5 mm, povolená tolerance ± 2 mm Tloušťka 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> specifikace viz Technická zpráva					
			"skladba SI" 1655,75+3,84+10,84		1 670,430			
			"skladba SI" 22,85+11,2+13,16+57,41+29,82		134,440			
			1804,87*1,08 Přepočtené koeficientem		1 949,260			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 110 078,98

35	K	91-001	Dodávka a montáž - Dopravní značka "B20a+E12"	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	
			Kompletní konstrukce certifikované zákazové dopravní značky "Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h", včetně dodatkové tabulky "V celém areálu ústavu", v souladu s ČSN EN 12899-1. <i>Poznámka k položce:</i> Kotvení ke sloupku: 2 x 2D ocelová žárově zinkovaná patice s objímkou D = 60 mm Sloupek: ocelová žárově zinkovaná trubka D = 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka 3 m, včetně rozměrové úpravy Kotvení patice: hliníková D = 60 mm + kotvicí šrouby 4x M14 x 350 mm + 2x pojistný šroub M10 x 20 mm + 6x PVC krytka šroubů Základová patka: monolitický beton C 16/20, rozměr patky 300 x 300 x 800 mm					
			"B20a+E12"1		1,000			
36	K	91-002	Dodávka a montáž - Dopravní značka "P6"	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	
			Kompletní konstrukce certifikované dopravní značky upravující přednost "Stůj dej přednost v jízdě", v souladu s ČSN EN 12899-1. <i>Poznámka k položce:</i> Kotvení ke sloupku: 2D ocelová žárově zinkovaná patice s objímkou D = 60 mm Sloupek: ocelová žárově zinkovaná trubka D = 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka 3 m, včetně rozměrové úpravy Kotvení patice: hliníková D = 60 mm + kotvicí šrouby 4x M14 x 350 mm + 2x pojistný šroub M10 x 20 mm + 6x PVC krytka šroubů Základová patka: monolitický beton C 16/20, rozměr patky 300 x 300 x 800 mm					
			"P6"1		1,000			
37	K	91-003	Dodávka a montáž - Dopravní značka "B1+E12"	kus	1,000	2 562,00	2 562,00	
			Kompletní konstrukce certifikované zákazové dopravní značky "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)", včetně dodatkové tabulky "Mimo personál ústavu", v souladu s ČSN EN 12899-1.					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
IRS 2013 01			Poznámka k položce: Kotvení ke sloupku: 2 x 2D ocelová žárově zinkovaná patice s objímkou D = 60 mm Sloupek: ocelová žárově zinkovaná trubka D = 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka 3 m, včetně rozměrové úpravy Kotevní patice: hliníková D = 60 mm + kotvící šrouby 4x M14 x 350 mm + 2x pojistný šroub M10 x 20 mm + 6x PVC krytka šroubů Základová patka: monolitický beton C 16/20, rozměr patky 300 x 300 x 800 mm "B1+E12"1					
					1,000			
IRS 2013 01	K	91-004	Dodávka a montáž - Dopravní značka "IP12+01"	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
			Kompletní konstrukce certifikované informativní provozní dopravní značky "Parkoviště invalida", v souladu s ČSN EN 12899-1. Poznámka k položce: Kotvení ke sloupku: 2D ocelová žárově zinkovaná patice s objímkou D = 60 mm Sloupek: ocelová žárově zinkovaná trubka D = 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka 3 m, včetně rozměrové úpravy Kotevní patice: hliníková D = 60 mm + kotvící šrouby 4x M14 x 350 mm + 2x pojistný šroub M10 x 20 mm + 6x PVC krytka šroubů Základová patka: monolitický beton C 16/20, rozměr patky 300 x 300 x 800 mm "IP12+01"1					
					1,000			
RS 2013 01	K	91-005	Dodávka a montáž - Dopravní zrcadlo "ZRCADLO"	kus	1,000	4 989,00	4 989,00	
			Kompletní konstrukce certifikovaného dopravního zrcadla obdelníkového formátu pro použití na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN EN 12899-1. Poznámka k položce: Formát: 800 x 600 mm Kotvení ke sloupku: 2D ocelová žárově zinkovaná patice s objímkou D = 60 mm Sloupek: ocelová žárově zinkovaná trubka D = 60 mm, tloušťka stěny 2 mm, délka 3 m, včetně rozměrové úpravy Kotevní patice: hliníková D = 60 mm + kotvící šrouby 4x M14 x 350 mm + 2x pojistný šroub M10 x 20 mm + 6x PVC krytka šroubů Základová patka: monolitický beton C 16/20, rozměr patky 300 x 300 x 800 mm "ZRCADLO"1					
					1,000			
RS 2013 01	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	274,780	178,00	48 910,84	CS ÚRS 2013 01
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
RS 2013 01	M	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	m	191,750	735,00	140 936,25	CS ÚRS 2013 01
rajníci			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 6 15 x 25 Poznámka k položce: Obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene. Podélná sražená hrana na obou stranách vrchní plochy - délka přepony 5 mm, povolená tolerance ± 2 mm Tloušťka obrubníku - 120 mm Výška obrubníku - 250 mm Základní délka obrubníku - 500 mm Šířka spáry mezi obrubníky - maximálně 5 mm, bez výplně (dilatční) Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava prvků. Tvarová úprava prvků se týká zejména oblých tvarů zpevněných ploch a komunikací. Obrubníky budou uloženy v průběžném betonovém loži z nekonstrukčního betonu C 20/25, zřízeném na zhutněné ochranné vrstvě šterkopisku. Požadavky na instalaci obrubníků jsou patrné z výkresu D.1.1c.o2 - Detail D1. "přímý"11,8+25,5+25,7+8,4+8,63+7,15+6,77+7+10,3+19,3+30,7+17+13,5					
					191,750			
42	M	5830001	obrubník kamenný obloukový, žula, 12x25	m	83,030	1 680,00	139 490,40	
			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 7 12 x 25 Poznámka k položce: Obrubníky ze strojně řezaného přírodního kamene. Podélná sražená hrana na obou stranách vrchní plochy - délka přepony 5 mm, povolená tolerance ± 2 mm Tloušťka obrubníku - 120 mm Výška obrubníku - 250 mm Základní délka obrubníku - 500 mm Šířka spáry mezi obrubníky - maximálně 5 mm, bez výplně (dilatční) Součástí položky je strojní rozměrová a tvarová úprava prvků. Tvarová úprava prvků se týká zejména oblých tvarů zpevněných ploch a komunikací. Obrubníky budou uloženy v průběžném betonovém loži z nekonstrukčního betonu C 20/25, zřízeném na zhutněné ochranné vrstvě šterkopisku. Požadavky na instalaci obrubníků jsou patrné z výkresu D.1.1c.o2 - Detail D1. "obloukový"9,5+6,35+5,32+5,43+8,83+3,5+5,3+4,2+3,4+2,9+28,3					
					83,030			
43	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,000	339,00	3 051,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm 3*3					
					9,000			
44	M	592271030	žlab odvodňovací, 100x16x21,4 cm, bez spádu dna	kus	6,000	1 464,00	8 784,00	CS ÚRS 2013 01
			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací žlab odvodňovací žlab - bez spádu dna typ délka x šířka x výška 010 100 x 16 x 21,4 cm 2*3					
					6,000			
45	M	592271040	žlab odvodňovací 100x16x21,4 cm, bez spádu dna, s otvorem DN100	kus	3,000	1 546,00	4 638,00	CS ÚRS 2013 01
			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací žlab odvodňovací žlab - bez spádu dna typ délka x šířka x výška 010 L 100 x 16 x 21,4 cm, s otvorem DN100 3					
					3,000			
46	M	592271330	kryt šterbinový nerezová ocel, tř. A15 FASERFIX SUPER KS 100, šterbina 80/10,	kus	9,000	2 379,00	21 411,00	CS ÚRS 2013 01
			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací Hauraton FASERFIX SUPER KS 100 kryty, třída A 15 kryt šterbinový - 80/10 délka x šířka x výška 100 x 14,9 x 2 cm nerezová ocel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3*3					9,000			
47	K	96-001	Ochrana dřevin před poškozením	soub	15,000	915,00	13 725,00	
Ochrana dřevin před poškozením: V areálu ústavu, v bezprostřední blízkosti staveniště, se nachází řada vzrostlých stromů, kterým hrozí riziko poškození v průběhu provádění stavebních prací. Zhotovitel bude povinen zajistit před zahájením stavebních prací účinnou ochranu těchto stromů před jejich mechanickým poškozením. Jedná se celkem o 15 kusů stromů, jejichž průměr kmene ve spodní části nepřesahuje 600 mm. V případě, že dojde v průběhu provádění stavebních prací k obnažení kořenového systému některých dřevin, případně k požadavku na zásah do kořenového systému některých dřevin, zajistí zhotovitel na vlastní náklady prohlídku dotčených dřevin specialistou v oboru dendrologie, který navrhne opatření. Navržená opatření budou schválena pracovní skupinou složenou ze zástupce objednatele, AD, TDI, zástupce NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči a zástupce oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích.								
"nádvoří"15					15,000			
48	K	96-002	Odstranění venkovního schodiště	kus	1,000	6 591,00	6 591,00	
Venkovní schodiště - Provozní budova: Stávající stav: S ohledem na stávající výškovou konfiguraci upraveného terénu v jihozápadní části Provozní budovy je místnost s keramickou dílnou zpřístupněna venkovním betonovým monolitickým schodištěm. Jedná se o přímé čtyřstupňové schodiště základního půdorysného rozměru 1825 x 980 mm. Předpokládáme, že konstrukce schodiště je založena na základových pasech provázaných s obvodovým, případně základovým zděvem provozní budovy. Šířku základových pasů předpokládáme 500 mm. Uvažujeme s hloubkou založení pasů minimálně 1000 mm pod úroveň upraveného terénu. Bourání a demontáže: Schodiště bude v celém objemu vybouráno a zlikvidováno, včetně strojního rozpojení hmot. Základové konstrukce budou obnaženy, vybourány a zlikvidovány. Stavební úpravy: Výkop a terénní nerovnosti vzniklé po odstranění konstrukce schodiště a základových pasů budou vyplněny a vyrovnány zeminou s obsahem kameniva maximálně 16/32 mm, s průběžným hutněním na požadovanou únosnost.								
"nádvoří"1					1,000			
49	K	96-003.1	Geotechnický průzkum	kus	1,000	64 093,00	64 093,00	
Po odstranění stávající skladby zpevněných ploch a komunikací zajistí zhotovitel na vlastní náklady provedení a vyhodnocení geo-technického průzkumu podloží v souladu s TP 76, zejména pak druhy zastižených zemin, případně vodní režim podloží u soudržných zemin. Skladba jednotlivých vrstev nové navržené skladby zpevněných ploch a komunikací může být ovlivněna výsledky geo-technického průzkumu podloží v souladu s TP 76. V geo-technickém průzkumu bude stanoven typ podloží. Projektová dokumentace uvažuje s typem podloží PIII. Projektová dokumentace uvažuje s návrhovým modulem pružnosti minimálně 80 MPa v prostředí mírně namrzavého až namrzavého podloží. Ve výstupu geo-technického průzkumu budou, mimo jiné, stanoveny tyto charakteristiky podloží vozovky: 1) Zatížení zeminy podle ČSN 72 1002 a 73 1001 2) Namrzavost zeminy podle ČSN 72 1002 3) Vodní režim podloží podle ČSN 73 6114 4) Poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 V případě, že výsledky geo-technického průzkumu ovlivní navrženou skladbu zpevněných ploch a komunikací bude úprava zemního tělesa, případně podloží navržena dle ČSN 73 6133. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese, případně při úpravě podloží bude stanovena v souladu s ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. Požadovaný modul přetvárnosti pláně zemního tělesa/podloží Edef,2: 45 MPa Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu ochranné vrstvy Edef,2: 60 MPa Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu spodní podkladní vrstvy Edef,2: 80 MPa Požadovaný modul přetvárnosti na povrchu horní podkladní vrstvy Edef,2: 100 MPa								
"nádvoří"1					1,000			
50	K	96-004.1	Statická zatěžovací zkouška	kus	1,000	27 467,00	27 467,00	
Parametry míry zhutnění pláně/podloží a jednotlivých navazujících vrstev ve skladbě zpevněných ploch a komunikací budou vždy ověřeny statickou zatěžovací zkouškou pro pozemní komunikace v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, případně některou další přípustnou metodou. Výstupem každé ze zatěžovacích zkoušek bude autorizovaný přejímací protokol, který bude součástí dokladové části při předání díla.								
"nádvoří"1					1,000			
51	K	96-005	Odstranění stávajícího sloupku včetně kotvení betonou patkou	kus	2,000	640,00	1 280,00	
Odstranění stávajícího přístřešku na odpadové kontejnery								
"nádvoří"2					2,000			
52	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,397	2 301,00	3 214,50	CS ÚRS 2013 01
Bourání základů z betonu prostého								
"provozní budova JZ"1,825*0,98*0,6					1,073			
"nádvoří bet stupně					0,324			
53	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	3,970	36,00	142,92	CS ÚRS 2013 01
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2								
"přístřešek I"1,745*2,275					3,970			
54	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	3,268	1 898,00	6 202,66	CS ÚRS 2013 01
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
"přístřešek I"8,3*2,625*0,15					3,268			
99 - Přesuny hmot a sutí							605 451,41	
55	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	227,124	60,00	13 627,44	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 450,976	9,00	49 058,78	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
227,124*24 'Přepočtené koeficientem množství					5 450,976			

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	227,124	70,00	15 898,68	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
ni stavebních	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 051,876	60,00	63 112,56	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
ah do který navrhne pracovní v	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25 245,024	5,00	126 225,12	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			1051,876*24 'Přepočtené koeficientem		25 245,024			
	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 051,876	59,00	62 060,68	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
upněná im. vozni budovy.	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,295	70,00	5 270,65	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
urány a	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	286,025	65,00	18 591,63	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
n kameniva	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	686,854	19,00	13 050,23	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
ého průzkumu nu podlož v	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 361,937	60,00	141 716,22	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
ži.	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	2 361,937	16,00	37 790,99	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
, případně ČSN 72 1002 a	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	59 048,425	1,00	59 048,43	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
			2361,937*25 'Přepočtené koeficientem		59 048,425			

PSV - Práce a dodávky PSV

42 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

42 500,00

67	K	767-001	Dodávka a montáž - Venkovní čistící zóna OZN. Z3	soubor	2,000	6 700,00	13 400,00	
			Venkovní čistící zóna: Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním. Spodní konstrukce: Systémová, průmyslově vyráběná polymer-betonová podlahová vana s ochrannou ocelovou pozinkovanou hranou, se středovými výztužnými příčkami a odtokovým otvorem DN 100 mm, určená k zabudování do konstrukce pochozí zpevněné plochy v prostoru před exponovanými vstupy do objektu. Uložení vany bude provedeno do lože z prostého monolitického betonu třídy C 20/25. Délka: 1000 mm Šířka: 500 mm Výška: 80 mm Vrchní konstrukce: Ocelový, žárově pozinkovaný rošt pro hrubší nečistoty, s opticky uzavřeným povrchem, vzdálenost ok 9/31 mm. Délka: 1000 mm Šířka: 500 mm Výška: 20 mm Drenážní potrubí: Odtokový otvor spodní konstrukce čistící zóny bude napojen na flexibilní polypropylenové drenážní potrubí DN 100 mm, v délce 3000 mm, opatřené filtračním pláštěm z anorganické geotextilie. Potrubí bude při provádění zásypů výkopů volně uloženo v loži z drceného kameniva frakce 16/32 mm, vždy ve směru od objektu. Poznámka k položce: Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV. "Z3"2					
ÚRS 2013 01								
ÚRS 2013 01								
ÚRS 2013 01	68	K	767-002	Dodávka a montáž - Venkovní čistící zóna OZN. Z4	soubor	5,000	4 500,00	22 500,00
m2								
ÚRS 2013 01								
ÚRS 2013 01								
ořes 1 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním.

Spodní konstrukce:

Systémová, průmyslově vyráběná polymer-betonová podlahová vana s ochrannou ocelovou pozinkovanou hranou, se středovými výztužnými příčkami a odtokovým otvorem DN 100 mm, určená k zabudování do konstrukce pochozí zpevněné plochy v prostoru před exponovanými vstupy do objektu. Uložení vany bude provedeno do lože z prostého monolitického betonu třídy C 20/25.

Délka: 600 mm

Šířka: 400 mm

Výška: 80 mm

Vrchní konstrukce:

Ocelový, žárově pozinkovaný rošt pro hrubší nečistoty, s opticky uzavřeným povrchem, vzdálenost ok 9/31 mm.

Délka: 600 mm

Šířka: 400 mm

Výška: 20 mm

Drenážní potrubí:

Odtokový otvor spodní konstrukce čistící zóny bude napojen na flexibilní polypropylenové drenážní potrubí DN 100 mm, v délce 3000 mm, opatřené filtračním pláštěm z anorganické geotextilie. Potrubí bude při provádění zásypů výkopů volně uloženo v loži z drčeného kameniva frakce 16/32 mm, vždy ve směru od objektu.

Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.

"Z4"5

5,000

69	K	767-003	Demontáž a likvidace	soub	22,000	300,00	6 600,00	
----	---	---------	----------------------	------	--------	--------	----------	--

Stávající stav:

V části areálu ústavu, bezprostředně dotčené rekonstrukcí kanalizace a nádvíží, se nachází řada v minulosti instalovaných venkovních kovových konstrukcí a prvků rozptýlených po objektech, zpevněných a zatravněných plochách. Jedná se o nevyužívané konzoly zazděné ve zdivu, kotvení prvky, skoby, háky, tyče pro napnutí herní sítě, ad.

Jedná se o soubor kovových prvků, z nichž hmotnost každého nepřesahuje 20 kg. Celkový počet je 22 kusů.

Bourání a demontáže:

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a nádvíží budou zmíněné kovové prvky a konstrukce vybourány nebo odstraněny a zlikvidovány.

Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je součástí projektové dokumentace Výpis prvků PSV.

"zpevněné plochy"22

22,000

Stavba:

Objekt:

Soupi:

KSO:

Místo:

CZ-CPV:

Zadavat

Kra

Uchaze

TO

Projekt

C. I

Poznán

Cena I

DPH zá

sní

Cena

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
objekt: IO02 - Podzemní rozvody vzduchotechniky
Soupis: IO02 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

KSO: 801 99
Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ: 12741
Datum: 25.09.2013
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 28359216
DIČ: CZ 28359216
IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Cena bez DPH 368 703,49

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	368 703,49	55 305,52

Cena s DPH v CZK 424 009,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: IO02 - Podzemní rozvody vzduchotechniky

Soupis: IO02 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum: 25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	368 703,49
HSV - Práce a dodávky HSV	366 828,36
1 - Zemní práce	116 345,34
2 - Zakládání	6 807,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 288,90
4 - Vodorovné konstrukce	7 518,27
8 - Trubní vedení	146 065,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 803,04
99 - Přesuny hmot a sutí	66 025,12
PSV - Práce a dodávky PSV	1 875,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 875,13

SOUPIS PRACÍ

Objekt: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Projekt: IO02 - Podzemní rozvody vzduchotechniky

Soupis: IO02 - D.1.1. - Stavebně technické řešení

Objekt: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Stavba: TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Šláklady soupisu celkem							368 703,49	
HSV - Práce a dodávky HSV							366 828,36	
1 - Zemní práce							116 345,34	
1	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,810	3 581,00	2 900,61	CS ÚRS 2013 01
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného								
"VZT"0,9*0,6*1,5							0,810	
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,135	485,00	3 460,48	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2							47,568	
47,568*0,15 'Přepočtené koeficientem množství							7,135	
3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,135	34,00	242,59	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2							47,568	
47,568*0,15 'Přepočtené koeficientem množství							7,135	
4	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř.	m3	0,761	1 869,00	1 422,31	CS ÚRS 2013 01
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4								
"zemní registr"1,3*0,6*0,975							0,761	
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	11,892	1 037,00	12 332,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2							47,568	
47,568*0,25 'Přepočtené koeficientem množství							11,892	
6	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	28,541	1 145,00	32 679,45	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2							47,568	
47,568*0,6 'Přepočtené koeficientem množství							28,541	
7	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,000	1 366,00	5 464,00	CS ÚRS 2013 01
Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
"VZT"3,2*2,5*2							16,000	
16*0,25 'Přepočtené koeficientem množství							4,000	
8	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2013 01
Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7								
"VZT"3,2*2,5*2							16,000	
16*0,75 'Přepočtené koeficientem množství							12,000	
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,135	52,00	371,02	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,15							7,135	
10	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,433	73,00	2 951,61	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,85							40,433	
11	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	3,161	575,00	1 817,58	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"VZT"3,2*2,5*2*0,15		2,400			
			"zemní registr"1,3*0,6*0,975		0,761			
12	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	13,600	801,00	10 893,60	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7					
			"VZT"3,2*2,5*2		16,000			
			16*0,85 Přepočtené koeficientem množství		13,600			
13	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,896	151,00	1 192,30	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,15		7,135			
			"zemní registr"1,3*0,6*0,975		0,761			
14	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	7,896	53,00	418,49	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny					
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,15		7,135			
			"zemní registr"1,3*0,6*0,975		0,761			
15	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	40,433	185,00	7 480,11	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,85		40,433			
16	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	40,433	75,00	3 032,48	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny					
			Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,85		40,433			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	19,027	115,00	2 188,11	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,4		19,027			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,427	48,00	1 220,50	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,4		19,027			
			"VZT"3,2*2,5*2*0,4		6,400			
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu	m3	35,741	239,00	8 542,10	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
20	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	71,482	139,00	9 936,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo mimo normu zásypový materiál					
			"zemní registr"(4+10,32+5,5)*1,2*2*0,6		28,541			
			"zemní registr vnitřek"(2,5+2,5)*1,2*2*0,6		7,200			
			35,741*2 Přepočtené koeficientem množství		71,482			

2 - Zakládání

6 807,31

21	K	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	1,453	4 685,00	6 807,31	CS ÚRS 2013 01
			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapazení a bednění, prostým betonem tř. C 12/15					
			"N10"1,3*0,97*1,035*0,6		0,783			
			"N11"0,97*0,97*1,186*0,6		0,670			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 288,90

22	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,313	29 677,00	9 288,90	CS ÚRS 2013 01
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
			"N10"1,9*6*0,0179*1,08		0,220			
			"N11"1,5*4*0,0143*1,08		0,093			

4 - Vodorovné konstrukce

7 518,27

23	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,578	2 810,00	1 624,18	CS ÚRS 2013 01
			Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25					
			"N10"2*0,975*0,16		0,312			
			"N11"1,6*1,186*0,14		0,266			
24	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	2,418	414,00	1 001,05	CS ÚRS 2013 01

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ÚRS 2013 01			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
ÚRS 2013 01	5	K 413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	2,418	175,00	423,15	CS ÚRS 2013 01
10 m z horniny			Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
ÚRS 2013 01	6	K 413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,418	335,00	810,03	CS ÚRS 2013 01
10 m z horniny			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
ÚRS 2013 01	7	K 413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	2,418	76,00	183,77	CS ÚRS 2013 01
10 m z horniny			Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění					
			"N10"1,3*0,975		1,268			
			"N11"0,97*1,186		1,150			
ÚRS 2013 01	8	K 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,307	655,00	3 476,09	CS ÚRS 2013 01
10 m z horniny			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
			"zemní registr"(1,5+3,145+10,32+4,77+7+1,25+1,5)*1,2		5,307			
			*0,15					
ÚRS 2013 01			8 - Trubní vedení				146 065,50	
10 m z horniny	29	K 871442111	Montáž kanalizačního potrubí z plastových trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	29,485	260,00	7 666,10	CS ÚRS 2013 01
ÚRS 2013 01			Montáž kanalizačního potrubí z plastových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600					
ÚRS 2013 01			Poznámka k položce:					
ÚRS 2013 01			Systém rozvodů: korugované kanalizační potrubí s vnitřní hladkou stěnou					
ÚRS 2013 01			Materiál:polypropilen (PP)					
ÚRS 2013 01			Minimální obvodová kruhová tuhost SN: 10kN/m2					
ÚRS 2013 01			Materiál těsnění: profilované EPDM					
ÚRS 2013 01			Těsnící schopnost spoje: min. 0,5bar					
ÚRS 2013 01			Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava jednotlivých prvků systému.					
ÚRS 2013 01			Montáž bude prováděna výhradně na základě technologických požadavků výrobce systému,					
ÚRS 2013 01			v souladu s příslušnou legislativou. Součástí dodávky systému budou všechny prvky nezbytné pro montáž potrubí.					
ÚRS 2013 01			"zemní		29,485			
ÚRS 2013 01	30	M JP000170W	trubka kanalizační plastová X-Stream PP potrubí 600x6000 mm SN10	ks	4,914	12 100,00	59 459,40	
ÚRS 2013 01			Inženýrské sítě Systém X-Stream potrubí X-Stream PP potrubí 600x6000 mm SN10					
ÚRS 2013 01			Poznámka k položce:					
ÚRS 2013 01			Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí korugované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
ÚRS 2013 01			Systém rozvodů: korugované kanalizační potrubí s vnitřní hladkou stěnou					
ÚRS 2013 01			Materiál:polypropilen (PP)					
ÚRS 2013 01			Minimální obvodová kruhová tuhost SN: 10kN/m2					
ÚRS 2013 01			Materiál těsnění: profilované EPDM					
ÚRS 2013 01			Těsnící schopnost spoje: min. 0,5bar					
ÚRS 2013 01			Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava jednotlivých prvků systému.					
ÚRS 2013 01			Montáž bude prováděna výhradně na základě technologických požadavků výrobce systému,					
ÚRS 2013 01			v souladu s příslušnou legislativou. Součástí dodávky systému budou všechny prvky nezbytné pro montáž potrubí.					
ÚRS 2013 01			"zemní		4,914			
ÚRS 2013 01			registr"(1,5+3,145+10,32+4,77+7+1,25+1,5)/6					
ÚRS 2013 01	31	M JF098007W	kroužek těsnící X-Stream 600	ks	18,000	430,00	7 740,00	
ÚRS 2013 01			Inženýrské sítě Systém X-Stream těsnění X-Stream těsnění 600					
ÚRS 2013 01			Poznámka k položce:					
ÚRS 2013 01			Systém rozvodů: korugované kanalizační potrubí s vnitřní hladkou stěnou					
ÚRS 2013 01			Materiál:polypropilen (PP)					
ÚRS 2013 01			Minimální obvodová kruhová tuhost SN: 10kN/m2					
ÚRS 2013 01			Materiál těsnění: profilované EPDM					
ÚRS 2013 01			Těsnící schopnost spoje: min. 0,5bar					
ÚRS 2013 01			Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava jednotlivých prvků systému.					
ÚRS 2013 01			Montáž bude prováděna výhradně na základě technologických požadavků výrobce systému,					
ÚRS 2013 01			v souladu s příslušnou legislativou. Součástí dodávky systému budou všechny prvky nezbytné pro montáž potrubí.					
ÚRS 2013 01			"zemní registr"18		18,000			
ÚRS 2013 01	32	M JF010307W	koleno kanalizační plastové s hrdlem X-Stream PP 600/45°	ks	10,000	3 880,00	38 800,00	
ÚRS 2013 01			Inženýrské sítě Systém X-Stream kolena X-Stream PP koleno 600/45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Systém rozvodů: korugované kanalizační potrubí s vnitřní hladkou stěnou

Materiál: polypropylen (PP)

Minimální obvodová kruhová tuhost SN: 10kN/m2

Materiál těsnění: profilované EPDM

Těsnicí schopnost spoje: min. 0,5bar

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava jednotlivých prvků systému.

Montáž bude prováděna výhradně na základě technologických požadavků výrobce systému,

v souladu s příslušnou legislativou. Součástí dodávky systému budou všechny prvky nezbytné pro montáž potrubí.

"zemní registr"10

10,000

33	M	JF013007W	přesuvka kanalizace plastové X-Stream PP 600	ks	18,000	1 800,00	32 400,00	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

Inženýrské síť Systém X-Stream přesuvky X-Stream PP přesuvka 600

Poznámka k položce:

Systém rozvodů: korugované kanalizační potrubí s vnitřní hladkou stěnou

Materiál: polypropylen (PP)

Minimální obvodová kruhová tuhost SN: 10kN/m2

Materiál těsnění: profilované EPDM

Těsnicí schopnost spoje: min. 0,5bar

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava jednotlivých prvků systému.

Montáž bude prováděna výhradně na základě technologických požadavků výrobce systému,

v souladu s příslušnou legislativou. Součástí dodávky systému budou všechny prvky nezbytné pro montáž potrubí.

"zemní registr"18

18,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 803,04

34	K	971026591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	2,421	2 720,00	6 585,12	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

"N10"1,3*0,97*1,035 1,305

"N11"0,97*0,97*1,186 1,116

35	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	19,600	418,00	8 192,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

"N10"2*5 10,000

"N11"1,6*6 9,600

99 - Přesuny hmot a sutí

66 025,12

36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,464	226,00	1 686,86	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

37	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	7,464	332,00	2 478,05	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,960	9,00	1 007,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

7,464*15 Přepočtené koeficientem množství 111,960

39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,464	33,00	246,31	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,464	99,00	738,94	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	87,782	682,00	59 867,32	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSV - Práce a dodávky PSV

1 875,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 875,13

42	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozi	m2	9,567	196,00	1 875,13	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozi

"N10"1,9*0,575*6 6,555

"N11"1,5*0,502*4 3,012

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 99
Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 41
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741
Datum: 25.09.2013
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

IČ: 28359216
DIČ: CZ 28359216

Projektant:
C.U.B.E., s. r. o.

IČ: 28267419
DIČ: CZ28267419

Poznámka:

Cena bez DPH 178 600,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	178 600,00	26 790,00

Cena s DPH v CZK 205 390,00

ÚRS 2013 01
přes 900 mm

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01
do 15 m

ÚRS 2013 01
přes 1 km

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01

ÚRS 2013 01
pro dopravu

ÚRS 2013 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: ÚSP Nové Syrovice, p.o., Nové Syrovice 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

178 600,00

OST - Ostatní

31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

147 600,00

ba:

jekt:

o:

avatel:

azeč:

Typ

klady sou

OST - Ost

K 012

K 013

K 014

K 015

K 016

K 017

K 018

VRN - V

K 001

K 002

K 003

K 004

K 005

K 006

K 007

K 008

K 009

K 010

SOUPIS PRACÍ

stavba:

ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

sto:

ÚSP Nové Syrovce, p.o., Nové Syrovce 1, 675 4 Datum:

25.09.2013

zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

C.U.B.E., s. r. o.

zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 600,00	

OST - Ostatní

31 000,00

1	K	012	Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí, včetně zajištění autorizovaných protokolů zkoušek "stavba"1	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	013	Vyklizení prostoru staveniště "stavba"1	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	014	Zpracování harmonogramu "stavba"1	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	015	Kompletace dokladů ke kolaudaci "stavba"1	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	016	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina "stavba"1	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	017	Uplatnění výnosu z likvidace hmot ve formě druhotných surovin "stavba"-1	soub or	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
7	K	018	Zajištění účasti autorizovaného statika na KD "stavba"1*2	soub	2,000	6 000,00	12 000,00	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

147 600,00

8	K	001	Zařízení staveniště "stavba"1	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	
9	K	002	Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí "stavba"1	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	003	Zajištění požadavků BOZP "stavba"1	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
11	K	004	Splnění požadavků PBR "stavba"1	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	005	Dočasné dopravní značení související se stavbou "stavba"1	soub or	1,000	12 000,00	12 000,00	
13	K	006	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště "stavba"1	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00	
14	K	007	Označení výkopů a jejich zabezpečení "stavba"1	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	008	Značení provozních a technologických celků "stavba"1	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
16	K	009	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ "stavba"1	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00	
17	K	010	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras "stavba"1	soub or	1,000	12 000,00	12 000,00	




le nul. 5802/14 i 887



87254

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení:	0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	TOMIreko, s. r. o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	3354681.70				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/P. Čermák	29.10.2015	
Projednáno s:		OM/Ing. E. Jozífek	29.10.2015	
Právní kontrola:		OM/Mgr. J. Tvrzová	29.10.2015	
Předkládá:		OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/Ing. P. Kolář	29.10.2015	
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	29.10.2015	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28359216), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 29.10.2015 07:46:34):

Dodatek č.1, akce „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“.

Původní termín dokončení: 30. 10. 2015

Nový termín dokončení: 31. 5. 2016

Cena víceprací: 4 231 438,57 bez DPH

Cena méněprací: 1 314 324,05 bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 3354681.70, Datum Od: 30.11.2015, Datum do: 30.5.2016, Perioda: měsíčně, ODP: 4357, ORJ: 8004, ORG: 1320080000 POL: 6121 UZ: 00999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	TOMIreko, s. r. o.
se sídlem:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
Tel./fax:	568 422 946 / 568 422 946
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Níže uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Demontáž a likvidace stávající technologie vytápění a ohřevu TV v kotelně zámku, vybourání a likvidace původní technologie a souvisejících stavebních konstrukcí původní kotelny zámku pod úroveň podlahy, zjištěných při provádění zemních prací ve stávající kotelně.

(Při provádění zemních prací pro uložení podzemních rozvodů vzduchotechnického potrubí a kanalizace byla zjištěna přítomnost původních kotlů na koks, ocelových konstrukcí podesty, schodiště pro zásobování kotlů a zděných kouřovodů, zasypaných nezahusitelnou navážkou a stavební sutí, znemožňujících bez likvidace, odtěžení a vyplnění prostoru zhutněným zásypem provedení navržených stavebních úprav.)

- Kompletní rekonstrukce kotelny zámku, plynovodu, ohřevu TV, silnoproudé elektroinstalace kotelny a MaR vč. napojení na stávající rozvody vody a vytápění.

(Na základě nutné likvidace původní kotelny je nezbytné realizovat její rekonstrukci, z důvodu zamezení vzniku škod v objektu a poškození samotné stavby vlivem promrznutí v zimním období.)

- Statické zajištění mělkých a nesoudržných základových konstrukcí pod částí obvodového zdiva severního průčelí zámku včetně provedení dočasné výdřevy prostupu, mikropilot, injektáže, torkretů a podchycení základů železobetonovými prahy a instalace průvlaku vč. provedení souvisejících zemních prací.

(Při provádění zemních prací pro uložení podzemních rozvodů vzduchotechniky byly zjištěny základy pod obvodovým zdivem zámku v hloubce a stavebně technickém stavu, který vylučuje realizaci stavebních úprav, bez podchycení a statického zajištění základů.)

- Statické zajištění trhlin a poruch v nosné klenuté stropní konstrukci nad hlavní podélnou chodbou v 1.NP a 2.NP zámku včetně dočasného podepření a zajištění stropních konstrukcí a podchycení základových konstrukcí vstupního portálu přibetonováním.

(Při provádění bouracích prací v 1.NP byly zjištěny rozsáhlé trhliny a poruchy klenutých stropních konstrukcí nad 1.NP a zčásti nad 2.NP skryté pod opakovanou vrstvou štukové omítky. Na základě požadavků statika bylo provedeno podepření stávající stropní konstrukce, podchycení základových konstrukcí, rozkrytí části skladby podlah v 1.NP a ve 2.NP. Zjištěné skutečnosti vedly k požadavku na statické zajištění trhlin a poruch před pokračováním stavebních úprav.)

- Doplnění drenážní spáry po obvodu zámku, na základě zjištění stavu pohybu podzemních vod, množství a jejich hloubky, včetně souvisejících zemních prací a napojení na dešťovou kanalizaci.

(Na základě dodatečného požadavku oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích, za odborné konzultace se zástupcem NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči, v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí obvodového pláště zámku, bude provedeno odvlhčení základové spáry po obvodu budovy zámku včetně napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci.)

- Zřízení vsakovacích šachet a napojení přepadu na dešťovou kanalizaci v místě zrušených septiků na základě zjištění úrovně spodní vody v prostoru nádvoří.

(Při provádění bouracích prací konstrukce septiků v prostoru nádvoří byla zjištěna vyšší hladina spodní vody a aktivní přítok. Uvedená opatření budou provedena na základě požadavků hydrogeologického průzkumu.)

- Úprava trasy, doplnění rozvodů a šachet splaškové kanalizace.

(Při provádění zemních prací v prostoru nádvoří pro uložení nové kanalizace byl zjištěn stavebně technický stav části stávajícího potrubí, který neumožňuje jeho spolehlivé napojení na novou kanalizaci, bez jeho rekonstrukce.)

- Demontáž rozvodů a prvků vnitřních instalací v prostoru stravovacího provozu, vybourání a likvidace skladby podlah, vybourání a likvidace části vnitřního nenosného zdiva, otloukání keramických obkladů, omítek, odstraňování vnitřních nátěrů omítek a další související práce. Po stavebních úpravách nik pro otopná tělesa bude provedena opětovná montáž a propojení upravených rozvodů vytápění na stávající systém.

(Při provádění demontáže původního vybavení stravovacího provozu, provádění demontážních a bouracích prací byl zjištěn stavebně technický stav stavebních konstrukcí a zejména zdravotnických rozvodů, které neumožňují spolehlivé a funkční napojení odpadních vod na kanalizaci. Při identifikaci stávajícího vedení byla zjištěna absence části kanalizace a skutečnost, že se odpadní vody vsakují pod konstrukci podlahy.)

- Zřízení podkladní železobetonové desky v prostoru stravovacího provozu, včetně souvisejících podkladních vrstev a opatření.

(Jedná se o nezbytné stavební úpravy související se zakrytím a zajištěním dodatečných rozvodů ležaté kanalizace v prostoru stravovacího provozu.)

- Bourání a likvidace skladby podlah v prostoru sociálních zařízení pro personál, otloukání původních omítek a další související bourací práce.

(Při provádění bouracích a zemních prací byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav části skladby podlah, zejména pak nestabilního suťovitého podloží, který neumožňuje doplnění původní, případně provedení nové skladby podlah pouze v části objektu.)

- Instalace ležatých rozvodů splaškové a tukové kanalizace v prostoru stravovacího provozu a kotelny včetně napojení na páteřní rozvody.

(Realizace nových rozvodů souvisí s nemožností spolehlivého a těsného napojení původního kanalizačního potrubí ve stravovacím provozu na novou kanalizaci a zejména oddělení splaškové a tukové kanalizace. V souvislosti s realizací vybavení nové kotelny vzniká požadavek na odvod kondenzátu a zřízení podlahových vpustí v případě havárie topného systému.)

- Rozšíření venkovních rozvodů vody do objektu s parcelním číslem 106/2 včetně úpravy dimenze a trasy.

(Technický stav stávajících podzemních rozvodů vody neumožňuje připojení a bezpečné zajištění zásobování vodou uvedeného objektu. Hrozí zanesení a ucpání potrubí v trase korozivními částicemi v části stávajícího potrubí.)

- Strojní rozrušení, likvidace a specializovaná likvidace tukové krusty zastižené v prostoru zrušených septiků.

(Při pokusu o odčerpání obsahu obou nepřístupných septiků v prostoru nádvoří byla zjištěna přítomnost tukové krusty mocnosti do 150 mm, kterou nelze odstranit a zlikvidovat způsobem uvedeným v soutěžním soupisu stavebních prací.)

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 31. 5. 2016

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH:	19 440 462 Kč
DPH 15%:	2 916 069 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	22 356 531 Kč
Slovy: dvacetdvamilionůtřistapadesátšesttisícpětsettřicetjedna koruna česká	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	4 231 438,57 Kč
Cena méněprací bez DPH:	1 314 324,05 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	2 917 114,52 Kč
DPH 15%:	437 567,18 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	3 354 681,70 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	22 357 576,52 Kč
DPH 15%:	3 353 636,18 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	25 711 212,70 Kč
Slovy: dvacetpětmilionůsedmsetjedenácttisícdvěstadvánáct a 70/100 korun českých	

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Třebíči, dne 29. 10. 2015


V Jihlavě, dne 29. 10. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26


TOMI reko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

.....
Milan Štastný
jednatel společnosti


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 29.10.2015

Příloha k Dodatku č.1

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem
a Měněpráce

Stavba : ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	2 917 114,52
DPH	15 %	437 567,18
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	3 354 681,70
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Příloha k Dodatku č.1 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	4 866 154,36	4 231 438,57	0,00	634 715,79
02	Měněpráce	-1 511 472,66	-1 314 324,05	0,00	-197 148,61
Celkem za stavbu		3 354 681,70	2 917 114,52	0,00	437 567,18


TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216 / DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele


Kraj Vysočina
VRAŽSKÝ ÚŘAD
Sbor místních
číslo 58, žil. 25 Jihlava

Za objednatele

Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Demontáž a likvidace stávající technologie vytápění a ohřevu TV v kotelně zámku, vybourání a likvidace původní technologie a souvisejících stavebních konstrukcí původní kotleny zámku pod úroveň podlahy, zjištěných při provádění zemních prací ve stávající kotelně.

(Při provádění zemních prací pro uložení podzemních rozvodů vzduchotechnického potrubí a kanalizace byla zjištěna přítomnost původních kotlů na koks, ocelových konstrukcí podesty, schodiště pro zásobování kotlů a zděných kouřovodů, zasypaných nezhutnitelnou navážkou a stavební sutí, znemožňujících bez likvidace, odtěžení a vyplnění prostoru zhutněným zásypem provedení navržených stavebních úprav.)

- Kompletní rekonstrukce kotleny zámku, plynovodu, ohřevu TV, silnoproudé elektroinstalace kotleny a MaR vč. napojení na stávající rozvody vody a vytápění.

(Na základě nutné likvidace původní kotleny je nezbytné realizovat její rekonstrukci, z důvodu zamezení vzniku škod v objektu a poškození samotné stavby vlivem promrznutí v zimním období.)

- Statické zajištění mělkých a nesoudržných základových konstrukcí pod částí obvodového zdiva severního průčelí zámku včetně provedení dočasné výdřevy prostupu, mikropilot, injektáže, torkretů a podchycení základů železobetonovými prahy a instalace průvlaku vč. provedení souvisejících zemních prací.

(Při provádění zemních prací pro uložení podzemních rozvodů vzduchotechniky byly zjištěny základy pod obvodovým zdívkem zámku v hloubce a stavebně technickém stavu, který vylučuje realizaci stavebních úprav, bez podchycení a statického zajištění základů.)

- Statické zajištění trhlin a poruch v nosné klenuté stropní konstrukci nad hlavní podélnou chodbou v 1.NP a 2.NP zámku včetně dočasného podepření a zajištění stropních konstrukcí a podchycení základových konstrukcí vstupního portálu přibetonováním.

(Při provádění bouracích prací v 1.NP byly zjištěny rozsáhlé trhliny a poruchy klenutých stropních konstrukcí nad 1.NP a zčásti nad 2.NP skryté pod opakovanou vrstvou štukové omítky. Na základě požadavků statika bylo provedeno podepření stávající stropní konstrukce, podchycení základových konstrukcí, rozkrytí části skladby podlah v 1.NP a ve 2.NP. Zjištěné skutečnosti vedly k požadavku na statické zajištění trhlin a poruch před pokračováním stavebních úprav.)

- Doplnění drenážní spáry po obvodu zámku, na základě zjištění stavu pohybu podzemních vod, množství a jejich hloubky, včetně souvisejících zemních prací a napojení na dešťovou kanalizaci.

(Na základě dodatečného požadavku oddělení Úřadu ÚP, regionální a památkové péče MÚ v Moravských Budějovicích, za odborné konzultace se zástupcem NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči, v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí obvodového pláště zámku, bude provedeno odvlhčení základové spáry po obvodu budovy zámku včetně napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci.)

- Zřízení vsakovacích šachet a napojení přepadu na dešťovou kanalizaci v místě zrušených septiků na základě zjištění úrovně spodní vody v prostoru nádvoří.

(Při provádění bouracích prací konstrukce septiků v prostoru nádvoří byla zjištěna vyšší hladina spodní vody a aktivní přítok. Uvedená opatření budou provedena na základě požadavků hydro-geologického průzkumu.)

- Úprava trasy, doplnění rozvodů a šachet splaškové kanalizace.

(Při provádění zemních prací v prostoru nádvoří pro uložení nové kanalizace byl zjištěn stavebně technický stav části stávajícího potrubí, který neumožňuje jeho spolehlivé napojení na novou kanalizaci, bez jeho rekonstrukce.)

- Demontáž rozvodů a prvků vnitřních instalací v prostoru stravovacího provozu, vybourání a likvidace skladby podlah, vybourání a likvidace části vnitřního nenosného zdiva, otloukání keramických obkladů, omítek, odstraňování vnitřních nátěrů omítek a další související práce. Po stavebních úpravách nik pro otopná tělesa bude provedena opětovná montáž a propojení upravených rozvodů vytápění na stávající systém.

(Při provádění demontáže původního vybavení stravovacího provozu, provádění demontážních a bouracích prací byl zjištěn stavebně technický stav stavebních konstrukcí a zejména zdravo-technických rozvodů, které neumožňují spolehlivé a funkční napojení odpadních vod na kanalizaci. Při identifikaci stávajícího vedení byla zjištěna absence části kanalizace a skutečnost, že se odpadní vody vsakují pod konstrukcí podlahy.)

- Zřízení podkladní železobetonové desky v prostoru stravovacího provozu, včetně souvisejících podkladních vrstev a opatření.

(Jedná se o nezbytné stavební úpravy související se zakrytím a zajištěním dodatečných rozvodů ležaté kanalizace v prostoru stravovacího provozu.)

- Bourání a likvidace skladby podlah v prostoru sociálních zařízení pro personál, otloukání původních omítek a další související bourací práce.

(Při provádění bouracích a zemních prací byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav části skladby podlah, zejména pak nestabilního suťovitého podloží, který neumožňuje doplnění původní, případně provedení nové skladby podlah pouze v části objektu.)

- Instalace ležatých rozvodů splaškové a tukové kanalizace v prostoru stravovacího provozu a kotleny včetně napojení na páteřní rozvody.

(Realizace nových rozvodů souvisí s nemožností spolehlivého a těsného napojení původního kanalizačního potrubí ve

stravovacím provozu na novou kanalizaci a zejména oddělení splaškové a tukové kanalizace. V souvislosti s realizací vybavení nové kotelny vzniká požadavek na odvod kondenzátu a zřízení podlahových vpustí v případě havárie topného systému.)

- Rozšíření venkovních rozvodů vody do objektu s parcelním číslem 106/2 včetně úpravy dimenze a trasy.

(Technický stav stávajících podzemních rozvodů vody neumožňuje připojení a bezpečné zajištění zásobování vodou uvedeného objektu. Hrozí zanesení a ucpání potrubí v trase korozivními částicemi v části stávajícího potrubí.)

- Strojní rozrušení, likvidace a specializovaná likvidace tukové krusty zastižené v prostoru zrušených septiků.

(Při pokusu o odčerpání obsahu obou nepřístupných septiků v prostoru nádvoří byla zjištěna přítomnost tukové krusty mocnosti do 150 mm, kterou nelze odstranit a zlikvidovat způsobem uvedeným v soutěžním soupisu stavebních prací.)

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Položkový rozpočet stavby

Stavba :

ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Příloha k Dodatku č.1

Datum: 29.10.2015

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava


IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749


Zhotovitel : TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216

Za zhotovitele : Milan Šťastný
Jednatel společnosti

Za objednatele : Pavel Čermák
Odbor majetkový KÚ Kraje Vysočina


TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216


Kraj Vysočina
Odbor majetkový
Příloha č. 1, SO 01 - 010000

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		4 231 438,57
DPH	15 %		634 715,79
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			4 866 154,35

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Zámek a provozní budova	2 567 834,68	2 232 899,72	0,00	334 934,96	52,8
SO 04 Drobné stavební objekty	56 283,01	48 941,75	0,00	7 341,26	1,2
SO 06 Kotelna	2 242 036,67	1 949 597,10	0,00	292 439,57	46,1
Celkem za stavbu	4 866 154,35	4 231 438,57	0,00	634 715,79	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	302 093,06	262 689,61	0	39 403,44	6,2
SO 01	D.1.4.1.1a - Kanalizace dešťová	14 084,03	12 246,99	0	1 837,05	0,3
SO 01	D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku	62 952,89	54 741,64	0	8 211,25	1,3
SO 01	D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody	236 837,13	205 945,33	0	30 891,80	4,9
SO 01	D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku	1 469 294,18	1 277 647,11	0	191 647,07	30,2
SO 01	D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP	182 153,08	158 393,98	0	23 759,10	3,7
SO 01	D.1.1d - Statické zajištění základových konstrukcí - defekty klenby nad 1.NP	17 734,21	15 421,05	0	2 313,16	0,4
SO 01	D.1.1e - Statické zajištění základových konstrukcí - mikropiloty	282 686,09	245 814,00	0	36 872,10	5,8
SO 04	D.1.1a - Bourání septiků, likvidace obsahu	56 283,01	48 941,75	0	7 341,26	1,2
IO 03	D.1.4.2 - Vytápění	1 674 153,31	1 455 785,48	0	218 367,82	34,4
IO 03	D.1.4.3 - Vnitřní plynovod	170 184,09	147 986,17	0	22 197,93	3,5

IO 03	D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací	59 461,27	51 705,45	0	7 755,82	1,2
IO 03	D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace	338 238,00	294 120,00	0	44 118,00	7,0
Celkem za stavbu		4 866 154,35	4 231 438,57	0	634 715,79	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	219 578,84	VRN	2 600,89
Z	PSV celkem	40 509,89		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	260 088,73		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	260 088,73	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	262 689,61	Ostatní náklady celkem	2 600,89

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Milan Šťastný		Jméno : Pavel Čermák	
Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015	
Podpis :   TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:   TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:	

Základ pro DPH	15,0	%	262 689,61 Kč
DPH	15,0	%	39 403,44 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			302 093,06 Kč

Poznámka :

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	150 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	23 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	3 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	31 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	40 509,89	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	219 578,84	40 509,89	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	260 088,73	2 600,89
CELKEM VRN				2 600,89

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Původní položka D.1.4.1a 2	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	79,76	741,00	59 105,12
			výkop - drenážní vrstva:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74*0,4*0,5		6,95		
			prava strana nádvoří (východ):30,9*0,4*0,5		6,18		
			levý strana :(3,9+2,8+25,1)*0,4*0,5		6,36		
			štít pravé strany :12,98*0,4*0,5		2,60		
			pravé křídlo zvenku :46,7*(0,95+1,05)/2*0,5		23,35		
			46,7*0,2*0,3		2,80		
			zvenku severní strana :56,3*(0,95+1,05)/2*0,5		28,15		
			56,3*0,2*0,3		3,38		
2	Původní položka D.1.4.1a 12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,76	44,00	3 509,62
			výkop - drenážní vrstva:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74*0,4*0,5		6,95		
			prava strana nádvoří (východ):30,9*0,4*0,5		6,18		
			levý strana :(3,9+2,8+25,1)*0,4*0,5		6,36		
			štít pravé strany :12,98*0,4*0,5		2,60		
			pravé křídlo zvenku :46,7*(0,95+1,05)/2*0,5		23,35		
			46,7*0,2*0,3		2,80		
			zvenku severní strana :56,3*(0,95+1,05)/2*0,5		28,15		
			56,3*0,2*0,3		3,38		
3	Původní položka D.1.1. 9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,46	146,00	10 579,74
			79,764-7,3		72,46		
4	Původní položka D.1.1. 10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 086,96	12,00	13 043,52
			72,464*15		1 086,96		
5	Původní položka D.1.4.1a 22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,25	98,00	6 394,89
			72,464-7,21		65,25		
6	Nová položka	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,21	480,00	3 460,80
			pravé křídlo zvenku :46,7*0,1*0,7		3,27		
			zvenku severní strana :56,3*0,1*0,7		3,94		
7	Nová položka	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,21	190,00	1 369,90
			pravé křídlo zvenku :46,7*0,1*0,7		3,27		
			zvenku severní strana :56,3*0,1*0,7		3,94		
8	Nová položka	175103111R00	Obsyp objektu kamenivem 32-63 bez materiálu	m3	45,26	284,50	12 876,19
			výkop - drenážní vrstva:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74*0,4*0,5		6,95		
			prava strana nádvoří (východ):30,9*0,4*0,5		6,18		
			levý strana :(3,9+2,8+25,1)*0,4*0,5		6,36		
			štít pravé strany :12,98*0,4*0,5		2,60		
			pravé křídlo zvenku :46,7*(0,4+0,5)/2*0,5		10,51		
			zvenku severní strana :56,3*(0,4+0,5)/2*0,5		12,67		
9	Nová položka	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	154,50	18,10	2 796,45

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			pravé křídlo zvenku :46,7*1,5		70,05		
			zvenku severní strana :56,3*1,5		84,45		
10	Nová položka	327591111R00	Zřízení výplně výkopů z jilu	m3	14,42	376,00	5 421,92
			pravé křídlo zvenku :46,7*0,2*0,7		6,54		
			zvenku severní strana :56,3*0,2*0,7		7,88		
11	Nová položka	58125110	Zemina jílovinová surová	T	26,10	542,00	14 146,20
			14,5*1,8		26,10		
12	Nová položka	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor	T	84,71	210,00	17 789,31
			45,3*1,87		84,71		
Celkem za			1 Zemní práce				150 493,66
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
13	Nová položka	212341111U00	Podbetonování drenážního potrubí ve spádu beton B20	m3	7,25	2 450,00	17 759,56
			výkop - drenážní vrstva:				
			štít pravé strany :12,98*0,5*(0,1+0,15)/2		0,81		
			pravé křídlo zvenku:46,7*0,5*(0,1+0,15)/2		2,92		
			zvenku severní strana:56,3*0,5*(0,1+0,15)/2		3,52		
14	Nová položka	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	62,66	38,50	2 412,56
			výkop - drenážní vrstva:				
			štít pravé strany:12,98*1,05		13,63		
			pravé křídlo zvenku :46,7*1,05		49,04		
15	Nová položka	212755115RX1	Trativody z drenážních trubek DN 12,5 cm bez lože PVC	m	59,12	56,50	3 340,00
			výkop - drenážní vrstva:				
			zvenku severní strana :56,3*1,05		59,12		
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				23 512,12
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
16	Původní položka D.1.4.1a 27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 63 mm	m3	5,80	615,00	3 566,39
			výkop - drenážní vrstva:				
			štít pravé strany:12,98*0,5*0,1		0,65		
			pravé křídlo zvenku :46,7*0,5*0,1		2,34		
			zvenku severní strana :56,3*0,5*0,1		2,82		
Celkem za			4 Vodorovné konstrukce				3 566,39
Díl:		8	Trubní vedení				
17	Nová položka	01	Šachta drenáž - DN 400 mm, dl.šach.roury 1,0 m přítok odtok, litinový poklop	kus	1,00	4 610,00	4 610,00
			1		1,00		
Celkem za			8 Trubní vedení				4 610,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
18	Nová položka	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	178,54	30,00	5 356,22
			demontáž L profilů ze stěn kanálků:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74*2*1,36		94,49		
			prava strana nádvoří (východ):30,9*2*1,36		84,05		
19	Původní položka D.1.1. 120	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,56	1 181,00	7 752,08
			vybourání odvětrávacích kanálků po obvodě objektu:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:((0,4*0,1)+(0,3*2*0,1))*34,74		3,47		
			prava strana nádvoří (východ):((0,4*0,1)+(0,3*2*0,1))*30,9		3,09		
20	Nová položka	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t desky 300*1200 mm	kus	219,00	84,50	18 505,50
			vybourání odvětrávacích kanálků po obvodě objektu:				

Položkový rozpočet



Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74/0,3		116,00		
			prava strana nádvoří (východ):30,9/0,3		103,00		
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				31 613,81
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
21	Původní položka D.1.1. 190	997013111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,71	60,00	942,86
22	Původní položka D.1.1. 191	997013214R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	15,71	180,00	2 828,57
23	Původní položka D.1.1. 192	997013509R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,71	8,00	125,71
24	Původní položka D.1.1. 193	997013511R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,71	60,00	942,86
25	Původní položka D.1.1. 194	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,71	60,00	942,86
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 782,86
Díl:		711	Izolace proti vodě				
26	Nová položka	711472051R00	Izolace, proti vodě, svislá fólie, volně	m2	154,50	82,00	12 669,00
			pravé křídlo zvenku :46,7*1,5		70,05		
			zvenku severní strana:56,3*1,5		84,45		
27	Nová položka	711491271R00	Izolace proti vodě, podkladní textilie svislá	m2	394,46	10,00	3 944,56
			výkop - drenážní vrstva:				
			strana s hlavním vchodem z nádvoří:34,74*(0,4*2+0,5*2)		62,53		
			prava strana nádvoří (východ):30,9*(0,4*2+0,5*2)		55,62		
			levý strana : (3,9+2,8+25,1)*(0,4*2+0,5*2)		57,24		
			štít pravé strany:12,98*(0,4*2+0,5*2)		23,36		
			pravé křídlo zvenku :46,7*((0,4+0,5)/2*2+0,5*2)		88,73		
			zvenku severní strana :56,3*((0,4+0,5)/2*2+0,5*2)		106,97		
28	Nová položka	283220890	Nopová fólie výška nopu 1 cm - dodávka	m2	170,03	85,00	14 452,30
			154,57*1,1		170,03		
29	Původní položka D.1.1. 206	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	433,95	19,00	8 245,05
			394,5*1,1		433,95		
30	Původní položka D.1.1. 207	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	393,11	3,05	1 198,98
		Celkem za	711 Izolace proti vodě				40 509,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1.1a - Kanalizace dešťová	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 125,73	VRN	121,26
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	12 125,73		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	12 125,73	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 246,99	Ostatní náklady celkem	121,26
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Milan Šťastný		Jméno : Pavel Čermák
Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015
Podpis :  TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:  TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	12 246,99 Kč	
DPH		15,0 %	1 837,05 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 084,03 Kč

Poznámka :

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1a - Kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	814,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	851,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	6 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	12 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	12 125,73	121,26
CELKEM VRN				121,26

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1a - Kanalizace dešťová


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Původní položka D.1.4.1a 2	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,29	741,00	213,41
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,15		0,29		
2	Původní položka D.1.4.1a 3	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,29	162,00	46,66
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,15		0,29		
3	Původní položka D.1.4.1a 5	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.5	m3	0,48	1 119,00	537,12
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,25		0,48		
4	Původní položka D.1.4.1a 7	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.6	m3	1,15	1 627,00	1 874,30
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,6		1,15		
5	Původní položka D.1.4.1a 12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,29	44,00	12,67
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,15		0,29		
6	Původní položka D.1.4.1a 13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,63	62,00	101,18
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*1,2*0,85		1,63		
7	Původní položka D.1.1. 9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,10	146,00	14,02
			(0,16+0,48)*0,15		0,10		
8	Původní položka D.1.1. 10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,96	12,00	11,52
			0,096*10		0,96		
9	Původní položka D.1.4.1a 20	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,54	216,00	117,50
			(0,16+0,48)*0,85		0,54		
			0				
10	Původní položka D.1.4.1a 21	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	5,44	25,00	136,00
			0,544*10		5,44		
11	Původní položka D.1.4.1a 22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,70	98,00	68,60
			0,16+0,54		0,70		
12	Původní položka D.1.4.1a 25	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,48	204,00	97,92
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace:(1,5+0,5)*0,8*0,3		0,48		
13	Původní položka D.1.4.1a 23	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,28	40,00	51,20

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1a - Kanalizace dešťová

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			(0,288+0,48+1,152)-0,16-0,48		1,28		
14	Původní položka D.1.4.1a 26	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	T	1,20	84,00	100,80
			0,6*2		1,20		
		Celkem za	1 Zemní práce				3 382,90
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
15	Nová položka	211571111R00	Výplň odvodňovacích šachet šterkodrtí	m3	1,18	625,00	735,94
			3,14*0,5*0,5*1,5		1,18		
16	Nová položka	289970111R00	Dodávka a montáž geotextilie 300g/m2 - vsak.šachta	m2	2,25	35,00	78,75
			1,5*1,5		2,25		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				814,69
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
17	Původní položka D.1.4.1a 27	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,16	615,00	98,40
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace: (1,5+0,5)*0,8*0,1		0,16		
18	Původní položka D.1.4.1a 28	452311151R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop - pod vsakovací šachtu	m3	0,23	1 994,00	448,65
			šachta s napojením do UV8: 1,5*1,5*0,1		0,23		
			(v místě původního septiku):				
19	Nová položka	452353101R00	Bednění desky pod šachtu - mont. a demont.	m2	0,90	315,00	283,50
			deska pod vsakovací šachtu: 1,5*0,15*4		0,90		
20	Původní položka D.1.4.1a 29	452368211R00	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,00	21 267,00	21,27
			výztuž podkl. desky 100/100/6: 1,5*1,5*0,444*1,05/1000		0,00		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				851,82
Díl:		8	Trubní vedení				
21	Nová položka	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	378,50	1 135,50
			skruže v. 500 vsakovací šachta u UV8:3		3,00		
22	Nová položka	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,00	1 085,00	3 255,00
			skruže v. 500 vsakovací šachta u UV8:3		3,00		
23	Původní položka D.1.4.1a 31	05	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnícími kroužky DN150	m	2,00	443,00	886,00
			vsakovací šachta řád dešťové kanalizace: 1,5+0,5		2,00		
24	Nová položka	06	Tvarová úprava trasy dešťové kanalizace vč. doplnění tvarovek	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
			1		1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				6 726,50
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
25	Původní položka D.1.4.1a 63	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,83	60,00	349,82
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				349,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku		
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	54 199,65	VRN	542,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	54 199,65		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	54 199,65	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	54 741,64	Ostatní náklady celkem	542,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
Základ pro DPH	15,0 %		54 741,64 Kč
DPH	15,0 %		8 211,25 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 952,89 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	1 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	316,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	34 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	54 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	54 199,65	542,00
CELKEM VRN				542,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Původní položka D.1.4.1b 2	132301101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,94	728,00	681,41
			wc - šachta:2*0,8*1,2		1,92		
			prádelna šachta :1,5*0,8*1,2		1,44		
			třetí potrubí:2*0,8*1,2		1,92		
			napojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*1,2		0,96		
			Mezisoučet		6,24		
			-6,24		-6,24		
			6,24*0,15		0,94		
2	Původní položka D.1.4.1b 3	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	5,30	159,00	843,34
			wc - šachta:2*0,8*1,2		1,92		
			prádelna šachta :1,5*0,8*1,2		1,44		
			třetí potrubí:2*0,8*1,2		1,92		
			napojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*1,2		0,96		
			Mezisoučet		6,24		
			-6,24		-6,24		
			6,24*0,85		5,30		
3	Původní položka D.1.4.1b 5	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.5	m3	1,56	1 099,00	1 714,44
			wc - šachta:2*0,8*1,2		1,92		
			prádelna šachta :1,5*0,8*1,2		1,44		
			třetí potrubí:2*0,8*1,2		1,92		
			napojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*1,2		0,96		
			Mezisoučet		6,24		
			-6,24		-6,24		
			6,24*0,25		1,56		
4	Původní položka D.1.4.1b 7	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor.6	m3	3,74	1 598,00	5 982,91
			wc - šachta:2*0,8*1,2		1,92		
			prádelna šachta :1,5*0,8*1,2		1,44		
			třetí potrubí:2*0,8*1,2		1,92		
			napojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*1,2		0,96		
			Mezisoučet		6,24		
			-6,24		-6,24		
			6,24*0,6		3,74		
5	Původní položka D.1.4.1b 12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,94	43,00	40,25
			wc - šachta:2*0,8*1,2		1,92		
			prádelna šachta :1,5*0,8*1,2		1,44		
			třetí potrubí:2*0,8*1,2		1,92		
			napojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*1,2		0,96		
			Mezisoučet		6,24		
			-6,24		-6,24		
			6,24*0,15		0,94		
6	Původní položka D.1.4.1b 13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,30	61,00	323,54

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			wc - šachta:2*0,8*1,2 prádelna šachta :1,5*0,8*1,2 třetí potrubí:2*0,8*1,2 napojení k RSS5 + 1 m:1*0,8*1,2 Mezisoučet -6,24 6,24*0,85		1,92 1,44 1,92 0,96 6,24 -6,24 5,30		
7	Původní položka D.1.1. 9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,33	146,00	48,44
			(0,652+1,56)*0,15		0,33		
8	Původní položka D.1.1. 10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,32	12,00	39,82
			0,3318*10		3,32		
9	Původní položka D.1.4.1b 20	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1,77	212,00	374,82
			(0,52+1,56)*0,85		1,77		
10	Původní položka D.1.4.1b 21	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	17,68	24,00	424,32
			1,768*10		17,68		
11	Původní položka D.1.4.1b 22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,08	96,00	199,68
			(0,52+1,56)		2,08		
12	Původní položka D.1.4.1b 25	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,56	200,00	312,00
			wc - šachta:2*0,8*0,3		0,48		
			prádelna šachta :1,5*0,8*0,3		0,36		
			třetí potrubí:2*0,8*0,3		0,48		
			napojení k RSS5 + 1 m:1*0,8*0,3		0,24		
13	Původní položka D.1.4.1b 23	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,16	40,00	166,40
			(0,936+1,56+3,744)-0,52-1,56		4,16		
14	Původní položka D.1.4.1b 26	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	T	3,12	60,00	187,20
			wc - šachta:2*0,8*0,3		0,48		
			prádelna šachta :1,5*0,8*0,3		0,36		
			třetí potrubí:2*0,8*0,3		0,48		
			napojení k RSS5 + 1 m:1*0,8*0,3		0,24		
			Mezisoučet		1,56		
			-1,56		-1,56		
			1,56*2		3,12		
		Celkem za	1 Zemní práce				11 338,56
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
15	Nová položka	2.01	Obetonování korugovaného potrubí DN 600 podklad pro osazení poklopu 600*600 mm	m3	0,14	2 150,00	307,45
			RŠT1:0,8*0,8*0,2-(3,14*0,3*0,3*0,2)		0,07		
			RŠT2:0,8*0,8*0,2-(3,14*0,3*0,3*0,2)		0,07		
16	Nová položka	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,28	518,00	663,04
			RŠT1:4*0,2*0,8		0,64		
			RŠT2:4*0,2*0,8		0,64		
17	Nová položka	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,28	77,90	99,71

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			RŠT1:4*0,2*0,8		0,64		
			RŠT2:4*0,2*0,8		0,64		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 070,20
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
18	Původní položka D.1.4.1b 36	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,52	609,00	316,68
			wc - šachta:2*0,8*0,1		0,16		
			prádelna šachta :1,5*0,8*0,1		0,12		
			třetí potrubí:2*0,8*0,1		0,16		
			nápojení k RSŠ5 + 1 m:1*0,8*0,1		0,08		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				316,68
Díl:		8	Trubní vedení				
19	Nová položka	01	Šachta kanalizační - DN 400 mm,dl.šach.roury 1,0 m přítok 3x , odtok 1x , litinový poklop 12,5 t	kus	1,00	4 580,00	4 580,00
			šachta navíc před RSŠ 5:1		1,00		
20	Nová položka	02	Manžeta pro napojení stávající kanalizace DN 150 gumová + nerez pásky, dodávka a montáž	ks	1,00	1 375,00	1 375,00
			1x napojení WC:1		1,00		
21	Nová položka	03	Manžeta pro napojení stávající kanalizace DN 250 gumová + nerez pásky, dodávka a montáž	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
			1x napojení z prádely:1		1,00		
22	Nová položka	04	Nápojení kanalizačního potrubí PP150 na stávající kanalizační řad splaškové kanalizace	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
			třetí potrubí vedle vývodu z prádely:1		1,00		
23	Původní položka D.1.4.1b 50	05	Potrubí kanalizační polypropylenové vícevrst SN12 s násuvným hrdlem a těsnicími kroužky DN150	m	6,50	443,00	2 879,50
			wc - šachta:2		2,00		
			prádelna šachta :1,5		1,50		
			třetí potrubí:2		2,00		
			nápojení k RSŠ5 + 1 m:1		1,00		
24	Nová položka	06	Tvarová úprava trasy splaškové kanalizace vč. doplnění tvarovek	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
			1		1,00		
25	Nová položka	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	2,00	328,00	656,00
			RŠT1:1		1,00		
			RŠT2:1		1,00		
26	Nová položka	286971501	Dno šachtové TEGRA 600/160mm přímé pro potrubí KG	kus	2,00	4 563,00	9 126,00
			RŠT1:1		1,00		
			RŠT2:1		1,00		
27	Nová položka	28697156	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/5000 mm	kus	1,00	9 300,00	9 300,00
			RŠT1+RŠT2:1		1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				34 016,50
Díl:		9	Ostatní konstrukce, bourání				
28	Nová položka	9.01	Vybourání stávající šachty před prádelnou vč. zaslepení potrubí zabetonováním, odvozu suti	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
			1		1,00		
29	Nová položka	9.02	Ubourání šachty vstup do prádelny, utěsnění zalití betonem, odvoz suti	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
			1		1,00		
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 000,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
30	Původní položka D.1.4.1b 65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,01	858,00	3 439,10
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 439,10

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1b - Kanalizace splašková - venkovní rozvody a lapák tuku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
31	Původní položka D.1.4.1b 61	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,06	187,00	10,75
32	Původní položka D.1.1. 193	997013511R00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,06	60,00	3,45
33	Původní položka D.1.1. 192	997013509R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,06	8,00	0,46
34	Nová položka	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06	8,50	0,49
35	Původní položka D.1.1. 194	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,06	60,00	3,45
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody				
Objekt		SKP			
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.			
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33				
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	140 650,59	VRN	2 039,06		
Z PSV celkem	63 255,68				
R M práce celkem	0,00				
N M dodávky celkem	0,00				
ZRN celkem	203 906,27				
HZS	0,00				
ZRN+HZS	203 906,27	Ostatní náklady neuvedené	0,00		
ZRN+ost.náklady+HZS	205 945,33	Ostatní náklady celkem	2 039,06		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		205 945,33 Kč		
DPH	15,0 %		30 891,80 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč		
DPH	0,0 %		0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			236 837,13 Kč		

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	97 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	3 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	2 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	37 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	60 755,68	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	140 650,59	63 255,68	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	203 906,27	2 039,06
CELKEM VRN				2 039,06

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Původní položka D.1.4.1b 1	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	0,65	1 197,00	782,48
			0,725*0,5*0,5		0,18		
			0,945*2*0,5*0,5		0,47		
2	Původní položka D.1.4.1b 10	139711101R00	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	34,52	1 140,00	39 357,93
			Větev 1: (0,5*0,79)*14,24		5,62		
			Větev 2: (0,5*0,53)*14,17		3,76		
			Větev 3: (0,5*0,74)*18,67		6,91		
			Větev 4: (0,5*0,5)*8,85		2,21		
			Větev 5: (0,5*0,72)*14,85		5,35		
			Větev 6: (0,5*0,45)*18,5		4,16		
			Větev 7: (0,5*0,84)*16,82		7,06		
			Větev 8: (0,5*0,43)*15,29		3,29		
			Mezisoučet		38,36		
			-38,3605		-38,36		
			38,3605*0,9		34,52		
3	Původní položka D.1.4.1b 11	139811101R00	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	3,84	2 935,00	11 258,95
			Větev 1: (0,5*0,79)*14,24		5,62		
			Větev 2: (0,5*0,53)*14,17		3,76		
			Větev 3: (0,5*0,74)*18,67		6,91		
			Větev 4: (0,5*0,5)*8,85		2,21		
			Větev 5: (0,5*0,72)*14,85		5,35		
			Větev 6: (0,5*0,45)*18,5		4,16		
			Větev 7: (0,5*0,84)*16,82		7,06		
			Větev 8: (0,5*0,43)*15,29		3,29		
			Mezisoučet		38,36		
			-38,3605		-38,36		
			38,3605*0,1		3,84		
4	Původní položka D.1.4.1b 14	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	34,52	480,00	16 571,76
			Větev 1: (0,5*0,79)*14,24		5,62		
			Větev 2: (0,5*0,53)*14,17		3,76		
			Větev 3: (0,5*0,74)*18,67		6,91		
			Větev 4: (0,5*0,5)*8,85		2,21		
			Větev 5: (0,5*0,72)*14,85		5,35		
			Větev 6: (0,5*0,45)*18,5		4,16		
			Větev 7: (0,5*0,84)*16,82		7,06		
			Větev 8: (0,5*0,43)*15,29		3,29		
			Mezisoučet		38,36		
			-38,3605		-38,36		
			38,3605*0,9		34,52		
5	Původní položka D.1.4.1b 15	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	3,84	669,00	2 566,35
			Větev 1: (0,5*0,79)*14,24		5,62		
			Větev 2: (0,5*0,53)*14,17		3,76		
			Větev 3: (0,5*0,74)*18,67		6,91		
			Větev 4: (0,5*0,5)*8,85		2,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Větev 5: (0,5*0,72)*14,85		5,35		
			Větev 6: (0,5*0,45)*18,5		4,16		
			Větev 7: (0,5*0,84)*16,82		7,06		
			Větev 8: (0,5*0,43)*15,29		3,29		
			Mezisoučet		38,36		
			-38,3605		-38,36		
			38,3605*0,1		3,84		
6	Původní položka D.1.4.1b 16	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	21,85	126,00	2 753,13
			(6,0695+18,2085)*0,9		21,85		
7	Původní položka D.1.4.1b 17	162201219U00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	43,70	44,00	1 922,82
			21,8502*2		43,70		
8	Původní položka D.1.4.1b 18	162201261R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,43	155,00	376,31
			(6,0695+18,2085)*0,1		2,43		
9	Původní položka D.1.4.1b 19	162201269U00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,86	62,00	301,05
			2,4278*2		4,86		
10	Původní položka D.1.4.1b 20	162701155R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	24,28	212,00	5 146,94
			21,8502+2,4278		24,28		
11	Původní položka D.1.4.1b 21	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m p	m3	242,78	24,00	5 826,72
			24,278*10		242,78		
12	Původní položka D.1.4.1b 22	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,28	96,00	2 330,69
			21,8502+2,4278		24,28		
13	Původní položka D.1.4.1b 24	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	14,74	166,00	2 446,23
			0,6537+34,5245+3,8361-6,0695-18,2085		14,74		
14	Původní položka D.1.4.1b 25	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,21	200,00	3 641,70
			Větev 1: (0,5*0,3)*14,24		2,14		
			Větev 2: (0,5*0,3)*14,17		2,13		
			Větev 3: (0,5*0,3)*18,67		2,80		
			Větev 4: (0,5*0,3)*8,85		1,33		
			Větev 5: (0,5*0,3)*14,85		2,23		
			Větev 6: (0,5*0,3)*18,5		2,78		
			Větev 7: (0,5*0,3)*16,82		2,52		
			Větev 8: (0,5*0,3)*15,29		2,29		
15	Původní položka D.1.4.1b 26	583312004	kamenivo těžené stabilizační zemina	T	36,42	60,00	2 185,02
			18,2085*2		36,42		
		Celkem za	1 Zemní práce				97 468,06
Díl:	4		Vodorovné konstrukce				
16	Původní položka D.1.4.1b 36	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,07	609,00	3 696,33
			Větev 1: (0,5*0,1)*14,24		0,71		
			Větev 2: (0,5*0,1)*14,17		0,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Větev 3: (0,5*0,1)*18,67		0,93		
			Větev 4: (0,5*0,1)*8,85		0,44		
			Větev 5: (0,5*0,1)*14,85		0,74		
			Větev 6: (0,5*0,1)*18,5		0,93		
			Větev 7: (0,5*0,1)*16,82		0,84		
			Větev 8: (0,5*0,1)*15,29		0,76		
		Celkem za	4 Vodovodné konstrukce				3 696,33
Díl:		97	Prorážení otvorů				
17	Původní položka D.1.4.1b 63	971026591R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	0,60	2 155,00	1 293,00
			4*0,5*0,3		0,60		
18	Původní položka D.1.4.1b 58	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,50	112,00	280,00
			2,5		2,50		
19	Původní položka D.1.4.1b 59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,60	196,00	313,60
20	Původní položka D.1.4.1b 60	979083112R00	Vodovodné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	1,60	98,00	156,80
21	Původní položka D.1.4.1b 61	979087112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,60	187,00	299,20
		Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 342,60
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
22	Původní položka D.1.4.1b 65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	43,29	858,00	37 143,60
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				37 143,60
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				
23	Původní položka D.1.4.1b 72	721173401T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	88,96	260,00	23 129,60
			88,96		88,96		
24	Nová položka	721173401U00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG 2000 PP vč. tvarovek a montáže	m	18,63	521,00	9 706,23
			18,63		18,63		
25	Původní položka D.1.4.1b 73	721173402T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	25,36	299,00	7 582,64
			25,36		25,36		
26	Nová položka	721173402U00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG 2000 PP vč. tvarovek a montáže	m	2,18	598,00	1 303,64
			2,18		2,18		
27	Původní položka D.1.4.1b 74	721173403T00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG včetně tvarovek a montáže	m	27,85	389,00	10 833,65
			12,79+15,06		27,85		
28	Nová položka	721173403U00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG 2000 PP vč. tvarovek a montáže	m	5,56	779,00	4 331,24
			5,56		5,56		
29	Původní položka D.1.4.1b 88	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	135,15	16,00	2 162,40
			88,96+18,63+25,36+2,2		135,15		
30	Původní položka D.1.4.1b 89	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	33,45	21,00	702,45
			27,85+5,6		33,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1.1c - Kanalizace splašková - vnitřní rozvody

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	Původní položka D.1.4.1b 91	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m				
				%	597,52	1,68	1 003,83
		Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				60 755,68
Díl:		799	Ostatní				
32	Původní položka D.1.4.1b 93	799000002T00	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky služby a výkony výše neuvedené, potřebné				
				soub	0,50	5 000,00	2 500,00
				0,5	0,50		
		Celkem za	799 Ostatní				2 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 264 997,14	VRN	12 649,97
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	1 264 997,14		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	1 264 997,14	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 277 647,11	Ostatní náklady celkem	12 649,97

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0	%			1 277 647,11 Kč
DPH	15,0	%			191 647,07 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0,00 Kč
DPH	0,0	%			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 469 294,18 Kč	

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	648 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	50 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	235 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	229 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	28 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	69 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 264 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	1 264 997,14	12 649,97
CELKEM VRN				12 649,97

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Původní položka D.1.1. 1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 podlahy	m3	94,66	1 148,00	108 674,04
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,3		7,74		
			1.35:7,45*0,3		2,24		
			1.36:(9,05+0,72)*0,3		2,93		
			1.40:10,26*0,3		3,08		
			1.41:11,67*0,3		3,50		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,3		12,90		
			1.03:54,96*0,3		16,49		
			1.04:(10,59+7,24)*0,3		5,35		
			1.05:(6,81+2,12)*0,3		2,68		
			1.06:(9,3+2,83)*0,3		3,64		
			1.07:16,27*0,3		4,88		
			1.08:(81,16+2,65)*0,3		25,14		
			1.12:(2,23+2,54)*0,3		1,43		
			1.13:(1,23+0,12)*0,3		0,41		
			1.14:(1,08+0,2)*0,3		0,38		
			1.15:(8,46+0,25)*0,3		2,61		
			1.27:(61,39+3,29)*0,3		19,40		
			1.28.:(9,84+1,66)*0,3		3,45		
			místnost skladu za 1.28.:(9,39+1,56)*0,3		3,29		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,3		8,05		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)*0,3		5,65		
			Mezisoučet		135,23		
			-135,234		-135,23		
			135,234*0,7		94,66		
2	Původní položka D.1.1. 1	139711101R01	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 kotelná, vzt potrubí	m3	48,33	1 148,00	55 478,13
			výkop v kotelně - násyp ze sutí:43,01*1,7		73,12		
			odpočet výkop již pro VZT:-1,6*1,5*1,7		-4,08		
			Mezisoučet		69,04		
			-69,037		-69,04		
			69,037*0,7		48,33		
3	Původní položka D.1.1. 2	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 podlahy	m3	40,57	2 948,00	119 600,95
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,3		7,74		
			1.35:7,45*0,3		2,24		
			1.36:(9,05+0,72)*0,3		2,93		
			1.40:10,26*0,3		3,08		
			1.41:11,67*0,3		3,50		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,3		12,90		
			1.03:54,96*0,3		16,49		
			1.04:(10,59+7,24)*0,3		5,35		
			1.05:(6,81+2,12)*0,3		2,68		
			1.06:(9,3+2,83)*0,3		3,64		
			1.07:16,27*0,3		4,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			1.08:(81,16+2,65)*0,3		25,14		
			1.12:(2,23+2,54)*0,3		1,43		
			1.13:(1,23+0,12)*0,3		0,41		
			1.14:(1,08+0,2)*0,3		0,38		
			1.15:(8,46+0,25)*0,3		2,61		
			1.27:(61,39+3,29)*0,3		19,40		
			1.28.:(9,84+1,66)*0,3		3,45		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,3		3,29		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,3		8,05		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)*0,3		5,65		
			Mezisoučet		135,23		
			-135,234		-135,23		
			135,234*0,3		40,57		
4	Původní položka D.1.1. 2	139811101R01	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 kotelná, vzt potrubí	m3	20,71	2 948,00	61 056,32
			výkop v kotelně - násyp ze suší:43,01*1,7		73,12		
			odpočet výkop již pro VZT:-1,6*1,5*1,7		-4,08		
			Mezisoučet		69,04		
			-69,037		-69,04		
			69,037*0,3		20,71		
5	Původní položka D.1.1. 3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	142,99	482,00	68 921,04
			94,6638		94,66		
			48,3259		48,33		
6	Původní položka D.1.1. 4	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7	m3	61,28	671,00	41 119,75
			40,5702		40,57		
			20,7111		20,71		
7	Původní položka D.1.1. 5	162201211R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	142,99	85,00	12 154,12
			94,6638		94,66		
			48,3259		48,33		
8	Původní položka D.1.1. 6	162201219R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	285,98	75,00	21 448,46
			(94,6638+48,3259)*2		285,98		
9	Původní položka D.1.1. 7	162201261R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	61,28	152,00	9 314,76
			40,5702		40,57		
			20,7111		20,71		
10	Původní položka D.1.1. 8	162201269R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	122,56	105,00	12 869,07
			61,2813*2		122,56		
11	Původní položka D.1.1. 9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	142,99	146,00	20 876,50
			94,6638		94,66		
			48,3259		48,33		
12	Původní položka D.1.1. 10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 144,85	12,00	25 738,15
			142,9897*15		2 144,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	Původní položka D.1.1. 11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	61,28	213,00	13 052,92
			40,5702		40,57		
			20,7111		20,71		
14	Původní položka D.1.1. 12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	919,22	24,00	22 061,27
			61,2813*15		919,22		
15	Původní položka D.1.1. 13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	142,99	96,00	13 727,01
			94,6638		94,66		
			48,3259		48,33		
16	Původní položka D.1.1. 14	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	61,28	129,00	7 905,29
			40,5702		40,57		
			20,7111		20,71		
17	Původní položka D.1.1. 15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	204,27	9,00	1 838,44
			94,6638		94,66		
			48,3259		48,33		
			40,5702		40,57		
			20,7111		20,71		
18	Původní položka D.1.1. 16	171201211U00	Poplatek za skládku zeminy	t	367,69	89,00	32 724,21
			204,271*1,8		367,69		
		Celkem za	1 Zemní práce				648 560,43
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
19	Původní položka D.1.1. 17	271532212U00	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním kamenivo hrubé 16-32mm	m3	67,62	747,00	50 509,90
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,15		3,87		
			1.35:7,45*0,15		1,12		
			1.36:(9,05+0,72)*0,15		1,47		
			1.40:10,26*0,15		1,54		
			1.41:11,67*0,15		1,75		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,15		6,45		
			1.03:54,96*0,15		8,24		
			1.04:(10,59+7,24)*0,15		2,67		
			1.05:(6,81+2,12)*0,15		1,34		
			1.06:(9,3+2,83)*0,15		1,82		
			1.07:16,27*0,15		2,44		
			1.08:(81,16+2,65)*0,15		12,57		
			1.12:(2,23+2,54)*0,15		0,72		
			1.13:(1,23+0,12)*0,15		0,20		
			1.14:(1,08+0,2)*0,15		0,19		
			1.15:(8,46+0,25)*0,15		1,31		
			1.27:(61,39+3,29)*0,15		9,70		
			1.28:(9,84+1,66)*0,15		1,73		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,15		1,64		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,15		4,03		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)*0,15		2,82		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				50 509,90

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	Původní položka D.1.1. 19	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,60	2 842,00	4 536,97
			1.27 - obloukový otvor: (1*0,9)*0,15*2		0,27		
			mč. 1.09-1.11 - VZT:(0,9*0,6*0,3)*2		0,32		
			1*0,7*1,1		0,77		
			0,65*0,65*0,55		0,23		
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 536,97
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
21	Původní položka D.1.1. 81	631311125R00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř.C 20/25 podkladní mazanina tl. 100 mm	m3	45,08	2 344,00	105 662,83
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,1		2,58		
			1.35:7,45*0,1		0,75		
			1.36:(9,05+0,72)*0,1		0,98		
			1.40:10,26*0,1		1,03		
			1.41:11,67*0,1		1,17		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,1		4,30		
			1.03:54,96*0,1		5,50		
			1.04:(10,59+7,24)*0,1		1,78		
			1.05:(6,81+2,12)*0,1		0,89		
			1.06:(9,3+2,83)*0,1		1,21		
			1.07:16,27*0,1		1,63		
			1.08:(81,16+2,65)*0,1		8,38		
			1.12:(2,23+2,54)*0,1		0,48		
			1.13:(1,23+0,12)*0,1		0,14		
			1.14:(1,08+0,2)*0,1		0,13		
			1.15:(8,46+0,25)*0,1		0,87		
			1.27:(61,39+3,29)*0,1		6,47		
			1.28:(9,84+1,66)*0,1		1,15		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,1		1,10		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,1		2,68		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelné kancelář:(17,15+1,67)*0,1		1,88		
22	Původní položka D.1.1. 83	631319173R00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	45,08	89,00	4 011,94
			45,078		45,08		
23	Původní položka D.1.1. 85	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505	t	2,57	17 280,00	44 457,98
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,00444*1,2*1,08		0,15		
			odpočet původní výměry:-2,79*0,00444*1,2*1,08		-0,02		
			1.35:7,45*0,00444*1,2*1,08		0,04		
			1.36:(9,05+0,72)*0,00444*1,2*1,08		0,06		
			1.40:10,26*0,00444*1,2*1,08		0,06		
			1.41:11,67*0,00444*1,2*1,08		0,07		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,00444*1,2*1,08		0,25		
			1.03:54,96*0,00444*1,2*1,08		0,32		
			1.04:(10,59+7,24)*0,00444*1,2*1,08		0,10		
			1.05:(6,81+2,12)*0,00444*1,2*1,08		0,05		
			1.06:(9,3+2,83)*0,00444*1,2*1,08		0,07		
			1.07:16,27*0,00444*1,2*1,08		0,09		
			1.08:(81,16+2,65)*0,00444*1,2*1,08		0,48		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstr. kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			1.12:(2,23+2,54)*0,00444*1,2*1,08		0,03		
			1.13:(1,23+0,12)*0,00444*1,2*1,08		0,01		
			1.14:(1,08+0,2)*0,00444*1,2*1,08		0,01		
			1.15:(8,46+0,25)*0,00444*1,2*1,08		0,05		
			1.27:(61,39+3,29)*0,00444*1,2*1,08		0,37		
			1.28:(9,84+1,66)*0,00444*1,2*1,08		0,07		
			odpočet původní:-0,88*0,00444*1,2*1,08		-0,01		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,00444*1,2*1,08		0,06		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,00444*1,2*1,08		0,15		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně				
			kancelář:(17,15+1,67)*0,00444*1,2*1,08		0,11		
24	Nová položka	631571003R00	Násyp ze štěrku 0 - 63, zpevňující uvnitř objektu	m3	111,12	728,00	80 897,91
			kotelna:23,4+54,6		78,00		
			po vybouraném topném kanálu:				
			mč.1.01:0,9*0,7*4,1		2,58		
			mč.1.13-1.15:0,9*0,7*(0,125+4,125+0,1+2,025)		4,02		
			mč.1.06:0,9*0,7*(0,315+4,025)		2,73		
			mč.1.05:0,9*0,7*(1,6+1,7)		2,08		
			mč.1.28 a následná:0,9*0,7*(0,75+4,4+0,32+4,55)		6,31		
			mč.1.24:0,9*0,7*3,625		2,28		
			místnost před výtahem:0,9*0,7*(1,3+4,1+1)		4,03		
			chodba - výtah-jídelna:0,9*0,7*2,65		1,67		
			mč.1.31:0,9*0,7*6,675		4,21		
			0,008		0,01		
			dopočet za vybouraný základ pod zdí kuchyně:3,2		3,20		
		Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				235 030,67
Díl:		9	Ostatní konstrukce, bourání				
25	Původní položka D.1.1. 97	949101111R00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešen podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,00	60,00	540,00
			pro zazdění otvorů :				
			VZT - 1.09-1.11:1,5*2*3		9,00		
26	Původní položka D.1.1. 117	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,12	1 510,00	4 711,05
			základ pod zdí kuchyně:6,61*0,59*0,8		3,12		
27	Původní položka D.1.1. 118	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	12,72	49,00	623,09
			mč.1.13-1.14:(1,375*2,525)+0,45*(2,525-1,175)		4,08		
			(1,025+0,1+0,9)*2,525-(0,7*2,525+0,65*1,97)		2,07		
			(2,45-0,775)*2,525-0,65*1,95		2,96		
			3,61		3,61		
28	Nová položka	962031134R00	Bourání příček cihelných tl. 17,5 cm	m2	2,47	68,50	169,37
			dveře mezi 1.05-1.07:1,15*2,15		2,47		
29	Nová položka	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,80	584,00	5 723,20
			stěna mezi 1.07-1.08:9,8		9,80		
30	Nová položka	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC stěny energokanálu	m3	8,55	674,00	5 760,88
			vybourání energokanálu pod podlahou:				
			mč.1.01:(0,15*0,6*2)*4,1		0,74		
			mč.1.13-1.15:(0,15*0,6*2)*(0,125+4,125+0,1+2,025)		1,15		
			mč.1.06:(0,15*0,6*2)*(0,315+4,025)		0,78		
			mč.1.05:(0,15*0,6*2)*(1,6+1,7)		0,59		
			mč.1.28 a následná:(0,15*0,6*2)*(0,75+4,4+0,32+4,55)		1,80		
			mč.1.24:(0,15*0,6*2)*3,625		0,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			místnost před výtahem:(0,15*0,6*2)*(1,3+4,1+1)		1,15		
			chodba - výtah-jídelna:(0,15*0,6*2)*2,65		0,48		
			mč.1.31:(0,15*0,6*2)*6,675		1,20		
31	Nová položka	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t desky š. 300 mm	kus	164,00	80,50	13 202,00
			vybourání energokanálku pod podlahou:				
			mč.1.01:4,1/0,3		13,67		
			mč.1.13-1.15:(0,125+4,125+0,1+2,025)/0,3		21,25		
			mč.1.08:(0,315+4,025)/0,3		14,47		
			mč.1.05:(1,6+1,7)/0,3		11,00		
			mč.1.28 a následná:(0,75+4,4+0,32+4,55)/0,3		33,40		
			mč.1.24:3,625/0,3		12,08		
			místnost před výtahem:(1,3+4,1+1)/0,3		21,33		
			chodba - výtah-jídelna:4,2/0,3		14,00		
			mč.1.31:6,675/0,3		22,25		
			0,55		0,55		
32	Původní položka D.1.1. 124	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	67,62	1 685,00	113 934,65
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,15		3,87		
			1.35:7,45*0,15		1,12		
			1.36:(9,05+0,72)*0,15		1,47		
			1.40:10,26*0,15		1,54		
			1.41:11,67*0,15		1,75		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,15		6,45		
			1.03:54,96*0,15		8,24		
			1.04:(10,59+7,24)*0,15		2,67		
			1.05:(6,81+2,12)*0,15		1,34		
			1.06:(9,3+2,83)*0,15		1,82		
			1.07:16,27*0,15		2,44		
			1.08:(8,1,16+2,65)*0,15		12,57		
			1.12:(2,23+2,54)*0,15		0,72		
			1.13:(1,23+0,12)*0,15		0,20		
			1.14:(1,08+0,2)*0,15		0,19		
			1.15:(8,46+0,25)*0,15		1,31		
			1.27:(61,39+3,29)*0,15		9,70		
			1.28:(9,84+1,66)*0,15		1,73		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,15		1,64		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,15		4,03		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)*0,15		2,82		
33	Původní položka D.1.1. 125	965049111R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	67,62	638,00	43 139,65
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)*0,15		3,87		
			1.35:7,45*0,15		1,12		
			1.36:(9,05+0,72)*0,15		1,47		
			1.40:10,26*0,15		1,54		
			1.41:11,67*0,15		1,75		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)*0,15		6,45		
			1.03:54,96*0,15		8,24		
			1.04:(10,59+7,24)*0,15		2,67		
			1.05:(6,81+2,12)*0,15		1,34		
			1.06:(9,3+2,83)*0,15		1,82		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstr. kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			1.07:16,27*0,15		2,44		
			1.08:(81,16+2,65)*0,15		12,57		
			1.12:(2,23+2,54)*0,15		0,72		
			1.13:(1,23+0,12)*0,15		0,20		
			1.14:(1,08+0,2)*0,15		0,19		
			1.15:(8,46+0,25)*0,15		1,31		
			1.27:(61,39+3,29)*0,15		9,70		
			1.28:(9,84+1,66)*0,15		1,73		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)*0,15		1,64		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)*0,15		4,03		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)*0,15		2,82		
34	Původní položka D.1.1. 126	965081333R00	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	58,22	46,00	2 678,12
			1.05:6,81+2,12		8,93		
			1.28:9,84+1,66		11,50		
			sklad za mč. 1.28:9,39+1,56		10,95		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:23,48+3,36		26,84		
35	Nová položka	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	123,55	30,00	3 706,50
			1.06:9,3+2,83		12,13		
			1.07:16,27		16,27		
			1.08:81,16+2,65		83,81		
			1.13:1,23+0,12		1,35		
			1.14:1,08+0,2		1,28		
			1.15:8,46+0,25		8,71		
36	Nová položka	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	10,00	80,00
			1.13-1.14:2		2,00		
			1.06:1		1,00		
			1.05:1		1,00		
			1.27:2		2,00		
			1.40:1		1,00		
			1.41:1		1,00		
37	Původní položka D.1.1. 132	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,02	156,00	1 875,03
			1.13-1.14:0,65*1,97+0,65*1,97		2,56		
			1.06:0,9*1,97		1,77		
			1.05:0,8*1,9		1,52		
			1.27:1,475*2,075		3,06		
			1.40:0,9*1,95		1,76		
			1.41:0,68*1,985		1,35		
38	Nová položka	9.01	Výřezání a likvidace potrubí a závěsné konstrukce v energokanálku	m	196,14	133,80	26 243,53
			vybourání energokanálku pod podlahou:				
			mč. 1.01:4,1*4		16,40		
			mč. 1.13-1.15:(0,125+4,125+0,1+2,025)*4		25,50		
			mč. 1.06:(0,315+4,025)*4		17,36		
			mč. 1.05:(1,6+1,7)*4		13,20		
			mč. 1.28 a následná:(0,75+4,4+0,32+4,55)*4		40,08		
			mč. 1.24:3,625*4		14,50		
			místnost před výtahem:(1,3+4,1+1)*4		25,60		
			chodba - výtah-jídelna:4,2*4		16,80		
			mč. 1.31:6,675*4		26,70		
39	Původní položka D.1.1. 196	711131811R00	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	450,78	7,00	3 155,46

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstr. kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1b - Vnitřní stavební úpravy objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			sociálky:				
			1.37-1.38:(14,56+11,23)		25,79		
			1.35:7,45		7,45		
			1.36:(9,05+0,72)		9,77		
			1.40:10,26		10,26		
			1.41:11,67		11,67		
			kuchyně, jídelna:				
			1.17:(31,18+11,83)		43,01		
			1.03:54,96		54,96		
			1.04:(10,59+7,24)		17,83		
			1.05:(6,81+2,12)		8,93		
			1.06:(9,3+2,83)		12,13		
			1.07:16,27		16,27		
			1.08:(81,16+2,65)		83,81		
			1.12:(2,23+2,54)		4,77		
			1.13:(1,23+0,12)		1,35		
			1.14:(1,08+0,2)		1,28		
			1.15:(8,46+0,25)		8,71		
			1.27:(61,39+3,29)		64,68		
			1.28: (9,84+1,66)		11,50		
			místnost skladu za 1.28:(9,39+1,56)		10,95		
			chodba mezi jídelnou a výtahem:(23,48+3,36)		26,84		
			místnost mezi 1.41 a chodbou k jídelně kancelář:(17,15+1,67)		18,82		
40	Původní položka D.1.1. 298	776511810R00	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	137,47	26,70	3 670,45
			1.03:54,96		54,96		
			1.04:10,59+7,24		17,83		
			1.27:61,39+3,29		64,68		
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				229 212,97
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
41	Původní položka D.1.1. 195	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	466,70	60,00	28 001,86
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 001,86
Díl:		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
42	Původní položka D.1.1. 190	997013111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	214,36	60,00	12 861,35
43	Původní položka D.1.1. 191	997013214R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	182,74	180,00	32 892,66
44	Původní položka D.1.1. 192	997013509R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,74	8,00	1 461,90
45	Původní položka D.1.1. 193	997013511R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	182,74	60,00	10 964,22
46	Původní položka D.1.1. 194	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	182,74	60,00	10 964,22
		Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				69 144,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP			
Objekt		SKP			
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.			
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33				
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	156 825,73	VRN	1 568,26		
Z PSV celkem	0,00				
R M práce celkem	0,00				
N M dodávky celkem	0,00				
ZRN celkem	156 825,73				
HZS	0,00				
ZRN+HZS	156 825,73	Ostatní náklady neuvedené	0,00		
ZRN+ost.náklady+HZS	158 393,98	Ostatní náklady celkem	1 568,26		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		158 393,98 Kč		
DPH	15,0 %		23 759,10 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč		
DPH	0,0 %		0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			182 153,08 Kč		

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	9 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	11 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	22 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	32 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	4 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	27 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	156 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	156 825,73	1 568,26
CELKEM VRN				1 568,26

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
1	Nová položka	216904212R00	Očištění zdíva kleneb ručně, vzduchem	m2	13,78	98,50	1 357,33
			prasklá klenba mč. 1.32:4*2,65*1,3		13,78		
2	Nová položka	289471212R00	Sanace trhlin zdíva kleneb cihelných - zaplnění š.8cm, hl.30cm, zálivka Sika Grout-212	m	4,00	1 980,00	7 920,00
			prasklá klenba mč. 1.32:4		4,00		
3	Nová položka	2.01	Odstranění nesoudržných částí, vyčištění spáry navlhčení	m	4,00	155,00	620,00
			4		4,00		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 897,33
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	Nová položka	312342122U00	Styrenbeton výplňový 400 kg/m3	m3	3,15	3 120,00	9 827,06
			z podlahy nad klenbou: 4*2,65*(0,42+0,42+0,42+0,22+0,2+0,2+0,2)/7		3,15		
5	Nová položka	3.01	Doprava betonu - čerpadlo (doprava, práce, čištění)	m3	3,15	1 700,00	5 354,49
			z podlahy nad klenbou: 4*2,65*(0,42+0,42+0,42+0,22+0,2+0,2+0,2)/7		3,15		
6	Nová položka	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 vč.profilu I č.14 a opakované rozměrové úpravy	t	0,17	24 600,00	4 100,82
			2,65*4*14,3*1,1/1000		0,17		
7	Nová položka	3.02	Přivaření I profilů č.140 na plotny vč. zaměření a tvarové úpravy před osazením	ks	8,00	645,00	5 160,00
			8		8,00		
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				24 442,37
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
8	Nová položka	411353101R00	Podbednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	13,78	465,00	6 407,70
			prasklá klenba mč. 1.32:4*2,65*1,3		13,78		
9	Nová položka	411353102R00	Podbednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	13,78	124,50	1 715,61
			prasklá klenba mč. 1.32:4*2,65*1,3		13,78		
10	Nová položka	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	13,78	174,50	2 404,61
			prasklá klenba mč. 1.32:13,78		13,78		
11	Nová položka	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	13,78	82,00	1 129,96
			prasklá klenba mč. 1.32:13,78		13,78		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 657,88
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	Nová položka	631311116U00	Mazanina - 8 cm C25/30	m3	0,89	2 680,00	2 386,27
			4*2,65*0,08*1,05		0,89		
13	Původní položka D.1.1. 82	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,89	179,00	159,38
			0,8904		0,89		
14	Nová položka	631343891R00	Penetrace hloubková univerzální	m2	13,78	64,50	888,81
			prasklá klenba mč. 1.32:4*2,65*1,3		13,78		
15	Nová položka	631361821U00	Výztuž mazanina bet ocel 10505 - trny pro stažení kleneb, nařezání, osazení	t	0,01	32 500,00	195,00
			trny do zdí dn 10:4*6*0,35*0,617*1,1/1000*1,05		0,01		
16	Nová položka	631361821U01	Výztuž mazanina bet ocel 10505 - trny svislé s navařením záložky	t	0,10	38 500,00	3 699,85
			svislé trny:(83,23+8,32)*1,05/1000		0,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Sýrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	Nová položka	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm 1*2,65*3*7,9*1,05/1000	t	0,07 0,07	22 875,00	1 507,46
18	Nová položka	63.01	Svaření KARI sítí s nosníky a výztuž. trny s trny: 4*6 s l prof: 26*6	ks	180,00 24,00 156,00	76,20	13 716,00
Celkem za			63 Podlahy a podlahové konstrukce				22 552,78
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	Nová položka	953981205R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 150 mm pro trny dn 10, vč. vyčištění otvoru před aplikací do klenby: 5*9*3	kus	135,00 135,00	164,50	22 207,50
20	Nová položka	953981206R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 200 mm pro trny dn 10, vč. vyčištění otvoru před aplikací 4 x mezi l prof - 6 polí: 4*6	kus	24,00 24,00	254,00	6 096,00
21	Nová položka	953981208R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 205 mm pro kotvy dn 80 mm, vč. vyčištění otvoru před aplik pro osazení kotev pro l prof: 4*2	kus	8,00 8,00	580,00	4 640,00
Celkem za			95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 943,50
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
22	Nová položka	965043331R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm 4*2,65*0,1*1,05	m3	1,11 1,11	1 685,00	1 875,41
23	Původní položka D.1.1. 126	965081333R00	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 chodba v 1.np : 4*2,65	m2	10,60 10,60	46,00	487,60
24	Nová položka	965082933RTX	Odstanění násypu z podlah nad klebou ručně z podlahy nad klenbou: 4*2,65*(0,42+0,42+0,42+0,22+0,2+0,2+0,2)/7	m3	3,15 3,15	680,00	2 141,80
Celkem za			96 Bourání konstrukcí				4 504,80
Díl:		97	Prorážení otvorů				
25	Nová položka	977151110U00	Vrt jádrový D do 20mm do stěn 4 x mezi l prof - 6 polí: 4*6*0,2 do klenby : 5*9*3*0,15	m	25,05 4,80 20,25	840,00	21 042,00
26	Nová položka	977151116U00	Vrt jádrový D do 80mm pro osazení kotev pro l prof: 4*2*0,205	m	1,64 1,64	1 370,00	2 246,80
27	Nová položka	97.02	Kotva pro osazení l č. 14 - trubkadn 70, plotna plotna 100*180 mm tl. 10 mm - 8 ks 8	ks	8,00 8,00	513,85	4 110,80
Celkem za			97 Prorážení otvorů				27 399,60
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
28	Nová položka	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,25	645,00	4 032,42
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				4 032,42
Díl:		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	Nová položka	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,47	235,00	1 989,89
30	Nová položka	979087314R00	Vodorovné přemístění suti kolečky do 10 m	t	8,47	584,00	4 945,08
31	Nová položka	979087394R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemíst. kolečky	t	29,64	189,00	5 601,32
32	Nová položka	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,47	60,00	508,06
33	Nová položka	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,47	8,00	67,74
34	Nová položka	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na kolečko ručně	t	8,47	489,00	4 140,66

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1c - Statické zajištění defektů klenby nad 1.NP

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	Nová položka	979088213R00	Nakládání suti na dopravní prostředky ručně	t	8,47	184,50	1 562,27
36	Nová položka	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,47	8,50	71,97
37	Nová položka	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,47	60,00	508,06
		Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 395,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1d - Statické zajištění základových konstrukcí - defekty klenby nad 1.NP		
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 268,37	VRN	152,68
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	15 268,37		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	15 268,37	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	15 421,05	Ostatní náklady celkem	152,68
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
Základ pro DPH	15,0 %		15 421,05 Kč
DPH	15,0 %		2 313,16 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 734,21 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1d - Statické zajištění základových konstrukcí - defekty klenby nad 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	8 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	651,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	15 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	15 268,37	152,68
CELKEM VRN				152,68

Položkový rozpočet


Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1d - Statické zajištění základových konstrukcí - defekty klenby nad 1.NP

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Nová položka	133301101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ručně	m3	4,00	867,00	3 468,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
2	Nová položka	133301109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	4,00	125,00	500,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
3	Původní položka D.1.1. 9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00	146,00	584,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
4	Původní položka D.1.1. 10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,00	12,00	48,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
5	Původní položka D.1.1. 13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,00	96,00	384,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
6	Původní položka D.1.1. 15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,00	9,00	36,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2,		3,94		
			0,056		0,06		
7	Původní položka D.1.1. 16	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,10	89,00	631,90
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2*1,8		7,10		
			0,0008		0,00		
		Celkem za	1 Zemní práce				5 651,90
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
8	Nová položka	275311126U00	Základ patka prostý beton C20/25	m3	4,20	2 050,00	8 610,00
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2*1,05		4,14		
			0,0588		0,06		
9	Nová položka	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu do spádu	m3	4,20	84,50	354,90
			stabilizace na patě zdiva - betonem: (2,2*0,6+1*1)*0,85*2*1,05		4,14		
			0,0588		0,06		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 964,90
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
10	Původní položka D.1.1. 195	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10,86	60,00	651,57
			10,85952		10,86		
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				651,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		D.1.1e - Statické zajištění základových konstrukcí - mikropiloty	
Objekt		SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	225 637,35	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	2 180,71
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	2 180,71
ZRN celkem		225 637,35	Zařízení staveniště	2 907,61
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		225 637,35	Ostatní náklady neuvedené	12 907,61
ZRN+ost.náklady+HZS		245 814,00	Ostatní náklady celkem	20 176,65

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	

Základ pro DPH	15,0	%	245 814,00 Kč
DPH	15,0	%	36 872,10 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			282 686,09 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1e - Statické zajištění základových konstrukcí - mikropiloty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	28 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Základy	87 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	225 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	225 637,35	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	225 637,35	0,00
Přesun stavebních kapacit	2 180,71	0,00	225 637,35	2 180,71
Mimostaveništní doprava	2 180,71	0,00	225 637,35	2 180,71
Zařízení staveniště	2 907,61	0,00	225 637,35	2 907,61
Provoz investora	0,00	0,00	225 637,35	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	225 637,35	0,00
Přesun vrtné techniky	10 000,00	0,00	225 637,35	10 000,00
Protiprašná opatření	2 907,61	0,00	225 637,35	2 907,61
CELKEM VRN				20 176,65

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1e - Statické zajištění základových konstrukcí - mikropiloty

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		0	Přípravné a pomocné práce				
1	Nová položka	902 PC3	Autorský dozor	h	10,00	550,00	5 500,00
2	Nová položka	902 PC4	Zabezpečení staveniště, oplocení, značení	soubor	1,00	4 300,00	4 300,00
			1		1,00		
		Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				9 800,00
Díl:		1	Zemní práce				
3	Nová položka	139601102R00	Odstranění zemního tělesa z hor. 1-4 ručně po etapách a jejich částech	m3	12,75	675,00	8 606,25
			6,0*1,7*1,25		12,75		
4	Nová položka	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zřízení	m2	29,94	230,00	6 885,63
			(8,975*2,5)+(1,5*2,5*2)		29,94		
5	Nová položka	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - hl. do 8 m	m2	29,94	132,00	3 951,75
			(8,975*2,5)+(1,5*2,5*2)		29,94		
6	Nová položka	139601102R01	Ruční vyčištění a úprava líce stávající stěny a jejího základu ve výkopech	m2	10,20	245,00	2 499,00
			6,0*1,7		10,20		
7	Nová položka	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 - ručně	m3	12,84	370,00	4 750,80
			Výkopek				
			Vývrty kotev a mikropilot : 0,0154*6		0,09		
8	Nová položka	174101102R00	Zásyp výkopu se zhuťněním	m3	9,78	163,00	1 594,14
			(12,7476-0,9945-0,51-0,4839-0,9792)		9,78		
		Celkem za	1 Zemní práce				28 287,57
Díl:		27	Základy				
9	Nová položka	212312111R00	Provedení dočasného torkretu na odhaleném základovém masívu	m2	10,20	1 025,00	10 455,00
10	Nová položka	212312111R01	ŽB převázka C 16/20 XC1 - stříkaný beton	m3	3,25	8 860,00	28 795,00
			3,25		3,25		
11	Nová položka	212312111R02	ŽB základy C 16/20 XC1 - stříkaný beton	m3	1,02	6 860,00	6 997,20
12	Nová položka	289 36-3212	Výztuž vázaná v žb pasu	kg	211,89	38,00	8 051,82
13	Nová položka	289 36-3212	Výztuž KARI sítěmi 6x100/100, rozměrová a tvarová úprava, montáž ve svislé poloze, provázání	kg	216,45	40,00	8 658,00
14	Nová položka	311 35-1101	Bednění jednostranné převázky-zřízení ve výkopu, ztížené podmínky	m2	10,20	235,00	2 397,00
15	Nová položka	31 135-1102	Bednění jednostranné převázky-odstranění ve výkopu, ztížené podmínky	m2	10,20	113,00	1 152,60
			10,2		10,20		
16	Nová položka	289 36-3212	Trny v žb pasu, kotvení trnů do odvrťů	ks	81,00	265,00	21 465,00
		Celkem za	27 Základy				87 971,62
Díl:		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
17	Nová položka	262 30-3372	Vrty průměru 140mm spirálou	m	20,00	563,00	11 260,00
			5*4		20,00		
18	Nová položka	262 30-2172	Vrty průměru 140mm kladivem	m	6,00	925,00	5 550,00
			6		6,00		
19	Nová položka	229 94-2111	Mikropiloty hladká část TR. 76/10mm	m	12,00	845,00	10 140,00

Položkový rozpočet


Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1e - Statické zajištění základových konstrukcí - mikropiloty

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	Nová položka	229 94-2121	Mikropiloty manžetová část TR. 76/10mm-zřízení (provrtý, manžety, aj.)	m	12,00	1 145,00	13 740,00
21	Nová položka	281 61-1111	Zálivková směs Colcrete 1000	m3	0,92	2 800,00	2 576,00
			0,92		0,92		
22	Nová položka	281 61-1111	Injektážní směs Colcrete 1000 manžetová část	m3	2,30	2 800,00	6 440,00
			2,3		2,30		
23	Nová položka	281 60-4111	Injektáž zálivky tlakem do 0.60 Mpa	hod	2,00	425,00	850,00
			24*5/60=2 hod				
24	Nová položka	282 60-2111	Injektáž manžetové části tlakem do 4.50 Mpa	hod	24,00	725,00	17 400,00
			4x3/0,5=24 hod				
25	Nová položka	285 94-7211	Ocelové nosníky I č. 160mm opatřené nátěry s osazením, vč. rozměrové a tvarové úpravy	m	12,00	468,00	5 616,00
			12		12,00		
26	Nová položka	973 02-2251	Bourání dočasného torkretu a cihelné rovnaniny postupně a po etapách	m3	2,40	820,00	1 968,00
		Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				75 540,00
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				
27	Nová položka	949101112	Dočasné podepření těžkou výdřevou zajištění zdiva proti zborcení, vč. podpůrné kce	m3	1,45	7 600,00	11 020,00
		Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				11 020,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
28	Nová položka	979011111R00	Přesun hmot a suti pro opravy a údržbu do výšky 2, 5 m	t	15,10	344,00	5 194,40
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 194,40
Díl:		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	Nová položka	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,10	212,00	3 201,20
30	Nová položka	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,10	14,40	217,44
31	Nová položka	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,10	201,50	3 042,65
32	Nová položka	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,10	22,50	339,75
33	Nová položka	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,35	101,00	237,35
34	Nová položka	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,35	9,20	21,62
35	Nová položka	979990001R00	Poplatek za skládku ostatní stavební suti	t	2,35	325,00	763,75
		Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 823,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1a - Bourání septiků, likvidace obsahu	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Drobné stavební objekty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 48 457,11	VRN	484,64
Z	PSV celkem 0,00		
R	M práce celkem 0,00		
N	M dodávky celkem 0,00		
	ZRN celkem 48 457,11		
	HZS 0,00		
	ZRN+HZS 48 457,11	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS 48 941,75	Ostatní náklady celkem	484,64

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	 TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	

Základ pro DPH	15,0	%	48 941,75 Kč
DPH	15,0	%	7 341,26 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			56 283,01 Kč

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1a - Bourání septiků, likvidace obsahu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	4 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	48 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	1,00	48 464,46	484,64
CELKEM VRN				484,64

Položkový rozpočet


Stavba :		UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :		SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1a - Bourání septiků, likvidace obsahu

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Nová položka	962052211R00	Strojní mechanické rozpojení a vybourání silně vyztuženého monolitického betonu- Septik I. - zjištěny větší rozměry septiku při rozkrytí stropní konstrukce.	m3	6,35	2 450,00	15 557,50
			-(9,4*2+4*2)*0,25*2,5:(8*2+7,4*2)*0,3*2,5-(9,4*2+4*2)*0,25*2,5		6,35		
2	Nová položka	962052211R00	Strojní mechanické rozpojení a vybourání silně vyztuženého monolitického betonu- Septik II. - zjištěny větší rozměry septiku při rozkrytí stropní konstrukce.	m3	6,35	2 450,00	15 557,50
			-(9,4*2+4*2)*0,25*2,5:(8*2+7,4*2)*0,3*2,5-(9,4*2+4*2)*0,25*2,5		6,35		
3	Nová položka	113-006	Mechanické rozrušení a vytěžení tukové krusty - Septik I, mocnost do 150 mm. Zastižena masivní tuková křusta nad obsahem septiku.	t	8,09	548,00	4 430,58
			(7*7*0,15)*1,1		8,09		
4	Nová položka	113-007	Mechanické rozrušení a vytěžení tukové krusty - Septik II, mocnost do 150 mm. Zastižena masivní tuková křusta nad obsahem septiku.	t	8,09	548,00	4 430,58
			(7*7*0,15)*1,1		8,09		
5	Nová položka	113-008	Přepřava vytěžené tukové hmoty do provozu ČOV M. Budějovice, special. likvidace odpadu, poplatek za uklození	t	16,17	245,00	3 961,65
			8,085*2		16,17		
		Celkem za	1 Zemní práce				43 937,81
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
6	Původní položka D.1.4.1b 61	979087112R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,97	187,00	2 612,39
			6,35*2,2		13,97		
7	Původní položka D.1.1 193	997013511R00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,97	60,00	838,20
			6,35*2,2		13,97		
8	Původní položka D.1.1 192	997013509R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,97	8,00	111,76
			6,35*2,2		13,97		
9	Nová položka	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,97	8,50	118,75
			6,35*2,2		13,97		
10	Původní položka D.1.1 194	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,97	60,00	838,20
			6,35*2,2		13,97		
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 519,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.2 - Vytápění	JKSO	
Objekt		SKP	
IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 681,00		0,00	0,00
Z PSV celkem	1 446 104,48			
R M práce celkem	0,00			
N M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	1 455 785,48			
HZS	0,00			
ZRN+HZS	1 455 785,48	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 455 785,48	Ostatní náklady celkem		0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum : 29.10.2015
Podpis :	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	 TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			1 455 785,48 Kč
DPH	15,0 %			218 367,82 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 674 153,31 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	37 562,95	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	810 662,37	0,00	0,00	0,00
732 Strojovny	0,00	349 528,49	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	114 210,93	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	6 507,83	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	3 284,82	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	3 575,10	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	13 963,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	9 681,00	1 446 104,48	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	Nová položka	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,50	3 930,00	1 965,00
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 965,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	Nová položka	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	25,00	63,00	1 575,00
3	Nová položka	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	360,00	720,00
		Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 295,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	Nová položka	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	71,46	3 573,00
		Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 573,00
Díl:		97	Prorážení otvorů				
5	Nová položka	971035451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC	kus	4,00	462,00	1 848,00
		Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 848,00
Díl:		713	Izolace tepelné				
6	Nová položka	1.	Odstranění tepelné izolace potrubí	m	135,50	61,35	8 312,93
7	Nová položka	2.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 28mm, tl. 25mm viz technická specifikac	m	36,00	89,70	3 229,20
8	Nová položka	3.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 35mm, tl. 30mm viz technická specifikac	m	10,00	107,90	1 079,00
9	Nová položka	4.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 42mm, tl. 30mm viz technická specifikac	m	21,00	115,70	2 429,70
10	Nová položka	5.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 49mm, tl. 40mm viz technická specifikac	m	9,00	144,30	1 298,70
11	Nová položka	6.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 60mm, tl. 50mm viz technická specifikac	m	6,00	197,60	1 185,60
12	Nová položka	7.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 76mm, tl. 60mm viz technická specifikac	m	35,00	321,10	11 238,50
13	Nová položka	8.	Izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií, D = 89mm, tl. 80mm viz technická specifikac	m	16,00	384,80	6 156,80
14	Nová položka	9.	Izolace kombinovaného rozdělovače a sběrače z minerální plsti s polepem AL fólií viz tech spec	m	2,50	715,20	1 788,00
15	Nová položka	10.	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	0,02	36 718,43	844,52
		Celkem za	713 Izolace tepelné				37 562,95
Díl:		730	Ústřední vytápění				
16	Nová položka	11.	Topná zkouška	hod	72,00	200,00	14 400,00
17	Nová položka	12.	Doregulování a vyvážení topného systému	soubor	1,00	2 800,00	2 800,00
		Celkem za	730 Ústřední vytápění				17 200,00
Díl:		731	Kotelny				
18	Nová položka	13.	Demontáž kotlů ocelových na plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	6,00	931,00	5 586,00
19	Nová položka	14.	Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, výhřevná plocha kotlů do 5m2	kus	6,00	149,00	894,00
20	Nová položka	15.	Dvojkotel plynový kondenzační stacionární ocelový teplovodní, 25-272 kW viz technická specifikace UT	kus	1,00	618 211,87	618 211,87
21	Nová položka	16.	Montáž ocelového stacionárního kotle o výkonu 150 kW	soubor	2,00	5 230,00	10 460,00
22	Nová položka	17.	Neutralizační zařízení pro kotel s 12 kg neutralizačního granulátu a odvodem kondenzátu do	soubor	2,00	13 888,00	27 776,00
23	Nová položka	18.	Propojovací sada kotlů vč. uzavíracích klapek s elektropohony na výstupu viz technická specifikace	soubor	1,00	27 624,00	27 624,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	Nová položka	19.	Propojení teplé zpátečky viz technická specifikace UT-005	soubor	1,00	9 446,00	9 446,00
25	Nová položka	20.	Pojistná sada DN32 s pojistným ventilem (3bary), manometrem a automatickým odvzdušňovačem s uzavírá	soubor	2,00	3 800,00	7 600,00
26	Nová položka	21.	Trubka - prodloužení 930mm, DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	3,00	1 308,00	3 924,00
27	Nová položka	22.	Trubka - prodloužení 430mm, DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	774,00	774,00
28	Nová položka	23.	Trubka - prodloužení 930mm, DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	23,00	1 020,00	23 460,00
29	Nová položka	24.	Koleno 87°, DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
30	Nová položka	25.	Koleno 87°, DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	996,00	996,00
31	Nová položka	26.	Koleno revizní 87°, DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	1 740,00	1 740,00
32	Nová položka	27.	Adaptér z DN 250 na DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	1 854,00	1 854,00
33	Nová položka	28.	Zakládací konzole pro koleno DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	1 314,00	1 314,00
34	Nová položka	29.	Kotvicí objímka 100 - 250 mm, DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	4,00	1 620,00	6 480,00
35	Nová položka	30.	Těsnění DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	6,00	192,00	1 152,00
36	Nová položka	31.	Těsnění DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	27,00	144,00	3 888,00
37	Nová položka	32.	Vystředovací distanční objímka dvojitá DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	10,00	540,00	5 400,00
38	Nová položka	33.	Spojovací objímka DN 250 viz technická specifikace UT-007	kus	6,00	114,00	684,00
39	Nová položka	34.	Spojovací objímka DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	27,00	102,00	2 754,00
40	Nová položka	35.	Komínová hlavice DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	1 410,00	1 410,00
41	Nová položka	36.	Ukončovací kryt komínu DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
42	Nová položka	37.	Čistící a revizní kus DN 200 viz technická specifikace UT-007	kus	1,00	3 546,00	3 546,00
43	Nová položka	38.	Montáž odkouření kotle vč. vyložkování komína	m	23,00	512,00	11 776,00
44	Nová položka	39.	Hadice napouštěcí pryžová O 20/28	m	5,00	72,10	360,50
45	Nová položka	40.	Revize spalínové cesty od kotle	soubor	1,00	1 450,00	1 450,00
46	Nová položka	41.	Revize tlakových nádob výchozí	soubor	3,00	550,00	1 650,00
47	Nová položka	42.	Revize tlakových nádob provozní	soubor	3,00	550,00	1 650,00
48	Nová položka	43.	Kontrola zásobníkového ohříváče výchozí	soubor	1,00	550,00	550,00
49	Nová položka	44.	Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m	%	0,03	788 505,37	22 157,00
		Celkem za	731 Kotelny				810 662,37
Díl:		732	Strojovny				
50	Nová položka	45.	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	4,00	98,30	393,20
51	Nová položka	46.	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1600 l	kus	1,00	732,00	732,00
52	Nová položka	47.	Vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 630 do 1600 l	kus	1,00	410,00	410,00
53	Nová položka	48.	Demontáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků	kus	1,00	331,00	331,00
54	Nová položka	49.	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00	124,00	124,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	Nová položka	50.	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00	127,00	127,00
56	Nová položka	51.	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	3,00	147,00	441,00
57	Nová položka	52.	Kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový 10cestný, modul 150 mm, rozteč 250 mm, vč. montáže viz tech	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
58	Nová položka	53.	Montáž štitků orientačních	soubor	10,00	61,40	614,00
59	Nová položka	54.	Zásobníkový ohřivač teplé vody nepřímotopný stojatý v provedení 'tank-in-tank', objem 1000 l	kus	1,00	119 900,00	119 900,00
60	Nová položka	55.	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých o obsahu 1000 l	soubor	1,00	5 370,00	5 370,00
61	Nová položka	56.	Expanzní tlaková nádoba membránová o objemu 800 l, vč. montáže viz technická specifikace UT-010	soubor	1,00	43 530,00	43 530,00
62	Nová položka	57.	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 viz technická specifikace UT-028	kus	1,00	896,00	896,00
63	Nová položka	58.	Bloková úprava vody, jmenovitý průtok 0,3 m3/h, maximální průtok 1,5 m3/h, vč. montáže viz tech.sp	kus	1,00	24 504,00	24 504,00
64	Nová položka	59.	Čerpadlo teplovodní oběhové 25-60 180 viz technická specifikace UT-012	kus	1,00	9 072,00	9 072,00
65	Nová položka	60.	Čerpadlo teplovodní oběhové 50-60F viz technická specifikace UT-013	kus	3,00	35 028,00	105 084,00
66	Nová položka	61.	Čerpadlo teplovodní oběhové 40-60F viz technická specifikace UT-014	kus	1,00	18 312,00	18 312,00
67	Nová položka	62.	Montáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00	126,00	126,00
68	Nová položka	63.	Montáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00	306,00	306,00
69	Nová položka	64.	Montáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	soubor	3,00	341,00	1 023,00
70	Nová položka	65.	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m	%	0,02	344 295,20	5 233,29
		Celkem za	732 Strojovny				349 528,49
Díl:		733	Rozvod potrubí				
71	Nová položka	66.	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	8,00	19,60	156,80
72	Nová položka	67.	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	67,00	18,30	1 226,10
73	Nová položka	68.	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	15,00	38,30	574,50
74	Nová položka	69.	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 60,3 do 89	m	51,00	64,60	3 294,60
75	Nová položka	70.	Rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U-profilů do U 6,5	kus	10,00	10,60	106,00
76	Nová položka	71.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 10	m	5,00	212,00	1 060,00
77	Nová položka	72.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 15	m	3,00	234,00	702,00
78	Nová položka	73.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 20	m	36,00	265,00	9 540,00
79	Nová položka	74.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 32	m	21,00	430,00	9 030,00
80	Nová položka	75.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 40	m	9,00	485,00	4 365,00
81	Nová položka	76.	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotl v kotelnách a strojovnách DN 50	m	6,00	634,00	3 804,00
82	Nová položka	77.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	2,00	74,60	149,20
83	Nová položka	78.	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých v kotelnách a strojovnách O 76/3,2	m	35,00	824,00	28 840,00
84	Nová položka	79.	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých v kotelnách a strojovnách O 89/3,6	m	16,00	1 010,00	16 160,00
85	Nová položka	80.	Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20	kus	2,00	201,00	402,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	Nová položka	81.	Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32	kus	2,00	268,00	536,00
87	Nová položka	82.	Navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 65	kus	6,00	301,00	1 806,00
88	Nová položka	83.	Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových DN 65 viz technická specifikace UT-017	kus	3,00	581,00	1 743,00
89	Nová položka	84.	Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN do 40	m	84,00	6,81	572,04
90	Nová položka	85.	Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	6,00	10,40	62,40
91	Nová položka	86.	Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	51,00	15,20	775,20
92	Nová položka	87.	Potrubí z trubek plastových z PPR spojovaných svařováním O 25/2,3 viz tech specifikace UT-030	m	10,00	183,00	1 830,00
93	Nová položka	88.	Zkouška těsnosti pro potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	10,00	10,40	104,00
94	Nová položka	89.	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m	%	0,03	86 838,84	2 770,16
Celkem za			733 Rozvod potrubí				89 609,00
Díl:		734	Armatury				
95	Nová položka	90.	Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50	kus	3,00	200,00	600,00
96	Nová položka	91.	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	3,00	200,00	600,00
97	Nová položka	92.	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1.2.2015	kus	22,00	21,80	479,60
98	Nová položka	93.	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus	30,90	4,00	123,60
99	Nová položka	94.	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	34,00	86,40	2 937,60
100	Nová položka	95.	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4	kus	3,00	117,00	351,00
101	Nová položka	96.	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2	kus	7,00	141,00	987,00
102	Nová položka	97.	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2'	kus	6,00	169,00	1 014,00
103	Nová položka	98.	Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1/2 do G1	kus	2,00	109,00	218,00
104	Nová položka	99.	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	7,00	42,90	300,30
105	Nová položka	100.	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	3,00	5,90	17,70
106	Nová položka	101.	Montáž armatur přírubových se třemi přírubami DN 40	soubor	3,00	1 260,00	3 780,00
107	Nová položka	102.	Klapky mezipřírubové uzavírací DN 40, vč. montáže viz technická specifikace UT-018	soubor	2,00	1 910,00	3 820,00
108	Nová položka	103.	Klapky mezipřírubové uzavírací DN 65, vč. montáže viz technická specifikace UT-018	soubor	6,00	2 370,00	14 220,00
109	Nová položka	104.	Klapky mezipřírubové uzavírací DN 80, vč. montáže viz technická specifikace UT-018	soubor	4,00	2 960,00	11 840,00
110	Nová položka	105.	Přírubové spoje DN 40	soubor	2,00	525,00	1 050,00
111	Nová položka	106.	Přírubové spoje DN 50	soubor	6,00	598,00	3 588,00
112	Nová položka	107.	Přírubové spoje DN 65	soubor	8,00	698,00	5 584,00
113	Nová položka	108.	Přírubové spoje DN 80	soubor	15,00	935,00	14 025,00
114	Nová položka	109.	Filtry s vypouštěcí přírubou DN 80, vč. montáže viz technická specifikace UT-019	soubor	2,00	4 760,00	9 520,00
115	Nová položka	110.	Trojcestný směšovací ventil přírubový DN 40 viz technická specifikace UT-020	kus	3,00	3 640,00	10 920,00
116	Nová položka	111.	Ventily odvzdušňovací závitové G 1/4, vč. montáže viz technická specifikace UT-021	kus	3,00	49,70	149,10

Položkový rozpočet


Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	Nová položka	112.	Připojovací armatury radiátorů typu VK přímé G 1/2 viz technická specifikace UT-022	kus	1,00	625,00	625,00
118	Nová položka	113.	Hlavice termostatické kapalinové s vestavěným čidlem viz technická specifikace UT-023	kus	1,00	303,00	303,00
119	Nová položka	114.	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2, vč. montáže viz technická specifikace UT-024	kus	6,00	183,00	1 098,00
120	Nová položka	115.	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 1/2, vč. montáže viz technická specifikace UT-025	kus	1,00	183,00	183,00
121	Nová položka	116.	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 3/4, vč. montáže viz technická specifikace UT-025	kus	3,00	267,00	801,00
122	Nová položka	117.	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 5/4, vč. montáže viz technická specifikace UT-025	kus	2,00	537,00	1 074,00
123	Nová položka	118.	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 3/2, vč. montáže viz technická specifikace UT-025	kus	3,00	779,00	2 337,00
124	Nová položka	119.	Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 2, vč. montáže viz technická specifikace UT-025	kus	4,00	1 160,00	4 640,00
125	Nová položka	120.	Teploměry technické úhlové s ochranným pouzdrzem velké viz technická specifikace UT-026	kus	15,00	494,00	7 410,00
126	Nová položka	121.	Tlakovoměry s pevným stonkem, spodní připojení viz technická specifikace UT-027	kus	1,00	971,00	971,00
127	Nová položka	122.	Šroubení topenářské přímé G 1/2'	kus	1,00	123,00	123,00
128	Nová položka	123.	Šroubení topenářské přímé G 1'	kus	3,00	252,00	756,00
129	Nová položka	124.	Šroubení topenářské přímé G 2'	kus	2,00	1 140,00	2 280,00
130	Nová položka	125.	Návarky s trubkovým závitem G 1/2'	kus	40,00	130,00	5 200,00
131	Nová položka	126.	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6m	%	0,00	105 566,90	285,03
		Celkem za	734 Armatury				114 210,93
Díl:		735	Otopná tělesa				
132	Nová položka	127.	Demontáž otopných těles panelových třířadových délky do 1500mm	kus	1,00	114,00	114,00
133	Nová položka	128.	Otopná tělesa panelová, typ 33, výška 600mm, délka 900 viz technická specifikace UT-029	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
134	Nová položka	129.	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m	%	0,02	6 364,00	143,83
		Celkem za	735 Otopná tělesa				6 507,83
Díl:		783	Nátěry				
135	Nová položka	130.	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozi, 1x základní a 2x email	m	90,00	17,22	1 549,80
136	Nová položka	131.	Nátěry syntetické potrubí přes DN 50 do DN 100 1x antikorozi, 1x základní a 2x email	m	51,00	34,02	1 735,02
		Celkem za	783 Nátěry				3 284,82
Díl:		784	Malby				
137	Nová položka	131.	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	85,00	42,06	3 575,10
		Celkem za	784 Malby				3 575,10
Díl:		799	Ostatní				
138	Nová položka	132.	Práce a dodávky výše neuvedené potřebné k úplnému provedení díla	soubor	1,00	4 320,00	4 320,00
139	Nová položka	133.	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné	soubor	1,00	2 880,00	2 880,00
140	Nová položka	134.	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě	soubor	1,00	5 400,00	5 400,00
141	Nová položka	135.	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání	soubor	1,00	1 363,00	1 363,00
		Celkem za	799 Ostatní				13 963,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.3 - Vnitřní plynovod	JKSO	
Objekt		SKP	
IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 10 761,40	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem 137 224,77	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem 0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem 0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem 147 986,17	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	147 986,17	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	147 986,17	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Milan Šťastný	Jméno : Pavel Čermák
Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015	Datum : 29.10.2015
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		147 986,17 Kč	
DPH 15,0 %		22 197,93 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 184,09 Kč

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.3 - Vnitřní plynovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	121 456,41	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	3 290,10	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	4 800,26	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	10 761,40	137 224,77	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	147 986,17	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	147 986,17	0,00
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.3 - Vnitřní plynovod

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Nová položka	131303101U00	Hloubení jam soudrž hor 4 ručně	m3	2,00	1 030,00	2 060,00
2	Nová položka	131303109U00	Příplí lepivost hloub jam hor4 ručně	m3	2,00	187,00	374,00
3	Nová položka	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,00	74,40	148,80
4	Nová položka	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	61,80	123,60
		Celkem za	1 Zemní práce				2 706,40
Díl:		61	Upravy povrchů vnitřní				
5	Nová položka	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	15,00	116,00	1 740,00
		Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 740,00
Díl:		97	Prorážení otvorů				
6	Nová položka	977151111U00	Vrt jádrový D do 35mm	m	1,50	1 610,00	2 415,00
7	Nová položka	977151118U00	Vrt jádrový D do 100mm	m	1,50	2 600,00	3 900,00
		Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 315,00
Díl:		723	Vnitřní plynovod				
8	Nová položka	01	Membránový přírubový bezpečnostní uzávěr včetně montáže PL- 001	ks	1,00	14 585,25	14 585,25
9	Nová položka	07	Revizní kniha plynovodu	ks	1,00	3 169,10	3 169,10
10	Nová položka	08	Revizní kniha plynového kotle	ks	2,00	3 785,33	7 570,66
11	Nová položka	10	Zpráva o revizi plynového zařízení - výchozí	ks	1,00	2 428,50	2 428,50
12	Nová položka	11	Funkční zkouška detekčního systému úniku výbušných plynů	ks	1,00	4 927,90	4 927,90
13	Nová položka	12	Autorizované měření spalín	ks	1,00	3 282,30	3 282,30
14	Nová položka	13	Uvedení plynových kotlů do provozu	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
15	Nová položka	14	Zaškolení obsluhy kotelny	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
16	Nová položka	15	Provozní řád kotelny	ks	1,00	3 966,17	3 966,17
17	Nová položka	16	Bateriová svítidla	ks	1,00	292,47	292,47
18	Nová položka	17	Lékárnice	ks	1,00	558,66	558,66
19	Nová položka	18	Hasičský přístroj CO2 , 5kg včetně montáže PL - 2	ks	1,00	2 474,02	2 474,02
20	Nová položka	19	Výstražná tabulka ČSN 386420 včetně montáže	ks	1,00	149,27	149,27
21	Nová položka	723111201U00	Potrubí ocelové závitové černé svař DN 10 včetně montáže a tvarovek PL - 003	m	5,00	270,00	1 350,00
22	Nová položka	723111202T00	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 včetně montáže a tvarovek PL - 003	m	30,00	278,00	8 340,00
23	Nová položka	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	30,00	30,40	912,00
24	Nová položka	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	25,00	88,60	2 215,00
25	Nová položka	723150306R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované D 44,5/2,6 včetně montáže a tvarovek PL - 003	m	6,00	371,50	2 229,00
26	Nová položka	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 včetně montáže a tvarovek PL - 004	m	10,00	455,50	4 555,00

Položkový rozpočet



Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.3 - Vnitřní plynovod

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	Nová položka	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6 včetně montáže a tvarovek PL - 004	m	22,00	717,00	15 774,00
28	Nová položka	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 včetně montáže a utěsnění	m	2,00	1 250,00	2 500,00
29	Nová položka	723150804R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108	m	15,00	84,60	1 269,00
30	Nová položka	723150806	Demontáž armatur závitových se dvěma závit	ks	15,00	26,27	394,05
31	Nová položka	723190207R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50	soubor	2,00	3 075,00	6 150,00
32	Nová položka	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	24,00	24,00
33	Nová položka	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	250,00	20,00	5 000,00
34	Nová položka	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí - neúřední	kus	1,00	180,50	180,50
35	Nová položka	723190919R00	Propojení ocelového potrubí DN 80	kus	1,00	308,50	308,50
36	Nová položka	723214135U00	Filtr plyn závitový 1" před kotle včetně montáže PL - 005	soubor	2,00	3 900,00	7 800,00
37	Nová položka	723221211U00	Ventil vzorkovací přímý G1/2" včetně montáže PL -6	kus	1,00	180,00	180,00
38	Nová položka	723231162U00	Kulový kohout závitový přímý G1/2 včetně montáže PL - 007	kus	2,00	230,00	460,00
39	Nová položka	723231166	Filtr plynový přírubový DN 50 včetně montáže PL -8	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
40	Nová položka	723231166U00	Kulový kohout závitový G1 1/2 včetně montáže PL -7	kus	2,00	971,00	1 942,00
41	Nová položka	723231167U00	Kulový kohout závitový G2 včetně montáže PL - 7	kus	2,00	1 440,00	2 880,00
42	Nová položka	734421130R00	Tlakoměr radiální plynový 0 - 10kPa včetně montáže PL - 009	kus	1,00	1 608,19	1 608,19
43	Nová položka	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1 200,76	1,15	1 380,87
		Celkem za	723 Vnitřní plynovod				121 456,41
Díl:		733	Rozvod potrubí				
44	Nová položka	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,00	194,00	388,00
45	Nová položka	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky do DN100	kus	2,00	395,00	790,00
		Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 178,00
Díl:		783	Nátěry				
46	Nová položka	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	49,00	42,90	2 102,10
47	Nová položka	783415350R00	Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	22,00	54,00	1 188,00
		Celkem za	783 Nátěry				3 290,10
Díl:		784	Malby				
48	Nová položka	20	Ostatní pomocné práce, materiály ,dodávky ,služby a výkony potřebné k ukončení a předání díla	soub	1,00	4 800,26	4 800,26
		Celkem za	784 Malby				4 800,26
Díl:		799	Ostatní				
49	Nová položka	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
50	Nová položka	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
		Celkem za	799 Ostatní				6 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací		
Objekt		SKP	
IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	0,00
Z	PSV celkem	51 705,45	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	51 705,45	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	51 705,45	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	51 705,45	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Milan Šťastný		Jméno : Pavel Čermák	
Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015		Datum : 29.10.2015	
Podpis :  TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:  TOMI TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		Podpis:	

Základ pro DPH	15,0	%	51 705,45 Kč
DPH	15,0	%	7 755,82 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 461,27 Kč

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Kanalizace	0,00	12 323,10	0,00	0,00	0,00
722 Vodovod	0,00	38 540,05	0,00	0,00	0,00
724 Demontáže	0,00	842,29	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	51 705,45	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		721	Kanalizace				
1	Nová položka	1.	Potrubí polypropylenové D 50 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	10,50	291,00	3 055,50
2	Nová položka	2.	Potrubí polypropylenové D 70 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	9,00	323,00	2 907,00
3	Nová položka	3.	Potrubí polypropylenové D 100 (viz.technická specifikace KAN-001)	m	1,50	468,00	702,00
4	Nová položka	4.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50	ks	1,00	57,80	57,80
5	Nová položka	5.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 70	ks	3,00	66,40	199,20
6	Nová položka	6.	Podlahová vpust' (viz.technická specifikace KAN-002)	ks	2,00	1 510,00	3 020,00
7	Nová položka	7.	Kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou, s objímkou pro fixaci potrubí (viz.technická specifikace KAN	ks	6,00	363,00	2 178,00
8	Nová položka	8.	Přesun hmot	%	1,68	121,20	203,60
		Celkem za	721 Kanalizace				12 323,10
Díl:		722	Vodovod				
9	Nová položka	9.	Potrubí z plastových trubek pr.25/3,5 (viz.technická specifikace VOD-003)	m	4,00	259,00	1 036,00
10	Nová položka	10.	Potrubí z plastových trubek pr.32/4,4 (viz.technická specifikace VOD-003)	m	4,50	309,00	1 390,50
11	Nová položka	11.	Potrubí z plastových trubek pr.63x10,5 (viz.technická specifikace VOD-003)	m	11,00	665,00	7 315,00
12	Nová položka	12.	Ochrana potrubí tl.do 10mm do DN přes 22 do 32mm (viz.technická specifikace VOD-001)	m	4,00	40,90	163,60
13	Nová položka	13.	Tep.izolace s hliníkovou fólií35/30 (viz.technická specifikace VOD-001)	m	5,50	67,00	368,50
14	Nová položka	14.	Tep.izolace 64/50 s hliníkovou fólií (viz.technická specifikace VOD-001)	m	5,50	72,10	396,55
15	Nová položka	15.	Ochrana potrubí tl.10-15mm DN přes 62mm do 92mm (viz.technická specifikace VOD-002)	m	5,50	96,90	532,95
16	Nová položka	16.	Připojky pro pevné připojení	ks	1,00	4 928,00	4 928,00
17	Nová položka	17.	Ventil pojistný G1' (viz.technická specifikace VOD-004)	ks	1,00	723,00	723,00
18	Nová položka	18.	Zpětný ventil 1' (viz.technická specifikace VOD-005)	ks	1,00	292,00	292,00
19	Nová položka	19.	Zpětný ventil 2' (viz.technická specifikace VOD-005)	ks	1,00	826,00	826,00
20	Nová položka	20.	Kulový kohout 1' (viz.technická specifikace VOD-006)	ks	6,00	389,00	2 334,00
21	Nová položka	21.	Kulový kohout 2' (viz.technická specifikace VOD-006)	ks	3,00	1 160,00	3 480,00
22	Nová položka	22.	Filtr 2' (viz.technická specifikace VOD-007)	ks	1,00	1 040,00	1 040,00
23	Nová položka	23.	Teploměr kruhový 0-120° (viz.technická specifikace VOD-008)	ks	1,00	420,00	420,00
24	Nová položka	24.	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 0-16 bar (viz.technická specifikace VOD-009)	ks	1,00	740,30	740,30
25	Nová položka	25.	Proplach a desinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	21,00	28,60	600,60
26	Nová položka	26.	Expansní nádoba tlaková 18l (viz.technická specifikace VOD-010)	kpl	1,00	2 130,00	2 130,00
27	Nová položka	27.	Magnetická úprava vody MUV 2' (viz.technická specifikace VOD-012)	ks	1,00	1 164,00	1 164,00
28	Nová položka	28.	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí	ks	3,00	57,20	171,60

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	Nová položka	29.	Cirkulační čerpadlo 25-60 N180 (viz.technická specifikace VOD-013)	ks	1,00	7 376,25	7 376,25
30	Nová položka	30.	Montáž cirkulačního čerpadla	ks	1,00	205,00	205,00
31	Nová položka	31.	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou 3/4" (viz.technická specifikace VO	ks	1,00	517,00	517,00
32	Nová položka	32.	Přesun hmot	%	1,02	381,57	389,20
			1,02		1,02		
		Celkem za	722 Vodovod				38 540,05
Díl:		724	Demontáže				
33	Nová položka	33.	Demontáže potrubí z novodurových trub přes 75 do DN 114 0,00198	m	20,60	2,00	41,20
34	Nová položka	34.	Demontáž podlahové vpusti DN 100	ks	1,00	127,00	127,00
			1		1,00		
35	Nová položka	35.	Demontáž z pozink. trub do pr.63	m	12,00	39,00	468,00
			12		12,00		
36	Nová položka	36.	Demontáž armatur závitových	ks	3,00	57,20	171,60
			3		3,00		
37	Nová položka	37.	Přesun hmot	t	0,03	1 091,60	34,49
		Celkem za	724 Demontáže				842,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace	JKSO	
Objekt		SKP	
IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	294 120,00	0,00	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	294 120,00		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	294 120,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	294 120,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :		Podpis:	
	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
Za objednatele			
Jméno :	Pavel Čermák	Datum :	29.10.2015
Podpis:			
Základ pro DPH	15,0 %		294 120,00 Kč
DPH	15,0 %		44 118,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			338 238,00 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
205 Montáž	104 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Specifikace	168 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00
215 VRN	20 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	294 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		205	Montáž				
1	Nová položka	210190001T00	Montáž rozvodnic do váhy 20 kg - rozvaděč RK-MaR	kus	1,00	141,64	141,64
2	Nová položka	333030265T01	Kompletace rozvaděče RK-MaR1, instalace jističích a ovládacích přístrojů, propojení, označení	kpl	1,00	7 511,10	7 511,10
3	Nová položka	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,00	16,81	84,05
4	Nová položka	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 4 mm2	kus	47,00	15,58	732,26
5	Nová položka	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	1,00	74,78	74,78
6	Nová položka	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	16,00	107,39	1 718,24
7	Nová položka	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. do 70 cm	kus	1,00	30,86	30,86
8	Nová položka	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	35,00	12,34	431,90
9	Nová položka	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	35,00	7,77	271,95
10	Nová položka	333030265T00	Úprava stávajícího rozvaděče RH: dohledání vývodu, označení nového vývodu, odpojení vyrážecí cívky j	kpl	1,00	1 077,29	1 077,29
11	Nová položka	210190001T00	Montáž rozvodnic do váhy 20 kg - rozvaděč RK-MaR	kus	1,00	141,64	141,64
12	Nová položka	333030265T02	Kompletace rozvaděče RK-MaR2, instalace jističích a ovládacích přístrojů, propojení, označení	kpl	1,00	6 932,56	6 932,56
13	Nová položka	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 4 mm2	kus	65,00	15,58	1 012,70
14	Nová položka	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	20,00	107,39	2 147,80
15	Nová položka	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. do 70 cm	kus	1,00	30,86	30,86
16	Nová položka	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	40,00	12,34	493,60
17	Nová položka	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	40,00	7,77	310,80
18	Nová položka	M21M00149	Vytvoření protokolu zabezpečení	ks	1,00	249,37	249,37
19	Nová položka	M21M00150	Kontrola funkce bezpečnostních prvků, zkušební protokol	hod	8,00	199,50	1 596,00
20	Nová položka	333020009T00	Dopojení regulátorů v kotlech	hod.	5,00	249,37	1 246,85
21	Nová položka	33300300T00	Dopojení BAP ventilu	soubor	1,00	319,19	319,19
22	Nová položka	33300202T00	Připojení čerpadel top. okruhů	soubor	5,00	289,27	1 446,35
23	Nová položka	M21M00156	Nastavení otáček čerpadel dle topného svtému	ks	5,00	119,70	598,50
24	Nová položka	M21M00184	Montáž čidla topného okruhu a dopojení do regulace	ks	5,00	289,27	1 446,35
25	Nová položka	333020012T00	Připojení servopohonů ventilů	ks	4,00	319,19	1 276,76
26	Nová položka	333020006T00	Oživení regulace dvoukotlové jednotky	hod	20,00	249,37	4 987,40
27	Nová položka	M21M00195	Servisní oživení kotle	ks	2,00	3 590,95	7 181,90
28	Nová položka	M21M00196	Kontrola a seřízení hořáku	ks	2,00	1 346,61	2 693,22
29	Nová položka	M21M00197	Vytvoření měřícího protokolu spalín kotle	ks	2,00	339,14	678,28
30	Nová položka	333020007T00	Naprogramování topných okruhů, čas.plán. ,teploty	hod	10,00	249,37	2 493,70

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	Nová položka	M21M00162	Montáž vnitřního čidla s displayem	ks	4,00	189,52	758,08
32	Nová položka	M21M23458	Naprogramování komunikace vnitřních čidel s reg.	ks	4,00	224,43	897,72
33	Nová položka	333020008T00	Zjištění odezvy regulace při top.zk. a seřízení topných křivek	hod	10,00	249,37	2 493,70
34	Nová položka	M21M00166	Montáž čidla výstupní teploty vody pro mix	ks	4,00	119,70	478,80
35	Nová položka	M21M00168	Montáž čidla kaskády k použitému regulátoru	ks	1,00	119,70	119,70
36	Nová položka	M21M00170	montáž a dopojení venkovního čidla	ks	1,00	119,70	119,70
37	Nová položka	M21M00172	Montáž - stabilní indikátor úniku plynu 2. stupeň	ks	1,00	209,47	209,47
38	Nová položka	220711309R00	Montáž STOP tlačítka	kus	1,00	181,30	181,30
39	Nová položka	210140650R00	Termostat prostorový - montáž na strop	kus	1,00	331,50	331,50
40	Nová položka	220711402R00	Montáž poplachové sirény vnější	kus	1,00	611,20	611,20
41	Nová položka	M21M00180	Montáž čidla zaplavení kotelny	ks	1,00	197,50	197,50
42	Nová položka	M21M00182	Kontrola funkce modulu poruchových stavů kotelny	hod	10,00	199,50	1 995,00
43	Nová položka	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - montáž, sváření	kus	1,00	1 291,50	1 291,50
44	Nová položka	210050901R00	Nátěr nosné konstrukce	kpl	1,00	297,25	297,25
45	Nová položka	210020305R00	Žlab kabelový Mars s přísluř., 125/50 mm s víkem	m	28,00	218,08	6 106,24
46	Nová položka	210020342R00	Podpěrka pro žlab, 150x25 mm	kus	12,00	43,28	519,36
47	Nová položka	210020342R00	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	22,00	43,28	952,16
48	Nová položka	210020651R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	22,00	96,02	2 112,44
49	Nová položka	220301021R00	Lišta elektroinstalační 17x17 - montáž	m	45,00	55,01	2 475,45
50	Nová položka	220301021R00	Lišta elektroinstalační 10x11 - montáž	m	60,00	55,01	3 300,60
51	Nová položka	210010322T00	Krabice odbočná, se zapojením	kus	12,00	123,70	1 484,40
52	Nová položka	210800107R00	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený v liště/žlabu	m	3,00	24,38	73,14
53	Nová položka	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený v liště/žlabu	m	40,00	23,55	942,00
54	Nová položka	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený v liště/žlabu	m	80,00	23,55	1 884,00
55	Nová položka	210201001R00	Svítilno přisazené zářivkové trubkové - montáž	kus	8,00	266,74	2 133,92
56	Nová položka	211200101R00	Svítilno nouzové orientační, montáž	kus	1,00	188,52	188,52
57	Nová položka	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, montáž	kus	1,00	131,19	131,19
58	Nová položka	210111021RT1	Zásuvka 230V nástěnná IP44 - provedení 2P+Z,montáž	kus	7,00	209,73	1 468,11
59	Nová položka	M21M00143	Montáž - PVC kabelová chránička pr.16, 750N	m	25,00	16,06	401,50
60	Nová položka	210800014R00	Vodič - uložení v liště/žlabu CYY 6 mm2	m	85,00	6,97	592,45
61	Nová položka	210220451R00	Ochranné spojení konstrukcí, potrubí a el. zařízení pomocí svorek vodičem Cu 6 mm2	m	85,00	19,17	1 629,45
62	Nová položka	M21M00199	Montáž H05VV-F 2x0.75 mm2	m	130,00	18,06	2 347,80

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	Nová položka	M21M001992	Montáž H05VV-F 3x0.75 mm2	m	50,00	18,06	903,00
64	Nová položka	M21M00201	Montáž H05VV-F 4x0,75 mm2	m	55,00	18,06	993,30
65	Nová položka	M21M00303	Montáž H05VV-F 3x1 mm2	m	30,00	18,06	541,80
66	Nová položka	M21M00203	Montáž H05VV-F 3x1.5 mm2	m	85,00	18,06	1 535,10
67	Nová položka	M21M00205	Montáž J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	240,00	18,06	4 334,40
68	Nová položka	460680025R00	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	5,00	1 208,74	6 043,70
69	Nová položka	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	4,00	19,85	79,40
70	Nová položka	021T00	Demontáž původní elektroinstalace - kotelna	hod	12,00	199,50	2 394,00
		Celkem za	205 Montáž				104 907,75
Díl:		210	Specifikace				
71	Nová položka	710000060T00	Rozvaděčová skříň IP65,54mod (3x18)plastová na povrch, vč. DIN lišt a PE a N můstků, průhledné dv	ks	1,00	3 557,94	3 557,94
72	Nová položka	33300512T00	Stykač instalační S20-20	ks	1,00	497,74	497,74
73	Nová položka	35822105R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 2B-1	kus	7,00	241,07	1 687,49
74	Nová položka	35822106R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 4B-1	kus	1,00	210,97	210,97
75	Nová položka	35822109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1	kus	3,00	137,65	412,95
76	Nová položka	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	2,00	118,70	237,40
77	Nová položka	35822401R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B 16B-3	kus	1,00	483,28	483,28
78	Nová položka	35822112R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 20B-1	kus	1,00	162,72	162,72
79	Nová položka	35889029.AR	Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40	kus	1,00	1 862,30	1 862,30
80	Nová položka	333030021T00	Páčkový spínač APN 32/3	ks	1,00	488,76	488,76
81	Nová položka	M21D00T001	Jednotka poruchové signalizace, např. PVA 82.3/230 SIEMENS	ks	1,00	5 675,70	5 675,70
82	Nová položka	361410152T13	Průchodka kabelová PG13,5	kus	8,00	11,97	95,76
83	Nová položka	361410152T11	Průchodka kabelová PG11	kus	9,00	9,78	88,02
84	Nová položka	361410152T16	Průchodka kabelová PG16	kus	2,00	12,57	25,14
85	Nová položka	361410152T29	Průchodka kabelová PG29	kus	1,00	18,86	18,86
86	Nová položka	345604010001	Svorkovnice řadová RSA 2,5 A	kus	20,00	10,61	212,20
87	Nová položka	345604030001	Svorkovnice řadová RSA 6	kus	6,00	14,09	84,54
88	Nová položka	M21D00013	N15 Rozbočovací můstek	kus	1,00	71,32	71,32
89	Nová položka	M21D00014	Propojovací lišta jističů 3f, 1m	kus	1,00	488,01	488,01
90	Nová položka	M21D00415	Vodič jednožilový PVC, CY1,5mm2	m	8,00	3,79	30,32
91	Nová položka	M21D00015	Vodič jednožilový PVC, CY2,5mm2	m	5,00	4,59	22,95
92	Nová položka	M21D00016	Vodič jednožilový PVC, CY4mm2	m	3,00	6,69	20,07
93	Nová položka	710000060T00	Rozvaděčová skříň IP65,54mod (3x18)plastová na povrch, vč. DIN lišt a PE a N můstků, průhledné dv	ks	1,00	3 557,94	3 557,94

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	Nová položka	33308511T00	Stykač instalační S20-10	ks	5,00	403,98	2 019,90
95	Nová položka	35822105R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 2B-1	kus	5,00	241,07	1 205,35
96	Nová položka	35822106R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 4B-1	kus	5,00	210,97	1 054,85
97	Nová položka	35822107R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 6B-1	kus	3,00	156,69	470,07
98	Nová položka	35822109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1	kus	1,00	137,65	137,65
99	Nová položka	333030221T00	Pákový spínač APN 32/1	ks	1,00	182,87	182,87
100	Nová položka	361410152T13	Průchodka kabelová PG13,5	kus	20,00	11,97	239,40
101	Nová položka	361410152T16	Průchodka kabelová PG16	kus	1,00	12,57	12,57
102	Nová položka	345604010001	Svorkovnice řadová RSA 1,5 A	kus	55,00	10,61	583,55
103	Nová položka	345604030001	Svorkovnice řadová RSA 6	kus	3,00	14,09	42,27
104	Nová položka	M21D00415	Vodič jednožilový PVC, CY1,5mm ²	m	8,00	3,79	30,32
105	Nová položka	M21D00014	Propojovací lišta jističů 3f, 1m	kus	0,50	488,02	244,01
106	Nová položka	M21D00415	Vodič jednožilový PVC, CY1,5mm ²	m	8,00	3,79	30,32
107	Nová položka	M21D00015	Vodič jednožilový PVC, CY2,5mm ²	m	2,00	4,59	9,18
108	Nová položka	M21D00016	Vodič jednožilový PVC, CY4mm ²	m	1,00	6,69	6,69
109	Nová položka	M21D00083	Regulátor kotle Toptronic pro kotel Hoval Ultra Gas	ks	3,00	11 279,65	33 838,95
110	Nová položka	M21D00085	Key modul 1 pro regulátor	ks	2,00	4 992,42	9 984,84
111	Nová položka	M21D00151	Tabulka vypni v nebezpečí	ks	1,00	37,90	37,90
112	Nová položka	M21D00157	Servopohony mixu 3 bodové 230V	ks	4,00	3 191,96	12 767,84
113	Nová položka	333020001T00	Dálkový ovladač pro kotel HOVAL ULTRA GAS typ RS-T	ks	1,00	4 937,57	4 937,57
114	Nová položka	M21D00161	Vnitřní čidlo s displayem	ks	4,00	3 690,70	14 762,80
115	Nová položka	M21D00165	Čidlo výstupní teploty vody pro mix	ks	4,00	538,64	2 154,56
116	Nová položka	M21D00167	Čidlo kaskády k použitému regulátoru	ks	1,00	867,81	867,81
117	Nová položka	M21D00169	Venkovní čidlo	ks	1,00	857,83	857,83
118	Nová položka	M21D00171	Stabilní indikátor úniku plynu 2. stupeň	ks	1,00	4 883,70	4 883,70
119	Nová položka	210011114U00	Přídavné čidlo CO vč. montáže	kus	1,00	5 186,94	5 186,94
120	Nová položka	710050065T00	Indikátor CO s displayem a sp. kontaktem,vč. mont.	ks	1,00	6 184,44	6 184,44
121	Nová položka	35813804.AR	Ovladač v plast.skříni 1tlač. hřib STOP červený, 1Z+1V	kus	1,00	510,71	510,71
122	Nová položka	34196350.AR	Termostat kapalinový, spínací kontakt stabilní 50 stupňů	kus	1,00	2 689,77	2 689,77
123	Nová položka	M21D00177S	Sířena 230V, 3W	ks	1,00	1 157,09	1 157,09
124	Nová položka	M21D00179CZK	Čidlo zaplavení kotelny	ks	1,00	1 296,73	1 296,73
125	Nová položka	33300628T00	Pomocná Fe konstrukce inst. lišt, 2x Jackl Fe50x50x3x3000mm, Fe pásovina2x50x120x5mm	soubor	1,00	2 144,60	2 144,60

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	Nová položka	55347492R	MARS žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S	kus	28,00	240,07	6 721,96
127	Nová položka	55347511R	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S	m	28,00	62,90	1 761,20
128	Nová položka	55347518R	MARS oblouk 90° NO 90X50X125 0,8 mm S	kus	6,00	223,29	1 339,74
129	Nová položka	55347501R	MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S	kus	6,00	66,78	400,68
130	Nová položka	55347518TOK	MARS oblouk klesající 90° NKO 90X50X125 0,8 mm S	kus	1,00	223,29	223,29
131	Nová položka	55347518TOS	MARS oblouk stoupající 90° NSO 90X50X125 0,8 mm S	kus	1,00	223,29	223,29
132	Nová položka	55347501TVOK	MARS víko oblouku klesající 90° NVKO 90X125 0,6 mm S	kus	1,00	66,78	66,78
133	Nová položka	55347501TVOS	MARS víko oblouku stoupající 90° NVSO 90X125 0,6 mm S	kus	1,00	66,78	66,78
134	Nová položka	55347534R	MARS T-kus NT 50X125 0,8 mm S	kus	3,00	207,05	621,15
135	Nová položka	55347505R	MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S	kus	3,00	76,43	229,29
136	Nová položka	M21D00120	8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	24,00	30,97	743,28
137	Nová položka	M21DVU28	úchyt víka VU	ks	130,00	10,02	1 302,60
138	Nová položka	28350499R	chránič hran NCH	m	3,00	196,91	590,73
139	Nová položka	30909301T	Šroub vratový+samojistící matice 6x10, 1 bal/100ks - spoj. materiál kabelových žlabů	1bal	2,00	463,74	927,48
140	Nová položka	M210NU30X30	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	8,00	150,72	1 205,76
141	Nová položka	31179125R	Týč závitová M8, zinkovaná	m	20,00	16,56	331,20
142	Nová položka	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,05	516,79	25,84
143	Nová položka	kkz8	kotva kovová zatlučkáč M8	ks	20,00	9,20	184,00
144	Nová položka	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,05	1 033,39	51,67
145	Nová položka	34572172R	Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m	m	45,00	16,92	761,40
146	Nová položka	34572172T-1	roh vnitřní LHD 17x17	ks	7,00	26,71	186,97
147	Nová položka	34572172T-2	roh vnější LHD 17x17	ks	6,00	26,71	160,26
148	Nová položka	34572172T-3	kryt ohybový LHD 17x17	ks	12,00	23,10	277,20
149	Nová položka	34572101R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 11x10	m	60,00	16,66	999,60
150	Nová položka	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,00	443,88	443,88
151	Nová položka	31173342R	Hmoždinka natlučkáč 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	4,00	66,14	264,56
152	Nová položka	31173370R	Hmoždinka natlučkáč, nylon, 8 x 45mm	kus	40,00	2,06	82,40
153	Nová položka	31141956R	Vrut zápusťný 021814 4 x 40 mm	ks	0,04	165,53	6,62
154	Nová položka	M2100821	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	ks	12,00	62,91	754,92
155	Nová položka	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5, páčková	kus	40,00	15,48	619,20
156	Nová položka	34111042R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	m	3,00	33,62	100,86
157	Nová položka	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	40,00	18,15	726,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
158	Nová položka	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	75,00	11,17	837,75
159	Nová položka	34111031R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm ²	m	5,00	11,17	55,85
160	Nová položka	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	1,00	21,66	21,66
161	Nová položka	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	3,00	50,54	151,62
162	Nová položka	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	1,00	57,76	57,76
163	Nová položka	E_V3236EP	A - SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ - PRŮMYSLOVÉ, 2x36W T8, EL. PŘEDŘADNÍK, PC KRYT, IP65	ks	4,00	623,42	2 493,68
164	Nová položka	34751232R	Žářivka lineární 36W/840, T8	kus	8,00	32,12	256,96
165	Nová položka	34828430R	Svítidlo nouzové 8W, 1 h, IP 42, vč. světelného zdroje	kus	1,00	807,03	807,03
166	Nová položka	34535560R	Spínač do vlhka, řazení 1, 3553-01929, IP44	kus	1,00	62,48	62,48
167	Nová položka	34551476.AR	Zásuvka 230V nástěnná vodotěsná 5518-2929, IP44	kus	7,00	66,43	465,01
168	Nová položka	M21D00142	PVC kabelová chránička pr.16, 750N	m	25,00	12,97	324,25
169	Nová položka	03033T00	Cu pás ZS16 20x500x0,5 mm	ks	14,00	29,53	413,42
170	Nová položka	33300220T00	Svorka potrubí BERNARD	ks	28,00	40,90	1 145,20
171	Nová položka	34140826R	Vodič silový pevné uložení CY 6 mm ² , ZŽ	m	85,00	15,88	1 349,80
172	Nová položka	M21D00198	H05VV-F 2x0,75 mm ²	m	130,00	4,99	648,70
173	Nová položka	M21D00299	H05VV-F 3x0,75 mm ²	m	50,00	9,68	484,00
174	Nová položka	M21D00200	H05VV-F 4x0,75 mm ²	m	55,00	10,77	592,35
175	Nová položka	M21D00202	H05VV-F 3x1 mm ²	m	30,00	14,67	440,10
176	Nová položka	M21D00302	H05VV-F 3x1,5 mm ²	m	85,00	15,76	1 339,60
177	Nová položka	M21D00204	J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	240,10	13,96	3 351,80
		Celkem za	210 Specifikace				168 225,07
Díl:		215	VRN				
178	Nová položka	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	8,00	199,50	1 596,00
179	Nová položka	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	12,00	199,50	2 394,00
180	Nová položka	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	4,00	199,50	798,00
181	Nová položka	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	2 493,72	2 493,72
182	Nová položka	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,30	797,98	239,39
183	Nová položka	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00	3 989,94	3 989,94
184	Nová položka	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00	7 481,17	7 481,17
185	Nová položka	33300618T00	Zaškolení obsluhy	hod.	8,00	249,37	1 994,96
		Celkem za	215 VRN				20 987,18


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha k Dodatku č.1

Méněpráce

Rozpočet	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení		
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	Náklady na m.j.	
Projektant	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko,s.r.o., Karlovo nám 48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-374 101,77	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-940 222,27	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-1 314 324,05	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-1 314 324,05	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 314 324,05	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno :	Milan Šťastný	Jméno :	Pavel Čermák
Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015	Datum :	29.10.2015
Podpis :	  TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	  TOMireko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis:	
Základ pro DPH	15,00 %				-1 314 324,05 Kč
DPH	15,00 %				-197 148,61 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-1 511 472,65 Kč	

Poznámka :

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-24 203,92	0,00	0,00	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-7 237,59	0,00	0,00	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-31 835,57	0,00	0,00	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-5 107,57	0,00	0,00	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	-86 225,51	0,00	0,00	0	0
64 Výplně otvorů	-8 558,00	0,00	0,00	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-102 944,20	0,00	0,00	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-93 458,00	0,00	0,00	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-14 531,41	0,00	0,00	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	-49 707,66	0,00	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	-28 646,98	0,00	0	0
763 Dřevostavby	0,00	-1 276,45	0,00	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-491 021,92	0,00	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-48 495,98	0,00	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	-57 559,12	0,00	0	0
776 Podlahy povlakové	0,00	-35 978,49	0,00	0	0
781 Obklady keramické	0,00	-100 480,84	0,00	0	0
783 Nátěry	0,00	-2 345,20	0,00	0	0
784 Malby	0,00	-41 109,64	0,00	0	0
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0,00	-83 600,00	0,00	0	0
CELKEM OBJEKT	-374 101,77	-940 222,27	0,00	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 314 324	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 314 324	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 314 324	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 314 324	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 314 324	0
Provoz investora	0	0,0	-1 314 324	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 314 324	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 314 324	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Původní číslo položky	1	Zemní práce				
1	1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	-1,80	1 148,00	-2 070,53
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3		-1,80		
2	2	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7	m3	-4,21	2 948,00	-12 406,36
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7		-4,21		
3	3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	-1,80	482,00	-869,34
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3		-1,80		
4	4	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 nošením	m3	-4,21	671,00	-2 823,84
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7		-4,21		
5	5	162201211R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-1,80	85,00	-153,31
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3		-1,80		
6	6	162201219R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-3,61	75,00	-270,54
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3*2		-3,61		
7	7	162201261R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	-4,21	152,00	-639,68
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7		-4,21		
8	8	162201269R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	-8,42	105,00	-883,76
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7*2		-8,42		
9	9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1,80	146,00	-263,33
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3		-1,80		
10	10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-27,05	12,00	-324,65
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,3*15		-27,05		
11	11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	-4,21	213,00	-896,39
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7		-4,21		
12	12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	-63,13	24,00	-1 515,02
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			"1.29:-7,47*0,3		-2,24		
			Mezisoučet		-6,01		
			6,0120		6,01		
			-6,0120*0,7*15		-63,13		
13	13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-1,13	96,00	-108,60
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			Mezisoučet		-3,77		
			3,7710		3,77		
			-3,7710*0,3		-1,13		
14	14	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	-2,64	129,00	-340,52
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
			Mezisoučet		-3,77		
			3,7710		3,77		
			-3,7710*0,7		-2,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,77	9,00	-33,94
			"1.37-1.38:-2,79*0,3		-0,84		
			"1.28:-0,88*0,3		-0,26		
			"1.24:-8,9*0,3		-2,67		
16	16	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,79	89,00	-604,11
			-3,77*1,8		-6,79		
		Celkem za	1 Zemní práce				-24 203,92
Díl:	2		Základy a zvláštní zakládání				
17	17	271532212U00	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním kamenivo hrubé 16-32mm	m3	-1,89	747,00	-1 408,47
			"1.37-1.38:-2,79		-2,79		
			"1.28:-0,88		-0,88		
			"1.24:-8,9		-8,90		
			Mezisoučet		-12,57		
			12,57		12,57		
			-12,57*0,15		-1,89		
18	18	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva B12,5 (C12/15)	m3	-2,07	2 822,00	-5 829,12
			"N10:-1,3*0,97*1,035*0,6		-0,78		
			"N12:-0,7*0,5*0,95		-0,33		
			"N13:-0,5*0,5*0,95*4		-0,95		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-7 237,59
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	31	317944323R00	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,62	19 600,00	-12 201,00
			"N10:-1,9*6*0,0179*1,08		-0,22		
			"N12:-1,2*4*0,0179*1,08		-0,09		
			"N13:-1*4*0,0179*1,08*4		-0,31		
20	34	342272323R00	Příčky z desek pórobetonových přesných tl. 100 mm obj. hmot 500kg/m3	m2	-13,40	339,00	-4 542,60
			-13,4		-13,40		
21	35	342272423R00	Příčky z desek pórobetonových přesných tl. 125 mm obj. hmot 500kg/m3	m2	-26,07	394,00	-10 271,58
			-26,07		-26,07		
22	37	342291111U00	Ukotvení příčka tl - do 10cm PU pěna	m	-3,91	31,00	-121,21
			-3,91		-3,91		
23	38	342291112U00	Ukotvení příčka tl přes 10cm- PU pěna	m	-11,48	47,00	-539,56
			-11,48		-11,48		
24	39	342291121U00	Ukotvení příčka tl -10cm zeď plochá kotva	m	-27,49	67,00	-1 841,83
			-27,49		-27,49		
25	40	346244352R00	Obezdívky instalačních modulů tl.50 mm z pórobetonových přesných příčkovek	m2	-2,66	291,00	-774,79
			"1.26:-{0,2+0,675}*1,5		-1,31		
			"1.31:-0,9*1,5		-1,35		
26	25	317-006	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N5	kus	-1,00	382,00	-382,00
			-1		-1,00		
27	26	317-007	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N6	kus	-1,00	342,00	-342,00
			-1		-1,00		
28	27	317-008	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N7	kus	-1,00	316,00	-316,00
			-1		-1,00		
29	28	317-009	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N8	kus	-1,00	240,00	-240,00
			-1		-1,00		
30	30	317-011	Dodávka a montáž - Ocelový uzavřený profil OZN. N16	kus	-1,00	263,00	-263,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-31 835,57
Díl:	4		Vodorovné konstrukce				
31	42	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 (B 30)	m3	-1,07	2 069,00	-2 214,04
			"N10:-2*0,975*0,16		-0,31		
			"N12:-1,3*0,95*0,14		-0,17		
			"N13:-1,1*0,95*0,14*4		-0,59		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	43	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení bez podpůrné konstrukce	m2	-3,83	312,00	-1 195,74
			"N10:-1,3*0,975		-1,27		
			"N12:-0,7*0,95		-0,67		
			"N13:-0,5*0,95*4		-1,90		
33	44	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění bez podpůrné konstr.	m2	-3,83	132,00	-505,89
			"N10:-1,3*0,975		-1,27		
			"N12:-0,7*0,95		-0,67		
			"N13:-0,5*0,95*4		-1,90		
34	45	413351213R00	Podpěrná konstr. nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa - zřízení	m2	-3,83	253,00	-969,62
			"N10:-1,3*0,975		-1,27		
			"N12:-0,7*0,95		-0,67		
			"N13:-0,5*0,95*4		-1,90		
35	46	413351214R00	Podpěrná konstr. nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa - zřízení	m2	-3,83	58,00	-222,29
			"N10:-1,3*0,975		-1,27		
			"N12:-0,7*0,95		-0,67		
			"N13:-0,5*0,95*4		-1,90		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-5 107,57
Díl:		6	Úpravy povrchu, podlahy				
36	58	611325422R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-27,61	55,00	-1 518,55
			"1.26:-11,26		-11,26		
			"1.27:-9,79		-9,79		
			"1.28:-2,71		-2,71		
			"1.29:-1,47		-1,47		
			"1.30:-1,28		-1,28		
			"1.31:-1,1		-1,10		
37	59	611325452U00	Přípl oprav VC omítka strop za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-55,22	22,00	-1 214,84
			"1.26:-11,26*2		-22,52		
			"1.27:-9,79*2		-19,58		
			"1.28:-2,71*2		-5,42		
			"1.29:-1,47*2		-2,94		
			"1.30:-1,28*2		-2,56		
			"1.31:-1,1*2		-2,20		
38	66	612325422R00	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-155,88	99,00	-15 431,97
			"1.26:-((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97)		-41,09		
			"1.27:-((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97)		-50,01		
			"1.28:-((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97)		-23,03		
			"1.29:-((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2)		-17,00		
			"1.30:-((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97)		-13,37		
			"1.31:-((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97)		-11,37		
39	67	612325452U00	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-311,76	21,00	-6 546,90
			"1.26"((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97:-((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97)		-41,09		
			"1.27"((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97:-((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97)		-50,01		
			"1.28"((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97:-((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97)		-23,03		
			"1.29"((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2:-((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2)		-17,00		
			"1.30"((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97:-((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97)		-13,37		
			"1.31"((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97:-((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97)		-11,37		
			Mezisoučet		-155,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			-155,8785		-155,88		
40	69	612821001R00	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	-46,76	290,00	-13 561,44
			"1.26:-((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97)		-41,09		
			"1.27:-((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97)		-50,01		
			"1.28:-((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97)		-23,03		
			"1.29:-((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2)		-17,00		
			"1.30:-((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97)		-13,37		
			"1.31:-((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97)		-11,37		
			Mezisoučet		-155,88		
			155,8785		155,88		
			-155,8785*0,3		-46,76		
41	71	612821031U00	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-46,76	161,00	-7 528,94
			"1.26:-((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97)*0,3		-12,33		
			"1.27:-((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97)*0,3		-15,00		
			"1.28:-((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97)*0,3		-6,91		
			"1.29:-((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2)*0,3		-5,10		
			"1.30:-((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97)*0,3		-4,01		
			"1.31:-((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97)*0,3		-3,41		
42	72	612821051U00	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	-93,53	147,00	-13 748,48
			"1.26:-((3,225+3,4)*2*3,375+(0,125*2)*1,6-(1,1)*2,05-(0,9)*1,97)*0,6		-24,65		
			"1.27:-((1,9+5,150)*2*3,7+(0,82*2)*2,15+(0,15*2)*3,7-(0,9+0,8+0,65+1,1)*1,97)*0,6		-30,01		
			"1.28:-((1,425+1,9)*2*3,7-(0,8)*1,97)*0,6		-13,82		
			"1.29:-((1,43+1,03)*2*3,7-(0,6)*2)*0,6		-10,20		
			"1.30:-((1,425+0,9)*2*2,7+(0,82*2)*2,15-(0,6+0,775)*1,97)*0,6		-8,02		
			"1.31:-((1,425+0,9)*2*2,7-(0,6)*1,97)*0,6		-6,82		
43	80	631311115R00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-0,63	2 459,00	-1 545,48
			"1.37-1.38:-2,79*0,05		-0,14		
			"1.28:-0,88*0,05		-0,04		
			"1.24:-8,9*0,05		-0,45		
44	81	631311125R00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-1,89	2 344,00	-4 419,61
			"1.37-1.38:-2,79*0,15		-0,42		
			"1.28:-0,88*0,15		-0,13		
			"1.24:-8,9*0,15		-1,34		
45	82	631319171R00	Příplatek k mazanině tl do 80mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-0,63	179,00	-112,50
			"1.37-1.38:-2,79*0,05		-0,14		
			"1.28:-0,88*0,05		-0,04		
			"1.24:-8,9*0,05		-0,45		
46	83	631319173R00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-1,89	89,00	-167,81
			"1.37-1.38:-2,79*0,15		-0,42		
			"1.28:-0,88*0,15		-0,13		
			"1.24:-8,9*0,15		-1,34		
47	86	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 70 mm	m2	-1,60	201,00	-320,98
			"1.31"-0,6*0,35		-0,21		
			"1.34"-0,675*0,75		-0,51		
			"1.37"-1,175*0,575		-0,68		
			"1.38"-1,025*0,2		-0,21		
48	87	632453371U00	Potěr betonový samonivelační tl 7cm tř. C25/30	m2	-61,53	204,00	-12 552,12
			"1.26:-11,26		-11,26		
			"1.27:-9,79		-9,79		
			"1.28:-2,71		-2,71		
			"1.29:-1,47		-1,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.30:-1,28		-1,28		
			"1.31:-1,1		-1,10		
			"1.32:-10,44		-10,44		
			"1.34:-14,58		-14,58		
			"1.41:-8,9		-8,90		
49	88	632481213U00	Separční vrstva PE fólie	m2	-61,53	10,00	-615,30
			"1.26:-11,26		-11,26		
			"1.27:-9,79		-9,79		
			"1.28:-2,71		-2,71		
			"1.29:-1,47		-1,47		
			"1.30:-1,28		-1,28		
			"1.31:-1,1		-1,10		
			"1.32:-10,44		-10,44		
			"1.34:-14,58		-14,58		
			"1.41:-8,9		-8,90		
50	89	633811111U00	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm stržení šlepu	m2	-61,53	36,00	-2 215,08
			"1.26:-11,26		-11,26		
			"1.27:-9,79		-9,79		
			"1.28:-2,71		-2,71		
			"1.29:-1,47		-1,47		
			"1.30:-1,28		-1,28		
			"1.31:-1,1		-1,10		
			"1.32:-10,44		-10,44		
			"1.34:-14,58		-14,58		
			"1.41:-8,9		-8,90		
51	90	633811119U00	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	-123,06	27,00	-3 322,62
			-61,53*2		-123,06		
52	91	634112127U00	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	-73,84	19,00	-1 402,88
			"1.26:-11,26*1,2		-13,51		
			"1.27:-9,79*1,2		-11,75		
			"1.28:-2,71*1,2		-3,25		
			"1.29:-1,47*1,2		-1,76		
			"1.30:-1,28*1,2		-1,54		
			"1.31:-1,1*1,2		-1,32		
			"1.32:-10,44*1,2		-12,53		
			"1.34:-14,58*1,2		-17,50		
			"1.41:-8,9*1,2		-10,68		
		Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-86 225,51
Díl:		64	Výplně otvorů				
53	92	64-001	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň 900 x 1970 mm OZN. U5	kus	-1,00	2 991,00	-2 991,00
			-1		-1,00		
54	94	64-003	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň OZN. Z2	kus	-1,00	2 727,00	-2 727,00
			-1		-1,00		
55	95	64-004	Dodávka a montáž - Ocelová dvevní zárubeň OZN. Z14	kus	-1,00	2 840,00	-2 840,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	64 Výplně otvorů				-8 558,00
Díl:		9	Ostatní konstrukce, bourání				
56	97	949101111R00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešen podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-548,96	60,00	-32 937,60
			"1.15"61,39:61,39		61,39		
			"1.16"10,59:10,59		10,59		
			"1.17"6,81:6,81		6,81		
			"1.18"54,96:54,96		54,96		
			"1.19"15,22:15,22		15,22		
			"1.20"9,30:9,3		9,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.21"81,16:81,16		81,16		
			"1.22"2,23:2,23		2,23		
			"1.23"1,23:1,23		1,23		
			"1.24"1,08:1,08		1,08		
			"1.25"8,46:8,46		8,46		
			"1.26"11,26:11,26		11,26		
			"1.27"9,79:9,79		9,79		
			"1.28"2,71:2,71		2,71		
			"1.29"1,47:1,47		1,47		
			"1.30"1,28:1,28		1,28		
			"1.31"1,10:1,1		1,10		
			"1.32"10,44:10,44		10,44		
			"1.33"45,35:45,35		45,35		
			"1.34"40,92:40,92		40,92		
			"1.35"37,83:37,83		37,83		
			"1.36"7,48:7,48		7,48		
			"1.37"13,05:13,05		13,05		
			"1.38"7,55:7,55		7,55		
			"1.39"1,50:1,5		1,50		
			"1.40"55,39:55,39		55,39		
			"1.41"8,90:8,9		8,90		
			"1.42"7,73:7,73		7,73		
			"1.43"7,47:7,47		7,47		
			"1.44"13,64:13,64		13,64		
			"1.45"11,67:11,67		11,67		
			Mezisoučet		548,96		
			-548,96*2		-1 097,92		
57	123	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton. nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-3,01	1 438,00	-4 322,63
			"1.37-1.38"-2,79*0,15		-0,42		
			"1.28"-0,88*0,15		-0,13		
			"1.24"-8,9*0,15		-1,34		
			"1.29"-7,47*0,15		-1,12		
58	124	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-9,27	1 685,00	-15 623,32
			"1.37-1.38"2,79:-2,79*0,1		-0,28		
			"1.28"0,88:-1,88*0,1		-0,19		
			"1.24"8,9:-8,9*0,15		-1,34		
			"1.29"7,47:-7,47		-7,47		
59	125	965049111R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svažovanou sítí tl do 100 mm	m3	-9,27	638,00	-5 915,54
			"1.37-1.38"2,79:-2,79*0,1		-0,28		
			"1.28"0,88:-1,88*0,1		-0,19		
			"1.24"8,9:-8,9*0,15		-1,34		
			"1.29"7,47:-7,47		-7,47		
60	126	965081333R00	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	-19,29	46,00	-887,34
			"1.17"-11,82		-11,82		
			"1.29"-7,47		-7,47		
61	127	965081611U00	Odsekání soklíků rovných	m	-22,15	13,00	-287,95
			"1.39"-(-5,2+5,875)*2		-22,15		
62	139	974029666R00	Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	-38,50	251,00	-9 663,50
			"N10"2*5:-2*5		-10,00		
			"N12"1,3*5:-1,3*5		-6,50		
			"N13"1,1*5*4:-1,1*5*4		-22,00		
63	150	977151124R00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	-0,33	1 867,00	-606,78
			"Ozn. 6:-0,125		-0,13		
			"Ozn. 7:-0,1*2		-0,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	151	977151125R00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	-0,10	2 229,00	-222,90
			"Ozn. 10:-0,1		-0,10		
65	152	977151127R00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	-5,10	2 550,00	-13 005,00
			"Ozn. 5"0,125:-0,125		-0,13		
			"Ozn. 9"0,125:-0,125		-0,13		
			"Ozn. 11"0,1*2:-0,1*2		-0,20		
			"VZT"0,9*2+1,425*2:-0,9*2+1,425*2		-4,65		
66	153	977151128R00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	-0,65	2 884,00	-1 874,60
			"Ozn. 8:-0,125		-0,13		
			"VZT:-0,525		-0,53		
67	154	977151131U00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	-0,78	4 070,00	-3 174,60
			"VZT:-0,39*2		-0,78		
68	155	977151133U00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	-1,09	4 840,00	-5 251,40
			"VZT:-1,085		-1,09		
69	156	977151134R00	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 600 mm do stavebních materiálů	m	-1,09	5 683,00	-6 166,06
			"VZT:-1,085		-1,09		
70	105	952-007	Přesklení části dřevěné stěny 1.03/1.07	soubor	-1,00	3 005,00	-3 005,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-102 944,20
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
71	168	95-003	Dodávka a montáž - Oboustranná dveřní mřížka OZN. A5	kus	-2,00	227,00	-454,00
			-2		-2,00		
72	173	95-008	Dodávka a montáž - Chladicí box OZN. A2	soubor	-1,00	88 806,00	-88 806,00
			-1		-1,00		
73	175	95-010	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN. A7	m	-1,00	124,00	-124,00
			-1		-1,00		
74	177	95-012	Dodávka a montáž - Interiérová revizní dvířka OZN. A9	kus	-4,00	140,00	-560,00
			-4		-4,00		
75	178	95-013	Dodávka a montáž - Interiérová revizní dvířka OZN. A10	kus	-3,00	162,00	-486,00
			-3		-3,00		
76	179	95-014	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A11	m	-0,90	200,00	-180,00
			-0,9		-0,90		
77	180	95-015	Dodávka a montáž - Přechodový profil OZN. A12	m	-1,80	243,00	-437,40
			-1,8		-1,80		
78	181	95-016	Dodávka a montáž - Rohový přechodový profil OZN. A15	m	-1,30	232,00	-301,60
			-1,3		-1,30		
79	185	95-020	Dodávka a montáž - Závěs OZN. A19	kus	-1,00	1 888,00	-1 888,00
			-1		-1,00		
80	186	95-021	Dodávka a montáž - Protidešťová žuluzie OZN. A21	kus	-1,00	221,00	-221,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-93 458,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
81	190	997013111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-32,50	60,00	-1 949,78
82	191	997013214R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-32,50	180,00	-5 849,34
83	192	997013509R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-32,50	8,00	-259,97
84	193	997013511R00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-32,50	60,00	-1 949,78
85	194	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-32,50	60,00	-1 949,78
86	195	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-42,88	60,00	-2 572,76

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-14 531,41
Díl:		711	Izolace proti vodě				
87	196	711131811R00	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-20,04	7,00	-140,28
			"1.37"-1.38:-2,79		-2,79		
			"1.28":-0,88		-0,88		
			"1.24":-8,9		-8,90		
			"1.29":-7,47		-7,47		
88	197	711411053U00	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	-52,44	79,00	-4 142,37
			-52,435		-52,44		
89	202	711471051R00	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	-42,52	82,00	-3 486,64
			-42,52		-42,52		
90	204	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	-42,52	10,00	-425,20
			-42,52		-42,52		
91	205	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	-42,52	10,00	-425,20
			-42,52		-42,52		
92	203	283220890	zemní izolační fólie , tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m	m2	-45,50	133,00	-6 051,02
			-42,52*1,07		-45,50		
93	199	585812540	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	-71,86	30,00	-2 155,89
			"1.27":- (5,97+1,9)*2*1,1		-17,31		
			"sokl":- (0,7+0,7)*3*1,1		-4,62		
			"vpust":- (0,8+0,4)*2*1,1		-2,64		
			"1.28":- ((1,425+1,9)*2+4*2,2)*1,1		-17,00		
			"vpust":- (0,4+0,4)*2*1,1		-1,76		
			"1.29":- (1,55+1,15)*2*1,1		-5,94		
			"1.30":- (1,225+0,9)*2*1,1		-4,68		
			"1.31":- ((1,425+1,72)*2+4*2,2)*1,1		-16,60		
			"vpust":- (0,3+0,3)*2*1,1		-1,32		
94	200	585812580	páska těsnící nároží	kus	-5,00	95,00	-475,00
			"1.27":-4		-4,00		
			"1.30":-1		-1,00		
95	201	585812590	páska těsnící kout	kus	-25,00	95,00	-2 375,00
			"1.27":-8		-8,00		
			"1.28":-4		-4,00		
			"1.29":-4		-4,00		
			"1.30":-5		-5,00		
			"1.31":-4		-4,00		
96	206	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	-90,99	19,00	-1 728,86
			-42,52*2*1,07		-90,99		
97	198	585812110	stěrka hydroizolační bal. 25 kg	m2	-89,14	301,00	-26 830,99
			"1.27":- (9,79+(5,97+1,9)*2*0,3)*1,7		-24,67		
			"1.28":- (2,71+(1,425+1,9)*2*2,2)*1,7		-29,48		
			"1.29":- (1,47+(1,55+1,15)*2*0,3)*1,7		-5,25		
			"1.30":- (1,28+(1,225+0,9)*2*0,3)*1,7		-4,34		
			"1.31":- (1,1+(1,425+1,72)*2*2,2)*1,7		-25,39		
98	207	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-482,36	3,05	-1 471,21
		Celkem za	711 Izolace proti vodě				-49 707,66
Díl:		713	Izolace tepelné				
99	208	713121121R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-61,53	25,00	-1 538,25
			"1.26":-11,26		-11,26		
			"1.27":-9,79		-9,79		
			"1.28":-2,71		-2,71		
			"1.29":-1,47		-1,47		
			"1.30":-1,28		-1,28		
			"1.31":-1,1		-1,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.32"-10,44		-10,44		
			"1.34"-14,58		-14,58		
			"1.41"-8,9		-8,90		
			Mezisoučet		-61,53		
100	209	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	-125,52	212,00	-26 610,49
			"1.26"-11,26		-11,26		
			"1.27"-9,79		-9,79		
			"1.28"-2,71		-2,71		
			"1.29"-1,47		-1,47		
			"1.30"-1,28		-1,28		
			"1.31"-1,1		-1,10		
			"1.32"-10,44		-10,44		
			"1.34"-14,58		-14,58		
			"1.41"-8,9		-8,90		
			Mezisoučet		-61,53		
			61,53		61,53		
			-61,53*2,04		-125,52		
101	210	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-281,49	1,77	-498,23
		Celkem za	713 Izolace tepelné				-28 646,98
Díl:		763	Dřevostavby				
102	211	763131351R00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	-2,57	440,00	-1 129,04
			-2,566		-2,57		
103	212	763131761R00	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	-2,57	15,00	-38,49
			-2,566		-2,57		
104	213	763131766R00	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1, 0 do 1,5 m	m2	-2,57	20,00	-51,32
			-2,566		-2,57		
105	214	763131771R00	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-2,57	15,00	-38,49
			-2,566		-2,57		
106	217	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-12,57	1,52	-19,11
		Celkem za	763 Dřevostavby				-1 276,45
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				
107	254	766411811R00	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	-14,02	79,40	-1 113,54
			"1.29"-(3,274+2,12)*2*1,3		-14,02		
108	255	766411822R00	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	-14,02	21,00	-294,51
			"1.29"-(3,274+2,12)*2*1,3		-14,02		
109	226	766-002	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T2	kus	-1,00	206 216,00	-206 216,00
			-1		-1,00		
110	227	766-003	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T3	kus	-1,00	55 320,00	-55 320,00
			-1		-1,00		
111	228	766-004	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T4	kus	-1,00	111 896,00	-111 896,00
			-1		-1,00		
112	229	766-005	Dodávka a montáž - Dveře z dřevěných profilů OZN. T5	kus	-1,00	76 265,00	-76 265,00
			-1		-1,00		
113	236	766-012	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. T10	kus	-1,00	7 200,00	-7 200,00
			-1		-1,00		
114	237	766-013	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T12	kus	-1,00	1 650,00	-1 650,00
			-1		-1,00		
115	238	766-014	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T13	kus	-1,00	660,00	-660,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Sýrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvorí
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			-1		-1,00		
116	241	766-017	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. Z1	kus	-1,00	13 200,00	-13 200,00
			-1		-1,00		
117	242	766-018	Dodávka a montáž - Vnitřní dřevěné dveře OZN. Z13	kus	-1,00	13 200,00	-13 200,00
			-1		-1,00		
118	245	766-021	Dodávka a montáž - Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. T16	kus	-1,00	400,00	-400,00
			-1		-1,00		
119	265	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-4 874,15	0,74	-3 606,87
		Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-491 021,92
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				
120	266	767-001	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - keramická dlažba OZN. Z5	soubor	-1,00	14 500,00	-14 500,00
			-1		-1,00		
121	267	767-002	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - povlaková podlahová krytina OZN. Z6a	soubor	-1,00	12 800,00	-12 800,00
			-1		-1,00		
122	268	767-003	Dodávka a montáž - Krabicový žlab - keramická dlažba OZN. Z6b	soubor	-1,00	11 500,00	-11 500,00
			-1		-1,00		
123	269	767-004	Dodávka a montáž - Podlahová vpust' - keramická dlažba OZN. Z11	soubor	-1,00	9 050,00	-9 050,00
			-1		-1,00		
124	274	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-478,50	1,35	-645,98
		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-48 495,98
Díl:		771	Podlahy z dlaždic a obklady				
125	275	771273123R00	Dodávka a montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	-3,15	480,00	-1 512,00
			-3,15		-3,15		
126	276	771273242R00	Dodávka a montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	-3,15	380,00	-1 197,00
			-3,15		-3,15		
127	277	771474141R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických s poříbčkem flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	-47,03	86,10	-4 049,28
			-47,03		-47,03		
128	280	771574115R00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	-37,95	330,00	-12 523,50
			-37,95		-37,95		
129	283	771579191U00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-5,09	8,81	-44,84
			-5,09		-5,09		
130	284	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	-36,58	30,30	-1 108,37
			-36,58		-36,58		
131	285	771591115U00	Spárování dlažby silikonem	m	-47,03	30,60	-1 439,12
			-47,03		-47,03		
132	286	771990112U00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-36,58	229,00	-8 376,82
			-36,58		-36,58		
133	287	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-464,04	5,47	-2 538,28
			-464,0361		-464,04		
134	279	597614170	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné , sokl s poříbčkem - 19,8 x 9,0 x 0,9	kus	-235,15	26,00	-6 113,90
			-47,03*5		-235,15		
135	278	597614180	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s poříbčkem - roh - 9,0 x 0,9	kus	-60,00	108,00	-6 480,00
			-60		-60,00		
136	282	R59764272	Dlažba keramická slinutá neglazovaná 198/198/9 mm - reliéfní	m2	-38,05	320,00	-12 176,00
			-38,05		-38,05		
		Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-57 559,12
Díl:		776	Podlahy povlakové				

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	295	776491111R00	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 1.43"-(2,112+3,676+2,012+3,574)+(0,275*2+0,2*2+0,175*2)- (1,2+0,9+1,5))	m	-9,07	65,10	-590,72
					-9,07		
138	302	776590100R00	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím "1.32"-.10,44	m2	-10,44	3,70	-38,63
					-10,44		
139	306	776590210R00	Pastování a leštění podlahovin ručně "1.32"-.10,44	m2	-10,44	25,70	-268,31
					-10,44		
140	308	776990112R00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa "1.32"-.10,44	m2	-10,44	165,00	-1 722,60
					-10,44		
141	309	776990192R00	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tlo "1.32"-.10,44	m2	-10,44	41,40	-432,22
					-10,44		
142	296	283421000	lišty pro obklady délka 2,5 m barva bílá profil číslo 6 -9,346	m	-9,35	70,00	-654,22
					-9,35		
143	301	284121002	krytina podlahová se vsypem -11,26	m2	-11,26	1 250,00	-14 075,00
					-11,26		
144	305	611552200	penetrace R 760 (á 10 kg) "1.32"-.10,44*0,3	kg	-3,13	135,00	-422,82
					-3,13		
145	289	776-001	Dodávka a montáž - podlahovin na stěnu - zátěžový obklad "1.43"-(3,85+2,12)*2*1,5	m2	-17,91	985,00	-17 641,35
					-17,91		
146	310	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-358,46	0,37	-132,63
		Celkem za	776 Podlahy povlakové				-35 978,49
Díl:		781	Obklady keramické				
147	315	781414112R00	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibil lepidlem "1.13"-(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)- (1+2,725+1,25+0,775)) "1.26"-(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)) "1.27"-(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)) "1.28"-(1,425+1,9)*2-(0,8)) "1.30"-(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)) "1.31"-(1,425+0,9)*2-(0,6)) Mezisoučet 52,865 -52,865*2,2	m2	-116,30	460,00	-53 499,38
					-13,96		
					-11,50		
					-12,59		
					-5,85		
					-4,92		
					-4,05		
					-52,87		
					52,87		
					-116,30		
148	317	781419191U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 "1.13"-(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)- (1+2,725+1,25+0,775)) "1.26"-(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)) "1.27"-(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)) "1.28"-(1,425+1,9)*2-(0,8)) "1.30"-(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775)) "1.31"-(1,425+0,9)*2-(0,6)) Mezisoučet 52,865 -52,865*2,2	m2	-116,30	30,00	-3 489,09
					-13,96		
					-11,50		
					-12,59		
					-5,85		
					-4,92		
					-4,05		
					-52,87		
					52,87		
					-116,30		
149	318	781419197U00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem "1.13"-(2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)- (1+2,725+1,25+0,775)) "1.26"-(3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9)) "1.27"-(1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1)) "1.28"-(1,425+1,9)*2-(0,8)) "1.30"-(1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775))	m	-52,87	34,00	-1 797,41
					-13,96		
					-11,50		
					-12,59		
					-5,85		
					-4,92		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.31"-((1,425+0,9)*2-(0,6))		-4,05		
			Mezisoučet		-52,87		
			52,865		52,87		
			-52,865		-52,87		
150	320	781494511R00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-52,87	37,80	-1 998,30
			"1.13"-((2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775))		-13,96		
			"1.26"-((3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9))		-11,50		
			"1.27"-((1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1))		-12,59		
			"1.28"-((1,425+1,9)*2-(0,8))		-5,85		
			"1.30"-((1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775))		-4,92		
			"1.31"-((1,425+0,9)*2-(0,6))		-4,05		
			Mezisoučet		-52,87		
			52,865		52,87		
			-52,865		-52,87		
151	322	781495111U00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-116,30	30,30	-3 523,98
			"1.13"-((2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775))		-13,96		
			"1.26"-((3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9))		-11,50		
			"1.27"-((1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1))		-12,59		
			"1.28"-((1,425+1,9)*2-(0,8))		-5,85		
			"1.30"-((1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775))		-4,92		
			"1.31"-((1,425+0,9)*2-(0,6))		-4,05		
			Mezisoučet		-52,87		
			52,865		52,87		
			-52,865*2,2		-116,30		
152	326	781495185U00	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	-314,82	10,50	-3 305,61
			-314,82		-314,82		
153	319	781-001	Dodávka a montáž - rohový profil	m	-17,71	320,00	-5 667,20
			"1.26"-6*2,2		-13,20		
			"1.27"-1*2,2		-2,20		
			Mezisoučet		-15,40		
			15,4		15,40		
			-15,4*1,15		-17,71		
154	321	R59760102.A	Lišta plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	-55,51	35,00	-1 942,79
			-52,865*1,05		-55,51		
155	316	R59781499.A	Obklad keramický	m2	-122,12	180,00	-21 981,28
			"1.13"-((2,175+4,425)*2+(1,2*2+0,795*2+0,15*2+0,325*2+0,785*2)-(1+2,725+1,25+0,775))		-13,96		
			"1.26"-((3,225+3,4)*2+(0,125*2)-(1,1)-(0,9))		-11,50		
			"1.27"-((1,9+5,150)*2+(0,82*2+0,15*2)-(0,9+0,8+0,65+1,1))		-12,59		
			"1.28"-((1,425+1,9)*2-(0,8))		-5,85		
			"1.30"-((1,425+0,9)*2+(0,82*2)-(0,6+0,775))		-4,92		
			"1.31"-((1,425+0,9)*2-(0,6))		-4,05		
			Mezisoučet		-52,87		
			52,865		52,87		
			-52,865*2,31		-122,12		
156	327	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-972,05	3,37	-3 275,81
		Celkem za	781 Obklady keramické				-100 480,84
Díl:		783	Nátěry				
157	331	783295128U00	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozi	m2	-20,39	115,00	-2 345,20
			"N5"-((0,12+0,04)*2*1,45		-0,46		
			"N6"-((0,12+0,04)*2*1,3		-0,42		
			"N7"-((0,12+0,04)*2*1,2		-0,38		
			"N8"-((0,1+0,04)*2*1,05		-0,29		
			"N10"-1,9*0,575*6		-6,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"N12":-1,2*4*0,575		-2,76		
			"N13":-1*4*0,575*4		-9,20		
			"N16":-(0,12+0,04)*2*1		-0,32		
		Celkem za	783 Nátěry				-2 345,20
Díl:		784	Malby				
158	338	784111011R00	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-456,77	7,00	-3 197,42
			"1.15":(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,2)		74,27		
			"1.16":(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,50		
			"1.17":(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,7)		18,44		
			"1.18":(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,72		
			"1.19":(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,89		
			"1.20":(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,25		
			"1.21":((10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,23		
			"1.22":(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,22		
			"1.23":(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,40		
			"1.24":(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,28		
			"1.25":(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,65		
			"1.26":(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,32		
			"1.27":(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,60		
			"1.28":(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,98		
			"1.29":(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,38		
			"1.30":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			"1.31":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			Mezisoučet		456,77		
			-456,7738		-456,77		
			-456,7738		-456,77		
159	339	784121001R00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-456,77	14,00	-6 394,83
			"1.15":(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,2)		74,27		
			"1.16":(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,50		
			"1.17":(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,7)		18,44		
			"1.18":(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,72		
			"1.19":(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,89		
			"1.20":(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,25		
			"1.21":((10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,23		
			"1.22":(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,22		
			"1.23":(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,40		
			"1.24":(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,28		
			"1.25":(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.26":(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,32		
			"1.27":(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,60		
			"1.28":(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,98		
			"1.29":(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,38		
			"1.30":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			"1.31":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			Mezisoučet		456,77		
			-456,7738		-456,77		
			-456,7738		-456,77		
160	340	784151011R00	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-456,77	57,00	-26 036,11
			"1.15":(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,2)		74,27		
			"1.16":(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,50		
			"1.17":(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,7)		18,44		
			"1.18":(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,72		
			"1.19":(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,89		
			"1.20":(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,25		
			"1.21":(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,23		
			"1.22":(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,22		
			"1.23":(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,40		
			"1.24":(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,28		
			"1.25":(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		22,65		
			"1.26":(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		13,32		
			"1.27":(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		21,60		
			"1.28":(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		9,98		
			"1.29":(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		7,38		
			"1.30":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			"1.31":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			Mezisoučet		456,77		
			-456,7738		-456,77		
			-456,7738		-456,77		
161	341	784181121R00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-456,77	12,00	-5 481,29
			"1.15":(6,133+9,644+6,05+10,65)*(3,2-1,2)+(0,91*2+0,275*2+0,88*2+0,795*2+0,735*2)*(2,85-1,2)-(1,475)*(2,075-1,2)-(1,475)*(2,05-1,2)		74,27		
			"1.16":(5,5+1,15+5,6+1,7)*3,5+(1,425*2)*2,025+(0,612*2)*1,725-(3,55)*2,025-(1,025)*1,95-(1,475)*2,05		44,50		
			"1.17":(3,35+2,2+2,8+2,3)*(3,25-1,7)+(1,2*2+0,35*2+0,75*2+0,61*2)*(2,2-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(1,025)*(1,95-1,7)-(0,8)*(1,95-1,7)		18,44		
			"1.18":(6,725+7,875+5,8+8,4)*3,55+(0,825*2)*3,075+(0,15*2+1,2*2+1,48*2)*1,625-(3,55)*2,025-(0,8)*2		107,72		
			"1.19":(2,3+6,61+1,5+1,5+1,2+5,25)*(3,25-2)+(0,388*2)*(2,15-2)-(1,175)*(2,15-2)		22,89		
			"1.20":(4,025+2,4+4,15+2,4)*(3,275-1,7)+(1,35*2+0,633*2)*(2,1-1,7)-(1,4)*(2,075-1,7)-(0,9)*(1,97-1,7)		21,25		
			"1.21":(10,9+7,85+10,9+7,855)*1,375+((1,275+1,45)*2)*2*1,375+(0,93*2*3)*1,375+(1,125*2)*0,1+(0,3*2)*0,2-(1,1+1,175)*0,15		74,23		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			"1.22":(2,025+1,1)*2*(3,45-1,975)		9,22		
			"1.23":(1,025+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,630*2)*(2,2-1,975)		2,40		
			"1.24":(0,9+1,2)*2*(2,45-1,975)+(0,63*2)*(2,2-1,975)		2,28		
			"1.25":(4,125+2,75)*2*1,55+(0,3*2)*1,55+(0,15*2)*0,15+(0,575*2)*0,15		22,65		
			+(0,775*2)*0,275-(1,35)*(2,15-1,975)		13,32		
			"1.26":(3,225+3,4)*2*(3,2-2,2)+(0,125*2)*0,275		21,60		
			"1.27":(1,9+5,150)*2*(3,7-2,2)+(0,15*2)*(3,7-2,2)		9,98		
			"1.28":(1,425+1,9)*2*(3,7-2,2)		7,38		
			"1.29":(1,43+1,03)*2*(3,7-2,2)		2,33		
			"1.30":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		2,33		
			"1.31":(1,425+0,9)*2*(2,7-2,2)		456,77		
			Mezisoučet		-456,7738		
			-456,7738		-456,77		
			-456,7738		-456,77		
		Celkem za	784 Malby				-41 109,64
Díl:		791	Montáž zařízení velkokuchyní				
162	344	791-001	Odpojení stávajícího zařízení a zpětná montáž	soubor	-0,50	45 000,00	-22 500,00
			-0,5		-0,50		
163	345	791-002	Pracovní stůl s dřezem OZN.:1.01	soubor	-1,00	16 500,00	-16 500,00
			-1		-1,00		
164	346	791-003	Tlaková sprcha: OZN.:1.02	soubor	-1,00	5 300,00	-5 300,00
			-1		-1,00		
165	347	791-004	Chladnička OZN.:3.03	soubor	-1,00	18 500,00	-18 500,00
			-1		-1,00		
166	348	791-005	Dvou-dřez - umývárna provozního nádobí OZN.:4.04	soubor	-1,00	15 500,00	-15 500,00
			-1		-1,00		
167	349	791-006	Tlaková sprcha: OZN.:4.05	soubor	-1,00	5 300,00	-5 300,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	791 Montáž zařízení velkokuchyní				-83 600,00

ku mnl. 5802/74

s. 887



Kraj Vysočina



94161

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č.2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15. 12. 2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	30.5.2016	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	30.5.2016	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	30.5.2016	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	30.5.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	30.5.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace: _____		
	Správce rozpočtu: _____		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28359216), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 30.5.2016 12:28:04):

Dodatek č.2, akce „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“.

Původní termín dokončení: 31.5.2016

Nový termín dokončení: 22.7.2016

Z důvodu nutného zpracování dokumentace vynucených dodatečných stavebních prací. Po uzavření dodatku č. 3, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány, budou tyto práce provedeny.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 4357, ORJ: 8004, ORG: 1320080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“**1. Smluvní strany****Objednatel :**

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

TOMIreko, s. r. o.

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

Milanem Šťastným, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

Milan Šťastný, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

Milan Šťastný, jednatel společnosti

Tel./fax:

568 422 946 / 568 422 946

IČO:

283 59 216

DIČ:

CZ28359216

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč

číslo účtu:

2174012369/0800

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutného zpracování dokumentace vynucených dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací s NPÚ a uzavření dodatku č. 3, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 22. 7. 2016.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Třebíči, dne **30. 05. 2016**

V Jihlavě, dne **30. 05. 2016**
26
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

TOMI ⑥
O.M.Treko
Karlova nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 592 16, DIČ: CZ28359216

.....
Milan Štastný
jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství