

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2021 čj. objednatele HSOL-4579-8/2021,
(dále jen smlouva)

čj. objednatele: HSOL-4579- 11 /2021

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářkem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

STAVPUR, spol. s r.o.

Spisová značka: C 2872 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Kaplického 724/5, Jeseník 79001
IČO: 45196001
DIČ: CZ45196001
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník, č.ú. 3449874/0300
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, jednatelem
Datová schránka: fk64m5w

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Novák, jednatel, e-mail :

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

V průběhu realizace stavby byly vyčísleny vícepráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1.


II. Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- „změnového listu č.1 (dále jen Příloha č. 3).“

2. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
			
Celkem	826 174,12	171 696,57	999 670,69

3. Čl. XVIII odst. 8 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno objednatelem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy

Jeseník

Za zhotovitele



Ing. Petr Novák
jednatel

Olomouc

Za objednatele



plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel

Změnový list
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	CPS Jeseník - úprava prostor zázemí jednotky číslo akce 114V261001106.	
Č.j. Objednatele:	HSOL-4579-8/2021	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Stavpur, spol. s r.o., Kaplického 724/5, 790 01 Jeseník	
Projektant:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	
Předmět změnového listu		
Více práce - statické zajištění ocelové konstrukce a dozření nerovnosti stěny za kuchyňskou linkou.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stavební úpravy kuchyně – zázemí mužstva		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektová dokumentace a rozpočet neobsahuje statické řešení po odstranění dělicí stěny, jejíž součástí je zavětrování ocelové konstrukce systému KORD. 2. Projektová dokumentace a rozpočet nepočítal s vyrovnáním nerovností stěny (cca. 10 cm), konkrétně za kuchyňskou linkou. 		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro statické zajištění ocelové konstrukce byl navržen ocelový rám ze svařených ocelových profilů UE 140. 2. Pro zajištění rovnosti stěny za kuchyňskou linkou bude část stěny přizděna tvárnici. 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentace bude doplněna o detail ztužujícího rámu. 2. Bez změny výkresové dokumentace 		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne 13.10. 2021.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		46 174,12 Kč
DPH:		9 696,57 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		55 870,69 Kč
i p g Datum:		Za technický dozor: Datum:
zkontroloval:	programu	
	Datum:	16.11. 2021

Smlouva o dílo na stavbu „CPS Jeseník – úprava prostor zázemí jednotky“

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku	JKSO	
Název objektu	Architektonická část	EČO	
Název části	Vícepráce - statické zajištění	Místo	Jeseník
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.11.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Účelové náklady v CZ

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	
základní	21,0	

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

Objekt: Architektonická část

Část: Vícepráce - statické zajištění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Jeseník

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4 022,18	6 415,15		0,483	0,213
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 022,18	5 279,31		0,483	0,000
34	Stěny a příčky	4 022,18	5 279,31		0,483	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	462,78		0,000	0,108
96	Bourání konstrukcí	0,00	462,78		0,000	0,108
997	Přesun sutě	0,00	438,80		0,000	0,105
998	Přesun hmot	0,00	234,26		0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	15 234,62	20 502,17		0,281	0,000
767	Konstrukce zámečnické	15 137,23	19 994,04		0,281	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	97,39	508,13		0,001	0,000
	Celkem	19 256,80	26 917,32		0,764	0,213

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kuchyně na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

Objekt: Architektonická část

Část: Vícepráce - statické zajištění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Jeseník

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
34 Stěny a příčky							
13	011	342291121	kotvami 8,13*4*0,3	m	9,756		9,756
12	011	346272226.P FX	Přízdívka z tvárnic Porfix P2-500 tl 75 mm 2,75*2,95 Součet	m2	8,113		8,113
14	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2,75*2,95 Součet	m2	8,113		8,113
15	011	622321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,113		8,113
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
96 Bourání konstrukcí							
7	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 100 % okolo ocelových sloupů 3*0,1*2*2 Součet	m2	1,200		1,200
9	013	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m 1,3*16,0*2/1000	t	0,042		0,042
997 Přesun sutě							
20	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního inertního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,108		0,108
21	R	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu neinertního na skládce (skládkovné)	t	0,108		0,108
17	R	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,108		0,108
18	R	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,108		0,108
22	R	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 0,108 Součet	t	0,972		0,108
998 Přesun hmot							
16	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 0,483	t	0,483		0,483

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

3	731	734190934	Zabroušení nerovností, návarků a zbytků ocelové konstrukce	kus	8,000		
6	767	767991931R	Výroba a dodávka nosníků výztuhy - samostatné svařování	kg	214,020		
			2,9*12,3*6			214,020	
			Součet			214,020	

2	767	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání - odstranění zbytku částí ztužující konstrukce a návarků	m	1,680		
			0,12*2*2			0,480	
			0,1*2			0,200	
			(0,12+0,1+0,12)*2			0,680	
			0,08*4			0,320	
			Součet			1,680	

4	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	213,282		
			2,89*12,3*6			213,282	
			Součet			213,282	

10	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	345,135		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

783 Dokončovací práce - nátěry

8	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,046		
			2,9*0,12*2*2			1,392	
			2,9*0,14*3*3			3,654	
			Součet			5,046	

Celkem