



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML4497/04/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.4

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 3304632/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

„Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část“

Společník 1 - Správce: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle
Adresa pro doručování korespondence:
Odštěpný závod oblast Čechy západ
Závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zastoupený:

Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci
EUROVIA CS, a.s.)

IČO (RČ): 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

ředitel závodu Ústí nad Labem

E-mail/telefon:

Společník 2: HERKUL a.s.
Sídlo: Obrnice č.p. 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva
Naděždou Valdauf Vančurovou, členem představenstva
IČO (RČ): 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Bank. spojení: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED] obchodní ředitel
E-mail/telefon: [REDACTED]

Společník 3: SILNICE GROUP a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou
představenstva (každý jedná a podepisuje samostatně)
IČO (RČ): 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Bank. spojení: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED] obchodní ředitel
E-mail/telefon: [REDACTED]

Společník 4: SMP, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Martinem Doksanský, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČO (RČ): 271 95 147
DIČ: CZ27195147
Bank. spojení: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 18/SML4497/SoD/INV ze dne 13.9.2018 na akci: „**Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732-silnice I/13**“ takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 11. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **373.213.083,90 Kč** (slovy: tři sta sedmdesát tři miliónů dvě stě třináct tisíc osmdesát tři korun českých a devadesát haléřů) **bez DPH a 451.587.831,52 Kč** (slovy: čtyři sta padesát jedna miliónů pět set osmdesát sedm tisíc osm set třicet jedna korun českých a padesát dva haléře) **s 21 % DPH.**
2. Cena díla dle dodatku č. 1 byla sjednána ve výši **376 602 981,71 Kč** (slovy: tři sta sedmdesát šest miliónů šest set dva tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů) **bez DPH a 455 689 607,87 Kč** (slovy: čtyři sta padesát pět miliónů šest set osmdesát devět tisíc šest set sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů) **s 21% DPH.**
3. Cena dodatku č. 2 byla sjednána ve výši **402 345 945,92 Kč** (slovy: čtyři sta dva miliónů tři sta čtyřicet pět tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a devadesát dva haléřů) **bez DPH a 486 838 594,56 Kč** (slovy: čtyři sta osmdesát šest miliónů osm set třicet osm tisíc pět set devadesát čtyři korun českých a padesát šest haléřů) **s 21 % DPH.**
4. Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 6 činí **78 811 792,30 Kč** (slovy: sedmdesát osm miliónů osm set jedenáct tisíc sedm set devadesát dva korun českých a třicet haléřů) **bez DPH a 95 362 268,68 Kč** (slovy: devadesát pět miliónů tři sta šedesát dva tisíc dvě stě šedesát osm korun českých a šedesát osm haléřů) **s 21% DPH.**
5. Cena dodatku č. 4 dle změnového listu č. 7,8,9,10 a 11 činí **50 286 323,88 Kč** (slovy: padesát miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc tři sta dvacet tři korun českých a osmdesát osm haléřů) **bez DPH a 60 846 451,89 Kč** (slovy: šedesát miliónů osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých a osmdesát devět haléřů) **s 21% DPH.**
6. Nová cena díla je sjednána ve výši **531 444 062,10 Kč** (slovy: pět set třicet jedna miliónů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc šedesát dva korun českých a deset haléřů) **bez DPH a 643 047 315,14 Kč** (slovy: šest set čtyřicet tři miliónů čtyřicet sem tisíc tři sta patnáct korun českých a čtrnáct haléřů) **s 21 % DPH**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-30/INV/2017-03.09 s názvem „**Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732-silnice I/13**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 13.4.2018, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, 2 3, 4, 5 a 6 a rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 7,8,9,10 a 11.

IX.

Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Tento smluvní dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 076/26R/2021 ze dne 15.9.2021.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2021

V Obrnicích dne 26. 11. 2021

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel - společník 1
EUROVIA CS, a.s.
[REDAKCE]
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ,
na základě plné moci

V Obrnicích, dne 26. 11. 2021

.....
Zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum
předseda představenstva

.....
zhotovitel - společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

V Praze, dne 26. 11. 2021

.....
zhotovitel - společník 3
SILNICE GROUP, a.s.
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva

V Praze, dne 26. 11. 2021

.....
Zhotovitel – společník 4
SMP CZ a.s.
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

.....
zhotovitel - společník 4
SMP CZ a.s.
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 7, 8, 9, 10 a 11



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13

SoD č.: 18/SML4497/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty, odpočty:

SO 253 DIGP

Dílčí úprava v technologii výstavby mostu a tím vyvolané dílčí změny v návrhu konstrukce

- Na základě zjištění DIGP byla projednána úprava technologie montáže mostní konstrukce tak, aby nebylo nutno zřizovat dočasné mezidpodpory uvnitř jednotlivých polí – montovat se budou nosníky vcelku na celou délku mostního pole. Montážní podepření nosníků při výstavbě mostu pak bude realizováno pouze v místě definitivních podpor, které jsou hlubinně založeny a nehrozí u nich výše popsané nežádoucí deformace.
- Nadpodporové ocelové příčníky proto budou nahrazeny betonovými, čímž se předejde nutnosti provádět montážní svary nosníků v místech maximálních záporných ohybových momentů nad podporou (*původně, při umístění provizorních podpor v poli byly montážní svary prováděny v místech nulových momentů*). Ocelové nosníky budou osazovány ve dvojicích za pomoci jeřábů. Tuhost ocelových nosníků budou zajišťovat mezipodporová ztužidla. Po osazení dvojic budou vnitřní nosníky na místě opatřeny montovanými šroubovanými mezipodporovými ztužidly.
- Výše popsané dílčí úpravy technologie výstavby nosné konstrukce oproti předpokladům zadávací dokumentace budou mít částečný dopad do výměr některých položek soupisu prací

Změny založení mostu v závislosti na dílčí změně návrhu konstrukce

- Založení je zpracováno v souladu se zadávací dokumentací. Bylo provedeno upřesnění výztuže pilot, kde došlo díky přetížení v důsledku úpravy technologie výstavby (*náhrada ocel. příčníků za betonové*) k dílčí korekci (úbytku) ohybové výztuže pilot. U výztuže pilot bude provedeno doměření položky.
-

Pozůstatky starého důlního díla

- Při vrtání pilot došlo k zajištění kaveren na pozici P11 o musela být realizována náhradní pilota P 1103. Z toho vyplynula velikost základového bloku a jeho rozšíření. Vzniklo navýšení betonu a výztuže, viz změnový výkaz výměr položek soupisu prací.



Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD [Redacted]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
,(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV	Číslo změny: 7
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357	

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

popis prací : **(stručný popis změny)**

SO 253

- Dílčí úprava v technologii výstavby mostu a tím vyvolané dílčí změny v návrhu konstrukce
- Změny založení mostu v závislosti na dílčí změně návrhu konstrukce
- Rozšíření základové patky P11
- Ve stavebních objektech SO 251, 252, 254 upřesňujeme ZD dokumentací RDS, jedná se o doměrky

Přípočty: 13 027 367,68 Kč

Odpočty: - 10 348 705,72 Kč

příloha:

- Změnový soupis prací a dodávek
- Záznam z Výrobního výboru
- Sdělení projektanta č. 1
- Sdělení projektanta č. 5

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:	+ 2 678 661,96 Kč bez DPH
-----------------------------	----------------------------------

zvýšení ceny o	13 027 367,68 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	10 348 705,72 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXXXX - TDI

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

KSO:
Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:
Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 678 661,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 678 661,96	562 519,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 241 180,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Místo: Chomutov, Otvice

Datum:

13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant:

Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 678 661,96	3 241 180,97	
251	SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PRES HUTNI POTOK I. (ASPE)	12 952,30	15 672,28	STA
252	SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PRES HUTNI POTOK I. (ASPE)	-1 939,87	-2 347,24	STA
253	SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)	2 745 096,65	3 321 566,95	STA
254	SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)	-77 447,12	-93 711,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 952,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 952,30	21,00%	2 719,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 672,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 952,30

2 - Základy

21 408,48

3 - Svislé konstrukce

9 986,67

4 - Vodorovné konstrukce

-18 442,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 952,30

D 2

Základy

21 408,48

25	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 200kg/m3	T	0,011	26 348,00	289,83
	VV		"PDPS"-5,765 " 0,2*28,825=5.765 [A]			-5,765	
	VV		"RDS"5,776			5,776	
	VV		Součet			0,011	
30	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3	T	0,734	28 772,00	21 118,65
	VV		"PDPS"-3,638 " 0,15*24,255=3.638 [A]			-3,638	
	VV		"RDS"4,372			4,372	
	VV		Součet			0,734	

D 3

Svislé konstrukce

9 986,67

31	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMSŮ, kotvy M24 á 1,0 m, kompletní dodávka vč. PKO, vč. vrtání a vlepění	KG	44,000	140,00	6 160,00
	VV		"PDPS"-64,00 " 2*8*4,0=64.000 [A]			-64,000	
	VV		"RDS"108			108,000	
	VV		Součet			44,000	
33	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3	T	-0,143	28 772,00	-4 114,40
	VV		"PDPS"-1,521 " 0,200*7,606=1.521 [A]			-1,521	
	VV		"RDS"1,378			1,378	
	VV		Součet			-0,143	
35	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍ OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3	T	0,276	28 772,00	7 941,07
	VV		"PDPS"-4,747 " 0,175*27,125=4.747 [A]			-4,747	
	VV		"RDS"5,023			5,023	
	VV		Součet			0,276	

D 4

Vodorovné konstrukce

-18 442,85

37	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505, odhad 225 kg/m3	T	-0,641	28 772,00	-18 442,85
	VV		"PDPS"-6,684 " 0,200*33,422=6.684 [A]			-6,684	
	VV		"RDS"6,043			6,043	
	VV		Součet			-0,641	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 939,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 939,87	21,00%	-407,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 347,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 939,87

2 - Základy

11 208,96

3 - Svislé konstrukce

12 745,97

4 - Vodorovné konstrukce

-25 894,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 939,87

D 2

Základy

11 208,96

19	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 200kg/m3	T	0,005	26 348,00	131,74
	VV		"PDPS"-2,883 " 0,2*14,413=2.883 [A]		-2,883		
	VV		"RDS"2,888		2,888		
	VV		Součet		0,005		
24	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3	T	0,385	28 772,00	11 077,22
	VV		"PDPS"-1,422 " 0,15*9,48=1.422 [A]		-1,422		
	VV		"RDS"1,807		1,807		
	VV		Součet		0,385		

D 3

Svislé konstrukce

12 745,97

25	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY, kotvy M24 á 2,0 m, kompletní dodávka vč. PKO, vč. vrtání a vlepění	KG	82,000	140,00	11 480,00
	VV		"PDPS"-32,00 " 4,0*4*2=32.000 [A]		-32,000		
	VV		"RDS"114		114,000		
	VV		Součet		82,000		
27	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3	T	-0,045	28 772,00	-1 294,74
	VV		"PDPS"-0,895 " 0,200*4,473=0.895 [A]		-0,895		
	VV		"RDS"0,85		0,850		
	VV		Součet		-0,045		
29	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍ OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3	T	0,089	28 772,00	2 560,71
	VV		"PDPS"-2,134 " 0,175*12,196=2.134 [A]		-2,134		
	VV		"RDS"2,223		2,223		
	VV		Součet		0,089		

D 4

Vodorovné konstrukce

-25 894,80

31	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505, odhad 225 kg/m3	T	-0,900	28 772,00	-25 894,80
	VV		"PDPS"-3,455 " 0,200*17,276=3.455 [A]		-3,455		
	VV		"RDS"2,555		2,555		
	VV		Součet		-0,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 745 096,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 745 096,65	21,00%	576 470,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 321 566,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 745 096,65

0 - Všeobecné konstrukce a práce	0,00
1 - Zemní práce	156 318,18
2 - Základy	-778 895,03
3 - Svislé konstrukce	-6 647,10
4 - Vodorovné konstrukce	4 773 882,02
7 - Přidružená stavební výroba	-1 701 349,00
8 - Potrubí	11 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	284 512,20
HSV - Práce a dodávky HSV	6 235,38
99 - Přesuny hmot a sutí	6 235,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 745 096,65

D	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
D	1		Zemní práce				156 318,18
90	K	129911123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	6,787	9 918,20	67 314,82
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"bourání ŽB piloty"				
	VV		6*1,0*0,6*0,6*3,142		6,787		
89	K	129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	13,573	6 540,10	88 768,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"bourání ŽB piloty"				
	VV		6*2,0*0,6*0,6*3,142		13,573		
87	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,976	59,00	234,58
	VV		6*0,15/2*0,15/2*3,142*5,5		0,583		
	VV		3*0,6*0,6*3,142		3,393		
	VV		Součet		3,976		
D	2		Základy				-778 895,03
93	K	224311112	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	33,000	885,80	29 231,40
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"PDPS"0		0,000		
	VV		"RDS"6*5,5		33,000		
	VV		Součet		33,000		
19	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, odhad 120kg/m3	T	-42,145	27 929,00	-1 177 067,71
	VV		"PDPS"-327,240 " 0,12*2727=327.240 [A]		-327,240		
	VV		"ZL2"-3,000		-3,000		
	VV		"RDS"288,095		288,095		
	VV		Součet		-42,145		
22	K	272324	ZÁKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XF2+XC2	M3	13,500	5 500,00	74 250,00
	VV		"ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU NA P11"				
	VV		(2,0*6,0-0,5*2,0*3,0)*1,5		13,500		
23	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3	T	2,025	27 929,00	56 556,23
	VV		0,15*13,5		2,025		
91	K	282606011	Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm	m	25,922	4 635,00	120 148,47
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"PDPS"0		0,000		
	VV		"RDS"25,922		25,922		
	VV		Součet		25,922		
92	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	38,883	3 034,40	117 986,58
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		25,922*3,0/2		38,883		
D	3		Svislé konstrukce				-6 647,10
31	K	334365	VÝZTUŽ MOST PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3	T	-0,238	27 929,00	-6 647,10
	VV		"PDPS"-96,066 " 0,2*480,33=96.066 [A]		-96,066		
	VV		"RDS"95,828		95,828		
	VV		Součet		-0,238		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 773 882,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45, spřažená deska C35/45-XF2	M3	414,500	21 274,00	8 818 073,00
	VV		"PDPS"-1513,626 " základní průřez: 0,26*10,1*576,4=1 513.626 [A]		-1 513,626		
	VV		"PDPS"-47,736 " zesílení v místě trakčních stožárů: (0,12*10,1+0,3*0,38)*1,2*30=47.736 [B]		-47,736		
	VV		"PDPS"-5,252 " zesílení u MZ: 0,26*10,1*2*1,0=5.252 [C]		-5,252		
	VV		"RDS"1981,114		1 981,114		
	VV		Součet		414,500		
36	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505. odhad 300 kg/m3	T	102,800	28 177,00	2 896 595,60
	VV		"PDPS"-470,100 " 1567*0,30=470.100 [A]		-470,100		
	VV		"RDS"572,9		572,900		
	VV		Součet		102,800		
39	K	42194A	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 - montážní ztužení, výroba	T	-27,600	47 168,00	-1 301 836,80
	VV		"PDPS"-57,60 " viz výkaz materiálu		-57,600		
	VV		"RDS"30		30,000		
	VV		Součet		-27,600		
40	K	42194B	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 - výroba, nosná konstrukce ocel S355 N	T	-69,600	52 133,00	-3 628 456,80
	VV		"PDPS"-1207,00 " viz výkaz materiálu		-1 207,000		
	VV		"RDS"1137,4		1 137,400		
	VV		Součet		-69,600		
37	K	42194R1	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU - DOPRAVA A MONTÁŽ - doprava a montáž ocelové NK viz TZ, vč. všech souvisejících materiálů, podpěrných konstrukcí a prací	T	-138,100	13 034,00	-1 799 995,40
	VV		-138,1" viz výkaz materiálu		-138,100		
	VV		Součet		-138,100		
38	K	42194R2	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU, spřažovací trny 19x125 mm - 47 000 ks	T	0,274	74 476,00	20 406,42
	VV		"PDPS"-15,126 " viz výkaz materiálu		-15,126		
	VV		"RDS"15,4		15,400		
	VV		Součet		0,274		
95	K	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-4,000	57 726,00	-230 904,00
	VV		"PDPS"-8,00		-8,000		
	VV		"RDS"4		4,000		
	VV		Součet		-4,000		
D 7			Přidružená stavební výroba				-1 701 349,00
60	K	783111	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST - montážní prvky a horní plocha horní pásnice NK a trny systému ID - otryskání na Sa2,5, základní nátěr 80 mikronů	M2	-716,000	339,00	-242 724,00
	VV		"PDPS"-3641,000		-3 641,000		
	VV		"RDS"2925		2 925,000		
	VV		Součet		-716,000		
61	K	783112	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST - vybrané části OK, doplňkový nátěr do systému la-speciál, mezilehlý epoxidový nátěr 100 mikronů	M2	405,000	99,00	40 095,00
	VV		"PDPS"-135		-135,000		
	VV		"RDS"540		540,000		
	VV		Součet		405,000		
62	K	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ, ocelová část NK, nátěrový systém la., otryskání na Sa3, žárový nástřik Zn nebo jeho slitin 100 mikronů, uzavírací penetrační nátěr 30 mikronů, epoxi nátěr dvoukomponentní (2vrstvy) 160 mikronů, alifatický polyuretanový nátěr 60 mikronů	M2	-1 615,000	928,00	-1 498 720,00
	VV		"PDPS"-12115		-12 115,000		
	VV		"RDS"10500		10 500,000		
	VV		Součet		-1 615,000		
D 8			Potrubi				11 040,00
66	K	87633	CHRÁNICKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM, chráničky IS v pravé římse profil 110/94	M	96,000	115,00	11 040,00
	VV		"prostup přes základ pilíře P6 + P13 "				
	VV		8*8*1,5		96,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				284 512,20
76	K	932121	MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTI - ZŘÍŽ S DOD, zalomená protidotyková ochrana v. 2 m, včetně povrchové úpravy	M2	6,000	2 564,00	15 384,00
	VV		"PDPS"-40,00 " 20,0*2,0=40.000 [A]		-40,000		
	VV		"RDS"23,0*2,0		46,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	93650R	DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE - kotevní koše pro kotvení trakčních stožárů zabetonované do NK, dodávka vč. PKO, vč. osazení a detailů prostupů izolací NK	KUS	-60,000	5 586,00	-335 160,00
	VV		"PDPS"-60,00 " 2*30=60.000 [A]		-60,000		
	VV		"RDS"0		0,000		
	VV		Součet		-60,000		
83	K	936533	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 500/500, mostní odvodňovače, vč. napojení do podélného svodu odvodnění	KUS	15,000	15 893,00	238 395,00
	VV		"PDPS"-39,00		-39,000		
	VV		"RDS"54		54,000		
	VV		Součet		15,000		
94	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	108,000	3 387,90	365 893,20
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"jádrové vrtání ŽB pilotou"				
	VV		"PDPS"0		0,000		
	VV		"RDS"6*18		108,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 235,38
D	99		Přesuny hmot a sutí				6 235,38
88	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	55,673	112,00	6 235,38
	VV		13,573*2,5		33,933		
	VV		6,787*2,5		16,968		
	VV		(6*0,15/2*0,15/2*3,142*18,0)*2,5		4,772		
	VV		Součet		55,673		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-77 447,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-77 447,12	21,00%	-16 263,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-93 711,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-77 447,12

2 - Základy

-9 021,07

3 - Svislé konstrukce

-68 426,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 7

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-77 447,12

D 2

Základy

-9 021,07

17	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 125kg/m3	T	-0,323	27 929,00	-9 021,07
	VV		"PDPS"-67,758 " 0,125*542,063=67.758 [A]			-67,758	
	VV		"RDS"67,435			67,435	
	VV		Součet			-0,323	

D 3

Svislé konstrukce

-68 426,05

23	K	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z OCELI 10505, 200 kg/m3	T	-2,450	27 929,00	-68 426,05
	VV		"PDPS"-78,140 " 0,2*390,7=78.140 [A]			-78,140	
	VV		"RDS"75,69			75,690	
	VV		Součet			-2,450	

Záznam z Výrobního výboru akce

Nová komunikace u města Chomutov

SO 253 – Mostní estakáda – projednání konceptu založení mostu

konaného dne 05.03.2019 v zasedací místnosti firmy EUROVIA CS, a.s., Ústí nad Labem

Předmět jednání:

- Seznámení přítomných s výsledky DIGP pro založení provizorních podpůrných konstrukcí
- Představení koncepce výstavby mostu a navržených technologií souvisejících s výstavbou
- Seznámení přítomných s konceptem RDS pro založení mostu – část 100

Přítomni: dle přiložené Presenční listiny

1) DIGP pro založení provizorních podpůrných konstrukcí

- V zadávací dokumentaci stavby byla předpokládána montáž ocelové nosné konstrukce z dílců na dvojici montážních podpor v každém mostním poli. Založení montážního podepření je předpokládáno plošné (*na rozdíl od hlubinného zakládání piliřů*), skladba svrchních vrstev podloží je však komplikovaná (velmi vysoce a extrémně plastické jíly o mocnostech cca 4,5 až 5,0 m). Proto byl při přípravě realizace zakázky zhotovitelem zadán doplňkový inženýrskogeologický průzkum, jehož účelem bylo ověřit plošné založení montážních věží, zjistit parametry pro jeho návrh a příp. upřesnit nutné úpravy.
- Na jednání byly prezentovány výsledky provedeného DIGP: základové půdy jsou nízké únosnosti a proměnlivých parametrů, hrozí tak nerovnoměrné sedání podpůrných konstrukcí v rámci jednoho pole. *Zároveň se jeví jako problematické případné provádění polštářů z drceného kameniva pro zvýšení únosnosti plošného založení.* Pokud by mělo být zamezeno nežádoucím nerovnoměrným poklesům, bylo by nutno tyto konstrukce založit hlubině.
- Projektant RDS na jednání konstatoval, že není možno připustit nežádoucí nerovnoměrné poklesy provizorních podpor. Tyto by vedly k značným komplikacím při realizaci montážních svařovaných spojů nosníků a také k nežádoucímu přídavnému (parazitnímu) namáhání definitivní konstrukce. Z těchto důvodů by bylo nutné provizorní podpory založit hlubině.
- Značný rozsah případného hlubinného založení provizorních podpor by vedl ke vzniku víceprací (vícenákladů) velkého objemu. Proto projektant představil na jednání návrh na dílčí úpravy v technologii výstavby mostu a tím vyvolané dílčí změny v návrhu konstrukce.

2) Koncepce výstavby mostu a navržené úpravy technologií souvisejících s výstavbou mostu

- Na základě zjištění DIGP byla na jednání představena úprava technologie montáže mostní konstrukce tak, aby nebylo nutno zřizovat dočasné

mezidpodpory uvnitř jednotlivých polí – montovat se budou nosníky vcelku na celou délku mostního pole. Montážní podepření nosníků při výstavbě mostu pak bude realizováno pouze v místě definitivních podpor, které jsou hlubině založeny a nehrozí u nich výše popsané nežádoucí deformace.

- Nadpodporové ocelové příčníky proto budou nahrazeny betonovými, čímž se předejde nutnosti provádět montážní svary nosníků v místech maximálních záporných ohybových momentů nad podporou (*původně, při umístění provizorních podpor v poli byly montážní svary prováděny v místech nulových momentů*). Pro dno betonových příčníků se využijí deskové prefabrikáty, které budou uloženy na stativích pilířů a úložných prazích opěr do definitivní polohy na ložiska. Na tyto prefabrikáty se osadí ocelové nosníky a zároveň budou prefabrikáty sloužit jako ztracené bednění pro následnou betonáž příčníků. Tento postup umožní eliminovat zpoždění, které by jinak vzniklo při realizaci plně monolitických příčníků.
- Ocelové nosníky budou osazovány ve dvojicích za pomoci jeřábů. Tuhost ocelových nosníků budou zajišťovat mezidpodporová ztužidla. Po osazení dvojic budou vnitřní nosníky na místě opatřeny montovanými šroubovanými mezidpodporovými ztužidly. Dále se obvyklým způsobem provede bednění, osazení výztuže a betonáž spřahující desky (vč. monolitických příčníků). Tento postup je v souladu s předpoklady zadávací dokumentace.
- Výše popsané dílčí úpravy technologie výstavby nosné konstrukce oproti předpokladům zadávací dokumentace budou mít částečný dopad do výměr některých položek soupisu prací. Použití nových položek se v souvislosti s těmito úpravami nepředpokládá. Přesný rozdílový soupis prací bude zpracován po dokončení příslušných částí projektu (nosné konstrukce).
- Na jednání byly přítomným představeny aktualizované přehledné výkresy, do kterých již byly zapracovány úpravy v technologii výstavby, které řeší problematiku založení původních provizorních podpor v souladu se závěry a doporučeními DIGP.

3) Koncept RDS pro založení mostu – část 100

- Na jednání byl přítomným představen koncept RDS pro založení mostu. Byly předloženy přehledné výkresy založení (podélný řez, půdorys), založení jednotlivých podpěr a piloty.
- Založení je zpracováno v souladu se zadávací dokumentací. Drobné úpravy byly provedeny v místě založení opěr mostní konstrukce, kde došlo ke korekci počtu pilot a zároveň jejich prodloužení pro omezení účinků negativního plášťového tření vlivem přitížení podloží tíhou násypu. Tato úprava nemá dopad do soupisu prací.
- Bylo provedeno upřesnění výztuže pilot, kde došlo díky přitížení v důsledku úpravy technologie výstavby (*náhrada ocel. příčníků za betonové*) k dílčí korekci (úbytku) ohybové výztuže pilot. U výztuže pilot bude provedeno doměření položky.

4) Na jednání byl projektantem a zhotovitelem vznesen dotaz ohledně výhledového trolejového vedení trolejbusu na objektu SO 253. Zhotovitel požádal zástupce investora o zjištění aktuálního stavu v této věci a vydání stanoviska. Pro zajištění přípravy pro trolejové vedení je třeba ze strany objednatele definovat výhledovou

polohu stožárů trakčního vedení, požadovaný tvar patky, požadavky na silové účinky pro kotvení a případné požadavky na umístění chrániček a dalších zařízení.

- 5) Na jednání byla předložena a odsouhlasena rozpiska. Odsouhlasení bude za objednatele zajišťovat TDI.
- 6) Bylo dohodnuto, že koncept dokumentace založení bude zaslán v elektronické podobě zástupcům zhotovitele do 8.3.2019. Zhotovitel zajistí následnou administraci k zajištění odsouhlasení dokumentace.

Podle poznámek zapsal



Rozdělovník: /záznam rozeslán pouze elektronickou poštou

SMP CZ, a.s.

Čj : PX2150/2019

V Praze : 28.3.2019

Vyřizuje:

Věc: **Sdělení projektanta č. 1 – založení pilíře P11**

Název akce: **Nová komunikace u města Chomutov**
SO 253 – Mostní estakáda

Toto sdělení vydává projektant jako reakci na komplikace při betonáži poslední piloty pod základem pilíře P11 (P1103).

Po úspěšné betonáži a odpažení spodních 3 m vybetonované piloty začalo docházet k úniku betonové směsi z vrtu. V betonáži bylo neúspěšně pokračováno dalších cca 20 m³ a poté byl kontaktován projektant. Po domluvě TDI a projektanta bylo pokračováno v betonáži dalších cca 10 m³, stále však beze změny úrovně betonu ve vrtu.

Podle dostupných informací tak došlo v hloubce 19 m pod terénem pravděpodobně k zastížení kaverny, příp. nějakého starého nezmapovaného důlního díla. Vzhledem k značnému objemu nadspotřeby betonu (cca 30 m³) a vzhledem k neznámému tvaru a velikosti naražené dutiny bylo rozhodnuto o zastavení betonáže. Možnost ponechání výpažnice ve vrtu byla zhotovitelem zamítnuta kvůli její nezbytnosti pro další pokračování prací na založení mostu.

Před vytažením výpažnice bylo nutné vyplnit zbylý prostor vrtu materiálem, který nebude z vrtu unikat, není ho potřeba hutnit a zároveň co nejméně ovlivní napjatost zemního prostředí v okolí vrtu. Jako výplňový materiál byl proto zvolen nekonstrukční beton C8/10 - X0 co nejhustší konzistence ještě umožňující jeho čerpání do vrtu. Tímto materiálem (a zároveň díky časovému odstupu od původní betonáže) se podařilo vrt vyplnit s minimálním únikem směsi z vrtu. Takto vyplněný prostor však není možné považovat za konstrukční prvek zakládání (za pilotu) ani ze statického hlediska (nedostatečná kvalita materiálu), ani z hlediska technologického (přetržitá betonáž - spára).


Pro další postup prací na pilíři P11 bude nutné tuto nekonstrukční pilotu nahradit novou pilotou stejné délky a vyztužení. Poloha této piloty je znázorněna v příloze tohoto sdělení. Poloze této piloty bude následně uzpůsoben tvar a výztuž základu.

Při provádění této piloty je nutné počítat s možností zastížení a následného převrtání betonu z betonáže původní piloty. V případě, že opět dojde k zastížení nevyplněné kaverny, doporučuje projektant pokračovat v betonáži, dokud nedojde k jejímu vyplnění, avšak do maximálního objemu nadspotřeby cca 45 m³. Pokud ani poté nedojde k nárůstu hladiny betonu ve vrtu, bude betonáž přerušena na dobu min. 10 hodin a do armokoše piloty budou nainstalovány 3 ks injektážních trubek. Poté bude pilota dobetonována do projektované úrovně a pracovní spára, která vznikla z důvodu přerušování betonáže, bude zainjektována. Postup a detaily provádění injektáže budou součástí TePř zhotovitele.

Zároveň projektant doporučuje, aby situaci zjištěnou na staveništi posoudil báňský specialista (např. zpracovatel báňského posudku pro tuto stavbu.

S pozdravem za PONTEX s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4


Zodpovědný projektant objektu

SMP CZ, a.s.

Čj : **PX6911/2019**

V Praze : 15.11.2019

Vyřizuje:

Věc: **Sdělení projektanta č. 5 – vyjádření k montáži nosníků na poddolovaném území**

Název akce: **Nová komunikace u města Chomutov
SO 253 – Mostní estakáda**

Na žádost zhotovitele vydává projektant následující vyjádření k možnosti montáže nosníků nosné konstrukce v poddolované oblasti:

- při realizaci několika pilot mostu zjištěny problémy ukazující na existenci nezlikvidovaného starého důlního díla nebo jeho částí v podzákladí některých pilířů. Tato skutečnost může potenciálně zásadním způsobem negativně ovlivnit funkci založení mostu a tím i bezpečnost, provozuschopnost, příp. užité parametry celé mostní konstrukce
- proto se aktuálně připravuje samostatný projekt sanačních prací / likvidace důlního díla v oblasti pilířů P6 až P13 na poddolovaném území a realizace těchto prací
- po zhodnocení aktuální situace na staveništi projektant souhlasí se zahájením montáže nosníků na poddolovaném území ještě před realizací sanace podloží, a to při splnění následujících podmínek:
 - ještě před montáží nosníků bude zahájeno geodetické sledování spodní stavby – pilířů na poddolovaném území, na základě kterého bude možné zjišťovat sedání a naklonění pilířů; měření bude provedeno jak před, tak po montáži čtveřice nosníků běžného pole, a dále pak v pravidelných (cca měsíčních) intervalech – bude tak pravidelně vyhodnocováno jak sedání, tak naklonění pilířů; v případě zjištění nadměrných deformací budou další práce zastaveny
 - další práce na nosné konstrukci (žlb sprážená deska, příčníky) budou moci být realizovány až po realizaci sanačních prací v podloží a průkazu jejich účinnosti

S pozdravem za PONTEX s.r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zodpovědný projektant objektu



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13

SoD č.: 18/SML4497/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) SO 151 komunikace III.etapa

- Při přípravě zemních prací a skrývce podloží v km cca 0,100 – 0,250 a v hloubce cca 1m byly nalezeny obvodové betonové pásy, železobetonová rampa, včetně podlah ze železobetonu. Pravděpodobně se jedná o základy bývalého hospodářského objektu, který byl v minulosti zdemolován a v době zpracování PD byly základy překryté větší vrstvou zeminy a proto nebylo možné zahrnout demolici základů do PD.

2) SO 251 Most pro komunikaci přes Hutní potok

- Pro potřeby založení spodní stavby objektu je potřeba dočasná přeložka Hutního potoka, která by byla provedena otevřeným a částečně zatrubněným korytem.

3) SO 253 Mostní estakáda a SO 254 Opěrná stěna u vodojemu




- Pro zpětný zásyp výkopů základů pilířů u objektu SO 253 a SO 254 byl využit původně vyhloubený materiál. Přebytná vyhloubená zemina byla uložena na skládku.

Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD 

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV	Číslo změny: 8
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny) <ul style="list-style-type: none"> - SO 151 – komunikace III.etapa – odstranění betonových základů a sanace nevhodného podloží - SO 251 – Most pro komunikaci přes Hutní potok - převedení vody potrubím - SO 253 Mostní estakáda a SO 254 Opěrná zeď u vodojemu – zpětné uložení vytěženého materiálu 	
příloha: <ul style="list-style-type: none"> - Změnový soupis prací a dodávek - Fotodokumentace - Geodetické zaměření betonových základů - Situační záznam převedení vody 	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: + 10 744 731,10 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	10 744 731,10 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele: XXXXXXXXXX	
Za objednatele: XXXXXXXXXX - TDI	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023/III/2017
Stavba: **NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8**

KSO:
Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:
Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			10 744 731,10
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 744 731,10	2 256 393,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 001 124,63
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Místo: Chomutov, Otvice

Datum:

13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant:

Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 744 731,10	13 001 124,63	
151	SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA	10 066 681,20	12 180 684,25	STA
251	SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PRES HUTNI POTOK I. (ASPE)	340 743,60	412 299,76	STA
253	SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)	224 822,80	272 035,59	STA
254	SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)	112 483,50	136 105,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 066 681,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 066 681,20	21,00%	2 114 003,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 180 684,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 066 681,20

HSV - Práce a dodávky HSV

10 066 681,20

1 - Zemní práce

8 455 161,22

4 - Vodorovné konstrukce

5 182,20

8 - Trubní vedení

43 750,00

99 - Přesuny hmot a sutí

1 562 587,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 066 681,20

D HSV Práce a dodávky HSV

10 066 681,20

D 1 Zemní práce

8 455 161,22

1	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	3 175,240	46,00	146 061,04
	VV		"kubatura odkopávek dle zaměření"3175,24		3 175,240		
2	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	1 587,620	6,00	9 525,72
	VV		3175,24*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		1 587,620		
3	K	129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železobetonového nebo předpjatého	m ³	760,190	6 540,10	4 971 718,62
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		"bourání železobetonové desky"760,19		760,190		
14	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	22,500	87,00	1 957,50
	VV		"výkop pro dočasné zatrubnění"1,5*1,5*10		22,500		
15	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	11,250	12,00	135,00
	VV		22,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		11,250		
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	22,500	17,00	382,50
	VV		22,5		22,500		
4	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro násyp, propust	m ³	3 175,240	120,00	381 028,80
	VV		3175,24		3 175,240		
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	66 680,040	11,00	733 480,44
	VV		"položka viz ZL 2"				
	VV		"skládka SELIBICE 31KM"				
	VV		3175,24*21		66 680,040		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3 175,240	9,00	28 577,16
	VV		3175,24		3 175,240		
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 048,632	59,00	297 869,29
	VV		3175,24*1,59 "Přepočtené koeficientem množství		5 048,632		
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	22,500	91,00	2 047,50
	VV		22,5		22,500		
18	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	37,890	163,00	6 176,07
	VV		22,5*1,684 "Přepočtené koeficientem množství		37,890		
8	K	74D000R	Dem_Bourání betonového základu	m ³	372,410	5 038,00	1 876 201,58
	VV		"bourání betonových pasů viz. příloha zaměření"372,410		372,410		
	D 4		Vodorovné konstrukce				5 182,20
19	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	1,800	2 879,00	5 182,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10*1,2*0,15		1,800		
	D	8	Trubní vedení				43 750,00
20	K	81044211R1	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 800 vč lože a obetonování	m	10,000	4 375,00	43 750,00
	VV		10		10,000		
	D	99	Přesuny hmot a sutí				1 562 587,78
9	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2 679,462	50,00	133 973,10
	VV		1748,437+931,025		2 679,462		
10	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	80 383,860	5,00	401 919,30
	VV		*skládka SELIBICE 31KM"2679,462*30		80 383,860		
11	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	2 679,462	17,00	45 550,85
	VV		2679,462		2 679,462		
12	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1 748,437	112,00	195 824,94
	VV		760,19*2,3		1 748,437		
13	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	931,025	843,50	785 319,59
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 01/2021 * KOEF 0,982"				
	VV		372,41*2,5		931,025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 743,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 743,60	21,00%	71 556,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

412 299,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

340 743,60

0 - Všeobecné konstrukce a práce

38 798,40

1 - Zemní práce

301 945,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

340 743,60

D		0	Všeobecné konstrukce a práce	38 798,40			
19	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU, uložení vytěžené nevyužitě zeminy z výkopů základů	T	657,600	59,00	38 798,40
	vv		328,8*2		657,600		
	vv		Součet		657,600		
D		1	Zemní práce	301 945,20			
15	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM -výkopy pro nové opěry, úpravy korvy	M3	328,800	467,00	153 549,60
	vv		"BYPASS SO 251"328,8		328,800		
16	K	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS, obsypy křídel	M3	224,100	320,00	71 712,00
	vv		224,1		224,100		
18	K	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp základů - líc opěr	M3	501,200	153,00	76 683,60
	vv		501,2		501,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 822,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 822,80	21,00%	47 212,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 035,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

224 822,80

0 - Všeobecné konstrukce a práce

224 822,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 822,80

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

224 822,80

2	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU, uložení vytěžené nevyužitě zeminy z výkopů základů	T	3 810,556	59,00	224 822,80
	VV		3810,556		3 810,556		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 483,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 483,50	21,00%	23 621,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 105,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 483,50

0 - Všeobecné konstrukce a práce

112 483,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 8

Objekt:

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU (ASPE)

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 483,50

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

112 483,50

1	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU, skládkovné zemina z výkopů pro základy viz pol. 13121-17411	T	1 906,500	59,00	112 483,50
	VV		1906,5		1 906,500		



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka silnice
III/00732 – silnice I/13

SoD č.: 18/SML4497/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty a odpočty:

1) 151 – SO 151 KOMUNIKACE – III. ETAPA

Podloží pod budoucí komunikací je převážně tvořeno z neúnosných a nevhodných zemin, jak je popsáno už i v technické zprávě v dokumentaci pro stavební povolení byly z tohoto důvodu po skrývce ornice odebrány vzorky zeminy z podloží a proveden rozbor. Výsledkem rozboru je, že zeminy v podloží budoucí komunikace jsou nevhodné a neopravitelné, a tudíž bude nutné odečíst vápnění podmínečně vhodných zemin. Po dohodě s TDI a geologem zhotovitele byly provedeny laboratorní zkoušky pro ověření únosnosti podloží. Zkoušky prokázaly neúnosnost stávajícího podloží viz. protokoly o zkoušce. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k tomu, že podloží pod budoucí komunikací bude nutné sanovat.

2) 852.1; 2; 3; 4; 5 – Následná péče

Z důvodů nutnosti ukončení stavební zakázky ve vztahu k dotačnímu orgánu v daný datum bude nutné odečíst následnou péči náhradní výsadby.

3) 852.1; 2; 3; 4; 5 – Následná péče

Z důvodů nutnosti ukončení stavební zakázky ve vztahu k dotačnímu orgánu v daný datum bude nutné odečíst následnou péči náhradní výsadby.

Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD [Redacted]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
,(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 9
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny)		
<ul style="list-style-type: none"> - SO 151 – odpočet vápnění, odkopávky pro sanaci podloží pod stávající komunikací - SO 852 1; 2; 3; 4; 5 – Odpočet následné péče - SO 853 1; 2; 3; 4; 5 – Odpočet následné péče 		
příloha:		
<ul style="list-style-type: none"> - Změnový soupis prací a dodávek - zápis ze stavebního deníku a laboratorní zkoušky 		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 1.293.285,76 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	3.327.537,16 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	2.034.251,40 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
Za zhotovitele: XXXXXXXXXX		
Za objednatele: XXXXXXXXXX - TDI		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 9	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p style="margin-left: 20px;"> Celkem přípočtů a odpočtů: +1.293.285,76 Kč </p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 494.581.131,28 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	3.327.537,16 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	2.034.251,40 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	495.874.417,04 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Ziková			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

KSO:
Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:
Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 293 285,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 293 285,76	271 590,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 564 875,77
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 293 285,76	1 564 875,77	
151	SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA	2 642 097,46	3 196 937,93	STA
852.1	SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK	-368 843,26	-446 300,34	STA
852.2	SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK	-368 843,26	-446 300,34	STA
852.3	SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK	-368 843,26	-446 300,34	STA
852.4	SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK	-226 641,92	-274 236,72	STA
852.5	SO 852 NÁSLEDNÁ OČE 5.ROK	-6 970,00	-8 433,70	STA
853.1	SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK	-1 734,00	-2 098,14	STA
853.2	SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK	-1 734,00	-2 098,14	STA
853.3	SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK	-1 734,00	-2 098,14	STA
853.4	SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK	-1 734,00	-2 098,14	STA
853.5	SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK	-1 734,00	-2 098,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 642 097,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 642 097,46	21,00%	554 840,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 196 937,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 642 097,46

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642 097,46

1 - Zemní práce

1 637 466,36

2 - Zakládání

257 799,00

4 - Vodorovné konstrukce

746 832,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III. ETAPA

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 642 097,46

D HSV Práce a dodávky HSV

2 642 097,46

D 1 Zemní práce

1 637 466,36

2	K	119001204	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po ztuhnutí 500 mm	m2	-5 713,000	45,00	-257 085,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

VV	"DLE PDPS"-571,30*10,00	-5 713,000
VV	"DLE RDS"0	0,000
VV	Součet	-5 713,000

3	M	585301600	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	-146,396	2 926,00	-428 354,70
---	---	-----------	---	---	----------	----------	-------------

VV	objemová hmotnost zlepšované zeminy 2050,00 kg/m3 cca 2,5% vápna	
VV	"DLE PDPS"-(5713,00*0,50)*2,05*0,025	-146,396
VV	"DLE RDS"0	0,000
VV	Součet	-146,396

6	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	13 534,300	46,00	622 577,80
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

VV	"DLE PDPS"-1646	-1 646,000
VV	"DLE RDS"4154,5	4 154,500
VV	"DLE RDS SANACE"11025,8	11 025,800
VV	Součet	13 534,300

7	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6 767,150	6,00	40 602,90
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

VV	"DLE PDPS"-823	-823,000
VV	"DLE RDS"2077,25	2 077,250
VV	"DLE RDS SANACE"5512,9	5 512,900
VV	Součet	6 767,150

8	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	128,700	954,00	122 779,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV	"DLE RDS VÝKOP PRO TRATIVODY"128,7	128,700
----	------------------------------------	---------

9	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	64,350	50,00	3 217,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	128,7*0,5 "Přepočtené koeficientem množství	64,350
----	---	--------

14	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	3 705,350	52,00	192 678,20
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV	"DLE PDPS"-6217	-6 217,000
VV	"DLE RDS"9922,35	9 922,350
VV	Součet	3 705,350

15	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	3 528,800	380,03	1 341 049,86
----	---	----------	-------------------------------------	---	-----------	--------	--------------

VV	"DLE PDPS"0	0,000
VV	"DLE RDS"3528,8	3 528,800
VV	Součet	3 528,800

D 2 Zakládání 257 799,00

10	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	858,000	239,00	205 062,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV	"DLE PDPS"0	0,000
VV	"DLE RDS"858	858,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	10 547,400	5,00	52 737,00
	VV		"DLE PDPS"-6042		-6 042,000		
	VV		"DLE RDS"16589,4		16 589,400		
	VV		Součet		10 547,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				746 832,10
13	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	7 041,600	106,06	746 832,10
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2021/1 * 0,982"				
	VV		7041,6		7 041,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-368 843,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-368 843,26	21,00%	-77 457,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-446 300,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-368 843,26

1 - Zemní práce

-331 626,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-37 217,14

99 - Přesun hmot

-37 217,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-368 843,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

-368 843,26

D 1

Zemní práce

-331 626,12

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-2,305	19 673,00	-45 346,27
	VV		2x ročně				
	VV		-(11526,80*2)/10000		-2,305		
	VV		Součet		-2,305		
2	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-853,800	30,00	-25 614,00
	VV		u plošné výsadby				
	VV		-853,80		-853,800		
	VV		Součet		-853,800		
3	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	-42,690	797,00	-34 023,93
	VV		-853,8*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-42,690		
4	K	185804215	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	-46 107,200	2,00	-92 214,40
	VV		4x vegetační období				
	VV		-11526,80*4		-46 107,200		
	VV		Součet		-46 107,200		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-204,920	516,00	-105 738,72
	VV		1m3 je 1000,00 litrů vody				
	VV		u keřů 8 závlivek/rok, 5 l/keř				
	VV		-(5123,00*5)*8)/1000,00		-204,920		
	VV		Součet		-204,920		
6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-1 024,600	19,00	-19 467,40
	VV		-204,92*5 "Přepočtené koeficientem množství"		-1 024,600		
7	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-204,920	45,00	-9 221,40
	VV		-204,92		-204,920		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-37 217,14
D 99			Přesun hmot				-37 217,14
8	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	-25,614	1 453,00	-37 217,14
	VV		-25,614		-25,614		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-368 843,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-368 843,26	21,00%	-77 457,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-446 300,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-368 843,26

1 - Zemní práce

-331 626,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-37 217,14

99 - Přesun hmot

-37 217,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-368 843,26

D HSV Práce a dodávky HSV -368 843,26

D 1 Zemní práce -331 626,12

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-2,305	19 673,00	-45 346,27
---	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------

VV 2x ročně

VV -(11526,80*2)/10000

-2,305

VV

Součet

-2,305

2	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-853,800	30,00	-25 614,00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

VV plošná výsadba

VV -853,80

-853,800

VV

Součet

-853,800

3	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	-42,690	797,00	-34 023,93
---	---	-----------	-------------------	----	---------	--------	------------

VV -853,8*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"

-42,690

4	K	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	-46 107,200	2,00	-92 214,40
---	---	-----------	---	----	-------------	------	------------

VV 4x vegetační období

VV -11526,80*4

-46 107,200

VV

Součet

-46 107,200

5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-204,920	516,00	-105 738,72
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV u keřů 8 závlivek/rok, 5 l/keř

VV -(5123,00*5)*8/1000,00

-204,920

VV

Součet

-204,920

6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-1 024,600	19,00	-19 467,40
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

VV -204,92*5 "Přepočtené koeficientem množství"

-1 024,600

7	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-204,920	45,00	-9 221,40
---	---	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	-----------

VV -204,92

-204,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -37 217,14

D 99 Přesun hmot -37 217,14

8	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	-25,614	1 453,00	-37 217,14
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

VV -25,614

-25,614

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-368 843,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-368 843,26	21,00%	-77 457,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-446 300,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-368 843,26

1 - Zemní práce

-331 626,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-37 217,14

99 - Přesun hmot

-37 217,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-368 843,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

-368 843,26

D 1

Zemní práce

-331 626,12

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-2,305	19 673,00	-45 346,27
	VV		2x ročně				
	VV		-(11526,80*2)/10000		-2,305		
	VV		Součet		-2,305		
2	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-853,800	30,00	-25 614,00
	VV		plošná výsadba				
	VV		-853,80		-853,800		
	VV		Součet		-853,800		
3	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	-42,690	797,00	-34 023,93
	VV		-853,8*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-42,690		
4	K	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	-46 107,200	2,00	-92 214,40
	VV		4x vegetační období				
	VV		-11526,80*4		-46 107,200		
	VV		Součet		-46 107,200		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-204,920	516,00	-105 738,72
	VV		1m3 je 1000,00 litrů vody				
	VV		u keřů 8 závlivek/rok, 5 l/keř				
	VV		-(5123,00*5)*8)/1000,00		-204,920		
	VV		Součet		-204,920		
6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-1 024,600	19,00	-19 467,40
	VV		-204,92*5 "Přepočtené koeficientem množství"		-1 024,600		
7	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-204,920	45,00	-9 221,40
	VV				-204,92		-204,920
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-37 217,14
	D 99		Přesun hmot				-37 217,14
8	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	-25,614	1 453,00	-37 217,14
	VV				-25,614		-25,614

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-226 641,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-226 641,92	21,00%	-47 594,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-274 236,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-226 641,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-226 641,92

1 - Zemní práce

-226 641,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-226 641,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

-226 641,92

D 1

Zemní práce

-226 641,92

1	K	185804215	Výpleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	-46 107,200	2,00	-92 214,40
	VV		4x vegetační období				
	VV		-11526,80*4		-46 107,200		
	VV		Součet		-46 107,200		
2	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-204,920	516,00	-105 738,72
	VV		1m3 je 1000,00 litrů vody				
	VV		u keřů 8 zálivek/rok, 5 l/keř				
	VV		-((5123,00*5)*8)/1000,00		-204,920		
	VV		Součet		-204,920		
3	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-1 024,600	19,00	-19 467,40
	VV		-204,92*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1 024,600		
4	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-204,920	45,00	-9 221,40
	VV		-204,92		-204,920		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 970,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 970,00	21,00%	-1 463,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 433,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 970,00

1 - Zemní práce

-6 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 970,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-6 970,00

D 1

Zemní práce

-6 970,00

1	K	184808314R	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici	bal	-10,000	697,00	-6 970,00
---	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------

VV

-10

-10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 734,00	21,00%	-364,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 098,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 734,00

1 - Zemní práce

-1 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 734,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 734,00

D 1

Zemní práce

-1 734,00

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-0,060	28 900,00	-1 734,00
	VV		2x ročně				
	VV		-0,03*2		-0,060		
	VV		Součet		-0,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 734,00	21,00%	-364,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 098,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 734,00

1 - Zemní práce

-1 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 734,00

D 1 Zemní práce

-1 734,00

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-0,060	28 900,00	-1 734,00
	VV		2x ročně				
	VV		-0,03*2		-0,060		
	VV		Součet		-0,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 734,00	21,00%	-364,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 098,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 734,00

1 - Zemní práce

-1 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 734,00

D 1 Zemní práce

-1 734,00

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-0,060	28 900,00	-1 734,00
	VV		2x ročně				
	VV		-0,03*2		-0,060		
	VV		Součet		-0,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 734,00	21,00%	-364,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 098,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 734,00

1 - Zemní práce

-1 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 734,00

D 1 Zemní práce

-1 734,00

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-0,060	28 900,00	-1 734,00
	VV		2x ročně				
	VV		-0,03*2		-0,060		
	VV		Součet		-0,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 734,00	21,00%	-364,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 098,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 734,00

1 - Zemní práce

-1 734,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 9

Objekt:

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 734,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 734,00

D 1

Zemní práce

-1 734,00

1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-0,060	28 900,00	-1 734,00
	VV		2x ročně				
	VV		-0,03*2		-0,060		
	VV		Součet		-0,060		



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 10 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka silnice
III/00732 – silnice I/13

SoD č.: 18/SML4497/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) 151 – SO 151 KOMUNIKACE – III. ETAPA

Na základě laboratorních zkoušek a odečtených položek vápnění, bude nutné provést sanaci podloží pod budoucí komunikací.

Byly provedeny 4 laboratorní zkoušky. Na základě vyjádření geologa bude nutné sanovat podloží pod nově budovanou komunikací následně. Sanační vrstva z lomového kamene frakce 63-125mm o mocnosti 0,50m založenou na netkané separační geotextilii, dále sanační vrstva v mocnosti 1,0m z netříděného až písčitého štěrku 0-63mm. Aby bylo dosaženo požadovaných výsledků únosnosti na podkladní konstrukčních vrstvách budoucí komunikace, bude provedena výměna aktivní zóny v tl. 0,5m z netříděného až písčitého štěrku 0-63mm.

Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:




V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD [Redacted]

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 10
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
<p>popis prací : (stručný popis změny)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO 151 – sanace podloží pod stávající komunikací <p>příloha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změnový soupis prací a dodávek - Zápis ze stavebního deníku a laboratorní zkoušky 		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 16.770.963,82 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	16.770.963,82 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----	kalendářních dní
Za zhotovitele:	[redacted]	
Za objednatele:	[redacted] - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 10	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Celkem přípočtů a odpočtů: +16.770.963,82 Kč			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 495.874.417,04 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	16.770.963,82 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	512.645.380,86 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
			
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	
Ivana Ziková			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 10

KSO:
Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:
Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 770 963,82
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 770 963,82	3 521 902,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 292 866,22
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 10

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 770 963,82	20 292 866,22	
151	SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA	16 770 963,82	20 292 866,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 10

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 770 963,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 770 963,82	21,00%	3 521 902,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 292 866,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 10

Objekt: **151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA**

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 770 963,82

HSV - Práce a dodávky HSV

16 770 963,82

1 - Zemní práce

6 767 972,50

2 - Zakládání

103 423,32

5 - Komunikace

9 899 568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 10

Objekt:

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III. ETAPA

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 770 963,82

D HSV Práce a dodávky HSV

16 770 963,82

D 1 Zemní práce

6 767 972,50

1	K	122301403R	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 - pro násyp	m3	12 490,950	37,00	462 165,15
---	---	------------	---	----	------------	-------	------------

VV "DLE PDPS"-4571 -4 571,000

VV "DLE RDS"17061,95 17 061,950

VV Součet 12 490,950

2	K	122301409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m3	6 245,475	5,00	31 227,38
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

VV 12490,95*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 6 245,475

3	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro násyp, propust	m3	19 014,350	120,00	2 281 722,00
---	---	-------------	---	----	------------	--------	--------------

VV "DLE PDPS"-6293,078 -6 293,078

VV "DLE RDS"25307,428 25 307,428

VV Součet 19 014,350

5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	230 705,200	11,00	2 537 757,20
---	---	-----------	---	----	-------------	-------	--------------

VV "skládky SELIBICE 31KM"

VV "DLE PDPS"0 0,000

VV "DLE RDS"230705,2 230 705,200

VV Součet 230 705,200

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14 153,300	9,00	127 379,70
---	---	-----------	-----------------------------	----	------------	------	------------

VV "DLE PDPS"0 0,000

VV "DLE RDS"14153,3 14 153,300

VV Součet 14 153,300

7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22 503,747	59,00	1 327 721,07
---	---	-----------	---	---	------------	-------	--------------

VV 14153,3*1,59 "Přepočtené koeficientem množství 22 503,747

D 2 Zakládání

103 423,32

8	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	107,250	964,32	103 423,32
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2021/1 * 0,982"

VV 107,25 107,250

D 5 Komunikace

9 899 568,00

4	K	564871111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	54 096,000	183,00	9 899 568,00
---	---	-----------	--	----	------------	--------	--------------

VV "DLE PDPS"-6042 -6 042,000

VV "DLE RDS"60138 60 138,000

VV Součet 54 096,000



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 11 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13

SoD č.: 18/SML4497/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) Otvický rybník – SO 355

Z důvodu probíhajících stavebních prací na bezpečnostním přelivu, rekonstrukci hráze a výpustním objektu, byla vodní nádrž Otvického rybníka delší dobu bez vody. S ohledem na tuto skutečnost zde došlo k významnému růstu a rozbujení vegetace a nánosů organických usazenin v mělkých pasážích rybníka. Tím se zmenšila velikost využitelné vodní plochy. Odstraněním nánosů a vegetace dojde k obnově kapacity rybníka pro zadržování vody v krajině.

Odůvodnění změny VP:

Všechny výše uvedené změny jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo provádět a dokončit.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Ziková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD [Redacted]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
,(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 11
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357		
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny) - SO 355 – odtěžení organických sedimentů příloha: - Změnový soupis prací a dodávek - Dopis Český rybářský svaz, z.s. ze dne 7.6.2021 - Geodetické zaměření		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 18 798 681,24 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	18 798 681,24 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
Za zhotovitele: 		
Za objednatele:  - TDI		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III.etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ SOD č. 18/SML4497/SOD/INV		Číslo změny: 11		
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357				
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p style="margin-left: 20px;"><u>Celkem přípočtů a odpočtů:</u> + 18 798 681,24 Kč</p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 512 645 380,86 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	531 444 062,10 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností			<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko: Ivana Ziková		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 11

KSO:
Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:
Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 798 681,24
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 798 681,24	3 947 723,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 746 404,30
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 11

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. č

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 798 681,24	22 746 404,30	
355	SO 355 OTVICKY RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE	18 798 681,24	22 746 404,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 11

Objekt:

355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE

KSO:

Místo: Chomutov, Otvice

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

Artech spol. s r.o.

IČ: 25024671

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 798 681,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 798 681,24	21,00%	3 947 723,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 746 404,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 11

Objekt: **355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE**

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 798 681,24

HSV - Práce a dodávky HSV

18 798 681,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 798 681,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV - ZL 11

Objekt:

355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE

Místo: Chomutov, Otvice

Datum: 13. 4. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: Artech spol. s r.o.

Zhotovitel: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 798 681,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 798 681,24

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 798 681,24

10	K	938904111	Odstranění bahna vč odvozu a likvidace	m3	16 053,528	1 171,00	18 798 681,24
----	---	-----------	--	----	------------	----------	---------------

VV

"DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Č. GP 12-08-21/12-01