

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČERNÁ LOUKA - navazující plochy

Objekt:

Navazující zpevněné plochy

Místo:

Černá louka Ostrava

Zadavatel:

Uchazeč:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK] bez DPH

Náklady ze soupisu prací

186 028,70

HSV - Práce a dodávky HSV

186 028,70

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

1 -Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 028,70

D HSV Práce a dodávky HSV 186 028,70

D 5 Komunikace pozemní 92 452,10

8	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	130,000		
	VV		"Podkladní vrstva, štěrkodrt' 0-8 mm ŠDA =" 770,0		130,000		
	VV		Součet		130,000		

14	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	130,000		
	VV		"dlažba černá se skosenými hranami, tl. 80 mm =" 770		130,000		
	VV		Součet		130,000		

15	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm barevná-černá	m2	130,000		
	VV		"spotřeba =" 1,02*770,0		130,000		
	VV		Součet		130,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	48,000		
	VV		"obruba 100x250 do betonu C16/20 =" 100,00		100,000		
	VV		Součet		100,000		

28	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	48,000		
	VV		"spotřeba =" 1,01*100,0		101,000		
	VV		Součet		101,000		

D 998 Přesun hmot

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000		
	P		<i>Poznámka k položce: možné dotčení stávajících betonových silničních obrubníků a jejich nahrazení novými silničními betonovými obrubníky</i>				
	VV		"vytrhání stávajících bet. obrub vč. lože, 50x250x1000" 216		216,000		
	VV		Součet		216,000		

D 1 Zemní práce

6	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 200 m2	m2	130,000		
	VV		"stávající plocha z litého asfaltu" 1245		130,000		
	VV		Součet		130,000		

8	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	50,000		
	VV		543,5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
	VV		Součet		543,500		
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	60,000		
	VV		"dlaždice" (337*0,08)*1,95		52,572		
	VV		"asfalt" (1245*0,05)*1,2		74,700		
	VV		"beton pod asfaltem"(1245*0,2)*1,98		493,020		
	VV		"beton ze zídek" 46,25*1,96		90,650		
	VV		"štěrk, kamenivo" (1931*0,3)*1,65		955,845		
	VV		"betonová obruba" (216*0,05*0,25)*1,96		5,292		
	VV		Součet		1 672,079		
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,000		
	D	997	Přesun sutě				
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	60,000		
15	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	60,000		

DPH