

CENOVÁ NABÍDKA NA OCHRANNÉ PRVKY

Název akce:			
Dům sociálních služeb Pacov			
Objednatel:	Dům sociálních služeb Pacov, p.o.	Zhotovitel:	REXGLAS s.r.o.
Adresa:	Malovcova 1080 395 01 Pacov	Adresa:	Seifertova 832, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno:	Ing. Michaela Pučálková, DiS.	Jméno:	Tomáš Kopečný, DiS.
Telefon:	+420 724 335 557	Telefon:	+420 799 525 560
E-mail:	reditel@dssp.cz	E-mail:	t.kopecny@rexglas.cz
Datum:	29.11.2021		
Číslo nabídky:	N/21/00706		

CS Acrovyn®
PRVKY PRO OCHRANU STĚN, ROHŮ A DVEŘÍ



- CHODBY
- POKOJE
- JÍDELNY
- DVEŘE
- STRAVOVÁNÍ



Položka	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem
Dům sociálních služeb Pacov					
Jídelna					
Plát	Plát Acrovyn tl. 2 mm, výška 1400 mm, sražená horní hrana, barva 34 jarní zeleň	m	8,68	2 372 Kč	20 589 Kč
Kryt rohu	Kryt rohu Acrovyn SO 75, výška 1400 mm, barva 100 vaječná skořápka	ks	16	457 Kč	7 312 Kč
Chodba 3. NP					
Plát	Plát Acrovyn tl. 0,8 mm, výška 1100 mm, barva 101 krémová	m	39,99	889 Kč	35 551 Kč
Madlo	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzole, zatočené koncovky, barva 32 slivová	m	34,75	1 127 Kč	39 163 Kč
	Montáž, doprava				66 295 Kč
	Cena celkem bez DPH				168 910 Kč

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 výjezd. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 13000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: dle dohody s našim manažerem zakázky

Platnost nabídky: do konce kalendářního roku 2021

Dodávka materiálu ze strany společnosti REXGLAS s.r.o. je podmíněná zasláním závazné objednávky ze strany objednatele a úhradou zálohové platby ve výšce 60 % z celkové sumy objednávky.

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

Pro montáž systému nástěnných ochranných prvků Acrovyn objednatel zajistí stavební připravenost:

- Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr).
- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.
- V případě nerovností mohou vznikat u plošně lepených plátů dutiny a tyto nerovnosti se na ochranných plátech prokreslí.
- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).
- Během montáže madel nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce.
- Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).
- V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotvení prvky ochranných prvků nijak nepodkládají a nenastavují.
- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže ochranných prvků.



- Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na staveniště.
- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.
- Kotvení konstrukce musí být dostatečně dimenzována, aby unesla zátěž i za provozu. Statický výpočet není v ceně díla.
- Při montáži madla či svodidla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.
- Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.