



Údržba M v km 2,929- zábrana proti spadu Š.L.				0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) - Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)			
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022			Cena v Kč		
	<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Cena s DPH					123 627,18
		DPH 21,00%					21 455,96
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					102 171,23
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>689,20</b>	
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>529,50</b>	
114	511582130.R	Odtěžení kolejového lože - ručně	m3	0,500	464,00	232,00	
115	511582131.R	Rozprostření kolejového lože - ručně	m3	0,500	595,00	297,50	
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>159,70</b>	
326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,374	427,00	159,70	
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>71 128,37</b>	
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>64 646,13</b>	
353	429172112	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	373,744	78,00	29 152,03	
357	429172212	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	373,744	34,30	12 819,42	
367	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule	t	0,392	57 780,00	22 674,67	
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>4 075,84</b>	
389	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,040	130,00	1 955,20	
390	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,040	141,00	2 120,64	
	<b>789</b>	<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>2 406,40</b>	
407	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	15,040	160,00	2 406,40	
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>26 424,00</b>	
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	72,000	367,00	26 424,00	
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>3 929,66</b>	
	<b>VRN 0</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>3 929,66</b>	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	98 241,564	0,04	3 929,66	
<b>Celkem</b>						<b>102 171,23</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

## Údržba M v km 3,239 - podlahy

0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) -  
Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)

ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022					Cena v Kč
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		Cena s DPH					35 960,50
		DPH 21,00%					6 241,08
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					29 719,42
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
		<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>15 736,66</b>
		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>15 575,11</b>
95	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	6,900	383,00	2 642,70	
96	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m2	6,900	1 191,26	8 219,71	
97	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m2	6,900	683,00	4 712,70	
		<b>997 Přesun sutě</b>					<b>161,55</b>
316	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,300	263,00	78,90	
317	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5,700	14,50	82,65	
		<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>11 744,00</b>
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	367,00	11 744,00	
		<b>URS URS položky</b>					<b>1 095,71</b>
	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	16,130	67,93	1 095,71	
		<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>1 143,05</b>
		<b>VRN 0 Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>1 143,05</b>
423	030001000	Zařízení staveniště	%	28 576,366	0,04	1 143,05	
<b>Celkem</b>						<b>29 719,42</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08