

Dodatek č. 4

ke SMLouvĚ O DíLO č.j. NPMK-249/2015 205 ze dne 29.7.2015, s názvem „NPMK – Jeruzalémská12, Praha 1 – rekonstrukce – dodávka stavby“

uzavřené podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění

NPMKPO000KTE



Společnost: AVERS spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3445

Sídlo: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Milan Popule,
vedoucí výroby

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

**Společnost (organizace): Národní pedagogické muzeum a
knihovna J.A. Komenského, státní příspěvková organizace**

Sídlo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 7. 2015 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. VI Lhůty plnění díla a čl. V. Cena Díla a platební podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 4 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č.3 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty ke změnovým listům (dále jen „ZL“) č. 27-88) k tomuto Dodatku č. 3, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku ve výši **1 507 804,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 27 -88.

Cena díla podle čl. 5.1, stanovená SOD je tímto Dodatkem č. 4 upravena a změněna následovně:

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 27-38;40 62;64-66;69-76; 81-88	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	3 838 907 Kč
Σ	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	3 838 907 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: 12,75 %
(porovnána částka bez DPH)

Méněpráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
ZL 2729;31- 33;39;42;44, 61;63;65;67- 71;76-81	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	-2 331 103,- Kč
Σ	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	-2 331 103,- Kč

Rekapitulace Dodatku č. 4

Vícepráce celkem bez DPH: 3 838 907,- Kč

Méněpráce celkem bez DPH: - 2 331 103,- Kč

Celkem za Dodatek č. 3 bez DPH*: 1 507 804,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 5.2.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 11.4.2016, dodatku č. 4

Původní Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	30.086.505,40 Kč
DPH 21%	6.318.166,13 Kč
Celkem s DPH	36.404.671,53 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 21%	30.600.969,40 Kč
-----------------------	------------------

DPH 21%	6.426.203,57 Kč
Celkem s DPH	37.027.172,97 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 3

Cena díla bez DPH 21%	31.755.249,40 Kč
DPH 21%	6.668.602,37 Kč
Celkem s DPH	38.423.851,77Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 4

Cena díla bez DPH 21%	33 263 053,40 Kč
DPH 21%	6 985 241,21 Kč
Celkem s DPH	40 248 294,61Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 4 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nutné provést další dodatečné práce nad rámec předmětu díla, tyto dodatečné práce mají časový dopad na průběh realizace prací dle původní SoD. Dohodnutá doba ukončení stavebních prací ve čl. 4.2 lhůty plnění díla této SoD bude upravena na termín do 30. 6. 2016. Zhotovitel se zavazuje k dokončení kompletního díla včetně dodatků 1 -4 do dohodnutého termínu 30. 6. 2016.
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 4, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 4.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 4 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 4 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 4 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 4:

Příloha č. 1: Změnový list č. 27-88, včetně rekapitulace a rozpočtů k jednotlivým ZL

V Praze dne 8. 4. 2016



Národní pedagogické muzeum
Objednatel
a knihovna A. Komenského
Valdštejská 20
118 00 Praha 1 - Malá Strana

..... 4
spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
Základní číslo: 261/224 088-7, fax: 261 220 13
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Soupis změnových listů část IV



ZL č.	Popis	datum	méněpráce	vícepráce	bilance Kč bez DPH
	Změnové listy				
27	Změny silnoproud	9.2.2016	-69 666 Kč	179 888 Kč	110 222 Kč
28	Změny osvětlení	9.2.2016	-84 423 Kč	255 255 Kč	170 833 Kč
29	Změny slaboproud	10.2.2016	-952 679 Kč	987 857 Kč	35 177 Kč
30	Změny ZTI+PLYN+UT	4.5.2016	0 Kč	205 941 Kč	205 941 Kč
31	Změna kotelny, cirkulace rest. Dílna,	16.3.2016	-31 224 Kč	9 895 Kč	-21 329 Kč
32	Změny VZT a klima	16.3.2016	-38 066 Kč	17 272 Kč	-20 794 Kč
33	Nerealizace repase nákladního výtahu	27.4.2016	-153 150 Kč	17 374 Kč	-135 776 Kč
34	MAR - sledování teplot a vlhkosti v prostoru-BEZDRÁTOVÁ	20.1.2016	0 Kč	19 671 Kč	19 671 Kč
35	MAR - Hlídnání rosného bodu ve VZT 3NP	20.1.2016	0 Kč	9 648 Kč	9 648 Kč
36	Změny v PBRS	20.1.2016	0 Kč	42 812 Kč	42 812 Kč
37	Sanace staticky narušené klenby 1NP	7.3.2016	0 Kč	28 630 Kč	28 630 Kč
38	Vytvoření prostupu pro VZT potrubí studovna	7.3.2016	0 Kč	49 196 Kč	49 196 Kč
39	Revize množství samozavíračů v objektu	7.3.2016	-101 584 Kč	0 Kč	-101 584 Kč
40	Statické kece v okolí výtahových šachet	7.3.2016	0 Kč	34 928 Kč	34 928 Kč
41	Přesun SDK příčky m.č. 317	2.3.2016	0 Kč	26 240 Kč	26 240 Kč
42	Použití nových desek pro podlahy 3.NP	2.3.2016	-35 041 Kč	155 499 Kč	120 458 Kč
43	Revize množství výztuže ve VV šachty výtah	24.2.2016	0 Kč	14 182 Kč	14 182 Kč
44	Realizace stěrky stěn pouze ve 3.NP včetně výztužné tkaniny stropů	2.3.2016	-223 408 Kč	37 900 Kč	-185 508 Kč
45	Realizace SDK opláštění strojoven 5 NP	2.3.2016	0 Kč	110 446 Kč	110 446 Kč
46	Návýšení sekání rýh Elektro a jejich zapravení	2.3.2016	0 Kč	131 072 Kč	131 072 Kč
47	Nadspotřeba sanačních omítek	4.3.2016	0 Kč	30 895 Kč	30 895 Kč
48	Zvýšení překladu - Restaurátorská dílna	7.3.2016	0 Kč	10 421 Kč	10 421 Kč
49	úprava dveřních otvorů dle nové PBRS, 5.NP z 2.Etapy	1.6.2016	0 Kč	132 446 Kč	132 446 Kč
50	Likvidace prvků investora	16.3.2016	0 Kč	10 618 Kč	10 618 Kč
51	Změny SDK	27.4.2016	0 Kč	79 632 Kč	79 632 Kč
52	Nákladní výtah - nutné výměny, stropní deska	11.5.2016	0 Kč	28 020 Kč	28 020 Kč
53	Založení osobního výtahu - problematika ukládky výztuže vcelku	1.6.2016	0 Kč	17 940 Kč	17 940 Kč
54	Zvýšení překladu d m.č. 013 - 1.NP	4.5.2016	0 Kč	7 294 Kč	7 294 Kč
55	Úprava dveřního otvoru - kancelář č. 309	11.5.2016	0 Kč	34 211 Kč	34 211 Kč
56	snížení překladů 3.NP - prostup VZT	4.5.2016	0 Kč	45 731 Kč	45 731 Kč
57	Doplnění regálových polic - pojízdné regály	4.5.2016	0 Kč	11 039 Kč	11 039 Kč
58	zazdění dveří do chodby k restaurátorské dílně	4.5.2016	0 Kč	11 164 Kč	11 164 Kč
59	Napojení stávajících požárních klapek na MaR	27.4.2016	0 Kč	13 298 Kč	13 298 Kč
60	Odřezání stávajících 1 profilů 2.NP podlaha - nivelace	4.5.2016	0 Kč	4 993 Kč	4 993 Kč
61	Žaluzie	16.3.2016	-86 364 Kč	73 900 Kč	-12 463 Kč
62	Kuchyňské linky	11.5.2016	0 Kč	37 899 Kč	37 899 Kč
63	Nerealizované monolitické schodiště	27.4.2016	-21 029 Kč	0 Kč	-21 029 Kč
64	Truhlářské úpravy	11.5.2016	0 Kč	74 237 Kč	74 237 Kč
65	Záměna keramických soklů za syntetické	27.4.2016	-27 736 Kč	15 282 Kč	-12 454 Kč
66	vzorování barev	11.5.2016	0 Kč	9 189 Kč	9 189 Kč
67	Nerealizace ochrany proti ptáctvu	27.4.2016	-164 429 Kč	0 Kč	-164 429 Kč
68	odpočet oprav stropů - Rákosů	4.5.2016	-44 414 Kč	0 Kč	-44 414 Kč
69	1.PP odpočet omítek	1.6.2016	-8 968 Kč	16 842 Kč	7 874 Kč
70	soklová lišta - záměna staré šedé plastové za sokl z podlahy	4.5.2016	-15 243 Kč	47 881 Kč	32 637 Kč
71	Zařizovací předměty	27.4.2016	-35 735 Kč	121 519 Kč	85 784 Kč
72	Fládování dveřních otvorů - průjezd	27.4.2016	0 Kč	38 741 Kč	38 741 Kč
73	ZTI + MaR - napojení nových VZT jednotek na TUV	4.5.2016	0 Kč	132 315 Kč	132 315 Kč
74	průjezd zlačení	11.5.2016	0 Kč	32 162 Kč	32 162 Kč
75	stěrky dvůr	4.5.2016	0 Kč	57 735 Kč	57 735 Kč
76	venkovní fasáda - realizace pouze lokálních oprav, dvůr nátěr strop	11.5.2016	-85 703 Kč	37 491 Kč	-48 212 Kč
77	Nerealizace hoblování trámů	4.5.2016	-12 489 Kč	0 Kč	-12 489 Kč
78	odpočet nerealizace tepelné skladby 5.NP	4.5.2016	-76 392 Kč	0 Kč	-76 392 Kč
79	Ablou odpočty	11.5.2016	-37 423 Kč	0 Kč	-37 423 Kč
80	parkety	1.6.2016	-16 035 Kč	0 Kč	-16 035 Kč
81	příčka pavlač (odpočet)	1.6.2016	-9 900 Kč	0 Kč	-9 900 Kč
82	Realizace opláštění stávajícího rozvodného soklu po obvodu 4.NP	1.6.2016	0 Kč	19 069 Kč	19 069 Kč
83	Malby	1.6.2016	0 Kč	115 921 Kč	115 921 Kč
84	příčka SDK + zárubně+elektro	1.6.2016	0 Kč	23 445 Kč	23 445 Kč
85	regály - doplnění PVC	1.8.2016	0 Kč	56 206 Kč	56 206 Kč
86	Vitríny do průjezdu	1.6.2016	0 Kč	51 188 Kč	51 188 Kč
87	Klempířské prvky - dodávky materiálů	1.6.2016	0 Kč	89 933 Kč	89 933 Kč
88	výměna dlažby 4.NP	1.6.2016	0 Kč	16 566 Kč	16 566 Kč
	Celkem změnové listy		-2 331 103 Kč	3 838 907 Kč	1 507 804 Kč

Změnový list č. ZL 27

název: **Změny silnoproud**
 popis změny: **Zjištění :**
 Na základě schválených dispozičních změn a požadavků NPÚ (zrušení instalačních kanálů - instalace pod omítkou) bylo nutné změny trasy a některá systémová řešení původní PD.
 Vyvolaná opatření: **Změna rozsahu dodávky, vícepráce, méněpráce.**
 poznámky:
 podklady: **požadavek stanovisko NPÚ, dispoziční změny**

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		přípočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			1PP						
			Doplnění stávajících rozvaděčů						
1			Proudový chránič 25/4/0,03A	ks	2,00			2 167,92	4 335,84
2			Česový spínač VZT 6/1	ks	2,00			1 604,40	3 208,80
			1NP						
3			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 (přívody pro zás 230V)	m	-190,00	24,20	-4 598,00		
4			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 (kabeláže pro zás 230V)	m	110,00			24,20	2 662,00
5			Krabičky přístrojové KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	15,00			36,67	550,05
6			Zásuvka 230V/16A,, pouze montáž (stávající zásuvky KLASIK)	ks	15,00			80,00	1 200,00
			2NP						
7			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 (přívody pro zás 230V parapetní kanál)	m	-400,00	24,20	-9 680,00		
8			Zásuvka domovní 16A,230V 2P+Z bílá , ref. ABB Tango	ks	-36,00	148,74	-5 354,64		
			3NP						
9			Zásuvka 230V s PO TANGO	ks	-22,00	630,00	-13 860,00		
			Změna designu koncových prvků Tango na Time Titan						
10			Zásuvka 230V TANGO	kpl	-79,00	148,74	-11 750,46		
11			Zásuvka 230V s PO TANGO	ks	-13,00	630,00	-8 190,00		
12			Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, obyc. prostředí , ref. ABB Tango	ks	-7,00	135,67	-949,69		
13			Spínač nástěnný seniový - fáz. 5, obyc. prostředí , ref. ABB Tango	ks	-4,00	156,25	-625,00		
14			Spínač nástěnný seniový - fáz. 6, obyc. prostředí , ref. ABB Tango	ks	-2,00	135,67	-271,34		
15			Spínač nástěnný seniový - fáz. 6+6, obyc. prostředí , ref. ABB Tango	ks	-2,00	176,84	-353,68		
16			Zásuvka 230V Time titan	kpl	79,00			349,00	27 571,00
17			Zásuvka 230V s PO Time Titan	ks	13,00			1 234,00	16 042,00
18			Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1S, obyc. prostředí , ABB Time Titan	ks	7,00			315,00	2 205,00
19			Spínač nástěnný seniový - fáz. 5, obyc. prostředí , ABB Time Titan	ks	4,00			349,00	1 396,00
20			Spínač nástěnný seniový - fáz. 6, obyc. prostředí , ABB Time Titan	ks	2,00			297,00	594,00
21			Spínač nástěnný seniový - fáz. 6+6, obyc. prostředí , ABB Time Titan	ks	2,00			402,00	804,00
			4NP						
22			Zásuvka 230V s PO TANGO	ks	-20,00	630,00	-12 600,00		
			Napojení restaurátorské dílny						
23			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	26,00			24,20	629,20
24			Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	22,00			33,63	739,86
25			Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00			33,00	726,00
26			Jistič 16/1	ks	1,00			310,00	310,00
27			Jistič 16/3	ks	1,00			790,00	790,00
28			Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	2,00			15,00	30,00
29			Ukončení kabelu do 3 x 4	ks	2,00			63,00	126,00
30			Ukončení kabelu do 5 x 4	ks	2,00			99,00	198,00
31			Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka rýhy 5 cm	m	26,00			78,00	2 028,00
32			Zaplnění rýh	m2	7,80			134,24	1 047,07
			Napojení stávajících rozvodů						
			Chodba 3.NP, m.206, 209						
33			Napojení stávajících rozvodů na nový rozvod, vyhledání, proměření, montáž již zdemontovaných svítidel	HZS	16,00			300,00	4 800,00

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Sociální zařízení 1-4.NP						
34			Nápojení stávajících rozvodů na nový rozvod, proměření, přepojení	HZS	20,00			300,00	6 000,00
35			Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	36,00			25,81	980,78
36			Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	19,00			33,63	638,97
37			Přeložení kabeláže	HZS	2,00			300,00	600,00
38			Podružný materiál	pol	1,00			200,00	200,00
39			PPV z materiálu a montáží	pol	1,00			1 000,00	1 000,00
40			Doprava	pol	1,00			1 250,00	1 250,00
			Přívody pro RACKy ve 4.NP z RD						
41			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	45,0			24,20	1 089,00
42			Doplnění kabeláže pro RACKy ve 4. NP	h	4,0			300,00	1 200,00
			Elektroinstalace v m.č.S02a						
43			Svítlidlo 2x58W, IP	ks	4,0			1 855,00	7 420,00
44			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	30,0			19,67	590,10
45			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	25,0			24,20	605,00
46			Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	4,0			36,67	146,68
47			Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm (KP68, 1901-3)	ks	4,0			55,00	220,00
48			Zásuvka domovní 16A, 230V 2P+Z bílá , ref. ABB	ks	4,0			222,00	888,00
49			Jistič 16A/1	ks	1,0			236,00	236,00
50			Časové relé 6A/230V pro ovládání VZT	ks	1,0			1 532,00	1 532,00
51			FI 25/4/0.03A O-FI	ks	1,0			1 852,00	1 852,00
52			Oprava a doplnění stávajících rozvodů, úprava zapojení rozvaděče	h	24,0			300,00	7 200,00
			Elektroinstalace v m.č.S02b						
53			Svítlidlo 2x58W, IP	ks	5,0			1 855,00	9 275,00
54			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	55,0			19,67	1 081,85
55			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	92,0			24,20	2 226,40
56			Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	14,0			36,67	513,38
57			Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm (KP68, 1901-3)	ks	14,0			55,00	770,00
58			Zásuvka domovní 16A, 230V 2P+Z bílá , ref. ABB	ks	9,0			222,00	1 998,00
59			Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , ref. ABB	ks	2,0			211,00	422,00
60			Jistič 16A/1	ks	1,0			236,00	236,00
61			Časové relé 6A/230V pro ovládání VZT	ks	1,0			1 532,00	1 532,00
62			FI 25/4/0.03A O-FI	ks	1,0			1 852,00	1 852,00
63			Oprava a doplnění stávajících rozvodů, úprava zapojení rozvaděče	h	28,0			300,00	8 400,00
64			Podružný materiál	kpl	1,0			990,00	990,00
65			Doprava materiálu a osob	kpl	1,0			2 650,00	2 650,00
			Oprava svítidel v m.č.222a						
66			Oprava instalací osvětlení v m.č.222a (montáž stávajících svítidel, úprava zapojení)	kpl	1,0			5 000,00	5 000,00
			Oprava a doplnění instalace v 5.NP						
67			Oprava a doplnění instalace v 5.NP	kpl	1,0			33 600,00	33 600,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-68 232,81	-1 432,89	176 187,98	3 699,95
						odpočty	-69 665,70	připočty	179 887,93
								CELKEM	110 222,23





souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Změnový list č. ZL 28

název: **Změny osvětlení**
 popis změny: Zjištění :
 Na základě požadavků NPÚ a v dnešní době již dlouhodobě pro provoz ekonomičtějším technologií osvětlení (LED osvětlení) byla provedena revize koncepce osvětlení knihovny.
 Vyvolaná opatření:
 Změna rozsahu dodávky, vícepráce, méněpráce.
 poznámky:
 podklady: konzultace s NPÚ a technologem pro osvětlení

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Změna osvětlení ve skladu knih m.č.017 a m.č.018						
1			Svítilno typ C 2X49W, IP20, vč závěsu, ref. THORN Jupiter 2	ks	-14,00	2 644,56	-37 023,78		
2			Svítilno SLIM - m.č.017	ks	12,00			2 400,00	28 800,00
3			Svítilno SLIM - m.č.018	ks	9,00			2 400,00	21 600,00
4			Čelní kryty	ks	12,00			50,00	600,00
5			Spojky	ks	15,00			120,00	1 800,00
6			Závěs	ks	21,00			250,00	5 250,00
7			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	35,00			19,67	688,45
8			Podružný materiál	pol	1,00			200,00	200,00
9			PPV z materiálu a montáží	pol	1,00			1 000,00	1 000,00
10			Doprava	pol	1,00			750,00	750,00
			Změna ovládání svítidel na sociálních zařízeních						
			Oprava svítidel a výměna zdrojů není obsažena						
11			Spínač PIR 230V/16A přisazený	ks	22,00			840,00	18 480,00
12			Vysekání rýh 30/30	m	25,00			58,17	1 454,25
13			Zaplnění rýh	m2	7,50			134,24	1 006,80
14			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	38,00			19,67	747,46
15			Zaslepovací modul TANGO	ks	22,00			68,00	1 496,00
16			Přepojení ovládání osvětlení a VZT	ks	22,00			600,00	13 200,00
18			Svorky	ks	66,00			16,00	1 056,00
18			Podružný materiál	kpl	1,00			300,00	300,00
19			PPV z materiálu a montáží	pol	1,00			1 500,00	1 500,00
20			Doprava	kpl	1,00			1 000,00	1 000,00
			Odpočet svítidel pavlače						
			2.NP						
21			Svítilno typ A 2X49W, IP50, ref. ZUMTOBEL PERLUCE T16 / TCL	ks	-4,00	1 938,14	-7 752,58		
22			Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyc prostředí , ref. ABB Tango	ks	-2,00	135,67	-271,34		
23			Spínač PIR 230V/16A 260°	ks	2,00			840,00	1 680,00
24			Vyhledání,úprava instalace, přepojení stávajících rozvodů	kpl	1,00			2 700,00	2 700,00
25			Zednické opravy a výpomoc	kpl	1,00			750,00	750,00
			3.NP						
26			Svítilno typ A 2X49W, IP50, ref. ZUMTOBEL PERLUCE T16 / TCL	ks	-6,00	1 938,14	-11 628,87		
27			Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyc prostředí , ref. ABB Tango	ks	-3,00	135,67	-407,01		
28			Spínač PIR 230V/16A 260°	ks	2,00			840,00	1 680,00
29			Vyhledání,úprava instalace, přepojení stávajících rozvodů	kpl	1,00			2 700,00	2 700,00
30			Zednické opravy a výpomoc	kpl	1,00			750,00	750,00
			4.NP						
31			Svítilno typ A 2X49W, IP50, ref. ZUMTOBEL PERLUCE T16 / TCL	ks	-5,00	1 938,14	-9 690,72		

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
32			Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyč. prostředí, ref. ABB Tango	ks	-3,00	135,67	-407,01		
33			Spínač PIR 230V/16A 260°	ks	2,00			840,00	1 680,00
34			Vyhledání, úprava instalace, přepojení stávajících rozvodů	kpl	1,00			2 700,00	2 700,00
35			Zednické opravy a výpomoc	kpl	1,00			750,00	750,00
36			Podružný materiál	pol	1,00			150,00	150,00
37			PPV z materiálu a montáží	pol	1,00			750,00	750,00
38			Doprava	pol	1,00			700,00	700,00
			Nová svítidla pavlače - stávající mají vypálené patice						
39			Svítidlo typ B2 2X8W, LED IP44	ks	23,0			2 124,33	48 859,59
40			Podružný materiál	kpl	1,00			550,00	550,00
41			Doprava	kpl	1,00			1 350,00	1 350,00
			Osvětlení sociálek						
42			Demontáž stávajícího svítidla	ks	19,0			92,95	1 766,05
43			Svítidlo typ B1 2X8W, LED IP20	ks	19,0			1 983,93	37 694,67
44			Podružný materiál	kpl	1,0			500,00	500,00
45			Doprava	kpl	1,0			1 250,00	1 250,00
			Změna osvětlení dvůr - stávající mají vypálené patice						
46			Svítidlo typ A1 2X49W, IP54, ref. ZUMTOBEL PERLUCE T16 / TCL	ks	-4,0	1 938,14	-7 752,56		
47			Svítidlo typ B2 2X8W, LED IP44	ks	10,0			2 124,33	21 243,30
48			podružný materiál	kpl	1,0			228,15	228,15
49			doprava	kpl	1,0			750,00	750,00
			Změna osvětlení průjezd						
50			Svítidlo typ A1 2X49W, IP54, ref. ZUMTOBEL PERLUCE T16 / TCL	ks	-4,0	1 938,14	-7 752,58		
51			Svítidlo typ B2 2X8W, LED IP44	ks	8,0			2 124,33	16 994,64
52			podružný materiál	kpl	1,0			250,00	250,00
53			doprava	kpl	1,0			650,00	650,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-82 686,44	-1 736,42	250 005,36	5 250,11
						odpočty	-84 422,86	připočty	255 255,47
								CELKEM	170 832,61

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Změnový list č. ZL 29

název: **Změny slaboproud**
 popis změny: **Zjištění :**
 Na základě konzultace dodávaných slaboproudých prvků s technologi a zástupci IT oddělení byla provedena změna v dnešní době již zastaralé projektované technologie za novodobou dlouhodobě pro provoz ekonomičtější technologii.
 Vyvolaná opatření:
 Změna rozsahu dodávky, vícepráce, méněpráce.
 poznámky:
 podklady: konzultace s technologi a IT oddělením

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Změny elektroinstalací slaboproud									
SK									
1.NP									
1			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB Tango	ks	-3,00	164,43	-493,29		
2			MONT DVOJŽASUVKY STP, STP 2xRJ (TLF, DATA, CCTV at	ks	-3,00	142,98	-428,94		
3			UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A STP	ks	-12,00	27,80	-333,60		
4			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB Tango hnědá alt. Červená (Clasic se v tomto provedení nedělá)	ks	9,00			250,00	2 250,00
5			MONT DVOJŽASUVKY STP, STP 2xRJ (TLF, DATA, CCTV at	ks	9,00			142,98	1 286,62
6			UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A STP	ks	36,00			27,80	1 000,80
7			MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU	ks	12,00			67,52	810,24
8			Krabičky do parap.kanálu	ks	6,00			76,00	456,00
9			Podložka instalační do parapelního kanálu	ks	6,00			30,00	180,00
2.NP									
10			Cable STP cat 6A HFFR-LSZH	m	-1 060,00	8,77	-9 296,20		
11			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB Tango	ks	-10,00	164,43	-1 644,30		
12			MONT DVOJŽASUVKY STP, STP 2xRJ (TLF, DATA, CCTV at	ks	-10,00	142,98	-1 429,80		
13			UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A STP	ks	-40,00	27,80	-1 112,00		
14			MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU	ks	-20,00	67,52	-1 350,40		
3.NP									
15			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB Tango	ks	-35,00	164,43	-5 755,05		
16			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB TIME TITAN	ks	35,00			675,00	23 625,00
4.NP									
17			Dvojjásuška 2xRJ45 CAT6A STP, ref. ABB Tango	ks	3,00			164,43	493,29
18			MONT DVOJŽASUVKY STP, STP 2xRJ (TLF, DATA, CCTV at	ks	3,00			142,98	428,94
19			UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A STP	ks	12,00			27,80	333,60
20			MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU	ks	6,00			67,52	405,12
Rack									
21			Poseidon 4002 monitor prostředí do racku, vč. 1 ks teplotního senzoru/ 1 ks racku + 1x detektoru monitorujícího otevření dveří/ 1 ks racku	ks	-2,00	10 795,18	-21 590,35		
22			Doplnění příslušenství k Poseidon 4002 dle požadavku v dodatečných informacích	ks	2,00			5 578,56	11 157,12
23			Panel 2HU, 45 sklon, 50 port, ISDN	ks	-3,0	1 534,65	-4 603,94		
24			Panel 1HU, 24 port, STP cat6A, systémový prvek	ks	1,0			1 936,58	1 936,58
CCTV									
25			CCTV kamera, IP, včetně konzoly, kompaktní, 1280x720,with Power over Ethernet,vnitř.prostor	ks	3,00			10 199,21	30 597,64
26			Rozšíření systému, živění, montáž, kamerové zkoušky	kpl	1,00			2 100,00	2 100,00
27			Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	m	50,00			21,37	1 068,38
28			Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	50,00			3,57	178,72
29			AY 2,5 B	m	50,00			1,86	93,18
30			Cable STP cat 6A HFFR-LSZH	m	90,00			8,77	789,30
31			ZATAŽ KAB STP DO LIŠT, TRUBEK	m	90,00			7,94	714,60
32			Vysekáni rýh 30/30	m	20,00			58,17	1 163,39
33			Zaplnění rýh	m2	6,00			134,24	805,44
34			Předání již připravených pozic kamer	HZS	4,00			300,00	1 200,00
Změna provedení venkovní kamery									
35			CCTV kamera, IP, včetně konzoly, kompaktní, 1280x720,with Power over Ethernet,venk.prostor	ks	-1,00	13 590,03	-13 590,03		

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
36			2.0 Megapixelová, R2, IP box kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišení 1920x1080/25fps, Čitlivost: barva: 0.05Lux @(F1.2,AGC ZAP.), Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, D-WDR, poplachové I/O 1/1, audio 1/1, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 64GB, Napájení: DC12V/750mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Program iVMS4200 zdarma	ks	1,00			7 865,00	7 865,00
37			1/3" CS, 2.8-11.0mm, F1.4-360, DD, varifocal IR korekční	ks	1,00			2 899,00	2 899,00
38			Kamerový venkovní kryt pro IP kamery z hliníkové slitiny a protisluneční úpravou. Topné těleso, ventilátor a sluneční clona, rozměry 113x143x452mm, napájení 24V AC/2,1A, bez držáku DS-1212ZJ, bílá barva, kód: 302700364	ks	1,00			3 540,00	3 540,00
39			držák na zeď pro kamerový kryt DS-1322HZ-H a BOX kamery, rozměry: 83x123.9x304mm, bílá barva, kód: 302700586	ks	1,00			612,00	612,00
40			Převodník pro přenos po UTP	ks	2,00			551,00	1 102,00
41			Doplnění konzol pro venkovní kamery (vysunutí přes římsu fasády)	ks	4,00			1 233,00	4 932,00
42			podružný materiál	kpl	1,00			250,00	250,00
43			PPV z materiálu a montáží	kpl	1,00			389,00	389,00
44			Doprava	kpl	1,00			680,00	680,00
			EZS						
45			Ovládací klávesnice s displejem na sběrnici, ref. PARADOX	ks	-1,00	2 191,62	-2 191,62		
46			Sířena EZS	ks	3,00			662,00	1 986,00
47			IR detektor s duálním senzorem, sběrnicový BUS	ks	3,00			1 090,00	3 270,00
48			Detektor kouře včetně patice do EZS, ref. PARADOX	ks	1,00			1 454,26	1 454,26
49			IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET	ks	1,00			4 150,00	4 150,00
50			Komunikátor pro řady v plastovém boxu s integrovanou anténou se ziskem 3dB,	ks	1,00			6 240,00	6 240,00
51			Posilovač sběrnice BUS - 1x vstup sběrnice BUS od ústředny, 2x výstupní, nezávislé a galvanicky	ks	1,00			2 990,00	2 990,00
			Interkom						
52			Interkom - dveřní telefon, 8 tlačítek s popisem, antivandal, využívá TÚ, hi-tech vzhled, D+M	ks	-12,00	10 875,98	-130 511,80		
53			Interkom - dveřní telefon, 3 tlačítka s popisem, - dle požadavku investora od 2N Ateus-9135130 analogový	ks	4,00			7 150,00	28 600,00
54			Krabice pro zapuštěnou montáž	ks	4,00			1 720,00	6 880,00
55			podružný materiál	kpl	1,00			650,00	650,00
56			PPV z materiálu a montáží	kpl	1,00			850,00	850,00
57			Doprava	kpl	1,00			1 250,00	1 250,00
			Kontrola vstupu						
58			Čtečka bezkontaktní pro vnitřní či vnější montáž	ks	-16,00	4 516,57	-72 265,08		
59			Řadič pro jedny dveře, včetně krabice	ks	-16,00	3 902,71	-62 443,33		
			Přístupový systém 1.NP - příprava						
60			Trubka Monoflex,PVC pod omltkou 23-29 mm	m	60,00			21,37	1 282,05
61			AY 2,5 B	m	60,00			1,86	111,81
62			Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	60,00			3,57	214,47
63			Cable STP cat 6A HFFR-LSZH	m	150,00			8,77	1 315,50
64			ZATAŽ KAB STP DO LIŠT, TRUBEK	m	150,00			7,94	1 191,00
65			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	15,00			19,67	295,05
66			Vysekání rýh 30/30	m	50,00			58,17	2 908,48
67			Zaplnění rýh	m2	15,00			134,24	2 013,60
68			Montáž RACK - dodávka investora	ks	1,00			1 231,21	1 231,21
69			Příprava pro přístupový systém v 1.NP	HZS	6,00			300,00	1 800,00
69			Doplnění PC	kpl	1,00			3 048,00	3 048,00
			Detekční rám						
70			Pár rámu, způsob delekce dle používaných tagů, ref. Diamond Premium, Single System, s kontrolerem (bez počítače) /2 anteny/	pár	-2,00	107 609,64	-215 219,28		
71			Knihovní systém - SW komponenty	kpl	-1,00	30 000,00	-30 000,00		
72			Knihovní systém - HW komponenty	kpl	-1,00	105 000,00	-105 000,00		
73			UPS napájecí zdroj	kpl	-1,00	6 503,98	-6 503,98		
74			Příprava pro detekční rám dodaný investorem	kpl	1,00			5 900,00	5 900,00
			Doplnění VDT k TÚ dle požadavku zadavatele						
75			Karta IP telefonie	ks	1,00			12 120,00	12 120,00
76			Licence IP	ks	8,00			1 293,60	10 348,80
77			Videovrátník (3x2 ti.+kamera)	ks	3,00			19 032,00	57 096,00
78			Videovrátník - modul 5 tlačítek	ks	2,0			2 563,60	5 127,20

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
79			Videovrátník - modul klávesnice	ks	1,0			5 785,00	5 785,00
80			Instalační příslušenství vrátníku	ks	3,00			3 060,00	9 180,00
81			Videotelefon Grandstream 3275	ks	2,00			9 860,00	19 720,00
82			Video telefon Grandstream 2140	ks	2,00			3 790,00	7 580,00
83			Instalace, zprovoznění a oživení (předpoklad součinnosti s instalací TÚ)	kpl	1,00			15 840,00	15 840,00
84			Kompletace, doprava a ostatní náklady	kpl	1,00			6 840,00	6 840,00
			Signalizace sociálek postižených						
85			Kompletní sada pro signalizaci z jednoho WC (2 tlačítka, svítilna s akustickou zdroj, reset skříňka)	ks	-1,00	7 413,76	-7 413,76		
			Odpočet podlahových krabic						
86			Podlahová krabice pro silno i slaboproud, vlnká údržba, 6 modulů, vč. 1xSLP, 1xSILNO, zbytek zásepky	ks	-6,00	9 809,99	-58 859,94		
			Opočet parapetního kanálu Elektro						
87	R 220-029		Parapetní kanál, dvoukomorový, kompletně včetně přeprážky D+M, plastový, bílý, ref. KOPOS KOLÍN PK 160x66 D, s 4x izolací modulu, 45x45	m	-230,00	281,60	-64 768,00		
			Odpočet bezkontaktních karet						
88	R 220-078		Karta bezkontaktní	ks	-90,00	136,62	-12 295,80		
			Telefonní ústředna						
89			Přístroj telefonní, základní komfort	ks	-30,0	3 466,14	-103 984,20		
90			Telefonní přístroj digitální 521	ks	1,0			4 120,00	4 120,00
91			Telefonní přístroj analogový s displejem DA710	ks	25,0			1 475,68	36 892,00
92			Propojovací kabeláž	kpl	1,0			4 602,00	4 602,00
93			Programování, nastavení	kpl	1,0			4 550,00	4 550,00
			Dodávka a montáž WIFI						
94			UAP-AC-PRO-5 Ubiquiti UniFi AP AC PRO, 5-Pack, PoE není součástí balení	ks	3,0			22 417,00	67 251,00
95			UAP-Pro Ubiquiti UniFi AP Professional, vnitřní accesspoint MIMO 2,4GHz / 5GHz - Nejrychlejší UniFi model s rychlostí až 300 Mbps v 5 GHz pásmu a až 450 Mbps v pásmu 2,4 GHz. UAP-Pro nabízí současně dual-band provoz s 2x2(5GHz) a 3x3(2,4GHz) MIMO technologií. Má dosah až 120 metrů a 2 Gigabit Ethernet porty	ks	1,0			6 659,00	6 659,00
96			UAP-Pro-3 Ubiquiti UniFi AP Professional, vnitřní accesspoint MIMO 2,4GHz / 5GHz 3pack	ks	1,0			19 937,00	19 937,00
97			Podružný materiál a propojovací materiál	kpl	1,0			1 237,00	1 237,00
98			Doprava	kpl	1,0			2 377,00	2 377,00
			Aktivní prvky						
99			Switch 48portů, PoE, značkový 10/100/1000 Base	ks	-2,0	18 785,00			
100			Dodávka a montáž aktivních prvků CISCO		1,0				
101			WS-C2960X-48TD-L	ks	1,0			97 318,00	97 318,00
102			CAB-ACE	ks	1,0			v ceně	
103			WS-C2960X-24TD-L	ks	1,0			66 009,00	66 009,00
104			CAB-ACE	ks	1,0			v ceně	
105			WS-C3850-12X48U-L	ks	1,0			225 308,00	225 308,00
106			PWR-C1-BLANK	ks	1,0			v ceně	
107			PWR-C1-1100WAC	ks	1,0			v ceně	
108			C3850-NM-BLANK	ks	1,0			v ceně	
109			S3850UK9-37E	ks	1,0			v ceně	
110			CAB-TA-EU	ks	1,0			v ceně	
111			STACK-T1-50CM	ks	1,0			v ceně	
112			C3850-NM-2-10G=	ks	1,0			43 484,00	43 484,00
113			SFP-10G-SR-S=	ks	1,0			46 868,00	46 868,00
114			Instal	ks	1,0			6 325,00	6 325,00
			v základní zaruce v ceně HW je NBD odeslání, resp same day shipment z NL, takže NBD delivery					v ceně	
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemní se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-933 084,70	-19 594,78	967 538,58	20 318,31
						odpočty	-952 679,48	připočty	987 856,89
								CELKEM	35 177,42

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum:	P. G. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum:	P. G. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum:	P. G. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum:	P. G. 2016

Změnový list č. ZL30


názv: Změny ZTI+PLYN+UT
 popis změny: Při bouracích pracích byly zjištěny trasy potrubí v bouraných klcích, bylo nutné jejich odstranění a přetrasování. Dále odborník na ZTI doporučil provést repara stávajících spachovacích mechanismů zachovávaných WC, Nádřizy protékají a netěsní, bude nutné vyměnit mechanismy a provést celkovou opravu nátkou a těsnění.

poznámky:
 podklady: zjištěný stav po bouracích pracích

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:	datum:
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:	datum:
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:	datum:
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:	datum:

č.pokl. ZL	č.pokl. Rozp.	Kód	Název položky	M.J.	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet		
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena	
Ústřední topení										
demonžat izolace AI, foto pro další použití										
1			Ø 2"	m	18,00		37,00	562,00		
2			Ø 3/4"	m	140,00		33,00	4 620,00		
3			Ø 1"	m	40,00		33,00	1 320,00		
4			Ø 3/4"	m	120,00		30,00	3 600,00		
5			Ø 15	m	10,00		30,00	300,00		
6			Ø 18	m	18,00		30,00	540,00		
7			Ø 22	m	42,00		30,00	1 260,00		
montáž stávající izolace AI, foto										
8			Ø 2"	m	140,00		41,00	5 824,00		
9			Ø 3/4"	m	40,00		38,80	1 552,00		
10			Ø 1"	m	120,00		32,80	3 936,00		
11			Ø 15	m	10,00		32,80	328,00		
12			Ø 18	m	18,00		32,80	590,40		
13			Ø 22	m	42,00		32,80	1 377,60		
14			AI páska Ø3mm/Ø5mm, samolepící hliníková páska	m	25,00		155,10	3 877,50		
demonžat potrubí, vyřezání potrubí pro další použití										
15			Ø 2"	m	18,00		60,00	1 080,00		
16			Ø 3/4"	m	140,00		60,00	8 400,00		
17			Ø 1"	m	40,00		60,00	2 400,00		
18			Ø 3/4"	m	120,00		60,00	7 200,00		
19			Ø 15	m	10,00		60,00	600,00		
20			Ø 18	m	18,00		60,00	1 080,00		
21			Ø 22	m	42,00		60,00	2 520,00		
montáž nového potrubí na nové místo										
22			Ø 2"	m	8,00		535,00	4 280,00		
23			Ø 3/4"	m	70,00		278,24	19 476,80		
24			Ø 1"	m	20,00		248,16	4 963,20		
25			Ø 3/4"	m	60,00		188,84	11 330,40		
26			Acetylen, náplň 50/10 kg	ks	1,00		2 350,00	2 350,00		
27			Kyslík, náplň 50/200 kg	ks	1,00		752,00	752,00		
28			Přídavný materiál pro evakuování	ks	4,00		282,00	1 128,00		
29			Ø 15	m	9,00		224,06	2 016,54		
30			Ø 18	m	8,00		252,88	2 023,04		
31			Ø 22	m	21,00		355,00	7 455,00		
32			Páska se sítěním, 250g	ks	1,00		235,00	235,00		
33			Páska pro nítání objemů, 250g	ks	2,00		235,00	470,00		
nátkový potrubí										
34			Ø 3/4" - 2"	m	218,00		32,00	7 000,00		
tlaková zkouška potrubí										
35			Ø 3/4" - 2"	m	384,00		6,00	2 304,00		
36			Upevňovací potrubí, záložky	soub.	1,00		9 500,00	9 500,00		
radiátorový uzavíratelný šroubení										
37			1 1/2"	ks	40,00		188,00	7 520,00		
oprava potrubí ÚT v 2. a 3. NP										
38			Ø 15 - 22	ks	3,00		650,00	1 950,00		
Kanalizace										
montáž nového potrubí KG										
39			Ø 125	m	4,00		450,00	1 800,00		
zhotovení odboček KG										
40			Ø 125	ks	2,00		680,00	1 360,00		
41			tlaková zkouška KG	m	4,00		6,00	24,00		
zastřešení vstupu HT										
42			Ø 50	ks	5,00		220,00	1 100,00		
43			Přesun hmot pro vnější kanalizaci, vrtky do 12 m	l	0,10		800,00	80,00		
44			oprava neopouštění a vysouštění u stávajících WC	ks	13,00		1 950,00	25 350,00		
Voda										
Potrubí z PPR Wavin, D 20x2,2 mm, včetně izolace										
45			Ø 20	m	45,00		283,00	12 735,00		
46			Ø 22	m	11,00		302,00	3 322,00		
tlaková zkouška vor										
47				m	56,00		6,00	336,00		
48			Přesun hmot pro vnější vodovod, vrtky do 12 m	l	0,20		1 000,00	200,00		
Plyn										
49			potrubí ocelové, Nádřiz, černé svařované 2"	m	20,00		480,00	9 600,00		
50			nářiz s výsavními armatury do DN 2" za základní + 1x armat.	m	20,00		47,00	840,00		
51			obnovit tlakový kotel, nářiz	ks	3,00		295,20	885,60		
Vedlejší rozpočtové náklady										
Náklady na zařízení staveniště, Územní se zřízeními výjimečnými podmínkami, Mimořádné zřízení dopravního prostředku										
					%	2,10	0,00	0,00	201 704,88	4 235,80
							odpovědy	0,00	připovědy	205 940,73
									CELKEM	205 940,73

souhlas s obsahem ZL
 - TDS
 souhlas s obsahem ZL
 - AD
 souhlas s obsahem ZL
 - Investor
 souhlas s obsahem ZL
 - Zhotovitel

podpis: 

datum: 8.6.
 datum: 8.6.
 datum: 8.6.
 datum: 8.6.

Stavba: NPMK –
Jeruzalémská 12,

Změnový list č. ZL31

název: **Změna kotelny, náhrada boileru za cirkulační rest. Dílna, nerealizace 1 x VVC, nerealizace dřezů 1.NP + 3.NP**
 popis změny: Nerealizování přemístění rozdělovače a sběrače - ponecháno na stávajícím místě. Náhrada boileru za cirkulační rozvot teplé vody.

poznámky:
podklady: Projekt + VV

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Změna kotelny									
1			Přemístění rozdělovače a sběrače, včetně osazení	kpl	-1,00	9 400,00	-9 400,00		
Cirkulace - restaurátorská dílna									
2			Pojistný ventil DN15	ks	-1,00	950,00	-950,00		
3			Expanzní nádoba 8l, včetně přípojovací armatury	Soub.	-1,00	1 800,00	-1 800,00		
4			Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	-1,00	200,00	-200,00		
5			El. ohřivač 50l 80°C, ref. STIEBEL	Soub.	-1,00	4 500,00	-4 500,00		
6			Aut.odvzdušňovač s klapkou, DN 15	ks	-10,00	112,80	-1 128,00		
7			Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm,včetně izolace	m	25,00			283,00	7 075,00
8			Vyseání rýh 70/70	m	25,00			68,00	1 700,00
9			Zaplnění rýh	m2	6,83			134,24	916,86
Nerealizace 1 x VVC invalida									
10			kombi klozet pro imobilní, duroplastové sedátko, pancéřová hadice 3/8", RV DN15, ref. JIKA LYRA OLYMP	soub.	-1,00	3 600,00	-3 600,00		
11	R 799-04		Vybavení WC pro invalidy (1x madlo sklopné, 1x madlo pevné 600 mm, 1x madlo pevné 300 mm),	kpl	-2,00	2 702,00	-5 404,00		
Nerealizace dřezů 3.NP+1.NP									
12			Dřez nerezový - ref. Franke PXN 611-78, dřezová baterie stojánková pákovas výsuvnou sprškou - ref. JIKA LYRA DINO chrom, 2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust	soub.	-2,00	1 800,00	-3 600,00		
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-30 582,00	-642,22	9 691,86	203,53
						odpočty	-31 224,22	připočty	9 895,39
								CELKEM	-21 328,83

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 6.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.16





Stavba: NPMK –
Jeruzalémská 12,

Změnový list č. ZL32

název: **Změny VZT a klíma**
popis změny: Záměna digestoře v restaurátorské dílně (zařízení č.18), nerealizace VZT Demontáž a montáž původního potrubí v 3.NP zasedací místnosti (zařízení č.12), kondenzační vany pro bezpečnější odtok kondenzátu z jednotek - požadavek investora, odpočet nepožadovaných VZT chladících jednotek v servrovně

poznámky:
podklady: Projekt + VV

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		přípočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Zař. č. 18 - Odvod zákryt									
1	R 240-9922		Nerezový zákryt s filtry a osvětlením 1000x800	kpl	-1,00	19 141,24	-19 141,24		
2			Krycí síto DN250 s tahokovem	ks	1,00			1 250,00	1 250,00
3			montážní materiál	kpl	1,00			362,00	362,00
Zař. č. 12 - Větrání zasedací místnosti									
4	R 240-91		Demontáž a montáž původního potrubí v 3.NP zasedací místnosti	kpl	-1,00	2 797,26	-2 797,26		
Kondenzační Vany									
5			Kondenzační vana pod ČHL jednotky 1000x400x100 s odvodem kondenzátu do boku, leťovaná (provedení z pozinkované oceli tl.1,25mm)	ks	2,00			4 250,00	8 500,00
6			nápojení odpadního potrubí ke gulím	kpl	1,00			5 960,00	5 960,00
7			montážní materiál	kpl	1,00			845,00	845,00
Klíma-jednotky - servrovna									
8	R 240-38		Vnitřní KLM jednotka náslíňná ASYG-07LMCA	kpl	-3,00	7 672,48	-15 344,96		
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemní se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-37 283,46	-782,95	16 917,00	355,26
						odpočty	-38 066,41	přípočty	17 272,26
								CELKEM	-20 794,16

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Stavba: NPMK –
Jeruzalémská 12,

Změnový list č. ZL 33

název: **Nerealizace repase nákladního výtahu**

popis změny:

Zjištění :

Investor vznesl požadavek na nerealizování repase nákladních výtahů v objektu. Z důvodu požárního zabezpečení bude provedeno zakapotování výtahových dveří SDK deskou z požárních důvodů.

Vyvolaná opatření:





Úspora za nerealizaci repase nákladních výtahů v objektu, náklady spojené s protipožárními opatřeními pro zamezení šíření ohně výtahovou šachtou.

poznámky:

podklady:

požadavek uživatele a objednatele

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1	855	R 330-04	Repase stávajícího malého nákladního výtahu 1.NP-3.NP dvorního objektu (3 stanice) dle popisu v PD. Přenos všech poruchových a provozních stavů do M+R.	kpl	-1,00	90 000,00	-90 000,00		
2	852	R 330-01	Repase stávajícího malého nákladního výtahu 1.PP-1.NP hlavního objektu (2 stanice) dle popisu v PD. Přenos všech poruchových a provozních stavů do M+R.	kpl	-1,00	60 000,00	-60 000,00		
3			Zakapotování výtahové šachty sádrokartonovým obkladem s protipožární funkcí (3x podlaží), včetně detailů a kapotáže hrany	m2	22,39			750,00	16 792,50
			1NP: 2,3*2,9		6,67				
			2NP: 1,95*3		5,85				
			3NP: 2,1*4,7		9,87				
4	176	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,56			400,00	223,90
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-150 000,00	-3 150,00	17 016,40	357,34
						odpočty	-153 150,00	připočty	17 373,74
								CELKEM	-135 776,26

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum:	8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum:	8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum:	8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum:	8.6.2016





Stavba: NPMK –
Jeruzalémská 12,

Změnový list č. ZL 35

název: **MAR - Hlídní rosného bodu ve VZT 3NP**
 popis změny: **Zjištění :**
 Z důvodu zajištění potřebného klima pro uskladnění historických knih, bylo nutné zrealizovat vlhkostní měřidla VZT.
Vyvolaná opatření:
 Rozšíření systému MAR o nové komponenty zajišťující dohled nad rosným bodem ve VZT.

poznámky:
 podklady: vlhkostní měření, předpisy pro klima skladů

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Čidlo rosného bodu	kus	1,00			3 300,00	3 300,00
2			Kabely propojovací	m	90,00			15,00	1 350,00
3			Trasování, kabeláž, zapojení, montáž	kpl	1,00			3 750,00	3 750,00
4			Pomocný materiál	kpl	1,00			250,00	250,00
5			software, seřízení, nastavení	kpl	1,00			800,00	800,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	9 450,00	198,45
						odpočty	0,00	připočty	9 648,45
								CELKEM	9 648,45

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: NPMK –
Jeruzalémská 12,

Změnový list č. ZL 36

název: **Změny v PBŘS**

popis změny:

Zjištění :

Na základě dispozičních úprav bylo nutné provést revizi PBŘS stavby, z revize vyplynuly změny některých konstrukcí a prvků nutné pro kolaudaci stavby.

Vyvolaná opatření:

Z důvodu změny PBŘS je nutné provést některé zásahy, úpravy doplnění. Doplnění automatických dveří o komponenty umožňující únikovou cestu, otočení dveří ve studovně,

poznámky:

podklady: změnová PD PBŘS

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		připočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Doplnění automatických dveří o únikovou funkci, otevření pružinovým lanem, mezi m.č. 213/214	kus	1,00			11 550,00	11 550,00
2			Doplnění automatických dveří o únikové tlačítko, mezi m.č. 213/214	kus	1,00			1 800,00	1 800,00
3			Změna původní bílé RAL na příplatkovou metalickou RAL 9006 dle PD interiéru	kus	2,00			7 500,00	15 000,00
	398	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. - Přesun a otočení dveří v m.č. 214	kus	1,00			13 581,00	13 581,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky				%	2,10	0,00	0,00	41 931,00	880,55
						odpočty	0,00	připočty	42 811,55
								CELKEM	42 811,55

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8. 6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 37

název: **Sanace staticky narušené klenby 1NP**
 popis změny: Zjištění : Po odkrytí zdiva pro příložkování nosníků pod příčkou mezi místností č.116/117 byl zjištěn havarijní stav statického vyztužení založení této příčky.

Vyvolaná opatření: Provedení ocelového podpěrného sloupu pro zajištění stability stávajícího statického zajištění. Zednická sanace porušené klenby.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		078013191R00	Osušení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,50			87,00	837,50
2			D+M atypických zámečnických konstrukcí (obsahuje: výroba a montáž ocelového sloupu, ocelových pálenic a příložek, evakování)	kpl	1,00			20 184,00	20 184,00
3			dosažení klenob z cihel plných pálených (dodávka+montáž zdiva, podbednění)	m2	6,67			420,00	2 801,40
4			aktivování klenby rozpiňavou matou	dm	6,67			320,00	2 134,40
5		812421837R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	6,67			280,00	1 867,00
6		762521914R00	Vyzluznutí části podlahy plochy do 4 m2	m2	1,00			216,00	216,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemi se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	28 040,90	568,86
						odpočty	0,00	připočty	28 629,76
								CELKEM	28 629,76

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 38

název: **Vytvoření prostupu pro VZT potrubí studovna**
 popis změny: Zjištění : Z důvodu velkých rozměrů prostupů VZT potrubí stěnami v 3.NP u studovny, bude nutné staticky jednotlivé prostupy zajistit. V P.D: s úpravou těchto prostupů nebylo počítáno.

Vyvolaná opatření: Statický výpočet a návrh opatření, osazení ocelových překladů, včetně vysekání potřebného otvoru a jeho zpětné začištění.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Statický výpočet a návrh opatření	kpl	1,00			5 000,00	5 000,00
2	971033651R00		Vybourání obv. zad cihel pl.4 m2, š.60 cm, MVC	m3	3,86			1 050,00	4 064,50
3	973031336R00		Vysekání kapes zad cih. MVC pl. 0,18 m2, š. 45 cm	kus	18,00			235,86	4 244,40
4			betonáž lože pod ocelový překlad D+M	kus	18,00			150,00	2 700,00
5	317941123RT4		Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I š.18	t	0,36			37 500,00	13 386,75
6	389361001R13		Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	1,24			3 400,00	4 204,10
7	413351211R00		Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2	6,98			280,00	1 954,40
8	413351212R00		Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	6,98			80,00	418,80
9	411351101RT1		Bednění stropů deskových; bednění vlastní -zřízení bednicí materiál příkva	m2	6,98			372,00	2 596,36
10	612421837R00		Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	12,96			260,00	3 628,80
11	612481211RT2		Montáž vyzdušné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně vyzdušné sítě a stěrkového tmele Bazalit	m2	12,96			110,00	1 425,80
12	979081111R00		Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	6,80			65,70	433,62
13	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý kilometr 1 km	t	62,40			8,00	736,20
14	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,80			115,00	756,00
15	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,20			56,00	736,20
16	979093111R00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,80			15,00	96,00
17	979090001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,80			268,20	1 770,12
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	48 184,05	1 011,87
						odpočty	0,00	připočty	49 195,92
								CELKEM	49 195,92

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 39

název: **Revize množství samozavíračů**
 popis změny: Zjištění : Na žádost investora upraven počet osazených samozavíračů
 Vyvolaná opatření: Odpočet nere realizovaných položek

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		R.766-05	Samozavírač na dveře, ref. GEZE TS 1500	ks	-33,00	3 015,00	-99 495,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-99 495,00	-2 089,40	0,00	0,00
						odpočty	-101 584,40	přípočty	0,00
								CELKEM	-101 584,40

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:	 Katyšková	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 40

název: **Statické kce v okolí výtahových šachet**
 popis změny: Zjištění : Po rozкрыtí stropních konstrukcí v místě výtahové šachty osobního výtahu bylo zjištěna nutnost trémových výměn stropních trémů. PD uvažoval pouze s podlahovými trémami v místě průrazů.

Vyvolaná opatření: Provedení potřebných trémových výměr, včetně otvorů pro podepření daných trému a jejich zpětné zapravení.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 268 cmZ	m	15,00			240,00	3 618,00
2		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,55			800,00	440,00
3		60996002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,55			6 300,00	3 485,00
4		413351211R00	Podpěrné konstr.nosníky do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2	24,00			280,00	6 720,00
5		413351212R00	Podpěrné konstr.nosníky do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	24,00			80,00	1 440,00
6			Kotvení trémových výměn do výtahové šachty (obsahuje: vrtní potřeby, dr., chemická kotva, závitová tyč+matky)	ks	18,00			280,00	4 680,00
7		941955002R00	Lešení lehka pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	48,00			75,00	3 600,00
8		R 210-022b	Vybourání otvorů (pro podstojkování)	ks	24,00			138,71	3 329,04
9		611421420R00	Doplňení podbití a rákosové omítky	m2	12,00			300,00	3 600,00
10			Oprava výp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	12,00			280,00	3 120,00
					3				
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	34 210,04	718,41
						odpočty	0,00	připočty	34 928,45
								CELKEM	34 928,45

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 41

název: Přesun SDK příčky m.č. 317
 popis změny: Zjištění : Na základě chybných pasportů rozměrů jednotlivých místností převzatých od původních majitelů a nutnosti zachování předpokládaných rozměrů v PD, bylo nutné některé dělicí konstrukce upravit tak, aby mohla být zachována koncepce užívání prostor.

Vyvolaná opatření: Demontáž a opětovnou montáž SDK příčky

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol.	ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
							Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
				demontáž příčky	m2	21,70			200,00	4 340,00
		1	342261213RS1	Příčka sádkokarton: ocel koe, 2x opláť. tl.150 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	21,70			800,00	17 380,00
		2		Elektro práce spojené s přesunem příčky	kpl	1,00			4 000,00	4 000,00
Vedlejší rozpočtové náklady										
				Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	25 700,00	539,70
							odpočty	0,00	připočty	26 239,70
									CELKEM	26 239,70

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 42

název: **Použití nových desek pro podlahy 3.NP**
 popis změny: Zjištění :
 Po odkrytí staré konstrukce nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno že původní desky podlah nejsou v takovém stavu, aby mohl být použit nazpět jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
 Vyvolaná opatření:
 Nůtno použít pro konstrukci podlah nové osb desky

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1	338	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	390,00			93,00	36 270,00
2			OSB -3 deska 4PD nebroušená tl. 16 mm	m2	409,05			205,00	83 855,25
3	337	762512235R00	Položení podlah pod PVC přibíjením použit stávající	m2	-390,00	88,00	-34 320,00		
4			výztužná vrstva z perlínky, flexibilního lepidla,	m2	195,00			165,00	32 175,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-34 320,00	-720,72	152 300,25	3 198,31
						odpočty	-35 040,72	připočty	155 498,56
								CELKEM	120 457,84

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č.43


název: **Revize množství výztuže ve VV šachty výtah**
 popis změny: **Zjištění :**

Na základě statikem provedené revize výkresů výztuže výtahových šachet bylo zjištěno, že původní uvažované množství výztuže ve VV je nedostatečné.
 Vyvolaná opatření:
 Skutečný rozsah výztuže dle dílenské dokumentace na monolitické kce šachet.

poznámky:

podklady: **dílenské výkresy výtahových šachet**

č.poj. ZL	č.poj. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Výztuž konstrukcí výtahových šachet	t	0,54			25 300,00	13 674,14
2	176	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,54			400,00	216,19
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	13 890,34	291,70
						odpočty	0,00	připočty	14 182,03
								CELKEM	14 182,03

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 44

název: Realizace stěrky stěn pouze ve 3.NP, včetně výztužné tkaniny stropů
popis změny: Zjištění : Po uvážení zástupců investora a TDI bude brousitelná sádrová stěrka realizována pouze ve 3.NP v prostorách studoven a půjčovny knih. M.č.213,214,216 a na sloupech schodiště (ostatní stěny schodiště budou pouze přebroušena a přepěněny). Vzhledem ke stavu stropů v daných prostorách bude pod sádrovou stěrku provedena výztužná tkanina,

Vyvolaná opatření:
 Odočet nerealizované výměry brousitelné stěrky, připočet nově požadového vyztužení stropu.

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		801021147R00	Stěrka vyrovnávací vápenná, ručně, vč přebroušení	m2	-3 501,00	62,50	-218 812,50		
			3.NP studovna						
2			Montáž výztužné síť (perlinky) do stěrky-stropu včetně výztužné síť a stěrkového tmelu Baumit	m2	232,00			160,00	37 120,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-218 812,50	-4 595,06	37 120,00	779,52
						odpočty	-223 407,56	připočty	37 899,52
								CELKEM	-185 508,04

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 45

název: Realizace SDK opláštění strojoven 5.NP
 popis změny: Zjištění : SDK opláštění strojoven (m.č. 406,407) bylo uvažováno v 2.Etapě. Pro skolaudování dokončené první etapy a splnění požární odolnosti prostor strojoven je nutné tyto podhledy zrealizovat již v první etapě.

Vyvolaná opatření:
 Částečné doplnění SDK podhledů v požadované požární odolnosti. Realizace SDK předstěny.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Strojovna č. 407 - Podhled						
1		342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	65,30			515,00	33 629,50
2		342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	65,30			35,00	2 285,50
3			izolace 100mm 40kg/m3	m2	65,30			175,00	11 427,50
4			parotěsná fólie	m2	65,30			42,00	2 742,60
5			obklad střešních oken	kpl	3,00			1 080,00	3 240,00
			Strojovna č. 407 - Předstěna						
6			sdk předstěna EI 30min W626 - 2xF13	m2	11,20			750,00	8 400,00
			Strojovna č. 406 - Podhled						
7		342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	56,90			515,00	29 303,50
8			izolace 160mm - kotelna	m2	64,08			175,00	11 214,00
9			místnost kotelny, parotěs	m2	64,08			42,00	2 691,36
			obklad střešních oken - kotelna	ks	3,00			1 080,00	3 240,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	108 173,96	2 271,65
						odpočty	0,00	připočty	110 445,61
								CELKEM	110 445,61

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Změnový list č. 46

název: **Navýšení sekání rýh Elektro a jejich zapravení**
 popis změny: Zjištění : Na základě konzultace s NPÚ a splnění požadavků na zrušení obvodových instalačních kanálů, bylo nutné původně uvažované rozvody v kanálech zasekat pod omítku stěn.

Vyvolaná opatření: Navýšení výměr drážkování elektro a jeho zednického zapravení.

poznámky:
 podklady: konzultace s NPÚ, PD

č.pól.	ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
							Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
				Schodiště						
		R 210-022a		Vysekáni rýh 30/30	m	174,00			58,17	10 121,58
				Vysekáni rýh 70/70	m	23,00			88,00	1 564,00
		R 210-022c		Zaplnění rýh	m2	8,63			134,24	916,86
				1.NP						
		R 210-022a		Vysekáni rýh 30/30	m	182,00			58,17	10 586,04
				Vysekáni rýh 70/70	m	33,00			88,00	2 244,00
		R 210-022c		Zaplnění rýh	m2	7,77			134,24	1 043,04
				2.NP						
		R 210-022a		Vysekáni rýh 30/30	m	228,00			58,17	13 146,42
				Vysekáni rýh 70/70	m	28,00			88,00	1 904,00
		R 210-022c		Zaplnění rýh	m2	8,74			134,24	1 173,26
				3.NP						
		R 210-022a		Vysekáni rýh 30/30	m	245,00			58,17	14 251,65
				Vysekáni rýh 70/70	m	42,00			88,00	2 856,00
		R 210-022c		Zaplnění rýh	m2	10,29			134,24	1 381,33
				4.NP						
		R 210-022a		Vysekáni rýh 30/30	m	218,00			58,17	12 681,06
				Vysekáni rýh 70/70	m	83,00			88,00	5 644,00
		R 210-022c		Zaplnění rýh	m2	12,35			134,24	1 657,86
				zasekáni krabic, které měli být v parapetním kanále						
				vysekání křeska pro krabice	ks	103,00			45,00	4 635,00
		R 730-090		Stavební vřpomoci rýhy, proslupy, zapravení	kpl	1,00			5 000,00	5 000,00
				prostup zdí do dl. 1 m	ks	54,00			427,20	23 068,80
				zhotovení prostupů a prolahování kabeláže mezi stropy pro svítidla	kpl	1,00			14 500,00	14 500,00
				Vedlejší rozpočtové náklady						
				Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	128 375,81	2 695,89
							odpočty	0,00	připočty	131 071,70
								CELKEM	131 071,70	

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č.47

název: **Nadspotřeba sanačních omítek**
 popis změny: Zjištění : Při otuku stávajících omítek pro provedení nové sanace bylo zjištěno, že potřebná tloušťka nové omítky je 4 cm namísto v PD uvažovaných 2 cm.

Vyvolaná opatření: Navýšení materiálu pro sanační omítky (jádro v tl. 2cm)

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1	16	002011121RT1	Omítka jádrová sanační Cemix 084 ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	85,72			353,00	30 250,16
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	30 259,16	635,44
						odpočty	0,00	připočty	30 894,60
								CELKEM	30 894,60

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 48

název: **zvýšení překladi - Restaurátorská dílna**
 popis změny: Zjištění : Při zaměření stavebních otvorů pro přesuny dveří (i s obložkou), byl zjištěn nedostatečný rozměr otvoru pro osazení přesouvaného otvoru.

Vyvolaná opatření: Přebourání a znovuosazení stávajícího překladi do správné výšky.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		971033651R00	Vybourání otv. zad. cihel. pl. 4 m ² , š. 60 cm, MVC	m ³	1,99			1 050,00	1 638,00
2		973031336R00	Vysokání kapce zad. cih. MVC pl. 0,16 m ² , h. 45 cm	kus	6,00			235,80	1 414,80
3			betonář. lože pod ocelový překladi D+M	kus	6,00			150,00	900,00
4		317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I š. 18	t	0,06			37 500,00	2 250,00
5		389381001RT3	Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 25/30	m ³	0,23			3 400,00	758,20
6		413351211R00	Podpěrná konstr. nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m ²	0,75			280,00	210,00
7		413351212R00	Podpěrná konstr. nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m ²	0,75			60,00	45,00
8		411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení bednicí materiál prkna	m ²	0,75			372,00	279,00
9		812421637R00	Omrítka vnitřní zděva, MV, štukové	m ²	5,63			290,00	1 578,40
10		812481211RT2	Montáž vyzručné sítě (perimiky) do stříky-sítě včetně vyzručné sítě a stříkového tmełu Baumit	m ²	5,63			110,00	618,30
11		979081111R00	Odvaz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75			65,70	49,28
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,50			8,00	84,00
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,75			115,00	86,25
14		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,50			56,00	84,00
15		979083111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,75			15,00	11,25
16		97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,75			268,20	201,15
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	10 206,63	214,34
						odpočty	0,00	připočty	10 420,96
								CELKEM	10 420,96

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 49

název: Založení osobního výtahu
popis změny: Zjištění : Z důvodu úpravy řešení PBŘS v které byli změněny rozměry dveří a jejich orientace, musel zhotovitel provést úpravu stávajících dveřních otvorů. Doplnění osazení a repase dveří 5.NP z 2.Etapy projektu.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na zednické dozdní otvorů, vybourání a přesun zárubní včetně dveřního křídla, repase přesunutých zárubní a dveří.

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Záměna dvoukřídlových za jedno křídlové T201 2.NP						
1		342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,20			664,00	1 460,80
2		612421637R00	Omitka vnitřní zdiva_MV, štuková	m2	5,30			280,00	1 484,00
3		766670011R00	Dveře vnitřní dřevěné 600x2100 mm komplet. dle popisu v PD, protipožární	kus	1,00			56 580,00	56 580,00
4		766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00			8 352,00	8 352,00
			Otočení dveřních otvorů - T313,312						
5			truhlářská úprava pantů a obložky	kpl	2,00			3 500,00	7 000,00
6			Repase stávajících dveří kompletní - dveře neosazené v rozpočtu	m2	4,40			2 500,00	11 000,00
7			Nětěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	13,20			300,00	3 960,00
			5.NP realizace dveřních otvorů z 2.Etapy						
8		766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00			8 352,00	8 352,00
9		766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídli	kus	1,00			13 581,00	13 581,00
10			Repase stávajících dveří kompletní - dveře neosazené v rozpočtu	m2	5,28			2 500,00	13 200,00
11			Nětěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	15,84			300,00	4 752,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	129 721,60	2 724,16
						odpočty	0,00	připočty	132 445,96
								CELKEM	132 445,96

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 50

název: **Likvidace prvků investora**
 popis změny: Zjištění : Dle P.D. zbylé truhlářské prvky investor požaduje odvézt ze stavby a ekologicky zlikvidovat

Vyvolaná opatření: náklad na naložení, transport a likvidaci.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			transport a nakládka zbylých truhlářských prvků	HZS	12,00			250,00	3 000,00
2			doprava na skládku (kontejner 9m3)	ka	2,00			2 500,00	5 000,00
3			uložení + skládkovné (kontejner 9m3)	ka	2,00			1 200,00	2 400,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	10 400,00	218,40
						odpočty	0,00	připočty	10 618,40
								CELKEM	10 618,40

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 9.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Změnový list č. 51

název: **Změny v SDK**
 popis změny: Zjištění : Vzhledem, k rozhodnutí MŠMT o nerealizaci kompletní 2. Etapy stavby, bylo pro zkolaudování 1.Etapy nutno zrealizovat některé práce zahrnuté do 2.Etapy. Dále pak vyčísleny náklady na zrealizování požadavků dotčených orgánů (hygienu a hasiči)

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů pro potřebné sdk konstrukce.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol.	ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
							Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			342264051RT2	SDK pohled m.č.211 - zakrytí vedení VZT požadavek HZS Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,20			515,00	2 678,00
2				Kaslík v m.č. 113 114 - kaslík pro zakrytí stropních "I" profilů požadavek HZS sádrokartonový kaslík, včetně potřebných závěsů a profilů	bm	6,30			750,00	6 225,00
3				oprava stávající předstěny SDK překlopením 1 x SDK deskou požadavek HZS sádrokartonová deska tl. 12,5 mm (dodávka+montáž) bez profilů	m2	15,80			328,00	5 116,80
4				Sjednocení výšky překladů (213/214) sádrokartonový kaslík, včetně potřebných závěsů a profilů	bm	4,20			750,00	3 150,00
5				Zakrytí VZT požární izolace a prostupu do studovny 213 požadavek HZS sádrokartonový kaslík, včetně potřebných závěsů a profilů	m2	3,86			660,00	2 567,40
6				revizní dvířka 300/300 (dodávka+montáž)	kce	2,00			1 500,00	3 000,00
7				Místnost č.222a požadavek HZS oprava SDK předstěny (70 dir, tmeňení, broušení)	kpl	1,00			12 500,00	12 500,00
8			342261213R00	Doplnění SDK konstrukce a opláštění příčky u posuvných dveří m.č.312/313 - původní zdívo odbouráno požadavek HZS Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,40			740,00	11 306,00
9			342261213RS1	Místnost pro ukližečky - požadavek Hygieny Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	18,86			800,00	15 088,00
10			971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	2,50			93,00	232,50
11			593211001	Překlad železobetonový RZP 149/7/24 P	kus	1,00			290,00	290,00
12				betonáž lože pod ocelový překlad D+M	kus	2,00			150,00	300,00
13			766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. - Přesun a otočení dveří	kus	1,00			13 581,00	13 581,00
14			612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	3,60			280,00	1 008,00
15			784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	21,00			27,00	567,00
16			784125422R00	Malba tekutá, Jupol Bio, bar., bez penetr.2x	m2	21,00			14,00	294,00
				Vedlejší rozpočtové náklady						
				Náklady na zařizení staveniště, Uzerní se zřízeními výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	77 993,70	1 637,87
							odpočty	0,00	připočty	79 631,57
									CELKEM	79 631,57

souhlas s obsahem ZL - TDS *podpis:*  *datum:* 8.6.2016

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			souhlas s obsahem ZL - AD	<i>podpis:</i>				<i>datum:</i> 8. 6. 2016	
			souhlas s obsahem ZL - Investor	<i>podpis:</i>				<i>datum:</i> 8. 6. 2016	
			souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	<i>podpis:</i>				<i>datum:</i> 8. 6. 2016	

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 52

název: **Nákladní výtah -trémové výměny, stropní deska**
 popis změny: Zjištění : vyčíslení nákladů na realizaci stropní desky výtahové šachty a nutných trémových výměn.

Vyvolaná opatření: Odpočet materiálu a pokládky tepelné izolace.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Prostup pro výtah, trémové výměny						
1	R 970-01		Vybourání prostupu ve stávajícím stropu vč. likvidace	m2	8,00			1 387,80	8 326,80
2			D+M Trémové výměny podlahových trámů, včetně spojovacího materiálu	kpl	2,00			3 260,00	6 520,00
3	782512245R00		Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	7,50			93,00	697,50
			Nová stropní deska výtahové šachty						
4	411321414R00		Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,80			2 860,00	5 148,00
5	411351101RT1		Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál přírna	m2	8,00			372,00	2 232,00
6	411362021R00		Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,10			25 300,00	2 479,40
7	413351211R00		Podpěrné konstr. nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2	6,00			280,00	1 680,00
8	413351212R00		Podpěrné konstr. nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2	6,00			60,00	360,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	27 443,70	576,32
						odpočty	0,00	připočty	28 020,02
								CELKEM	28 020,02

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 53

název: **Založení osobního výtahu**
 popis změny: Zjištění : Z důvodu požadavku statika osadit železobetonové překlady v celku, byl zhotovitel nucen vzhledem k nedostatku potřebného prostoru, vykopat stávající zenimu pod úroveň podlahy a vybourat stávající zdívo tak aby armokoše za podkladní beton osadil v celku.

Vyvolaná opatření: Vyčištění nákladů na zemní, bourací a zednické práce s tím spojené.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. poř. ZL	č. poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		971033651R00	Vybourání otv. zadí cihel pl.4 m2, tl.80 cm, MVC	m3	2,80			1 050,00	2 730,00
2		311231116RT2	Zdvo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdíve 30 cm	m3	2,70			3 850,00	10 395,00
3		139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3	m3	3,00			1 000,00	3 000,00
4		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00			168,00	504,00
5		162201210R00	Připletak za dál. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,00			74,00	222,00
6			zpětný zásep včetně hutnění	m3	3,00			240,00	720,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	17 571,00	368,99
						odpočty	0,00	připočty	17 939,99
								CELKEM	17 939,99

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 54

název: **Zvýšení překladu do m.č. 013 v 1.NP**
 popis změny: Zjištění : Při zaměřování otvorů pro výrobu obložek a dveřního křídla byla zjištěna nedostatečná výška nadpraží otvoru.

Vyvolaná opatření: vyčištění nákladů na přesečení stávajícího překladu na potřebnou výšku.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,95			1 050,00	997,50
2		973031336R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm	kus	4,00			235,80	943,20
3			betonáž lože pod ocelový překlad D+M	kus	4,00			150,00	600,00
4		317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,05			37 500,00	1 875,00
5		612421637R00	Omlitka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	3,98			280,00	1 114,40
6		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,98			110,00	437,80
7		979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	1,71			65,70	112,35
8		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,94			8,00	191,52
9		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,71			115,00	196,65
10		979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,42			56,00	191,52
11		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,71			15,00	25,65
12		979990001R00	Poplatek za ukládku stavební sutí	t	1,71			268,20	458,62
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	7 144,21	150,03
						odpočty	0,00	připočty	7 294,24
								CELKEM	7 294,24

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Změnový list č. 55

název: **Úprava dveřního otvoru - kancelář č. 309**
 popis změny: Zjištění : Z důvodu nedostatečného technického stavu stávajících dveří do kanceláře č.309 pro repasy, bylo nutné tyto dveře včetně zárubně demontovat, upravit dveřní otvor a přesunou a osadit jiné stávající dveře se zárubní.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na snížení nadpraží dveřního otvoru, demontáž stávající obložky, přesun montáž a repase vhodné obložky s dveřním křídlem.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Vybourání dřevěných dveřních zárubní s nadsvětlíkem pl. nad 2 m2 odborné pro další použití dle popisu v PD	m2	8,60			125,00	1 075,00
2	968061125R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 odborné pro další použití dle popisu v PD	kus	1,00			24,00	24,00
3	973031336R00		Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm	kus	2,00			235,60	471,60
4			betonáž lože pod překlad D+M	kus	6,00			150,00	900,00
5	317141226U00		Překlad plochý Ytong š150 otv.-1,75m	kus	1,00			754,00	754,00
6	310279841R00		Zazdivka otvorů pl. do 4 m2 tvánicemi	m3	0,95			3 660,00	3 477,00
7	612421637R00		Omlítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	8,60			280,00	2 408,00
8	612481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	8,60			110,00	946,00
9	766670011R00		Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00			8 352,00	8 352,00
10	R 766-02		Repase stávajících dveří a vrat kompletní dle popisu v PD	m2	2,45			5 715,00	14 001,75
11	784121201R00		Penetrace podkladu barvou JUB. Bio vápenná, 1 x	m2	8,60			10,00	86,00
12	784125422R00		Malba tekutá, Jupol Bio. bar., bez penetr.2x	m2	8,60			27,00	232,20
13			lividace stávající obložky a dveřního křídla	kpl	1,00			780,00	780,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	33 507,55	703,66
						odpočty	0,00	připočty	34 211,21
								CELKEM	34 211,21

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 56

název: **Snížení překladu 3.NP - studovna**
 popis změny: Zjištění : při rozměřování výšky vedení VZT v prosturu studovny a půjčovny v 3.NP bylo zjištěno že není potřebná výška pro vstup VZT na dveřmi 214/216

Vyvolaná opatření: vyčištění nákladů na snížení ocelového překladu, doplnění omítky stropu po přesazení překladu, nové dozdění nad překlad, zednické začáštění

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poj. ZL	č.poj. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		082032231R00	Bourání zdíve z oceli přeměných na MVC	m3	3,20			650,00	2 080,00
2			výbourní ocelového překladu (i profil dli. 6,5 m - 4 ka)	ks	1,00			5 500,00	5 500,00
3			výbourní betonového lože pod překlad	ks	4,00			250,00	1 000,00
4			Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů dli. Do 8 m - montáž	ks	4,00			1 350,00	5 400,00
5		311231116R72	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdíve 30 cm	m3	3,20			3 650,00	12 320,00
6		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MV, štuková	m2	11,60			280,00	3 248,00
7		611421420R00	Doplnění podbíjí a nákosové omítky	m2	6,20			300,00	1 860,00
8		979081111R00	Odvoz sutí a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	6,10			65,70	400,77
9		979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	6,10			8,00	48,80
10		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	61,50			115,00	10 522,50
12		979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,20			56,00	683,20
13		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,10			15,00	91,50
14		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,10			268,20	1 638,02
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	44 790,79	940,61
						odpočty	0,00	připočty	45 731,40
								CELKEM	45 731,40

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 57

název: **Doplnění polic do pojízdných regálů**
 popis změny: Zjištění : Z důvodů přírůstku do knižního fondu bylo nutné pro jejich uskladnění navýšení počtu regálů v posuvných regálech m.č.017 a 018

Vyvolaná opatření: vyčíslení nákladů na doplnění požadovaných pozic

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			doplnění polic 76x 1050x500	ks	1,00			5 880,00	5 880,00
2			doplnění polic 20 x 800x500	ks	1,00			4 952,00	4 952,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	10 812,00	227,05
						odpočty	0,00	připočty	11 039,05
								CELKEM	11 039,05

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:  Kalyžabarová	datum: 8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8. 6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 58

název: **Zazdění dveří do chdbý k restaurátorské dílně m.č. 021B**
 popis změny: Zjištění : Z důvodu vhodnějšího využívání daných prostor investor požaduje zazdění dveří ze dvora do m.č. 021B.
 Vyvolaná opatření: vyčíslení nákladů na vybourání a zazdění dveřního otvoru.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		998062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 odborné pro další použití dle PD	m2	2,90			83,00	232,40
2		310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 ořtými na MC	m3	1,25			3 850,00	4 812,50
3		812421637R00	Omrítka vnější zdva, MV, štuková	m2	4,00			280,00	1 372,00
4		622421143R00	Omrítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	4,90			480,00	2 352,00
5		622471317R00	Nástr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	4,90			170,00	833,00
6		784125422R00	Malba tekutá, Jupol Brilliant, bar., bez penet.2x	m2	4,90			27,00	132,30
7			odvoz a ekologická likvidace vybouraných prvků	kpl	1,00			1 200,00	1 200,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	10 934,20	229,62
						odpočty	0,00	připočty	11 163,82
								CELKEM	11 163,82

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 59

název: Napojení stávajících požárních klapek na MaR
popis změny: Zjištění : Vzhledem požadavků zástupce HZS na předkolaudačním řízení, bylo nutné pro zkolaudování stavby zrealizovat zautomatizování stávajících požárních mechanických klapek.

Vyvolaná opatření: provedení potřebné kabeláže a úprava a rozšíření systému MaR

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Rozšíření digitálních vstupů	ks	1,00			8 600,00	8 600,00
2			Montážní krabička	ks	1,00			30,00	30,00
3			Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8	ks	50,00			20,00	1 000,00
4	R 220-022		Trubka MonoFlex,PVC pod omítkou 23-29 mm	m	3,00			21,37	64,11
5			Drobný montážní materiál – vodiče, svorky, pojistky, hmoždinky	kpl	1,00			300,00	300,00
6			výrobní dokumentace včetně skutečného stavu, koordinace stavby	kpl	1,00			1 950,00	1 950,00
7			traseování kabeláže zapojení rozvediče a periferií	kpl	1,00			180,00	180,00
8			příprava programu a datových bodů pro automaty/DDC	kpl	1,00			1 250,00	1 250,00
9			fyzické a provozní zkoušky automatů/DDC-seřizování programu	kpl	1,00			350,00	350,00
10			doprava	kpl	1,00			1 300,00	1 300,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	13 024,11	273,51
						odpočty	0,00	připočty	13 297,62
								CELKEM	13 297,62

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12


Změnový list č. 60

název: **Odřezání stávajících I profilů 2.NP podlaha - nivelace**
 popis změny: Zjištění : Před realizací nivelační stěrky bylo zjištěno že je nutné odříznout stávající I profily podlah 2.NP z důvodů vyčnívání profilů nad úroveň nivelace.

Vyvolaná opatření: vyčíslení nákladů na odpálení "I" profilů.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poj. ZL	č.poj. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			odsekání stávajících I profilů pro možnost odpálení	kpř	1,00			1 200,00	1 200,00
2			odpálení vyčnívajících I profilů nad úroveň nivelace (montáž, doprava stroje, potřebná nářadí, likvidace odpálených prvků)	kpř	1,00			3 690,00	3 690,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	4 890,00	102,69
						odpočty	0,00	připočty	4 992,69
								CELKEM	4 992,69

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 61

název: žaluzie - výměna nových za repasované původní
 popis změny: Zjištění : Investor požaduje pořídit repasované stávající žaluzie. Vyjma místností 022, 309-311

Vyvolaná opatření: vyčíslení nákladů na repasy stávajících žaluzií, odpočet nových

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1	R 765-04		O+M vnitřních žaluzií, vertikální látkové	m2	-217,45	-389,00	-84 587,27		
2			repasa a montáž stávajících žaluzií (1ks=1okno, 3x žaluzie)	ks	64,00			780,00	49 920,00
3	R 765-04		D+M vnitřních žaluzií, vertikální látkové	m2	43,80			389,00	16 960,40
4			doprava do restaurátorské dílny a zpět	kpl	1,00			5 500,00	5 500,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-84 587,27	-1 776,33	72 380,40	1 519,99
						odpočty	-86 363,60	připočty	73 900,39
								CELKEM	-12 463,22

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 6.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12



Změnový list č. 62

název: **Kuchyňské linky**
 popis změny: Zjištění : Vzhledem k požadavkům hygienické stanice a stávajícímu stavu kuchyňských linek, bylo nutné jejich stav s použitím stávajících komponentů zrepasovat.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na montáž 4 ks kuchyňských linek s použitím stávajících skříněk.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Montáž kuchyňské linky (skřínky použity stávající, nové pracovní desky a výtězem, nové lištování, doplnění zadních desek, seřízení mechanismů)	kpl	4,00			8 450,00	33 800,00
2			výměna pracovní desky m.č.126 (dodávka+montáž)	m	2,55			550,00	1 399,75
3			baterie stojánková (dodávka+montáž), včetně potřebných dopojovacích prvků	ks	1,00			1 920,00	1 920,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	37 119,75	779,51
						odpočty	0,00	připočty	37 899,26
								CELKEM	37 899,26

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:  Yablonski	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 63

název: Nerealizované monolitické schodiště
popis změny: Zjištění : po provedení pořibných sond bylo zjištěno že vybourání stávajícího schodiště do suterénu a jeho náhrada za nové monolitické není nutné.

Vyvolaná opatření: odpočet demolice starého a realizace nového monolitického schodiště

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		434100001RA0	Schodiště ze železobetonu kompletní, včetně nového keramického obkladu stupňů a podstupnic (ref. RAKO Taurus)						
2		063053935R00	Obourání žebřičků ramenní monolit. zadržujících oboustr.	m DVČ	-4,31	3 748,00	-16 135,14		
				m2	-5,18	860,00	-4 461,34		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-20 596,48	-432,53	0,00	0,00
						odpočty	-21 029,00	připočty	0,00
								CELKEM	-21 029,00

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 64





název: Truhlářské úpravy
popis změny: Zjištění : Z důvodu jiné tloušťky nové skladby podlahy oproti původní, je nutné upravit jednotlivé výplně otvoru. (dveřní křídla, obložky, obložky oken). Dále doplnění v PD neobsažených repasů stávajících krytů na hydranty, dveřních prahů. Doplněna dodávka nových prahů.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na nastavování obložek dveří, obložek oken a dveřních křidel. Repasů prahů skříněk. Dále pak vyčíslení nákladů na doplnění nových prahů.

poznámky:

podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			D+M truhlářského nastavení dveřních obložek	ke	14,00			580,00	8 120,00
2			D+M truhlářského nastavení dveřních křidel	ke	14,00			430,00	6 020,00
3			D+M truhlářského nastavení okeních obložek	ke	32,00			460,00	14 720,00
4			Repase stávajících dveřních prahů	ks	16,00			590,00	9 440,00
5			Repase stávajících dřevěných krytů na hydrant	ke	4,00			1 590,00	6 360,00
6			Repase dřevěné skřínky na hasicí přístroj	ke	2,00			1 260,00	2 520,00
7			Doplnění chybějících prahů (dodávka+nové)	ks	37,00			690,00	25 530,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	72 710,00	1 526,91
						odpočty	0,00	připočty	74 236,91
								CELKEM	74 236,91

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 65

název: **Záměna keramických soklů za syntetické**
 popis změny: Zjištění : z důvodu lepší údržby zvolen k syntetickým podlahám sokl ze stejného materiálu

Vyvolaná opatření: odpočet původně v PD zamýšlených soklů z keramické dlažby, připočet syntetických soklů

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tlmel výška 10 cm	m	-230,27	80,00	-18 421,60		
2		597642030	Dlažba 300x300x9 mm dle výběru investora, ref. TAURUS Granit	m ²	-23,03	129,80	-2 988,90		
3			nátěr soklu (penetrační nátěr, epoxidový nátěr Lena P 122 N)	bm	230,27			65,00	14 967,55
4		771479001R00	Rezaní dlaždic keramických pro soklíky	m	-230,27	25,00	-5 756,75		
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-27 167,25	-570,51	14 967,55	314,32
						odpočty	-27 737,77	připočty	15 281,87
								CELKEM	-12 455,90

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 66

název: **Vzorkování barev pro NPÚ**
 popis změny: Zjištění : Požadované několika násobné vzorkování barev pro NPÚ. Zhotovitel na své náklady provedl dvojité vzorkování. (cca 15 vzorků)

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na dodání vzorků a jejich nasazení.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Vzorek barvy včetně nasazení do výběru NPÚ (dodávka+montáž)	ks	18,00			500,00	9 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	9 000,00	189,00
						odpočty	0,00	připočty	9 189,00
								CELKEM	9 189,00

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 67

název: Nerealizace ochrany proti ptactvu
 popis změny: Zjištění : Investor oproti PD požaduje nerealizovat opatření proti ptactvu
 Vyvolaná opatření: odpočet položek opatření proti ptactvu

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cens	Cena	Jedn. cens	Cena
		R 787-09	Ochrana proti ptactvu, tankový systém	m	-482,50	327,00	-161 047,50		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-161 047,50	-3 382,00	0,00	0,00
						odpočty	-164 429,50	připočty	0,00
								CELKEM	-164 429,50

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 68

název: **Odpočet nere realizace opravy rákosových stropů**
 popis změny: Zjištění : Při realizaci byla zjištěna velká výměra opravy rákosových stropů oprati skutečností na stavbě.

Vyvolaná opatření: odpočet výměry opravy rákosových stropů

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		811421420R00	Doplňní podbití a rákosové omítky	m2	-145,00	300,00	-43 500,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařizení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-43 500,00	-913,50	0,00	0,00
						odpočty	-44 413,50	připočty	0,00
								CELKEM	-44 413,50

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 69

název: **Omitky sklep 1.PP**
 popis změny: Zjištění : Na základě požadavku NPÚ a podmínek pro osazení systému UPS bylo nutné změnit koncept realizace vnitřních omítek sklepa č. S02.

Vyvolaná opatření: Odpočet částí omítek (ponecháno pohledové smíšené zdívo), zajištění bezprašnosti vhodnou penetrací, zvýšená podlaha pro baterie UPS

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		012421626R00	Omitka vnitřní zděva, MV, hladká	m2	-48,80	180,00	-8 784,00		
			penetrace spojovacího smíšeného zděva (zajištění bezprašnosti nátěrem poraně ZTS)	m2	48,80			120,00	5 856,00
		012421331R00	Oprava výpín. omítek sádk do 30 % pl. - štukových	m2	32,00			145,00	4 640,00
			podlaha pro baterie UPS (vypodložení z betonových trámů, cena deska) - dodávka, doprava, montáž	kpl	1,00			6 000,00	6 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-8 784,00	-184,46	16 496,00	346,42
						odpočty	-8 968,46	připočty	16 842,42
								CELKEM	7 873,95

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 70

název: Náhrada soklové plastové lišty za lištu s vlepenou podlahovinou
popis změny: Zjištění : Vzhledem k požadavkům NPÚ a výrazně esteticky nezapadajícím šedým, předrevolučním, plastovým, obvodovým lištám nových linolií byla navržena jejich záměn za soklové lišty s vlepenou příslušnou čistou podlahou. (linoleum)

Vyvolaná opatření: odpočet původní lišty, připočet nové lišty a podlahoviny

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků estetických L-pvc, min 30/30, včetně dodávky	m	-355,47	42,00	-14 929,70		
2			D+M lišta plastová pro vlepení podlahoviny	m	355,47			75,00	26 880,25
3		28410153_A	Linoleum Rhino Contract tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 20m včetně finální úpravy	m2	42,79			473,44	20 215,89
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-14 929,70	-313,52	46 876,14	984,40
						odpočty	-15 243,22	připočty	47 860,54
								CELKEM	32 617,32

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum:	8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum:	8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum:	8. 6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum:	8. 6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 71

název: Zařizovací předměty
popis změny: Zjištění : Investor oproti PD požaduje výměnu stávajících zařizovacích předmětů, V rámci dlouhého nepoužívání jsou nehygienické a nejdou odstranit další.

Vyvolaná opatření: odvoz a likvidace stávajících, dodávka a montáž nových ZP

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		R 725-01	Umývadlo klasické s otvorem, 80 cm, západkové uzávěrka chrom, umyvadlová baterie s lajtníkovou pákovou s automatickou zátkou chrom , 2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust, zakrytí sifonu, ref. JIKA LYRA PLUS	ks	11,00			2 300,00	25 300,00
2		R 725-03	kombi klozet, duroplastové sedátko, pancéřová hadice 3/8", RV DN15, ref. JIKALYRA OLYMP	ks	13,00			2 800,00	33 800,00
3			dopojovací sada k WC	ks	13,00			960,00	12 480,00
4		R 725-07	Vývka klasická keramická volně stojící, mříž, nástěnná baterie páková a produžňovým ramínkem, nádrž, propoj. trubka, pancéřová hadice 3/8" RV DN15, ref. JIKALYRA PLUS	ks	3,00			5 000,00	15 000,00
5			keramika pisuar, připojení sítňovým ventilem jika golem	ks	1,00			7 800,00	7 800,00
6			přesun, odvoz a likvidace starých zařizovacích ne skládiku	kpř	1,00			6 500,00	6 500,00
7			zrcadlo Amiro Crystal s fazelou 10 mm 60x80 cm	ks	3			1 100,00	3 300,00
8			zrcadlo Amiro Crystal 9060 s fazelou 10 mm 60x90 cm	ks	8			1 100,00	8 800,00
9			Zrcadlo Amiro Crystal s fazelou 10 mm 60x70 cm	ks	2			1 100,00	2 200,00
10			Zrcadlo Amiro Crystal s fazelou 10 mm 60x140 cm	ks	2			1 920,00	3 840,00
11		R 725-12	Zrcadlo na obklad 600x900, chrom, rámeček	ks	-6,00	1 100,00	-6 600,00		
12		R 725-09	Dávkovač mýdla, ref. JOFEL nerez mat	ks	-5,00	550,00	-2 750,00		
13		R 725-10	Háček nerez, ref. INDA nerez	kp	-8,00	250,00	-2 000,00		
14		R 725-11	Koň 5l nástěpný s víkem, nerez, ref. JOFEL nerez mat	ks	-8,00	950,00	-7 600,00		
15		R 725-12	Zrcadlo na obklad 600x900, chrom, rámeček	ks	-6,00	1 100,00	-6 600,00		
16		R 725-13	Ďvojháček na oděv, ref. INDA nerez	ks	-2,00	350,00	-700,00		
17		R 725-14	Štěrka na WC, ref. JOFEL nerez mat	ks	-3,00	350,00	-1 050,00		
18		R 725-15	Zásobník na toaletní papír, prům. 240 mm, ref. JOFEL nerez mat	ks	-3,00	550,00	-1 650,00		
19		R 725-16	Zásobník na hygienické sáčky, ref. JOFEL nerez mat	ks	-2,00	500,00	-1 000,00		
20		R 725-17	Koň 5l nástěpný s víkem, nerez, ref. JOFEL nerez mat	ks	-2,00	900,00	-1 800,00		
21		R 725-18	Zásobník papírových ručníků, ref. JOFEL nerez mat	ks	-3,00	550,00	-1 650,00		
22		R 725-19	Koň na papírové ručníky drátěný, ref. JOFEL nerez mat	ks	-3,00	450,00	-1 350,00		
Vedlejší rozpočtové náklady									
Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky				%	2,10	-35 000,00	-735,00	119 020,00	2 499,42
						odpočty	-35 735,00	přpočty	121 519,42
								CELKEM	85 784,42

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 72

název: **Fládrování**
 popis změny: Zjištění : zástupci NPÚ požadují z důvodu přihlednutí k dochovaným dokladům a sjednocení barevnosti celého průjezdu fládrování dveří.

Vyvolaná opatření: vyčištění nákladů na fládrování 2 ks dveřních otvorů včetně zárubně

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			dveře + futro do m.č. 01B 1.nP	m2	9,80			1 860,00	18 228,00
2			dveře + futro do m.č. 001 1.nP	m2	10,00			1 860,00	19 716,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	37 944,00	796,82
						odpočty	0,00	připočty	38 740,82
								CELKEM	38 740,82

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:	 Zahradkova	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016





Změnový list č. 73

název: Doprojení nových VZT jednotek na rozvod TUV a systém MaR
popis změny: Zjištění : Při zapojování nových VZT jednotek na stávající rozvody TUV byl zjištěn nevyhovující technický stav těchto rozvodů a jeho nutná výměna včetně rozvodů MaR.

Vyvolaná opatření: vyčíslení nákladů na nové rozvody TUV a nové vedení kabeláže pro systéme MaR.

poznámky:
podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet		
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena	
Měření a regulace										
1			8x univ. IN, 8x spínací relé 230V s/24V ss/2A	ks	1,00			7 095,00	7 095,00	
2			Svorka pro pojistku VLO4	ks	6,00			54,00	324,00	
3			Svorka CBD-2-běžová	ks	30,00			9,60	288,00	
4			Vývodka PG13,5 s maticí	ks	7,00			15,60	109,20	
5			Jistič NB1 10A/1B	ks	2,00			90,00	180,00	
6			Relé RT 2P/8A, 230VAC, 5mm	ks	6,00			130,80	784,80	
7			Patice RT, šroub vývodu, 5mm	ks	6,00			122,40	734,40	
8			Patice PT, 3P/10A, pro RP modul	ks	6,00			138,00	828,00	
9			Snímač teploty SENSIT NS150-2m - Ni1000/5000	ks	2,00			908,40	1 816,80	
10			Závitový DN20, Kv 4, 6,3	ks	2,00			2 611,20	5 222,40	
11			8Nm-Servopohon bez zpětné pružiny, 0-10V	ks	2,00			2 730,00	5 460,00	
12			adaptéry pro serve Luftberg a ESBE (pro obj. Typ dle ventilu a pohonu, viz kat.)	ks	2,00			331,20	662,40	
13			CYKY 3X1,5	m	30,00			12,00	360,00	
14			J-Y(ST)Y 2x1x0,8 (červený)	m	30,00			10,00	300,00	
15			JYTY 4x1	m	30,00			15,00	450,00	
16			trasování, kabeláž, zapojení rozvaděče a periferií	kpl	1,00			9 560,00	9 560,00	
17			elektro revize rozvaděčů a k nim připojených zařízení	kpl	1,00			3 620,00	3 620,00	
18			příprava programu a datových bodů pro automaty/DDC	kpl	1,00			2 987,00	2 987,00	
19			řizdicí a provozní zkoušky automatů/DDC-seřizování programu	kpl	1,00			2 150,00	2 150,00	
20			příprava programu a datových bodů pro dispečink-tvorba grafiky	kpl	1,00			3 600,00	3 600,00	
21			doprava, ubytování zřízení staveniště a režijní náklady	kpl	1,00			1 850,00	1 850,00	
ZTI a kanalizace										
22			potrubí ocelové, hladké černé svařované pro VZT jednotku Ø 6/4"	m	74,00			384,00	29 416,00	
23			potrubí ocelové, hladké černé svařované pro VZT jednotku Ø 3/4"	m	12,00			240,00	2 880,00	
24			montáž nové minerální vlny s AL folií Ø 6/4"	m	74,00			168,00	12 432,00	
25			montáž nové minerální vlny s AL folií Ø 3/4"	m	12,00			60,00	1 080,00	
26			vyvažovací ventil STAD Ø 6/4"	m	2,00			3 540,00	7 080,00	
27			vyvažovací ventil STAD Ø 3/4"	m	2,00			3 066,00	6 132,00	
28			černadlo GRUNDFOS typ UPS 25/60, 230 V	ks	2,00			3 600,00	7 200,00	
29			trojcestný ventil bez serve	ks	2,00			1 794,00	3 588,00	
30			dopojovací hadice nerez k VZT jednotce Ø 1/2"	ks	2,00			600,00	1 200,00	
31			dopojovací hadice nerez k VZT jednotce Ø 1"	ks	2,00			720,00	1 440,00	
32			nářez syntetické armatury potrubí do DN 2x základní + 1 Ø 6/4"	m	66,00			30,00	2 580,00	
33			tlaková zkouška, revizní zpráva do DN Ø 6/4"	m	66,00			7,20	619,20	
34			filtr mosezný na ÚT	ks	2,00			360,00	720,00	
35			uzávěry k čerpadlu	ks	4,00			360,00	1 584,00	
36			závěsy a spojovací materiál	roub.	1,00			3 600,00	3 600,00	
Vedlejší rozpočtové náklady										
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofédné ztížené dopravní podmínky	%	2,10		0,00	0,00	129 593,20	2 721,46
						odpočty	0,00	připočty	132 314,66	
								CELKEM	132 314,66	

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 74

název: Průjezd - zlacení
 popis změny: Zjištění : Po provedení odstranění stávajících nátěrových vrstev z hlavic sloupů, byla zjištěna fragmentální přítomnost zlacení štukových ozdob hlavic sloupů. Zástupci NPÚ požadují zachované zlacení řádně očistit a zlacení obnovit.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na dodatečně požadované zlacení ozdob hlavic sloupů průjezdu.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			pozlacení ozdobných prvků hlavice sloupů (dočištění, penetrace, metal, šelak)	ks	12,00			2 500,00	30 000,00
2			závěrečná restaurátorská zpráva zlacení	kpl	1,00			1 500,00	1 500,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	31 500,00	661,50
						odpočty	0,00	připočty	32 161,50
								CELKEM	32 161,50

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 75

název: **Štěrkové podloží dvůr**
 popis změny: Zjištění : Při opravě předláždění dvora bylo zjištěno že u stávajícího zadláždění dvora nejsou žádné hrubé štěrkové vrstvy. Pro zajištění nesedavého dláždění dvora investor požaduje provést při předláždování dvora řádně zhutněné štěrkové vrstvy.

Vyvolaná opatření: Výkop dvora o 15 cm hlubší, provedení uhutněné štěrkové vrstvy z kameniva fr. 16/32 mm v tl. 15 cm

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hodina 3	m3	26,15			1 000,00	26 150,00
2			rozhumutí štěrkové vrstvy DK16/32 s hutněním	m2	175,00			75,00	13 125,00
3			Drcené kamenivo fr.16/32 mm	t	36,75			470,00	17 272,50
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	56 547,50	1 187,50
						odpočty	0,00	připočty	57 735,00
								CELKEM	57 735,00

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 76

název: **Fasáda - dvorní, uliční**
 popis změny: Zjištění : Vzhledem k realizaci kompletní uliční fasády až při 2.Etapě dle nových podmínek NPÚ bylo je investorem požadována nerealizace uličních fasád komplet dle PD. Dále pak u dvorních fasád investor požaduje větší rozsah výmalby oproti PD.

Vyvolaná opatření: Odpočet nerealizovaných položek u uličních fasád, dále pak připočet požadovaných položek u dvorních fasád.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		622422722R00	Lokální oprava opadavých omítek	m2	-20,00	230,00	-4 600,00		
2		622471321R00	Nátěr nebo náštřik stěn vnějších, složitost 7	m2	-115,00	215,00	-24 725,00		
3		783941301R00	Podklad pod anigrafii nátěr	m2	-140,00	80,00	-11 200,00		
4		783941500R00	Nátěr anigrafie, minerál. povrch, 2 x	m2	-140,00	220,00	-30 800,00		
5		622471317R00	Nátěr nebo náštřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	218,00			170,00	36 720,00
6		622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hmot. II. do 10 %	m2	20,89	-125,00	-2 585,63		
7		622471317R00	Nátěr nebo náštřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	-59,00	170,00	-10 030,00		
Vedlejší rozpočtové náklady									
Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky				%	2,10	-83 940,63	-1 762,75	36 720,00	771,12
						odpočty	-85 703,38	připočty	37 491,12
								CELKEM	-48 212,26

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 77

název: **Nerealizace hoblování trámů**
 popis změny: Zjištění : Investro nepožaduje hoblování viditelných částí krovu pro zajištění bezparvého požárního nátěru. Bude proveden nátěr v hnědém odstínu.

Vyvolaná opatření: Odpočet hoblování viditelných částí krovu.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m	-139,00	88,00	-12 232,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-12 232,00	-256,87	0,00	0,00
						odpočty	-12 488,87	připočty	0,00
								CELKEM	-12 488,87

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 78

název: **Nerealizace tepelné skladby 5.NP**
 popis změny: Zjištění : Investro nepožaduje provést tepelnou skladbu podlahy 5.NP z důvodu brzké realizace 2.Etapy a s tím spojené změny této skladby.

Vyvolaná opatření: Odpočet materiálu a pokládky tepelné izolace.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá vč.dilatačního pásku kolem stěn	m2	-233,20	52,00	-12 126,40		
2		28375703	Deska izolační stabilizov. EPS 70S 1000 x 500 mm	m3	-24,49	2 560,00	-62 694,40		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-74 820,80	-1 571,24	0,00	0,00
						odpočty	-76 392,04	připočty	0,00
								CELKEM	-76 392,04

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.-2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 79

název: **Samozavírací zámky abloy**
 popis změny: Zjištění : Investro nepožaduje osadit určitý počet samozavíracích zámků.

Vyvolaná opatření: Odpočet dodávky a montáže Abloy 460

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		R 220-077	Samozamykací dveřní zámek ABLOY s panikovou funkcí D+M, ref. ABLOY 460, včetně protěplechu, průchodky (prostupu ze zárubně do křídla), rozměry dle typu dveří	ks	-4,00	9 163,41	-36 653,64		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-36 653,64	-769,73	0,00	0,00
						odpočty	-37 423,37	připočty	0,00
								CELKEM	-37 423,37

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 80

název: **Nerealizace přebroušení parket v míst. Č. 322**
 popis změny: Zjištění : Dle koncepce architekta nahrazena parketová podlaham.č.322 nivelací a linem.

Vyvolaná opatření: odpočet realiza přebroušení parket, náklady na novou konstrukci již obsaženy v ZL.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

						původní rozpočet		změnový rozpočet	
č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
		775501900R00	Oprava podlah, broušení parket, škrábání spaz 3x přelakování	m2	-34,00	450,00	=15 705,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení slaveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-15 705,00	-329,81	0,00	0,00
						odpočty	-16 034,81	připočty	0,00
								CELKEM	-16 034,81

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:	 Kalykhorov	datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8-6-2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 81

název: Nerealizace palubkového obložení hřebenu střechy 5.NP
 popis změny: Zjištění : Palubkové obložení nahrazeno z důvodu PBŘS požárním sdk pohledem.

Vyvolaná opatření: Odpočet obložení palubkami, Vícenáklad na sdk opláštění vyčíslen v zI 49.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.poř. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		78641113R00	Obložení stěn pl. do 1 m ² palubkami 5M, š. 10 cm	m ²	-10,10	960,00	-9 696,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-9 696,00	-203,62	0,00	0,00
						odpočty	-9 899,62	připočty	0,00
								CELKEM	-9 899,62

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 82

název: **Realizace opláštění stávajícího rozvodného soklu po obvodu 4.NP z podlahového materiálu.**
 popis změny: Zjištění : Vzhledem k požadavku NPÚ pro estetické zakrytí jediných ponechaných instalačních kanálů v obvodu 4.np, bylo nutné zrealizovat jejich zakrytí příslušnou podlahovinou místnosti.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladu na vyspravení o obložení instalačního kanálu. Uvažováno bez rohové lišty, lepeno nasraz.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		28410153.A	Linoleum Rhino Contract tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 20m včetně finální úpravy	m2	18,50			473,45	7 811,93
2			oblepení instalačního soklu linoleem na lepidlo chemopren	m	41,00			190,00	7 790,00
3			vyrovnání instalačního kanálu (příprava pro lepení linolea)	m	41,00			75,00	3 075,00
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	18 676,93	392,22
						odpočty	0,00	připočty	19 069,14
								CELKEM	19 069,14

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č. 83





název: Malby
popis změny: Zjištění : Dle požadavků NPÚ přistoupeno k barevnosti průjezdu a schodiště. Vzhledem k rezavé flekatosti stávajících omítek bylo nutné rezavé fleky před nátěrem potlačit. Dále investor požaduje realizaci výmalby strojovny a kotelny 5.NP v 1.Etapě.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení příplatku na barevné plochy (schodiště+průjezd), Nacnění izolace a na potlačení rezavých skvr stávajících omítek. Docenění maleb 5.NP z 2.Etapy.

poznámky:

podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poř. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			potlačení starých rezavých skvr přetřením přípravkem Nitro	m2	423,00			145,00	61 335,00
2			Příplatek k barevnosti výmalby - schodiště	m2	882,00			51,00	34 782,00
3			Příplatek k barevnosti výmalby - průjezd	m2	129,00			51,00	6 579,00
			výmalba 5.NP - obsaženo v rozpočtu 2.Etapy						
4		784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB. Bio vlépená, 1 x.	m2	293,00			10,00	2 930,00
5		784125422R00	Malba tekutá, Jupo Bio, bez penetr.2x	m2	293,00			27,00	7 911,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10		0,00	113 537,00	2 384,28
							odpočty	0,00	připočty
									115 921,28
								CELKEM	115 921,28

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 84

název: Doplnění příčky do m.č. 316 (včetně generálního klíče a elektro)
 popis změny: Zjištění : Na přání investora zrealizovaná sdk příčka ve 4.NP m.č. 316

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladu na realizaci sdk příčky, přesun vypínačů elektro a montáž 1x fab generálního klíče navíc.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet		
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena	
1		342281213RS1	Příčka sádrokarton, ocel. kos, 2x opláť. II.150 mm desky standard II. 12,5 mm, izol. minerál II. 8 cm	m2	8,80			800,00	6 880,00	
2		818442431R00	Vytažení fasionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	10,50			465,00	4 882,50	
3			doplnění elektro (zárusky, vypínače), včetně zadrického zapravení	kpl	1,00			8 500,00	8 500,00	
4		R 766-01	Systém generálního klíče dle popisu v PD	kpl	1,00			2 700,00	2 700,00	
Vedlejší rozpočtové náklady										
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10			0,00	22 962,50	482,21
						odpočty	0,00	připočty	23 444,71	
								CELKEM	23 444,71	

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12



Změnový list č. 85

název: **Doplnění pvc podložek do pojízdných regálů ve skladech 017 a 018**
 popis změny: Zjištění : Z důvodů přírůstku do knižního fondu bylo nutné pro jejich uskladnění navýšení počtu regálů v posuvných regálech m.č.017 a 018 a zajištění potřebného komfortu pro historické knihy.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladu na dodávku a nalepení PVC desek do pojízdných regálů.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			PVC deska tl. 1mm brvená šířka 0,49 m (dodávka)	m2	255,00			115,00	29 325,00
2			lepení PVC na oboustranné lepicí pásku	m2	255,00			95,00	24 225,00
3			doprava+transport	kpl	1,00			1 500,00	1 500,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10		0,00	55 050,00	1 156,05
							odpočty	0,00	připočty
									56 206,05
								CELKEM	56 206,05

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 86

název: **Klempířské prvky - dodávky materiálů**
 popis změny: Zjištění : Vzhledem k navýšení skladby střechy bylo nutné dořešit detail lemování střechy. Jelikož dodavatel jako odborná firma na tuto skutečnost neupozornil při montáži střechy náklady za komplikované dodatečné montování jde na jeho vrub. Dále pak vzhledem k nemožnosti repasování stávající mědi dle PD pro oplechování střechy výtahové šachty bude bylo nutné provést oplechování střechy z nové mědi. Původní měď byla odvezena do sběrných dvorů a vrámci ZL poskytnuta investořovy sleva.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladu na materiál oplechování střechy výtahové šachty, vyčíslení nákladu na materiál u lemování boku střechy.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.poj. ZL	č.poj. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Materiál na lemování střeš objektů (zakrytí skladby střechy)						
			měď r.š. 0,95 m	m	75,00			461,00	34 575,00
			Dodání materiálů na falcovanou krytinu střechy výtahové šachty						
			CU plech (29,4 m2 x 1600.-Ké)	m2	29,40			1 820,00	53 508,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10		0,00	88 083,00	1 849,74
							odpočty	0,00	připočty
									89 932,74
								CELKEM	89 932,74

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6.16
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6.2016

Stavba: Jeruzalémská 12




Změnový list č. 87

název: **Dlažba chodby 4.NP m.č. 307,308**
 popis změny: Zjištění : Z důvodu nesoudržnosti stávající dlažby, která dle PD měla zůstat zachována bylo nutné ji kompletně vyměnit.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladu na vybourání stávající dlažby, provedení nivelace a pokládky nové dlažby.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1		989081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m ² ručně, dlaždice keramické	m ²	23,50			57,60	1 353,60
2		997642030	Dlažba 300x300x9 mm dle výběru investora, ref. TAURUS Granit	m ²	25,50			129,80	3 309,90
3		771575111R00	Montáž podlah keram. Nádvi, tmel	m ²	23,50			300,00	7 050,00
4		83241810ERT3	Samonivelační stěrka, tl. 6 mm	m ²	23,50			180,00	4 230,00
5		771576763R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m ²	23,50			12,00	282,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10		0,00	16 225,50	340,74
						odpočty	0,00	připočty	16 566,24
								CELKEM	16 566,24

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum: 8.6. 2016

Stavba: Jeruzalémská 12





Změnový list č. 88

název: **Venkovní vitríny**
 popis změny: Zjištění : Na základě doprojektování koncepce infosystému pro provoz budovy, vyvstal požadavek na osazení info vitrín do průjezdu pro lepší informovanost návštěvníků knihovny.

Vyvolaná opatření: Vyčíslení nákladů na dodávku a osazení prosklených vitrín.

poznámky:
 podklady: zaměření na stavbě, projektová dokumentace

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet			
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena		
1			Dodávka, montáž venkovních LED vitrín. - exteriérová vitrina 1100x800 mm (výška x šířka) - masivní hliníkový rám hl. 60 mm, provedení ELOX - pantové uzamykatelné dveře s výplní z odolného plexiskla - zadní stěna magnetická, bílá - součástí každé vitríny je sada 8ks magnetů a montážní materiál - souprava LED osvětlení včetně napájecího traťu	ks	3,00			15 152,00	45 456,00		
2			Připojení	ks	3,00			299,00	897,00		
3			podružný materiál	kpl	1,00			1 577,00	1 577,00		
4			doprava	kpl	1,00			2 205,00	2 205,00		
			Vedlejší rozpočtové náklady								
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10			0,00	50 135,00	1 052,84	
								odpočty	0,00	připočty	51 187,84
								CELKEM		51 187,84	

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:  Talykhovov	datum: 8.6. 2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 8.6. 2016