

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.3a - Provizorní komunikace - arch. nález- zřízení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 141.1.3a/001

Číslo ZBV:

030.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci zemních prací na SO C 321.2 byl po skrývce ornice kolem kapličky objeven archeologický nález. Z provedených a dokončených průzkumů je zřejmé, že v trase nově budovaného stavebního objektu C 321.2 v prostoru pod stávající komunikací I/42, vyplynula nutnost archeologické nálezy zdokumentovat a vzhledem k jejich kolizi s SO C 321.2 následně vybourat. S těmito bouracími pracemi nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno a vzhledem k jejich rozsahu, který je výrazně větší než předpokládaný výkop pro stavební objekt C 321.2, nelze vzhledem k bezpečnosti při zachování provozu na komunikaci I/42 využít stávajícího směrového vedení. Z výše uvedených důvodů a zejména k zachování plynulého provozu na stávající komunikaci navrhl projektant RDS dvě jednosměrné provizorní trasy, které umožní převedení dopravy v dotčeném úseku stávající komunikace I/42.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 934 698,71	1 934 698,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 03.11.21 podpis \_\_\_\_\_

Supervize jméno \_\_\_\_\_ datum 27.10.21 podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum 23.11.2021 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno \_\_\_\_\_ datum 23.11.2021 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 25.10.21 podpis \_\_\_\_\_

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 030.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.3a - Provizorní komunikace - arch. nález- zřízení	<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>  <b>001</b>  <b>Skupina Změn: 4</b>
---	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Nové položky**

1	11352R.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
2	11356R.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH											
3	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
4	17110R.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
5	17310R.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM											
6	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
7	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
8	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
9	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM											
10	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
11	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
12	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM											
13	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM											
14	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
15	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ											

**Celkem**

0,00

0,00

1 934 698,71

1 934 698,71

1 934 698,71

0,00

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 030.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.3a - Provizorní komunikace - arch. nález- zřízení								<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>  001  <b>Skupina Změn: 4</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 25.10.21

Za Objednatelů:

Datum: 19.11.2021



### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.3b - Provizorní komunikace- arch. nález- odstranění	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.3b/001	Číslo ZBV:  031.4
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci zemních prací na SO C 321.2 byl po skryvce ornice kolem kapličky objeven archeologický nález. Z provedených a dokončených průzkumů je zřejmé, že v trase nově budovaného stavebního objektu C 321.2 v prostoru pod stávající komunikací I/42, vyplynula nutnost archeologické nálezy zdokumentovat a vzhledem k jejich kolizi s SO C 321.2 následně vybourat. S těmito bouracími pracemi nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno a vzhledem k jejich rozsahu, který je výrazně větší než předpokládaný výkop pro stavební objekt C 321.2, nelze vzhledem k bezpečnosti při zachování provozu na komunikaci I/42 využít stávajícího směrového vedení. Z výše uvedených důvodů a zejména k zachování plynulého provozu na stávající komunikaci navrhl projektant RDS dvě jednosměrné provizorní trasy, které umožní převedení dopravy v dotčeném úseku stávající komunikace I/42. Tato Změna řeší odstranění nově navržené komunikace viz výše.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	829 815,09	829 815,09

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>03.11.21</u> podpis
Supervize	jméno	datum <u>3.11.2021</u> podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>23.11.2021</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na příkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum <u>23.11.2021</u> podpis
--	-------	--------------------------------

Zhotovitel	jméno	datum <u>15.10.21</u> podpis
------------	-------	------------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 031.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.3b - Provizorní komunikace- arch. nález- odstranění								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
1	11332R.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
2	11372R.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
3	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
4	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM											
5	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	829 815,09	829 815,09	829 815,09	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

*15. 10. 21*

Za Objednatele:

Datum:

*19. 11. 2021*

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 321.2/003

Číslo ZBV:

038.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při návrhu štětovnic vycházela projektová dokumentace ve stupni PDPS i RDS z výsledků provedeného podrobného IGP a zejména vrtů JV39, J412 a J413. Tyto vrty signalizovaly naražení skalního podloží v hloubce cca 12 m (granit R3). Proto byly navrženy štětovnice délky 12 m (mj. jde o standardní běžně dodávané délky štětovnic bez zakracování). Následná dynamická penetrace pro upřesnění IG poměrů stavební jámy byla prováděna až při realizaci SO z důvodu ověření hloubky skalního podloží a pro možnost použití optimální délky štětovnic, kde se ukázalo, že délka štětovnic bude kratší než dle výsledků IGP, viz vyjádření AD ze dne 12.10.2021. Vzhledem k tomu, že byly štětovnice zkráceny, došlo k přerozdělení vnitřních sil v ohybově namáhaných štětovnicích a nutnost zachycení větších síly v úrovni základové spáry. Proto dochází k navýšení kubatury betonu a zmenšení hmotnosti výztuže. Následkem zkrácení štětovnic je také navýšení rozpěr a podélných převážek, kdy bylo přidáno celé patro obvodu výkopu. Vzhledem k tomu, že návrh štětovnic v PDPS a RDS vycházel z výsledků provedeného IGP, nemohl projektant předvídat, že dynamická penetrace pro upřesnění hloubky skalního podloží při realizaci určí, že skutečná délka štětovnic bude kratší, než se předpokládalo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 583 256,00	2 533 872,87	950 616,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	05.11.21	podpis
Supervize	jméno	datum	10.11.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bude dány v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

23.11.2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

27.10.21

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par



3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 038.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky								Změna soupisu prací (SO/PS)  003  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	23417.	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)											
13	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)											
14	26712.	HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 600MM											
15	26732.	HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ III TL DO 600MM											
18	451324.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30											
19	451365.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10S05, B500B											
44	94817R.	DOČASNĚ KONSTRUKCE Z OCEL. NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN											
<b>Nové položky</b>													
103	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
104	931185.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM											
<b>Celkem</b>								10 312 668,20	-1 583 256,00	2 533 872,87	11 263 285,08	950 616,87	9,22

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

27.10.21

Datum:

19.11.21





3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 038.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky								Změna soupisu prací (SO/PS)  003  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
8	17511R.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
22	457313.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20											
<b>Celkem</b>								2 004 993,95	-93 822,49	22 334,81	1 933 506,28	-71 487,68	-3,57

Za Zhotovitele:

Datum:

27.10.21

Za Objednatele:

Datum:

19.11.21