



Položkový rozpočet

Rozpočet: Měněpráce- Komunikace RD Klešice		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Měněpráce- Komunikace RD Klešice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	24 121,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	24 121,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		24 121,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		24 121,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Novotná Tereza Datum: 02.11.2021 Podpis:	Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7538/4, Ránský sad, Píseň (přes ulici) IČO: 076 76 452, DIČ: CZ07676452 Tel.: +20 724 364 195 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> Jméno: Datum: Podpis: OBEC KLEŠICE IČ: 150 54 195 538 03 Heřmanův Městec
Základ pro DPH	21,0% činí:	24 121,29 Kč
DPH	21,0% činí:	5 065,00 Kč
Cena za objekt celkem:		29 186,00 Kč

Stavba:	Měněpráce- Komunikace RD Klešice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 02.11.2021	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
Kč	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2

Stavba:	Měněpráce- Komunikace RD Klešice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 02.11.2021	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	54,1800	200,50	10 863,09	0,05545	3,00428
	5	Komunikace				10 863,09		3,00428
91		Doplňující práce na komunikaci						
2	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (15/25)	m	40,0000	170,00	6 800,00	0,14424	5,76960
3	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	46,1300	140,00	6 458,20	0,07440	3,43207
	91	Doplňující práce na komunikaci				13 258,20		9,20167