



Položkový rozpočet

Rozpočet: Vícepráce- Komunikace RD Klešice		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Vícepráce- Komunikace RD Klešice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Klešice	Náklady na MJ:	363 542,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	363 542,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		363 542,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		363 542,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Lucie Pustínová Datum: 02.11.2021 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 78 452 , DIČ:CZ07678452 Tel.: +420 784 984 195 </div>	Za objednatele: Jméno:  Datum: Podpis: <div style="text-align: center;"> OBEC KLEŠICE IČ: 150 54 195 ① 538 03 Heřmanův Městec </div>
Základ pro DPH	21,0% číni:	363 541,74 Kč
DPH	21,0% číni:	76 344,00 Kč
Cena za objekt celkem:		439 886,00 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	54 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
s Doplňující konstrukce a práce na pozemcích komunik	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2
v Ostatní	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5
5 Komunikace	128 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,7
8 Trubní vedení	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
91 Doplňující práce na komunikaci	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
Kč	363 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,4

Stavba:	Vícepráce- Komunikace RD Klešice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 02.11.2021	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	256,0000	89,00	22 784,00	0,00000	0,00000
2	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	256,0000	52,50	13 440,00	0,00000	0,00000
3	162 20-6113.R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	256,0000	73,00	18 688,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				54 912,00		0,00000
5	Komunikace							
4	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Komunikace	m2	200,0000	160,50	32 100,00	0,37080	74,16000
5	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Chodník	m2	45,8200	160,50	7 354,11	0,37080	16,99006
6	592-45112.4	Dlažba HOLLAND BF 20x10x6 cm přírodní	m2	321,8200	276,50	88 983,23	0,12900	41,51478
	5	Komunikace				128 437,34		132,66484
8	Trubní vedení							
7	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	9,0000	11 000,00	99 000,00	3,05967	27,53703
	8	Trubní vedení				99 000,00		27,53703
91	Doplňující práce na komunikaci							
8	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	167,0000	115,00	19 205,00	0,08232	13,74744
9	592-16211.6	Přídlažba silniční nízka ABK 50/25/8 přírodní	kus	334,0000	64,70	21 609,80	0,02300	7,68200
	91	Doplňující práce na komunikaci				40 814,80		21,42944
s	Doplňující konstrukce a práce na pozemcích komunik							
10	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B12/15 s opěrou	m	23,0000	125,00	2 875,00	0,11221	2,58083
11	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (15/15)	m	28,0000	170,00	4 760,00	0,14424	4,03872
12	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (8/20) - boky sjezdů	m	79,0000	170,00	13 430,00	0,14424	11,39496
13	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (15/15-25)	m	15,0000	170,00	2 550,00	0,14424	2,16360

Stavba:	Vícepráce- Komunikace RD Klešice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 02.11.2021	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	s	Doplňující konstrukce a práce na pozemcích komunik				23 615,00		20,17811
	v	Ostatní						
14	592-17306.0	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	78,5400	100,00	7 854,00	0,04800	3,76992
15	592-17335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	kus	20,1200	80,00	1 609,60	0,02700	0,54324
16	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	26,4900	100,00	2 649,00	0,04800	1,27152
17	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	8,0000	310,00	2 480,00	0,06400	0,51200
18	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	7,0000	310,00	2 170,00	0,06400	0,44800
	v	Ostatní				16 762,60		6,54468