

DODATEK č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021 - 0566/OR ze dne 29.06.2021****„Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly“****Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly

Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Stavební MST s. r. o.
Sídlo: Krásný Studenec 200, Děčín XXIV

Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 06833896
DIČ: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2021 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2021-0566/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést práce „Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly“ (dále jen „smlouva“).
3. Podrobný popis změny závazku ze smlouvy včetně konkrétního popisu prací je jednak v rozpočtu s vyčíslením jednotlivých položek, který je přílohou tohoto dodatku, tak i v čl. II. tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku č. 1**

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 1 smlouvy zvyšuje o částku 297 002,75 Kč bez DPH.
Práce řešené v tomto dodatku spočívají v pracích a dodávkách, které nebyly obsaženy v rozpočtu ze smlouvy o dílo a bylo nutno je provést pro zdárné dokončení díla. Jedná

se o přesuny hmot, úprava střešního pláště, napájení ovládání světlíků, přebalovací pult, změna povrchové úpravy stropu.

2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	2 153 158,53
Dodatek č. 1	297 002,75
Cena včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2 450 161,28


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet
3. Tento dodatek je podepisován 3 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne 29-11-2021

V Děčíně dne 19.11.21



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200411-dod1-v02
Stavba: **Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1**

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:
Město Děčín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební MST s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant:
AK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 002,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	297 002,75	62 370,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 359 373,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200411-dod1-v02

Stavba: Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Místo: Děčín

Datum:

11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant:

AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		297 002,75	359 373,33
Dod 1	Dodatek k SoD č.1	297 002,75	359 373,33
ZL 101	Doplnění přesunů hmot	149 434,88	180 816,20
VP 101	Více práce	149 434,88	180 816,20
ZL 102	Přípojka - úprava trasy (skutečnost)	7 389,88	8 941,75
MP 102	Méně práce	-2 036,00	-2 463,56
VP 102	Více práce	9 425,88	11 405,31
ZL 103	stropní konstrukce - upřesnění	2 461,70	2 978,66
VP 103	Více práce	2 461,70	2 978,66
ZL 104	Záměna povrchové úpravy stropu	39 518,65	47 817,57
MP 104	Méně práce	-19 939,45	-24 126,73
VP 104	Více práce	59 458,10	71 944,30
ZL 105	Úprava střešního pláště	8 465,92	10 243,76
MP 105	Méně práce	-16 201,68	-19 604,03
VP 105	Více práce	24 667,60	29 847,80
ZL 106	Změna povrchových úprav	43 096,92	52 147,27
MP 106	Méně práce	-54 751,20	-66 248,95
VP 106	Více práce	97 848,12	118 396,23
ZL 107	Doplnění napájení a ovládání k světlíkům	1 398,80	1 692,55
VP 107	Více práce	1 398,80	1 692,55
ZL 108	Doplnění podlahových vpustí	3 694,00	4 469,74
VP 108	Více práce	3 694,00	4 469,74
ZL 109	Přebalovací pult	33 342,00	40 343,82
ZL 110	Upřesnění světlíků	8 200,00	9 922,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 101 - Doplnění přesunů hmot

Úroveň 3:

VP 101 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			149 434,88
Cena bez DPH			149 434,88
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	149 434,88	21,00%	31 381,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		180 816,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 101 - Doplnění přesunů hmot

Úroveň 3:

VP 101 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	149 434,88	149 434,88
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	149 434,88	149 434,88
998 - Přesun hmot	0,00	149 434,88	149 434,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 101 - Doplnění přesunů hmot

Úroveň 3:

VP 101 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 434,88

D HSV Práce a dodávky HSV 149 434,88

D 998 Přesun hmot 149 434,88

1	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	118,270	0,00	896,00	105 969,92
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	------------

P *Poznámka k položce:*

80% - z celkové tonáže

VV 147,838*0,8 'Přepočtené koeficientem množství

118,270

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	29,568	0,00	1 470,00	43 464,96
---	---	-----------	--	---	--------	------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:*

20% - z celkové tonáže

VV 147,838*0,2 'Přepočtené koeficientem množství

29,568

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

MP 102 - Méně práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-2 036,00
Cena bez DPH			-2 036,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-2 036,00	21,00%	-427,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-2 463,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

MP 102 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	-2 036,00	-2 036,00
M - Práce a dodávky M	0,00	-2 036,00	-2 036,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	-2 036,00	-2 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

MP 102 - Méně práce

Místo: Děčín
Zadavatel: Město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 11. 4. 2020

Projektant: AK
Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 036,00

D	M		Práce a dodávky M					-2 036,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					-2 036,00
24	K	460400021	Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	-4,000	0,00	186,00	-744,00
25	K	460400121	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m	m2	-4,000	0,00	323,00	-1 292,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

VP 102 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			5 141,84
Montáž			4 284,04
Cena bez DPH			9 425,88
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 425,88	21,00%	1 979,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		11 405,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

VP 102 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 141,84	4 284,04	9 425,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 659,84	2 834,04	4 493,88
1 - Zemní práce	1 659,84	1 279,08	2 938,92
998 - Přesun hmot	0,00	1 554,96	1 554,96
PSV - Práce a dodávky PSV	2 922,00	450,00	3 372,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 922,00	450,00	3 372,00
M - Práce a dodávky M	560,00	1 000,00	1 560,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	560,00	1 000,00	1 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 102 - Přípojka - úprava trasy (skutečnost)

Úroveň 3:

VP 102 - Více práce

Místo: Děčín
Zadavatel: Město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 11. 4. 2020
Projektant: AK
Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 425,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 493,88
D	1		Zemní práce					2 938,92
1001	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,280	0,00	561,00	1 279,08
	VV		Obsyp chrániček potrubí (0,3*0,2)*38		2,280			
	VV		Součet		2,280			
1002	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	4,560	364,00		1 659,84
	VV		2,28*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,560			
D	998		Přesun hmot					1 554,96
1003	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,560	0,00	341,00	1 554,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV					3 372,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					3 372,00
1004	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	10,000	0,00	45,00	450,00
	VV		"úprav na pájení - rosomák"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1005	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	12,000	243,50		2 922,00
	VV		10*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		12,000			
D	M		Práce a dodávky M					1 560,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					1 560,00
32	K	460520173	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	40,000	0,00	25,00	1 000,00
	VV		"nová chránička - překop komunikace / objekt WC"30		30,000			
	VV		"úprav na pájení - rosomák"10		10,000			
	VV		Součet		40,000			
33	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	40,000	14,00		560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 103 - stropní konstrukce - upřesnění

Úroveň 3:

VP 103 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			240,42
Montáž			2 221,28
Cena bez DPH			2 461,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 461,70	21,00%	516,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 978,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 103 - stropní konstrukce - upřesnění

Úroveň 3:

VP 103 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	240,42	2 221,28	2 461,70
HSV - Práce a dodávky HSV	240,42	2 221,28	2 461,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	240,42	1 610,78	1 851,20
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	610,50	610,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 103 - stropní konstrukce - upřesnění

Úroveň 3:

VP 103 - Více práce

Místo:

Děčín

Datum:

11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

Projektant:

AK

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 461,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 461,70
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					1 851,20
1001	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	1,600	150,26	738,74	1 422,40
	VV		Vstupy		1,600			
	VV		2*(0,3+0,2)*1,6					
	VV		Součet		1,600			
1002	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	1,600	0,00	268,00	428,80
D	4		Vodorovné konstrukce					610,50
31	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,650	0,00	305,00	503,25
	VV		"vybednění stropu - prostupy/světlíky"0,2*(2*(4*1))+0,25*0,2		1,650			
	VV		Součet		1,650			
32	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,650	0,00	65,00	107,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

MP 104 - Mění práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-19 939,45
Cena bez DPH			-19 939,45
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-19 939,45	21,00%	-4 187,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-24 126,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

MP 104 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00 -19 939,45 -19 939,45

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00 -19 939,45 -19 939,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00 -3 978,00 -3 978,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00 -15 961,45 -15 961,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

MP 104 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 939,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV					-19 939,45
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					-3 978,00
42	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	-6,000	0,00	663,00	-3 978,00
	VV		"SoD - vyzdívka světlíků"-1*4*0,75*2		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-15 961,45
40	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-35,770	0,00	45,00	-1 609,65
	VV		-(2,83+4,08+11,82+11,62+2,59+2,83)		-35,770			
41	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-35,770	0,00	340,00	-12 161,80
43	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-6,000	0,00	45,00	-270,00
	VV		"SoD - vyzdívka světlíků"-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
44	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-6,000	0,00	320,00	-1 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

VP 104 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			32 540,40
Montáž			26 917,70
Cena bez DPH			59 458,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	59 458,10	21,00%	12 486,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		71 944,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

VP 104 - Více práce

Místo: Děčín
Zadavatel: Město Děčín
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Datum: 11. 4. 2020
Projektant: AK
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	32 540,40	26 917,70	59 458,10
PSV - Práce a dodávky PSV	32 540,40	26 917,70	59 458,10
763 - Konstrukce suché výstavby	9 851,48	25 171,70	35 023,18
767 - Konstrukce zámečnické	22 688,92	1 746,00	24 434,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 104 - Záměna povrchové úpravy stropu

Úroveň 3:

VP 104 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 458,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV					59 458,10
D	763		Konstrukce suché výstavby					35 023,18
1001	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	35,770	238,46	546,54	28 079,45
	vv		"100"2,83		2,830			
	vv		"101"4,08		4,080			
	vv		"102"11,82		11,820			
	vv		"103"11,62		11,620			
	vv		"104"2,59		2,590			
	vv		"105"2,83		2,830			
	vv		Součet		35,770			
1002	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,770	14,90	21,00	1 284,14
	vv		"100"2,83		2,830			
	vv		"101"4,08		4,080			
	vv		"102"11,82		11,820			
	vv		"103"11,62		11,620			
	vv		"104"2,59		2,590			
	vv		"105"2,83		2,830			
	vv		Součet		35,770			
1003	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	8,250	0,00	62,90	518,93
	vv		"100"2,83		2,830			
	vv		"104"2,59		2,590			
	vv		"105"2,83		2,830			
	vv		Součet		8,250			
1004	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	8,000	98,60	445,40	4 352,00
	vv		"Světlíky 2x2*(4*1)		8,000			
1005	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,470	0,00	1 080,00	507,60
1006	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,470	0,00	598,00	281,06
D	767		Konstrukce zámečnické					24 434,92
1007	K	767316310-R	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 - Zvedací rám pro světlík	kus	6,000	0,00	291,00	1 746,00
1008	M	R2010406754	ZCE 100100 0015 Zvedací rám pro světlík CVP/CFP	kus	2,000	4 052,56		8 105,12
1009	M	R2010406765	ZCE 100100 1015 Zvedací rám pro světlík CVP/CFP	kus	4,000	3 645,95		14 583,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

MP 105 - Mění práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				-10 072,28
Montáž				-6 129,40
Cena bez DPH				-16 201,68
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-16 201,68	21,00%		-3 402,35
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-19 604,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

MP 105 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 072,28

-6 129,40

-16 201,68

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 072,28

-6 129,40

-16 201,68

712 - Povlakové krytiny

-10 072,28

-6 129,40

-16 201,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

MP 105 - Mění práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 201,68

D PSV Práce a dodávky PSV

-16 201,68

D 712 Povlakové krytiny

-16 201,68

62	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-38,000	0,00	33,00	-1 254,00
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,011	9 880,00		-108,68
64	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-38,000	0,00	98,00	-3 724,00
65	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-43,700	130,00		-5 681,00
74	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	-38,000	0,00	30,30	-1 151,40
75	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	-43,700	98,00		-4 282,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

VP 105 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			16 245,06
Montáž			8 422,54
Cena bez DPH			24 667,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	24 667,60	21,00%	5 180,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		29 847,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

VP 105 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 245,06

8 422,54

24 667,60

PSV - Práce a dodávky PSV

16 245,06

8 422,54

24 667,60

712 - Povlakové krytiny

16 245,06

8 422,54

24 667,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 105 - Úprava střešního pláště

Úroveň 3:

VP 105 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 667,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV					24 667,60
D	712		Povlakové krytiny					24 667,60
77	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	2,280	3 180,00		7 250,40
	VV		"dle SoD"-38,000*0,02		-0,760			
	VV		"Požadovaná mocnost"38*0,08		3,040			
	VV		Součet		2,280			
1008	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	38,000	0,00	53,80	2 044,40
1009	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	44,289	158,00		6 997,66
	VV		38*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		44,289			
1007	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	42,750	0,00	15,10	645,53
	VV		9*4,75		42,750			
1001	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	38,000	0,00	47,20	1 793,60
1002	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	43,890	27,40		1 202,59
	VV		38*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		43,890			
1003	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	38,000	0,00	57,60	2 188,80
1004	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	43,890	18,10		794,41
	VV		38*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		43,890			
1005	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,995	0,00	1 030,00	1 024,85
1006	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,995	0,00	729,00	725,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

MP 106 - Mění práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-54 751,20
Cena bez DPH			-54 751,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-54 751,20	21,00%	-11 497,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-66 248,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

MP 106 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	-54 751,20	-54 751,20
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	-54 751,20	-54 751,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	-54 751,20	-54 751,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

MP 106 - Méně práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-54 751,20

D PSV Práce a dodávky PSV -54 751,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry -54 751,20

1	K	7838266R	Stěrková úprava stěn z dvousložkových hmot - hydroizolační	m2	-156,432	0,00	350,00	-54 751,20
---	---	----------	--	----	----------	------	--------	------------

P

Poznámka k položce:

včetně penetrace a úpravy podkladu

"Viz. SoD"-156,432

VV

-156,432

VV

Součet

-156,432

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

VP 106 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			34 085,91
Montáž			63 762,21
Cena bez DPH			97 848,12
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	97 848,12	21,00%	20 548,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 396,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

VP 106 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 085,91	63 762,21	97 848,12
HSV - Práce a dodávky HSV	559,14	3 944,23	4 503,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	559,14	3 944,23	4 503,38
PSV - Práce a dodávky PSV	33 526,77	59 817,98	93 344,74
781 - Dokončovací práce - obklady	6 239,29	5 323,52	11 562,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 287,48	51 931,54	79 219,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	2 562,92	2 562,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 106 - Změna povrchových úprav

Úroveň 3:

VP 106 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 848,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 503,38
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 503,38
1001	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	30,224	18,50	130,50	4 503,38
	vv		"101"2,6*(2*3,022+2*1,73)-(0,7*2)		23,310			
	vv		"104"2,6*(2*1,572+2*1,73)-(0,7*2)		15,770			
	vv		Mezisoučet		39,080			
	vv		"104"-1,5*(2*1,572+2*1,73-0,7)		-8,856			
	vv		Mezisoučet		-8,856			
	vv		Součet		30,224			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					93 344,74
D	781		Dokončovací práce - obklady					11 562,80
1002	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	8,856	0,00	6,90	61,11
	vv		"104"1,5*(2*1,572+2*1,73-0,7)		8,856			
	vv		Mezisoučet		8,856			
	vv		Součet		8,856			
1003	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	8,856	29,00	25,30	480,88
1004	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	8,856	99,45	56,55	1 381,54
1005	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,856	168,36	388,64	4 932,79
1006	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	9,742	364,00		3 546,09
	vv		8,856*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,742			
1007	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,856	0,00	78,60	696,08
1008	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	8,856	7,30	17,30	217,86
1009	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,211	0,00	652,00	137,57
1010	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,211	0,00	516,00	108,88
D	783		Dokončovací práce - nátěry					79 219,02
1014	K	783817401-R	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický - Uzavírací povrchový lak	m2	94,712	105,32	98,99	19 350,61
1013	K	783822213-R1	Vyrovnání omítek, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	94,712	177,23	250,00	40 463,81
	P		Poznámka k položce: □ designová stěrka					
	vv		"100"2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		"102"2,55*(2*3,28+2*4,155+2*0,5)-2*(0,8*2)		37,269			
	vv		"103"2,55*(2*2,8+2*4,155)-2*(0,8*2)		32,271			
	vv		"105"2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		Součet		94,712			
1015	K	783822213-R2	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm - příplatek za Designové provedení "betonový povrch"	m2	94,712	0,00	98,51	9 330,08
	vv		"100"2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		"102"2,55*(2*3,28+2*4,155+2*0,5)-2*(0,8*2)		37,269			
	vv		"103"2,55*(2*2,8+2*4,155)-2*(0,8*2)		32,271			
	vv		"105"2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		Součet		94,712			
1017	K	783822213-R3	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm - příplatek za malé plochy do 10m2	m2	94,712	0,00	65,67	6 219,74
	vv		"100"2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		"102"2,55*(2*3,28+2*4,155+2*0,5)-2*(0,8*2)		37,269			
	vv		"103"2,55*(2*2,8+2*4,155)-2*(0,8*2)		32,271			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"105*2,55*(1,572+2*2,17+2*0,1)-(0,7*2+0,8*2)		12,586			
	vv		Součet		94,712			
1016	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	94,712	5,56	35,14	3 854,78
	P		Poznámka k položce: □ Příprava podkladů - stěrka					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					2 562,92
112	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,275	0,00	17,00	650,68
	vv		"101*2,55*(2*3,022+2*1,73)-(0,7*2)		22,835			
	vv		"104*2,55*(2*1,572+2*1,73)-(0,7*2)		15,440			
	vv		Součet		38,275			
113	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,419	0,00	65,00	1 912,24
	vv		"101*2,55*(2*3,022+2*1,73)-(0,7*2)		22,835			
	vv		"104*2,55*(2*1,572+2*1,73)-(0,7*2)		15,440			
	vv		Mezisoučet		38,275			
	vv		"104*-1,5*(2*1,572+2*1,73-0,7)		-8,856			
	vv		Mezisoučet		-8,856			
	vv		Součet		29,419			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 107 - Doplnění napájení a ovládání k světlíkům

Úroveň 3:

VP 107 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			816,80
Montáž			582,00
Cena bez DPH			1 398,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 398,80	21,00%	293,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 692,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 107 - Doplnění napájení a ovládání k světlíkům

Úroveň 3:

VP 107 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	816,80	582,00	1 398,80
PSV - Práce a dodávky PSV	816,80	582,00	1 398,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	816,80	582,00	1 398,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 107 - Doplnění napájení a ovládání k světlíkům

Úroveň 3:

VP 107 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 398,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 398,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 398,80

1	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	24,000	0,00	18,00	432,00
			2*12		24,000			
2	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	28,800	21,00		604,80
			24*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		28,800			
3	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	0,00	150,00	150,00
4	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	212,00		212,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 108 - Doplnění podlahových vpustí

Úroveň 3:

VP 108 - Více práce

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 623,46
Montáž			2 070,54
Cena bez DPH			3 694,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 694,00	21,00%	775,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 469,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 108 - Doplnění podlahových vpustí

Úroveň 3:

VP 108 - Více práce

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 623,46	2 070,54	3 694,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 623,46	1 134,54	2 758,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 623,46	1 134,54	2 758,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	936,00	936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 108 - Doplnění podlahových vpustí

Úroveň 3:

VP 108 - Více práce

Místo:

Děčín

Datum:

11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

Projektant:

AK

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 694,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV					2 758,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 758,00
7	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50	m	4,000	0,00	184,50	738,00
	VV		"Připojení podlahových vpustí"2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
100	K	721211401	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000	811,73	198,27	2 020,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					936,00
100	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	2,000	0,00	468,00	936,00
	VV		"úprava rozvodů ZTI pro provedení vpustí"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 109 - Přebalovací pult

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			32 500,00
Montáž			842,00
Cena bez DPH			33 342,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 342,00	21,00%	7 001,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		40 343,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 109 - Přebalovací pult

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 500,00

842,00

33 342,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

32 500,00

842,00

33 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 109 - Přebalovací pult

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 342,00

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** 33 342,00

1	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	2,000	0,00	421,00	842,00
		VV	"montáž atypického prvku včetně kotevního materiálu"2		2,000			
2	M	pult - 01	Dětský přebalovací pult nástěnný	kus	1,000	32 500,00		32 500,00

Poznámka k položce:

materiál: matný nerez (AISI 304)

rozměry: 100 x 860 x 565 mm (složené)

570 x 860 x 490 mm (rozložené)

vlastnosti: odolné provedení

barva: čelní stěna - matný nerez / bílá

kvalita / materiál: vysoce odolný plast s antimikrobiální ochranou Biocote

/ matný nerez

varianta: nástěnný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 110 - Upřesnění světlíků

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

AK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			8 200,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			8 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 200,00	21,00%	1 722,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 922,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 110 - Upřesnění světlíků

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 200,00

0,00

8 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 200,00

0,00

8 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

8 200,00

0,00

8 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu toalet 426/1 Podmokly - dod 1

Objekt:

Dod 1 - Dodatek k SoD č.1

Soupis:

ZL 110 - Upřesnění světlíků

Místo: Děčín

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Město Děčín

Projektant: AK

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV

8 200,00

D 767 Konstrukce zámečnické

8 200,00

1	M	56245353-R	světlík bodový kopule, dle specifikace SV	kus	2,000	4 100,00		8 200,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	--	----------