

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2/11/2021
Stavba: Sdružená akce na opravu lesních cest

KSO:
Místo: r. Košíkov, Osová

CC-CZ:
Datum: 10.11.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ: 653 44 804
DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	278 441,00
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	278 441,00	58 472,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	336 913,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2/11/2021

Stavba: Sdružená akce na opravu lesních cest

Místo: r. Košíkov, Osová

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		278 441,00	336 913,61
1	LC U Pastýřky	68 868,00	83 330,28
2	LC Banova alej	79 302,00	95 955,42
3	LC Křínská	130 271,00	157 627,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

1 - LC U Pastýřky

KSO:

Místo: r. Košíkov k.ú Krokočín

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ: 

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 868,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 868,00	21,00%	14 462,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 330,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

1 - LC U Pastýřky

Místo: r. Košíkov k.ú Krokochín

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 868,00

D HSV Práce a dodávky HSV 68 868,00

D 1 Zemní práce 6 300,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	525,000	12,00	6 300,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

VV těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

150*3,5 525,000

D 5 Komunikace pozemní 53 460,00

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	495,000	108,00	53 460,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

VV zpevnění ŠDK 0-63mm

150*3,3 495,000

D 998 Přesun hmot 9 108,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	151,800	60,00	9 108,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

2 - LC Banova alej

KSO:

Místo: r. Osová k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ: 

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 302,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 302,00	21,00%	16 653,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 955,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

2 - LC Banova alej

Místo: r. Osová k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 302,00

D HSV Práce a dodávky HSV 79 302,00

D 1 Zemní práce 8 400,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	700,000	12,00	8 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

VV těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV střeový nános, popřípadě nános v koleji

VV 200*3,5

700,000

D 5 Komunikace pozemní 62 910,00

5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	50,000	189,00	9 450,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s

VV rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV vysprávka hlubokých kolejí

VV 50*1

50,000

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	495,000	108,00	53 460,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

VV 100 mm

VV zpevnění ŠDK 0-63mm

VV 150*3,3

495,000

D 998 Přesun hmot 7 992,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	133,200	60,00	7 992,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

VV betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

VV objektu 19,35+113,85

VV Součet

133,200

133,200

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

3 - LC Křinská

KSO:

Místo: r. Košíkov k.ú. Hlunoké

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 271,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 271,00	21,00%	27 356,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 627,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená akce na opravu lesních cest

Objekt:

3 - LC Křinská

Místo: r. Košíkov k.ú. Hlunoké

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 271,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 271,00
D	1		Zemní práce				15 000,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 250,000	12,00	15 000,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			střeový nános, popřípadě nános v koleji				
VV			1000*1,25		1 250,000		
D	5		Komunikace pozemní				91 260,00
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	845,000	108,00	91 260,00
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			zpevnění ŠDK 0-63mm kolejové				
VV			300*1*2		600,000		
VV			70*3,5		245,000		
VV			Součet		845,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 350,00
3	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	500,000	24,70	12 350,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			1000*0,5		500,000		
VV			Součet		500,000		
D	998		Přesun hmot				11 661,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,350	60,00	11 661,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			194,35		194,350		