

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
090	Montáž výkolejky Vk2 včetně elektromotorického přestavniku v žst Neratovice	174 328,56	0,00	36 609,00	210 937,56	115 895,00	18 780,36	39653,20	0,00	0,00
1	technologická část	152 238,20	0,00	31 970,02	184 208,22	109 415,00	3 170,00	39653,20	0,00	0,00
2	stavební část	8 199,00	0,00	1 721,79	9 920,79	0,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	13 891,36	0,00	2 917,19	16 808,55	6 480,00	7 411,36	0,00	0,00	0,00
Celkem		174328,56	0,00	36609,00	210937,56	115895,00	18780,36	39653,20	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Montáž výkolejky Vk2 včetně elektromotorického přestavníku v žst Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst Neratovice

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							3 170,00	0,00	3 170,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							3 170,00	0,00	3 170,00		0,000
1	759	7591090120	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PP (HM032185992207)	kus	1,000	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	13 544,00	13 544,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	13 544,00	13 544,00		0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu	pár	32,000	16,40	0,00	524,80	524,80	0,000	0,000
3	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu	pár	32,000	17,30	0,00	553,60	553,60	0,000	0,000
4	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	4,000	2 610,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,000	0,000
5	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	32,000	63,30	0,00	2 025,60	2 025,60	0,000	0,000
OST Ostatní							9 040,00	126 484,20	135 524,20		0,000
25	R	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	2,000	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,000	0,000
26	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	2,000	335,00	0,00	670,00	670,00	0,000	0,000
36	SZT	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	40,000	107,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,000	0,000
37	SZT	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	6,000	176,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Montáž výkolejky Vk2 včetně elektromotorického přestavnicku v žst Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst Neratovice

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
38	SZT	7590617070	Demontáž označovacího štítku z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	6,000	51,20	0,00	307,20	307,20	0,000	0,000
23	R	7590915032	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavnickem elektromotorickým	kus	1,000	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,000	0,000
34	SZT	7590917022	Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,000	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,000	0,000
35	SZT	7590925022	Montáž součástí výkolejky výkolejkové spojnice	kus	1,000	545,00	0,00	545,00	545,00	0,000	0,000
31	SZT	7591015014	Montáž elektromotorického přestavnicku na výkolejce s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,000	0,000
32	SZT	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,000	0,000
9	R	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
19	R	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
10	R	7591087020	Demontáž upevňovací soupravy s upevněním na koleji	kus	1,000	723,00	0,00	723,00	723,00	0,000	0,000
33	SZT	7591087060	Demontáž ostatních náhradních dílů EP600 spojnice přestavnickové	kus	1,000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,000	0,000
11	R	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	1,000	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000	0,000
16	R	7594105070	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	5,000	1 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,000	0,000
39	SZT	7594105072	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	5,000	1 870,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,000	0,000
18	R	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových pražců	kus	10,000	1 150,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,000	0,000
28	R	7594205010	Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového	kus	1,000	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,000	0,000
30	R	7594205024	Montáž stykového transformátoru dvojice DT bez oleje	kus	1,000	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,000	0,000
13	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	2,000	334,00	0,00	668,00	668,00	0,000	0,000
14	R	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavnicku	kus	1,000	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,000	0,000
15	759	7590140180	Závěry Závěr: kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	1,000	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,000	0,000

Celkem

12 210,00

140 028,20

152 238,20

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Montáž výkolejky Vk2 včetně elektromotorického přestavníku v žst Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst Neratovice

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	4 077,40	4 077,40		0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	57,40	57,40		0,000
3	R	461921111	Osazení patky pro dlažbu z prefabrikovaných dílců hm do 60 kg	kus	1,000	57,40	0,00	57,40	57,40	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 300,00	1 300,00		0,000
4	R	541391111	Demontáž žlabového pražce bez příruby	kus	1,000	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	2 720,00	2 720,00		0,000
5	R	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	1,000	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	4 121,60	4 121,60		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	4 121,60	4 121,60		0,000
1	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	2,300	1 470,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,000	0,000
2	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	2,300	322,00	0,00	740,60	740,60	0,000	0,000
Celkem							0,00	8 199,00	8 199,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Montáž výkolejky Vk2 včetně elektromotorického přestavníku v žst Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst Neratovice

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00								0,00	6 480,00	6 480,00	0,000
Nepojmenované práce											
N01								0,00	6 480,00	6 480,00	0,000
Nepojmenovaný díl											
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	4,000	1 620,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,000	0,000
VRN								0,00	7 411,36	7 411,36	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady											
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 482,272	5,00	0,00	7 411,36	7 411,36	0,000	0,000
Celkem								0,00	13 891,36	13 891,36	0,000