

Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO, UzAVŘENÉ DNE 20. 5. 2021

mezi smluvními stranami::

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 9623511/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: ku.prokralokraj@cuzk.cz
ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Sídlo: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslav Krkonoška - prokurista
IČO: 00578894
DIČ: CZ00578894
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 184757226/0600
Zapsán v: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 102
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: upeqmnt
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů za období od 1. 9. 2021 do 23. 11. 2021 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021. Cena díla bude navýšena o částku 370 802,62 Kč bez DPH, tj. o 448 671,17 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy bude k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací uvedený ve změnovém listě vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021, se mění následovně:

1. Odst. 1 Článku VI. Cena za dílo se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-00956/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 12 992 922,21 Kč |
| DPH 21%: | 2 728 513,66 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 15 721 435,87 Kč |

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021 nemění.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové 30. 11. 2021


Dvůr Králové n. L. dne: 30. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Bačina



Ing. Jaroslav Krkonoška

Příkazce:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14
Datum:
30. 11. 2021

Správce rozpočtu:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13
Datum:
30. 11. 2021

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 02

Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy – I. etapa**Předmět změny: 4.NP změna příček, řezání, vyrovnaní podlah, změna dveří,
omítky, zásuvky**

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 01.10.2021

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:

Výkresy:

Fotodokumentace k ZL č. 2

Popis stávajícího stavu:

V objektu ve 4. NP jsou porušené příčky s pórobetonového zdiva s trhlinami u nosných konstrukcí. Dělicí zdivo není z pórobetonu, jak je uváděno v PD, ale železobetonový panel. Po odsekání dlažby a stržení PVC vykazuje podkladní beton značné výškové rozdíly v průměru 15 mm. Do prostoru WC jsou dveře zavěšeny na starých utržených kovových zárubních. Místnosti č. 411 vznikla vybouráním příček z více stávajících místností, a proto jsou zde značně křivé omítky. Dle PD má být vybourán stávající hydrantová skříň, ke které vede přívod vody v podhledu na chodbě. V PD se uvažuje napojení na rozvody vody v 3, stávající rozvody z pozinkované oceli se však nacházejí v 4. NP. V PD bylo uvažováno s dýchovanými dveřmi.

Projektové řešení:

V PD nebylo stavebnětechnickým průzkumem zjištěno porušení příček, které byly zakryty dřevěným obložením. V PD je uvažováno s dělicím zdivem mezi kanceláři a chodbou z porobetonu. V některých místech je však nahrazeno železobetonovým panelem. V PD je uvažováno s vyrovnaním podlah do tl. 3 mm. V PD se s výměnou zárubní do WC nepočítalo. V PD s opravou omítek v místnosti č. 411 neuvažuje. V PD se uvažuje s vybouráním stávajících hydrantů, ale ne se zaslepením a s demontáží přívodu vody k hydrantu. V PD se uvažuje napojení na rozvody vody v 3. V PD jsou navrženy dýchované dveře.

Navrhované řešení:

Porušené příčky je nutno vybourat a znovu vyzdít. V železobetonových panelech je třeba otvory na dveře vyřezat pilou na stěnové řezání. Podlahy před pokládkou je třeba vyrovnat větší vrstvou nivelační stěrky o dalších 8 mm. Objednatel požaduje vyřezat 3 ks kovových zárubní do WC a nahradit je obložkovými. Objednatel požaduje opravit omítky v místnosti č. 411, odstranit staré malby a celou štítovou stěnu nově pře štukovat. Po zjištění trasy přívodu vody k hydrantu požaduje objednatel přístupnou část přívodu na chodbě odstranit. Po provedení sond se zjistilo, že ve 4. NP se nacházejí rozvody vody z pozinkované oceli. Objednatel požaduje v dotčené části podlaží stávající rozvody z pozinkované oceli

odstranit a provést na ně nové napojení rozvodů vody z plastů a neponechávat slepé rozvody vody ve zdivu. Z tohoto důvodu dojde i k opravám omítek v dotčené části stavby. Po dohodě objednatele se zhotovitelem budou dýchované dveře nahrazeny foliovanými s CPL laminátem za poskytnutou slevu. Objednatel požaduje nad rámec PD doplnit rozvody elektro o 28 ks elektrických zásuvek a příslušné posílení kabelů a jističů.

Důvod změny:

záměr objednatele


chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**



Ing. Jaroslav Krkonoška

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Ing. Jiří Hájek

Stanovisko TDS:


SOUHLASÍM



Ing. Jiří Pílský

Stanovisko objednatele stavby:

SOUHLASÍM



Ing. Jiří Sál

Poznámky:

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Název stavby | KP Trutnov změny | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | J.Pišta a spol. společnost s r.o. | | |
| Zpracoval | Ing. Krkonoška | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 23.11.2021 | |
| | | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 41 617,45 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 130 305,75 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 119 293,59 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 68 237,43 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 11 348,40 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 370 802,62 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Projektant. Zhotovitel. Objednatel | D Celkem bez DPH | 370 802,62 |
| DOKLADY | DPH | % |
| | snížená | 15,0 |
| | základní | 21,0 |
| | Základ daně | 0,00 |
| | DPH celkem | 77 868,55 |
| | Cena s DPH | 448 671,17 |
| | E Přípočty a odpočty | |
| | Dodá zadavatel | 0,00 |
| | Klouzavá doložka | 0,00 |
| | Zvýhodnění | 0,00 |

DOKLADY

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: 4.NP - Architektura změny 2

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 23. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV HSV 171 923,20

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 099,30

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 141 | 340237212 | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 1,000 | 239,00 | 239,00 |
| 3 | 342244101 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 23,183 | 588,72 | 13 648,30 |
| 137 | 349231811 | Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 0,200 | 1 060,00 | 212,00 |

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 60 008,78

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 144 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 40,425 | 65,50 | 2 647,84 |
| 143 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 40,425 | 149,00 | 6 023,33 |
| 7 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 46,367 | 273,62 | 12 686,94 |
| 134 | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 83,934 | 63,90 | 5 363,38 |
| 142 | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 3,000 | 526,00 | 1 578,00 |
| 8 | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 16,000 | 1 672,15 | 26 754,40 |
| 150 | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 10,125 | 384,00 | 3 888,00 |
| 149 | 632451441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm | m2 | 2,815 | 379,00 | 1 066,89 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 102,27

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|----------|-----------|
| 16 | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 24,165 | 94,52 | 2 284,08 |
| 20 | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 7,272 | 294,80 | 2 143,79 |
| 138 | 969031111 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 | m | 18,000 | 77,70 | 1 398,60 |
| 131 | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm | m | 21,600 | 2 450,00 | 52 920,00 |
| 135 | 977211121 | Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm | m | 14,100 | 1 350,00 | 19 035,00 |
| 136 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 24,000 | 96,70 | 2 320,80 |

997 Přesun sutě 10 656,68

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|----------|----------|
| 23 | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 4,057 | 1 407,95 | 5 712,05 |
| 24 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,057 | 228,79 | 928,20 |
| 25 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 36,513 | 10,00 | 365,13 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 27 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,057 | 900,00 | 3 651,30 |

998 Přesun hmot 7 056,17

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 28 | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 7,179 | 982,89 | 7 056,17 |
|----|-----------|--|---|-------|--------|----------|

PSV PSV 187 531,02

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 855,00

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 139 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80 | m | 13,000 | 125,00 | 1 625,00 |
| 148 | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 | kus | 2,000 | 441,00 | 882,00 |
| 140 | 722260806 | Demontáž hydrantových skříní | kus | 1,000 | 348,00 | 348,00 |

763 Konstrukce suché výstavby 4 294,58

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 147 | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 1,340 | 568,00 | 761,12 |
| 146 | 763164531 | SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5 | m | 5,500 | 630,00 | 3 465,00 |
| 50 | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 42,261 | 1,62 | 68,46 |

766 Konstrukce truhlářské -9 883,01

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|-----------|------------|
| 52 | 61161731.1 | ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB | kus | -7,000 | 3 949,00 | -27 643,00 |
| ## | 61161731.11 | ozn.05 dveře vnitřní hladké foliované CPL 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB | kus | 7,000 | 3 159,20 | 22 114,40 |
| 54 | 61161735.1 | ozn.08 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 600/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),s podříznutím | kus | -5,000 | 3 190,00 | -15 950,00 |
| ## | 61161735.11 | ozn.08 dveře vnitřní hladké foliované CPL plné 1křídlové 600/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),s podříznutím | kus | 5,000 | 2 552,00 | 12 760,00 |
| 56 | 61161739.1 | ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,PO EI 30 DP3-C,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB | kus | -1,000 | 18 190,00 | -18 190,00 |
| ## | 61161739.11 | ozn.05 dveře vnitřní hladké foliované CPL 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,PO EI 30 DP3-C,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB | kus | 1,000 | 14 552,00 | 14 552,00 |
| 57 | 61161733.1 | ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 800/1970 mm dub,PO EI 30 DP3-C,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 32 dB | kus | -2,000 | 16 190,00 | -32 380,00 |
| ## | 61161733.11 | ozn.07 dveře vnitřní hladké foliované CPL plné 1křídlové 800/1970 mm dub,PO EI 30 DP3-C,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 32 dB | kus | 2,000 | 12 952,00 | 25 904,00 |
| 59 | 61161736.1 | ozn.09 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 600/1970 mm dub,posuvné,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),s podříznutím | kus | -1,000 | 6 570,00 | -6 570,00 |
| ## | 61161736.11 | ozn.09 dveře vnitřní hladké foliované CPL plné 1křídlové 600/1970 mm dub,posuvné,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),s podříznutím | kus | 1,000 | 5 256,00 | 5 256,00 |
| 67 | 766681114 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm | kus | 3,000 | 1 457,04 | 4 371,12 |
| 68 | 61182252.1 | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 700-900x1970 mm | kus | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 72 | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -97,755 | 1,10 | -107,53 |

776 Podlahy povlakové 189 990,86

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 132 | 776141123 | Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 376,960 | 502,00 | 189 233,92 |
| 101 | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 892,339 | 0,40 | 756,94 |

783 Dokončovací práce - nátěry -1 129,16

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--------|--------|---------|
| 107 | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | -2,880 | 62,35 | -179,57 |
| 108 | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | -2,880 | 115,98 | -334,02 |
| 109 | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | -2,880 | 105,42 | -303,61 |
| 110 | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | -2,880 | 108,32 | -311,96 |

784 Dokončovací práce - malby 1 402,75

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 145 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 40,425 | 34,70 | 1 402,75 |
|-----|-----------|---|----|--------|-------|----------|

Celkem

359 454,22



Název objektu: KP Trutnov - Rekonstrukce interiéru budovy 2
Horská 822, 54101 Trutnov
Název dílu: D.1.4.EL.b Silnoproudá elektrotechnika - Změna 3

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace : 4.NP

Dodávka


0,00

Montáž

11 348,40

Celkem

11 348,40



| Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měř. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč - dodávka | Celková cena v Kč - dodávka | Jednotková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč - dod.+mont. |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Etapa 1 | | | | | | | |
| Dodávka | | | | | | | | | |
| Montážní materiál a práce | | | | | | | | | |
| ROZVÁDĚČE - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST | | | | | | | | | |
| 1 | | Rozvodnice R4 | 0 | ks | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Jistič 1B16A | 2 | ks | 119,00 | 238,00 | 80,00 | 160,00 | 398,00 |
| KABELY A VODIČE - PEVNĚ, VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU | | | | | | | | | |
| ##### | | CYKY 3Jx2,5 | 38 | m | 21,00 | 798,00 | 21,80 | 828,40 | 1 626,40 |
| ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ | | | | | | | | | |
| ##### | | Zásuvka 230V, 16A červená / bílá | 28 | ks | 236,00 | 6 608,00 | 97,00 | 2 716,00 | 9 324,00 |
| | | | | | | | | | 11 348,40 |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | | | | | | |

