



S004P01F27BZ

Položkový rozpočetZakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**Místo **2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA**Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**

IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

DIČ:

695 35 HODONÍNZhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**IČ: **26967731****U Elektrárny 3030/1**DIČ: **CZ26967731****695 01 Hodonín**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|
| SEKCE B3 | | | 162 879,68 |
| SEKCE B 567 | | | 675 788,01 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 838 667,69 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 838 667,69 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 176 120,21 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH**1 014 787,90 CZK**

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: _____
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: _____
695 35 HODONÍN

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**
695 01 Hodonín

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 9 866,68 |
| PSV | 149 013,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 4 000,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 162 879,68 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 162 879,68 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 34 204,73 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **197 084,41 CZK**

v **Hodoníně**

dne 20.09.2021


Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 5 062,58 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 1 692,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 104,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 3 008,10 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 16 310,55 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 6 652,10 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 28 920,80 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 95 606,65 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 1 185,20 |
| 783 | Nátěry a malby | PSV | | | 337,70 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 4 000,00 |
| Cena celkem | | | | | 162 879,68 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25 |
| O: | 2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 062,58 |
| 1 | 611401111RT2 | Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou | kus | 5,00000 | | |
| 2 | 349234831R00 | Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci | m | 9,50000 | | |
| 3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,63200 | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 1 692,00 |
| 4 | 900 R02 | HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění | h | 4,00000 | | |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 104,00 |
| 5 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné | m ² | 20,00000 | | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 3 008,10 |
| 6 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, V+K | m | 9,50000 | | |
| 7 | 979100012RA0 | Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,25700 | | |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 16 310,55 |
| 8 | 713411111R00 | Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace náviekem | m ² | 1,50000 | | |
| 9 | katalog | návlek PPEaku tl.5mm, do D 50-125mm, ,7bm | m ² | 1,50000 | | |
| 10 | 713461121R00 | Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá | m ² | 7,40000 | | |
| 11 | katalog | skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 15bm | m ² | 2,10000 | | |
| 12 | katalog | skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 26,5bm | m ² | 5,30000 | | |
| 13 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop | kus | 4,00000 | | |
| 14 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,02100 | | |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 6 652,10 |
| 15 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm | m | 4,00000 | | |
| 16 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,00800 | | |
| 17 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,00800 | | |
| 18 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110 | kus | 3,00000 | | |
| 19 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32-50 | kus | 5,00000 | | |
| 20 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 | kus | 1,00000 | | |
| 21 | 721152218R00 | Čistící kus HT, pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou | kus | 1,00000 | | |
| 22 | 725980113R00 | Dvířka 150x150 s rámem, leš. nerez, západky, rám do obkladu. D+M | kus | 1,00000 | | |
| 23 | 721153205R00 | Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm | m | 5,00000 | | |
| 24 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm | m | 2,00000 | | |
| 25 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem | m | 7,00000 | | |
| 26 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,03000 | | |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 28 920,80 |
| 27 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 30,00000 | | |
| 28 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,06400 | | |
| 29 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,06400 | | |
| 30 | 722178711R00 | Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 13,00000 | | |
| 31 | 722178712R00 | Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 28,50000 | | |
| 32 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20 | kus | 8,00000 | | |
| 33 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25, zátky | kus | 2,00000 | | |
| 34 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R D 20xG1/2 | kus | 8,00000 | | |
| 35 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15 | kus | 1,00000 | | |
| 36 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 | kus | 1,00000 | | |
| 37 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 | kus | 2,00000 | | |
| 38 | katalog | Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C | kus | 1,00000 | | |
| 39 | 734261224R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda | kus | 1,00000 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------|----------|------------------|
| 40 | 734261225R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1 | kus | 2,00000 | |
| 41 | 734291113R00 | Kohouty odvodušňovací DN10, nátrubek | kus | 1,00000 | |
| 42 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25 | m | 41,50000 | |
| 43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25 | m | 41,50000 | |
| 44 | 722290234R00 | Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol | ks | 1,00000 | |
| 45 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0,02600 | |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | 95 606,65 |
| 46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích a výlevků | soubor | 1,00000 | |
| 47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel a pisoárů | soubor | 2,00000 | |
| 48 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3,00000 | |
| 49 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 100 l | soubor | 1,00000 | |
| 50 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,21800 | |
| 51 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky | soubor | 2,00000 | |
| 52 | katalog | Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem | soubor | 2,00000 | |
| 53 | katalog | Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m | soubor | 2,00000 | |
| 54 | katalog | bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min | soubor | 2,00000 | |
| 55 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného a sedátka | soubor | 1,00000 | |
| 56 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 1,00000 | |
| 57 | katalog | Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené. mont. mat | soubor | 1,00000 | |
| 58 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka | soubor | 1,00000 | |
| 59 | katalog | závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny.hl.125mm. roh.koh. | soubor | 1,00000 | |
| 60 | katalog | tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm | soubor | 1,00000 | |
| 61 | 725016125R00 | Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje | soubor | 1,00000 | |
| 62 | katalog | Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout | soubor | 1,00000 | |
| 63 | 725845811R00 | Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sorkha. D+M | soubor | 1,00000 | |
| 64 | katalog | Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.900mm. příslušenství. D+M | soubor | 1,00000 | |
| 65 | katalog | Zástěna přímá 900x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sko 6-8mm. úchvtv. přísluš.. D+M | m2 | 1,80000 | |
| 66 | 725829201RT1 | Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie | kus | 1,00000 | |
| 67 | 725299101R00 | Montáž drobných koupelnových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním | soubor | 7,00000 | |
| 68 | katalog | koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm | soubor | 1,00000 | |
| 69 | katalog | zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm | soubor | 1,00000 | |
| 70 | katalog | háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm.mont.mat. | soubor | 2,00000 | |
| 71 | katalog | dávkořač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm | soubor | 2,00000 | |
| 72 | katalog | WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm | soubor | 1,00000 | |
| 73 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků, madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním | soubor | 2,00000 | |
| 74 | katalog | Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat | soubor | 2,00000 | |
| 75 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont | t | 0,17500 | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | 1 185,20 |
| 76 | 767995102R00 | D+M konzol a závěsů, objímek | kg | 7,00000 | |
| 77 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,00700 | |
| Díl: | 783 | Nátěry a malby | | | 337,70 |
| 78 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 1,00000 | |
| 79 | 784452931R00 | Oprava,směs tekul.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 4,00000 | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | 4 000,00 |
| 80 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2,00000 | |
| 81 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0,50000 | |

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 46 306,10 |
| PSV | | | 623 481,91 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 6 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 675 788,01 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 675 788,01 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 141 915,48 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 817 703,49 CZK

v **Hodoníně** dne **20.09.2021**



Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 28 081,09 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 4 230,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 468,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 13 527,01 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 70 256,55 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 66 653,45 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 116 929,90 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 363 919,66 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 4 232,85 |
| 783 | Nátěry a malby | PSV | | | 1 489,50 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 6 000,00 |
| Cena celkem | | | | | 675 788,01 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|--|
| S: | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25 |
| O: | 2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 28 081,09 |
| 1 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrvtí konstrukci | m2 | 4,50000 | | |
| 2 | 611401111RT2 | Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 3,00000 | | |
| 3 | 349234831R00 | Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci | m | 57,00000 | | |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3,71600 | | |
| Díl: 90 | | Přípočty | | | | 4 230,00 |
| 5 | 900 R02 | HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění | h | 10,00000 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 468,00 |
| 6 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžně | m2 | 90,00000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 13 527,01 |
| 7 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K | m | 57,00000 | | |
| 8 | 972011211R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm | kus | 9,00000 | | |
| 9 | 979100012RA0 | Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 1,54800 | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 70 256,55 |
| 10 | 713411111R00 | Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návkem | m2 | 25,80000 | | |
| 11 | katalog | návk PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, 89bm | m2 | 25,80000 | | |
| 12 | 713461121R00 | Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá | m2 | 17,50000 | | |
| 13 | katalog | skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 59bm | m2 | 8,00000 | | |
| 14 | katalog | skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 49,5bm | m2 | 9,50000 | | |
| 15 | 713461121R00 | Izolace rohoží 20-40mm., 1vrstvá | m2 | 6,30000 | | |
| 16 | katalog | rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií | m2 | 6,30000 | | |
| 17 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop | kus | 3,00000 | | |
| 18 | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 3,00000 | | |
| 19 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 2,00000 | | |
| 20 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,08400 | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 66 653,45 |
| 21 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm | m | 60,00000 | | |
| 22 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 11,50000 | | |
| 23 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,29100 | | |
| 24 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,29100 | | |
| 25 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110 | kus | 12,00000 | | |
| 26 | 721194105R00 | Vývedení odpadních výpustek D 32-50 | kus | 14,00000 | | |
| 27 | 721194109R00 | Vývedení odpadních výpustek D 110 | kus | 9,00000 | | |
| 28 | 721152216R00 | Čistící kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou | kus | 1,00000 | | |
| 29 | 721152218R00 | Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou | kus | 6,00000 | | |
| 30 | 725980113R00 | Dvířka 150x150 s rámem.leš.nerez, západky, rám do obkladu, D+M | kus | 6,00000 | | |
| 31 | 721153205R00 | Potrubí HT přípojovací, D 32-50 mm | m | 35,50000 | | |
| 32 | 721153208R00 | Potrubí HT odpadní, D 75 mm | m | 11,00000 | | |
| 33 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm | m | 44,00000 | | |
| 34 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné nebo odpadní D 110 x 3,2 mm | m | 11,50000 | | |
| 35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem | m | 102,00000 | | |
| 36 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,21000 | | |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 116 929,90 |
| 37 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 55,00000 | | |
| 38 | 722130806R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN100 vč. armatur a izolace do odpadu | m | 11,00000 | | |

| | | | | |
|----|--------------|---|-----|-----------|
| 39 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0,27600 |
| 40 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka | t | 0,27600 |
| 41 | 722130916R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 50, před hydranty | kus | 3,00000 |
| 42 | 722131933R00 | Propojení potrubí závit. DN 25, k hydrantům | kus | 3,00000 |
| 43 | 722161906R00 | Propojení nerezového potrubí D 35 mm | kus | 1,00000 |
| 44 | 722172915R00 | Propojení plastového potrubí do D 40 mm | kus | 2,00000 |
| 45 | 722151215R00 | Potrubí nerez 1.4521 D 28 x 1,2 mm | m | 5,50000 |
| 46 | 722151216R00 | Potrubí nerez 1.4521 D 35 x 1,5 mm | m | 3,50000 |
| 47 | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm, pitná voda | m | 2,50000 |
| 48 | 722178711R00 | Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 48,00000 |
| 49 | 722178712R00 | Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 44,00000 |
| 50 | 722178713R00 | Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 10,50000 |
| 51 | 722178714R00 | Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované | m | 6,00000 |
| 52 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20 | kus | 33,00000 |
| 53 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25 | kus | 3,00000 |
| 54 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R D 20xG1/2 | kus | 33,00000 |
| 55 | 722220112R00 | Nástěnka PP-R, D 25xG1 | kus | 3,00000 |
| 56 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 | kus | 3,00000 |
| 57 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 | kus | 1,00000 |
| 58 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32 | kus | 1,00000 |
| 59 | katalog | Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C, s aretací, D+M | kus | 1,00000 |
| 60 | katalog | potrubní oddělovač BA 32, D+M, odpad DN50 | kus | 1,00000 |
| 61 | 734261224R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda | kus | 3,00000 |
| 62 | 734261225R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 1 | kus | 4,00000 |
| 63 | 734261226R00 | Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4 | kus | 3,00000 |
| 64 | 734291113R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 | kus | 3,00000 |
| 65 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 120,00000 |
| 66 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 32 | m | 120,00000 |
| 67 | 722290234R00 | Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol | ks | 1,00000 |
| 68 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0,09600 |

Díl: 725 **Zařizovací předměty** 363 919,66

| | | | | |
|----|--------------|---|--------|----------|
| 69 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích a výlevků | soubor | 9,00000 |
| 70 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel a pisoárů | soubor | 12,00000 |
| 71 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 9,00000 |
| 72 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 12,00000 |
| 73 | 979100012RA0 | Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka | t | 0,43200 |
| 74 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky | soubor | 0,43200 |
| 75 | katalog | Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem | soubor | 7,00000 |
| 76 | katalog | Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m | soubor | 7,00000 |
| 77 | katalog | bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min | soubor | 7,00000 |
| 78 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného a sedátka | soubor | 7,00000 |
| 79 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 7,00000 |
| 80 | katalog | Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené. mont. mat | soubor | 7,00000 |
| 81 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka | soubor | 7,00000 |
| 82 | katalog | závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny, hl.125mm. roh.koh. | soubor | 7,00000 |
| 83 | katalog | tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm | soubor | 7,00000 |
| 84 | 725016125R00 | Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje | soubor | 4,00000 |
| 85 | katalog | Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V. roh. kohout | soubor | 4,00000 |
| 86 | katalog | Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže | soubor | 2,00000 |
| 87 | 725845811R00 | Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sprcha. D+M | soubor | 1,00000 |
| 88 | katalog | Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.950mm, příslušenství. D+M | soubor | 1,00000 |
| 89 | katalog | Zástěna přímá 950x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm. úchvt nerez. přísluš.. D+M | m2 | 1,90000 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|----------|-----------------|
| 90 | 725019101R00 | Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou | soubor | 1,00000 | |
| 91 | 725019101R00 | Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou | soubor | 1,00000 | |
| 92 | 725860109R00 | Dopojení odpadu 110, manžeta | kus | 2,00000 | |
| 93 | 725829201RT1 | Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie | kus | 2,00000 | |
| 94 | 725829301RT2 | D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů. otočné rameno 300mm | kus | 1,00000 | |
| 95 | 725860202R00 | Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro castro | kus | 1,00000 | |
| 96 | 721225202R00 | Zápachová uzávěra podomítková D20/D50, suchá pro klimatizaci. plast | kus | 1,00000 | |
| 97 | 725299101R00 | Montáž drobných koupelňových doplňků , mýdelníků, držáků. háčků ap vrtáním | soubor | 32,00000 | |
| 98 | katalog | koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm | soubor | 5,00000 | |
| 99 | katalog | zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm | soubor | 7,00000 | |
| 100 | katalog | zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat. | soubor | 4,00000 | |
| 101 | katalog | háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm, mont.mat. | soubor | 2,00000 | |
| 102 | katalog | dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm | soubor | 7,00000 | |
| 103 | katalog | WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm | soubor | 7,00000 | |
| 104 | 725299101R00 | Montáž koupelňových doplňků , madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním | soubor | 9,00000 | |
| 105 | katalog | Dvojpolice PCP tl.22mm, 400x900-1200mm, úklid | soubor | 2,00000 | |
| 106 | katalog | Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat | soubor | 7,00000 | |
| 107 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont | t | 0,71100 | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | 4 232,85 |
| 108 | 767995102R00 | D+M konzol a závěsů, objímek | kg | 25,00000 | |
| 109 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,02500 | |
| Díl: | 783 | Nátěry a malby | | | 1 489,50 |
| 110 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 1,00000 | |
| 111 | 784452931R00 | Oprava.směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m2 | 30,00000 | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | 6 000,00 |
| 112 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2,00000 | |
| 113 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0.5% | Soubor | 0,50000 | |

26

675 788,01

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|-----------------|--|--|-------------------|
| SEKCE B3 | | | 37 150,85 |
| SEKCE B567 | | | 119 805,92 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 156 956,77 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 156 956,77 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 32 960,92 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **189 917,69 CZK**

v **Hodoníně**

dne 20.09.2021


 Pavol Dvorský, jednatel

 Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užití slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B3 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 6 486,00 |
| PSV | | | 28 274,85 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 2 390,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 37 150,85 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 37 150,85 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 7 801,68 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

44 952,53 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|
| 90 | Přípočty | HSV | | | 6 216,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 270,00 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 3 201,15 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 2 435,35 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 21 258,72 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 359,63 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 1 020,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 2 390,00 |
| Cena celkem | | | | | 37 150,85 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25 |
| O: | 2. ETAPA - B3 VYTÁPĚNÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 6 216,00 |
| 1 | 900 R04 | Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT | h | 8,00000 | | |
| 2 | 900 R04 | Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození | h | 2,00000 | | |
| 3 | 900 R04 | Napuštění, odvzdušnění, zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech | h | 4,00000 | | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 270,00 |
| 4 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC | kus | 2,00000 | | |
| 5 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,00400 | | |
| 6 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 0,00400 | | |
| 7 | 979990101R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel | t | 0,00400 | | |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí | | | | 3 201,15 |
| 8 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15-20, nové a úprava původního | m | 4,00000 | | |
| 9 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu | kus | 4,00000 | | |
| 10 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché | kus | 4,00000 | | |
| 11 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 4,00000 | | |
| 12 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0,03300 | | |
| Díl: | 734 | Armatury | | | | 2 435,35 |
| 13 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka | kus | 2,00000 | | |
| 14 | 734263225R00 | Šroubení regulační přímé, rohové DN15, regulace, uzavření | kus | 2,00000 | | |
| 15 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 | kus | 1,00000 | | |
| 16 | katalog | přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15 | kus | 2,00000 | | |
| 17 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem | kus | 1,00000 | | |
| 18 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0,00700 | | |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | 21 258,72 |
| 19 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 9,00000 | | |
| 20 | 735211813R00 | Demontáž regist. žebr. 76x3/156 do 3 m, 3pramen. | kus | 1,00000 | | |
| 21 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m | t | 0,47100 | | |
| 22 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 0,47100 | | |
| 23 | 735159220R00 | Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm | kus | 2,00000 | | |
| 24 | katalog | Těleso ocel. hl. desk. vč. konzol, klasik, 2x15, P-21-6060 | kus | 1,00000 | | |
| 25 | katalog | Těleso ocel. hl. desk. vč. konzol, klasik, 2x15, P-22-6060 | kus | 1,00000 | | |
| 26 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33 | kus | 2,00000 | | |
| 27 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0,03200 | | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 359,63 |
| 28 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 2,00000 | | |
| 29 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0,00200 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 1 020,00 |
| 30 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email | m | 17,00000 | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 2 390,00 |
| 31 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2,00000 | | |
| 32 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0,50000 | | |
| 26 | | | | | | 37 150,85 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 567 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **326967731**

DIČ: **CZ26967731**


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 17 699,25 |
| PSV | 98 456,67 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 3 650,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 119 805,92 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 119 805,92 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 25 159,24 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **144 965,16 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|------------|
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 2 688,75 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 11 544,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 3 466,50 |
| 713 | Izolace tepelné a požární | PSV | | | 1 377,40 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 21 137,10 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 5 695,60 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 68 687,50 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 899,07 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 660,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 3 650,00 |
| Cena celkem | | | | | 119 805,92 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25 |
| O: | 2. ETAPA - B 567 VYTÁPĚNÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | 2 688,75 |
| 1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS | m | 7,50000 | | |
| 2 | 416020111R00 | Obklad SDK, kovová kce, 1x deska RB 12,5 mm, nebo obezdění | m2 | 0,90000 | | |
| 3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,15000 | | |
| Díl: 90 | | Přípočty | | | | 11 544,00 |
| 4 | 900 R04 | Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT | h | 14,00000 | | |
| 5 | 900 R04 | Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození | h | 4,00000 | | |
| 6 | 900 R04 | Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech | h | 8,00000 | | |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 3 466,50 |
| 7 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=8 cm, tl. nad 20cm, MVC | kus | 2,00000 | | |
| 8 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm, nebo podlaže | m | 7,50000 | | |
| 9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,20100 | | |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 0,20100 | | |
| 11 | 979990101R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel | t | 0,20100 | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné a požární | | | | 1 377,40 |
| 12 | 713461121R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 2,00000 | | |
| 13 | katalog | Skruže PPE, 1vrstvá, tl.10-15mm, vnitř.d do25mm, 14bm | m2 | 2,00000 | | |
| 14 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,00800 | | |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | 21 137,10 |
| 15 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur | m | 6,00000 | | |
| 16 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 0,19000 | | |
| 17 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu | kus | 12,00000 | | |
| 18 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché | kus | 8,00000 | | |
| 19 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm | kus | 3,00000 | | |
| 20 | 733123913R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového do DN 25 mm | kus | 4,00000 | | |
| 21 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15-25, z toho 10m úprava původního | m | 18,00000 | | |
| 22 | 733163102R00 | Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj | m | 9,00000 | | |
| 23 | 733163103R00 | Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj | m | 2,00000 | | |
| 24 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 29,00000 | | |
| 25 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0,14200 | | |
| Díl: 734 | | Armatury | | | | 5 695,60 |
| 26 | 734200821R00 | Demontáž armatur se Zzávity do G 1/2, k dalšímu použití | kus | 4,00000 | | |
| 27 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka | kus | 4,00000 | | |
| 28 | 734263225R00 | Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření | kus | 3,00000 | | |
| 29 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15 | kus | 1,00000 | | |
| 30 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových, se Zzávity, G 1/2 | kus | 5,00000 | | |
| 31 | katalog | přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15 | kus | 1,00000 | | |
| 32 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0,00200 | | |
| Díl: 735 | | Otopná tělesa | | | | 68 687,50 |
| 33 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 39,60000 | | |
| 34 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m | t | 1,73500 | | |
| 35 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 1,73500 | | |
| 36 | 735159220R00 | Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm | kus | 6,00000 | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|---|--------|----------|--|----------|
| 37 | katalog | Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-5100 | kus | 2,00000 | | |
| 38 | katalog | Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-5100 | kus | 1,00000 | | |
| 39 | katalog | Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-K 11-5060 | kus | 1,00000 | | |
| 40 | katalog | Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-RK 20-5.5050. pro rekonstrukce | kus | 1,00000 | | |
| 41 | katalog | Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-RK 33/5.5050. pro rekonstrukce | kus | 1,00000 | | |
| 42 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33 | kus | 6,00000 | | |
| 43 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0,11600 | | |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 899,07 |
| 44 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 5,00000 | | |
| 45 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0,00500 | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 660,00 |
| 46 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 11,00000 | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 3 650,00 |
| 47 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2,00000 | | |
| 48 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0,50000 | | |

26

119 805,92

Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD
HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"
2. ETAPA

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Obsah : D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika | 377 731,03 Kč |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 377 731,03 Kč |

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj.

včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"
2. ETAPA****Stupeň**dokumentace: **Dokumentace pro provádění stavby****Investor:****Město Hodonín
náměstí 1****Masarykovo
695 35 Hodonín****Obsah:****D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika**

| Poř. | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena |
|------|-----------|--|--|-----|------------|------|
| | | Dodávka materiálu | | | | |
| | | Kabely, vodiče a příslušenství | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 1 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 130 | M | |
| 4 | 2 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 20 | M | |
| 5 | 3 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 30 | M | |
| 6 | 4 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 370 | M | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | | Úložný materiál, krabice a příslušenství | | | | |
| 9 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 482 | KS | |
| 10 | 2 | 3054 | PRICHYTKA KABEL. SVAZKU SH 30 | 250 | KS | |
| 11 | 3 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 17 | KS | |
| 12 | 4 | LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 10 | M | |
| 13 | 5 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 29 | KS | |
| 14 | 6 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 17 | KS | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| | | Ukončovací prvky a svorkovnice | | | | |
| 17 | 1 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 4 | KS | |
| 18 | 2 | 95161C | HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA | 15 | KS | |
| 19 | 3 | E00000758900 | ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA | 45 | KS | |
| 20 | 4 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 295 | KS | |
| 21 | 5 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 4 | KS | |
| 22 | 6 | 2945 | SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm | 60 | KS | |
| 23 | 7 | 2951 | SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM | 90 | KS | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| | | El. přístroje a příslušenství | | | | |
| 26 | 1 | 263611 | CHRANIC PF7-40/4/0.03-A | 1 | KS | |
| 27 | 2 | 263435 | CHRANIC PFL7-10/11N/B/003-A | 2 | KS | |
| 28 | 3 | SLZ01Y | ZDROJ SLZ01Y | 3 | KS | |
| 29 | 4 | 8.59519E+12 | RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER | 5 | KS | |
| 30 | 5 | 262674 | JISTIC PL7-B10/1 | 6 | KS | |
| 31 | 6 | 262676 | JISTIC PL7-B16/1 | 10 | KS | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| | | Rozváděče, skříně a příslušenství | | | | |
| 34 | 1 | | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP10 | 1 | ks | |
| 35 | 2 | | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP12 | 1 | ks | |
| 36 | 3 | | Dozbrojení rozváděče RP14 | 1 | ks | |
| 37 | 4 | | Dozbrojení stávajícího rozváděče RP9 | 1 | ks | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| | | Svitidla | | | | |
| | | Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | | | | |
| 40 | 1 | OZN/ETE/3W/C/1/ | CIDLO POHYB MERGE JQ-O | 10 | KS | |
| 41 | 2 | 7691 | Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opalový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzářovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm | 9 | KS | |
| 42 | 3 | SOL1000S4KO/ND | Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø370, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opalový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø370 x 62 mm | 1 | KS | |
| 43 | 4 | SPMN3000KN4/E37 | Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opalový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm | 30 | KS | |
| 44 | 5 | 34059/11/16 | | 9 | KS | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| | | Spínače, zásuvky a vidlice | | | | |
| 47 | 1 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 1 | KS | |
| 48 | 2 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 6 | KS | |
| 49 | 3 | 3536N-C0325211 | SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B | 1 | KS | |
| 50 | 4 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 22 | KS | |
| 51 | 5 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 22 | KS | |
| 52 | 6 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 1 | KS | |
| 53 | 7 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 29 | KS | |
| 54 | | | | | | |

Akce:

**"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"
2. ETAPA**Stupeň
dokumentace:
Investor:

Dokumentace pro provádění stavby

Město Hodonín
náměstí 1Masarykovo
695 35 Hodonín

Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

| Poř. | např. typ | Popis | Výměra MJ | Jedn. cena | Cena |
|------|----------------|--|-----------|------------|---------------|
| 55 | | Popis | | | |
| 56 | | Montážní práce | | | |
| 57 | 1 747112451 | Montáže dle ceníku M741 | | | |
| 58 | 2 747112111 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 1 kus | | |
| 59 | 3 747131310 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 22 kus | | |
| 60 | 4 747121110 | Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt | 5 kus | | |
| 61 | 5 744441100 | Montáž spínač 3pól nástěn obyč -16A | 1 kus | | |
| 62 | 6 744241110 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 530 m | | |
| 63 | 7 746511421 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 20 m | | |
| 64 | 8 746212110 | Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5 | 30 kus | | |
| 65 | 9 747131320 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 398 kus | | |
| 66 | 10 748122114 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 9 kus | | |
| 67 | 11 747529500 | mtz svit zářiv pru str pris 2zdkryt | 50 kus | | |
| 68 | 12 749911270 | mtz translatoru ul11 | 3 kus | | |
| 69 | 13 749911240 | zhotovení otvoru kruhových-200 mm | 30 kus | | |
| 70 | 14 747231110 | zhotovení otvoru kruhových-60 mm | 9 kus | | |
| 71 | 15 747161240 | Montáž jističů 1pólových nn do 25 A | 16 kus | | |
| 72 | 16 747233220 | Mont zásuv domov zapuště 2P+Z 2zapoj | 6 kus | | |
| 73 | 17 747232120 | Montáž jističů 3pól nn-63A signální | 1 kus | | |
| 74 | 18 743622320 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 2 kus | | |
| 75 | 19 740999901 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 4 kus | | |
| 76 | 20 740999900 | Práce na stávající instalaci | 32 hod | | |
| 77 | 21 740999905 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapět. stavu | 35 kus | | |
| 78 | 22 740999902 | Koordinace postupu práce s ostatními profesemi | 5 hod | | |
| 79 | 23 | Zapojení přístrojů a zařízení | 18 hod | | |
| 80 | 24 | mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP9 | 1 ks | | |
| 81 | 25 | mtz dozbrojení rozváděče RP14 | 1 ks | | |
| 82 | 26 | mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP12 | 1 ks | | |
| 83 | 27 740999906 | mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP10 | 1 ks | | |
| 84 | 28 743412111 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 23 hod | | |
| 85 | 29 743411111 | Montáž krabic přístr zapuště PH kruh | 40 kus | | |
| 86 | 30 743591214 | Montáž krabic instal zapuště PH kruh | 23 kus | | |
| 87 | 31 743419110 | Montáž přichytek kabel-p90 mm | 250 kus | | |
| 88 | 32 740999912 | Otevření krabic víčkem na závit | 17 kus | | |
| 89 | 33 740999907 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 5 hod | | |
| 90 | 34 743312120 | Spolupráce s revizním technikem | 5 hod | | |
| 91 | 35 742811110 | Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm | 10 m | | |
| 92 | | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 295 kus | | |
| 93 | | Stavební práce při elektromontážích - 846-9 | | | |
| 94 | 1 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 63 kus | | |
| 95 | 2 973031200 | Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8 | 1 kus | | |
| 96 | 3 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 53 m | | |
| 97 | 4 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 482 kus | | |
| 98 | 5 971032200 | Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 32 kus | | |
| 99 | 6 971032400 | Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 5 kus | | |
| 100 | | Demontáže dle ceníku M741 | | | |
| 101 | | Demontáž stávajících rozvodů | 30 hod | | |
| 102 | 1 740999902dem | | | | |
| 103 | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
| 104 | | Mimostaveništní doprava | 2 % | | |
| 105 | 1 | Náklady na umístění stavby | 1 % | | |
| 106 | 2 | Podružný materiál | 6 % | | |
| 107 | 3 | Podíl přidružené výroby | 3 % | | |
| 108 | 4 | | | | |
| 109 | | | | | |
| 110 | | Celkem: | | | 377 731,03 Kč |

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: _____
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: _____
695 35 HODONÍN


Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**
695 01 Hodonín

| Rozpis ceny | Celkem |
|-----------------|-------------------|
| SEKCE B 567 | 172 383,27 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 172 383,27 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 172 383,27 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 36 200,49 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **208 583,76 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: _____

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: _____

695 35 HODONÍN

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**

695 01 Hodonín


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 160 427,34 |
| PSV | 9 055,93 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 2 900,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 172 383,27 |

Rekapitulace dani

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 172 383,27 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 36 200,49 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **208 583,76 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|------------|
| 61 | Upřesnění povrchů vnitřní | HSV | | | 5 342,70 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 2 700,00 |
| 97 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 12 596,42 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 8 790,13 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 265,80 |
| VRN | Vedlejší náklady | VN | | | 2 900,00 |
| VZ 1 | Přívod vzduchu | HSV | | | 16 824,16 |
| VZ 2+3+4 | Odvod vzduchu | HSV | | | 122 964,06 |
| Cena celkem | | | | | 172 383,27 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|--|
| S: | REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25 |
| O: | 2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 5 342,70 |
| 1 | 611401111RT2 | Oprava omítky na stěnách a stropěch do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou | kus | 8,00000 | | |
| 2 | 416020111R00 | Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu | m ² | 2,00000 | | |
| 3 | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m ² | 15,00000 | | |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,35000 | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 2 700,00 |
| 5 | 900 R04 | HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol | h | 9,00000 | | |
| Díl: | 97 | Bourání konstrukcí | | | | 12 596,42 |
| 6 | 974031154R00 | Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1,00000 | | |
| 7 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 3,80000 | | |
| 8 | 979100012RA0 | Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka | t | 0,03500 | | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 8 790,13 |
| 9 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchovodů a VZT prvků | kg | 75,00000 | | |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km | t | 0,07500 | | |
| 11 | 767995102R00 | D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg, potrubí, zákrvkv.iednotka | kg | 35,00000 | | |
| 12 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot | t | 0,03500 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 265,80 |
| 13 | 783521001R00 | Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 2x email | m ² | 1,50000 | | |
| 14 | 784452931R00 | Oprava.směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m | m ² | 6,00000 | | |
| Díl: | VRN | Vedlejší náklady | | | | 2 900,00 |
| 15 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 0,5% | Soubor | 0,50000 | | |
| 16 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště 2% | Soubor | 2,00000 | | |
| Díl: | VZ 1 | Přívod vzduchu | | | | 16 824,16 |
| 17 | 728112111R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm | m ² | 1,20000 | | |
| 18 | nabídka | SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 2,4m | m ² | 1,20000 | | |
| 19 | 728212315R00 | + montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácených trub a dotěsnění | kus | 4,00000 | | |
| 20 | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m ² | 1,60000 | | |
| 21 | nabídka | FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 3m | m ² | 1,60000 | | |
| 22 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 8,00000 | | |
| 23 | katalog | Talířový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast | kus | 8,00000 | | |
| 24 | 728 21-2312. | Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm, dotěsnění | kus | 4,00000 | | |
| 25 | katalog | Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150. dl.500mm | kus | 4,00000 | | |
| 26 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53% | % | 0,53000 | | |
| Díl: | VZ 2+3+4 | Odvod vzduchu | | | | 122 964,06 |
| 27 | 728112111R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm | m ² | 6,90000 | | |
| 28 | nabídka | SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 0,3m, D140 7,2m. D125 8.5m | m ² | 6,90000 | | |
| 29 | 728212315R00 | + montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění | kus | 20,00000 | | |
| 30 | nabídka | + SPIRO pozink. tvarovka do D225mm | ks | 20,00000 | | |
| 31 | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m ² | 1,00000 | | |
| 32 | nabídka | FLEXO ohebné do D 160mm, D160mm 2m | m ² | 1,00000 | | |
| 33 | 728 11-5412. | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m ² | 11,40000 | | |
| 34 | nabídka | SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 5.5m. D125 9.5m, D100 16m | m ² | 11,40000 | | |
| 35 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 14,00000 | | |

| | | | | |
|----|--------------|--|-----|----------|
| 36 | katalog | Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast | kus | 8,00000 |
| 37 | katalog | Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast | kus | 5,00000 |
| 38 | katalog | Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast | kus | 1,00000 |
| 39 | 728611113R00 | Mtř ventilátoru nízkotl.potrüb. do 0,07 m2, diagon. radiálního nebo axial. | kus | 5,00000 |
| 40 | katalog | Ventilátor diag.do potr. 150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V. 55W. třiotáčkový | kus | 2,00000 |
| 41 | katalog | Ventilátor diag.do potr. 125mm,230V,100m3/h,90Pa, TD-350-125-V. 45W. dvouotáčkový | kus | 2,00000 |
| 42 | katalog | Ventilátor radiální,100mm,230V,50m3/h,100Pa, EB-100-S, 60W. klapka | kus | 1,00000 |
| 43 | 728 21-2312. | Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm | kus | 14,00000 |
| 44 | katalog | těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150 | kus | 4,00000 |
| 45 | katalog | pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm | kus | 10,00000 |
| 46 | 728415122R00 | Montáž mřížky větrací, ventilační do d 225 mm, nebo stříškv | kus | 3,00000 |
| 47 | katalog | mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm | kus | 2,00000 |
| 48 | katalog | stříška výfuková se sítí, RH 200mm | kus | 1,00000 |
| 49 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí VZT návlekm 1vrstvá | m2 | 8,50000 |
| 50 | katalog | návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem | m2 | 8,50000 |
| 51 | 713311221R00 | Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá | m2 | 4,20000 |
| 52 | katalog | rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií | m2 | 4,20000 |
| 53 | 713491111R00 | Izolace - D+M oplechování pevného potrubí, pozink.plech 0.63mm | m2 | 0,70000 |
| 54 | 764330010RAF | Lemování prostupu D 200mm z Pz plechu, vč. úpravy povlakové krytinv. ploch.střecha | ks | 1,00000 |
| 55 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53% | % | 0,19600 |

Výkaz výměr

Zakázka: Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA

Místo: Národní třída 25, Hodonín

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731
U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731
695 01 Hodonín

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 1 393 744,20 |
| PSV | 3 328 994,04 |
| MON | 938 751,33 |
| Vedlejší náklady | 48 750,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 5 710 239,57 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 5 710 239,57 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 1 199 150,31 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **6 909 389,88 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 201 483,08 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 116 863,47 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 116 954,97 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 328 924,59 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 106 176,84 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 81 568,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 606,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 59 002,25 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 302 953,28 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 79 211,72 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 143 020,88 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 1 768 017,03 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV | | | 364 532,43 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 267 665,90 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 165 160,60 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 570 850,17 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 13 873,65 |
| 784 | Malby | PSV | | | 35 873,38 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 570 399,66 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON | | | 39 872,00 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař | MON | | | 328 479,67 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 48 750,00 |
| Cena celkem | | | | | 5 710 239,57 |