



S004P01F27BZ

## Výkaz výměr

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				201 483,08
1	346244315R00	Obezdivky WC nádržek z desek tl.150 mm do v.1200, přesné pórobetonové tvárnice	m2	22,68000		
2	342255024RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm	m2	104,70800		
3	342255028RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm	m2	42,03500		
4	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24.9 x 10 cm	kus	1,00000		
5	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24.9 x 15 cm	kus	2,00000		
6	342948111R00	Ukotvení pórobet. příček ke stávajícím konstrukcím, systémové kotvy v ložných spárách	m	136,37500		
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, obezdívky WC modulů z pórobetonových tvárníc	m	22,80000		
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, nové pórobetonové příčky	m	188,95000		
9	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi.po elektroinstalaci	kus	58,00000		
10	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, zazdivka otvorů po elektroinstalaci	kus	3,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				116 863,47
11	416061112R00	Pochled z minerálních kazet 600x600, včetně ocelového závěsného roštu	m2	114,91000		
12	416091083R00	Příplatek k minerálnímu podhledu za plochu do10 m2	m2	114,91000		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				116 954,97
13	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu	m2	172,09500		
14	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu - původní stěny	m2	215,37900		
15	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na nových pórobet.příčkách nad obklady	m2	172,09500		
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na původních stěnách nad obklady	m2	215,37900		
17	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na stěnách k hlavním chodbám	m2	52,32000		
18	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , pod omítku hrubou zatřenou - původní stěny	m2	518,73700		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				328 924,59
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, stávající plastová okna	m2	27,00000		
20	602016193R00	Penetrace hloubková stěn pod výztužnou vrstvu, nové pórobetonové příčky	m2	316,16600		
21	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výztužné sítě. stěrkového tmelu - nové příčky	m2	316,16600		
22	612481211RU2	MTŽ výzt.sítě(perlinky)do stěrky-stěny k chodbám, vč.výzt.sítě, stěrk.tmelu a penetrace	m2	52,32000		
23	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, omítka pod nové keramické obklady	m2	303,35800		
24	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, nad keramickými obklady	m2	215,37900		
25	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt.sítě, stěrk.tmelu a penetrace - nad obklady	m2	215,37900		
26	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplň rýh po elektroinstalaci	m	144,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				106 176,84
27	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	114,91000		
28	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	114,91000		
29	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod samonivelační stěrku	m2	114,91000		
30	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	114,91000		

Díl: 64	Výplně otvorů				81 568,00
31	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	18,00000	
32	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	
33	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
34	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
35	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	2,00000	
36	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	9,00000	
37	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	5,00000	
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				606,00
38	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu včetně konzol, ukotvení zábradlí v 3.NP	kus	2,00000	
39	953981302R00	Chemické kotvy, hl. 90 mm, M10, malta , ukotvení zábradlí v 3.NP	kus	2,00000	
Díl: 96	Bourání konstrukcí				59 002,25
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, demontáž původních dveřních křídel	kus	40,00000	
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 40ks původních zárubní - 17x600,4x700,12x800,7x900	m2	61,80000	
42	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	75,27300	
43	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm, výplň ze skleněných tvárníc v 3.NP	m2	2,19000	
44	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	109,26000	
45	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, společná chodba v 3.NP u schodiště	m2	12,27000	
46	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	109,26000	
47	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, společná chodba v 3.NP u schodiště	m2	12,27000	
48	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, vybourání obkladů okenních parapetů	m2	3,60000	
49	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, okenni parapety	m2	3,60000	
50	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl.3-5 cm s potěrem, pod ker.dl.	m3	3,27700	
51	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, společná chodba v 3.NP u schodiště, mazanina 3-5cm	m3	0,36800	
52	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	7,60000	
Díl: 97	Prorážení otvorů				302 953,28
53	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	10,70000	
54	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	221,07000	
55	978059511R00	Odsekání vnitř.obkladů stěn do1m2 - okenni špalety, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	3,90000	
56	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m	49,65000	
57	978057331R00	Odsekání keramických soklíků, společná chodba v 3.NP u schodiště	m	3,85000	
58	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně stěny v 3.NP od 3.13 a 3.12	m2	285,36700	
59	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, okenni špalety	m2	8,40000	
60	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, Demontáž zábradlí v 3.NP	m	4,10000	
61	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	79,01500	
62	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	79,01500	
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,01500	
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, příplatek za dalších 50m	t	790,15000	
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,01500	
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km, skládka Mutěnice	t	790,15000	
67	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	79,01500	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				79 211,72
68	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	71,62000	
Díl: 711	Izolace proti vodě				143 020,88

69	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	193,83000	
70	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, na bázi cementu	m2	193,83000	
71	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	231,90000	
72	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,82800	
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>			<b>1 768 017,03</b>
73	720	viz. samostatný výkaz výměr, ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>			<b>364 532,43</b>
74	730	viz. samostatný výkaz výměr, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>267 665,90</b>
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	32,00000	
76	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	6,00000	
77	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	38,00000	
78	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	16,00000	
79	54914582R	Kliky se štítem nerezové, pro WC zadlabací zámek	kus	20,00000	
80	549146401R	Bezpečnostní kování pro zadlabací zámek, klika-koule nerez mat. k dveřím 9/T a 10/T	kus	2,00000	
81	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. , k dveřím 9/T a 10/T	kus	2,00000	
82	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou stělkou	kus	36,00000	
83	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň, včetně dodávkv samozavírače, dveře 22/T, 9/T, 10/T	kus	3,00000	
84	61165002R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	20,00000	
85	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	10,00000	
86	61165004R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	6,00000	
87	61165402R	Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 80x197, plná DTD, dveře 9/10 a 10/T	kus	2,00000	
88	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 600 mm, součást dveří 11/T, 12/T, 13/T, 21/T	soubor	4,00000	
89	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 405 cm, viz. prvek 24/T	soubor	1,00000	
90	766825121R00	Dodávka montáž vestavné skříně otevíravé policové, viz. prvek 23/T	kus	1,00000	
91	54112128R	Deska varná vestavná indukční čtyřplotýnková, včetně montáže, součást prvku 24/T	kus	1,00000	
92	54112128R	Vestavná lednice, dodávka a montáž, rozměry cca 820x596x545mm. součást prvku 24/T	kus	1,00000	
93	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m, viz. prvek 24/T	kus	2,00000	
94	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,97100	
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>165 160,60</b>
95	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	114,91000	
96	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	114,91000	
97	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	114,91000	
98	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	95,46000	
99	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	114,91000	
100	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	128,43600	
101	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,50000	
102	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm. místnost 3.13 + společná chodba v 3.NP	m	18,50000	
103	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	242,25000	
104	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, přechod sociální zařízení - společná chodba	m	9,30000	
105	771571905R00	Opravy podlah keramických 15x15 cm v 3.NP, hlavní chodby po výměně zárubní a zdívu 3.12.3.13	kus	59,00000	
106	771571905R00	Opravy podlah keramických 30x30 cm, v 1.NP+2.NP, po výměnách zárubní	kus	25,00000	
107	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	3,20500	
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>			<b>570 850,17</b>
108	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	455,97100	
109	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	429,51900	
110	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	115,10000	
111	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	28,90000	
112	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	24,85000	

113	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	16,50000	
114	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	429,51900	
115	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	455,97100	
116	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	160,25000	
117	5976012	Lišta hliníková vnitřní k obkladům rohová	m	110,27500	
118	59760121	Lišta hliníková vnitřní k obkladům ukončovací	m	66,00000	
119	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon ve styku stěna-stěna	m	349,05000	
120	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, okenní parapety	m2	5,19000	
121	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	501,56800	
122	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	7,23900	
<b>Díl: 783 Nátěry</b>					<b>13 873,65</b>
123	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr ocelových zárubní	m2	54,30000	
124	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr ocelových zárubní	m2	54,30000	
<b>Díl: 784 Malby</b>					<b>35 873,38</b>
125	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m, stěny přiléhající k hlavním chodbám	m2	52,32000	
126	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	439,79400	
127	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	439,79400	
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					<b>570 399,66</b>
128	M21	viz. samostatný výkaz výměr, SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>					<b>39 872,00</b>
129	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
130	JYTY-O2X1	Kabel JYTY-O 2x1 , pro mincovní automaty	m	10,00000	
131	744441100	Montáž kabel Cu-1kV pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	10,00000	
132	CYKY-J 3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5, pro mincovní automaty	m	10,00000	
133	747529320	Montáž proudového zdroje z11, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
134	747529500	Montáž translátoru ul11, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
135	746212110	Ukončení vodičů na svorkovnici 2,5mm2, pro mincovní automaty	kus	16,00000	
136	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	10,00000	
137	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š. 3cm, pro mincovní automaty	m	1,00000	
138	973032120	Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 30cm, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
139	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8mm, pro mincovní automaty	kus	8,00000	
140	235417	ZDROJ pro mincovní systém, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
141	HMOZDINKA 8/100	Hmoždinka 8/100mm zatluokací NH, pro mincovní automaty	kus	8,00000	
142	M6501	Mincovní automat pro placené otevírání dveří , včetně montáže, specifikace viz. dveře 9/T a 10/T	kus	2,00000	
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař</b>					<b>328 479,67</b>
143	M24	viz. samostatný výkaz výměr, VZDUCHOTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>48 750,00</b>
144	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
145	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
146	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
147	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	
148	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
149	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25

**Místo:** 3. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA

**Objednatel:** MĚSTO HODONÍN IČ: \_\_\_\_\_

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: \_\_\_\_\_  
695 35 HODONÍN

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731

U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731  
695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Celkem
VODOVOD A1+A2	339 483,50
SEKCE 1	1 428 533,53
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 768 017,03</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 768 017,03 CZK
Základní DPH	21 %	371 283,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 2 139 300,61 CZK**

v Hodoníně dne 20.09.2021



Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užití slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo **3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 531,59
PSV	272 479,91
MON	19 772,00
Vedlejší náklady	4 700,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>339 483,50</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>339 483,50 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>71 291,54 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **410 775,04 CZK**

v **Hodoníně**

dne **20.09.2021**

  
Pavol Dvorsky, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 078,89
90	Přípočty	HSV			13 246,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			15 357,00
97	Prorážení otvorů	HSV			5 849,70
713	Izolace tepelné	PSV			34 411,42
722	Vnitřní vodovod	PSV			213 083,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 970,44
783	Nátěry a malby	PSV			14 014,80
M21	Elektromontáže	MON			19 772,00
VN	Vedlejší náklady	VN			4 700,00
Cena celkem					339 483,50



### Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>8 078,89</b>
1	611401111RT2	Oprava omítky o ploše do 0,09 m2, stěny/stropy vápennou štukovou omítkou	kus	30,00000		
2	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0.0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	15,00000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,36600		
<b>Díl: 90</b>		<b>Připočty</b>				<b>13 246,00</b>
4	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, 16x uzavř. vody, vypuštění , obhlídka starého stavu	h	24,00000		
5	900 R25	HZS - spolupráce při úpravě elektroinstalace, elektromontér v tarifní třídě 8	h	5,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>15 357,00</b>
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	425,00000		
7	900 R02	HZS v tarifní třídě , zajištění nábytku a vybavení místnosti	h	14,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 849,70</b>
8	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,80000		
9	970031080R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 80 mm	m	1,20000		
10	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,00500		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>34 411,42</b>
11	713400843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy, 192 bm	m2	85,00000		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	1,57300		
13	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,57300		
14	713461121R00	Izolace skružemi 10-15mm., 1vrstvá	m2	19,20000		
15	katalog	skruže PPE tl.10-15mm, do D 50mm, 112,5bm	m2	19,50000		
16	713492434R00	Příplatek za skruže s Al nebo Pe fólií	m2	19,50000		
17	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,08100		
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>213 083,25</b>
18	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	264,00000		
19	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	17,00000		
20	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6m	t	1,76900		
21	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,76900		
22	722131934R00	Oprava-propojení dosavad. potrubí závit. do DN 32	kus	12,00000		
23	722131934R00	Oprava-propojení dosavad. potrubí závit. do DN 40	kus	1,00000		
24	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 22 x 1,2 mm, provizorium pro C3	m	30,50000		
25	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 28 x 1,2 mm	m	46,00000		
26	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 35 x 1,5 mm	m	27,50000		
27	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 42 x 1,5 mm	m	8,50000		
28	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15	kus	2,00000		
29	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	6,00000		
30	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000		
31	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	3,00000		
32	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2, PN10	kus	10,00000		
33	katalog	potrubní oddělovač BA 32 , D+M, odpad DN50	kus	1,00000		
34	734263315R00	Šroubení přímé, pitná voda DN 32	kus	3,00000		
35	734263314R00	Šroubení přímé, pitná voda do DN 25, propojení stupaček	kus	9,00000		
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	112,50000		
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	112,50000		
38	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000		
39	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,17500		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 970,44</b>
40	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	75,00000		

41	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg	28,00000	
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10300	
Díl:	783	Nátěry a malby			
43	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,00000	14 014,00
44	784452931R00	Oprava, směs tekut 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	291,00000	
Díl:	M21	Elektromontáže			19 772,00
45	210220003RT1	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky drátu Cu 6 mm2	m	10,00000	
46	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, bez náhrady	ks	4,00000	
47	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, zpětná montáž	ks	8,00000	
48	nabídka	Demontáž instal. krabic malých/velkých, D+M nových krabic, zapojení	ks	15,00000	
49	nabídka	Dodávka+montáž svítidel, LED do 15W	ks	3,00000	
50	nabídka	Dodávka+montáž kabelu CYKY, pod omítku	m	35,00000	
51	nabídka	Drobný instalační materiál, svorky, hmoždinky, sádra	kpl	1,00000	
52	nabídka	Sekání drážek, odvoz sutě, hrubé vyspravení	kpl	1,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			4 700,00
53	005121020R	Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

339 483,50

## Položkový rozpočet

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

**Místo: 3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ: \_\_\_\_\_**

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: \_\_\_\_\_**  
**695 35 HODONÍN**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731**

**U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	161 946,48
PSV	1 254 587,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 428 533,53</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 428 533,53 CZK
Základní DPH	21 %	299 992,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 728 525,57 CZK**

v Hodonín

dne 20.09.2021

  
Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 463,74
90	Přípočty	HSV			7 104,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			999,00
97	Prorážení otvorů	HSV			70 379,74
713	Izolace tepelné	PSV			124 662,05
721	Vnitřní kanalizace	PSV			151 241,10
722	Vnitřní vodovod	PSV			156 978,65
725	Zařizovací předměty	PSV			815 897,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 219,05
783	Nátěry a malby	PSV			1 589,00
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00
Cena celkem					1 428 533,53

### Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				83 463,74
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrvtí konstrukci	m2	10,80000		
2	611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000		
3	349234831R00	Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	175,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,36200		
Díl:	90	<b>Přípočty</b>				7 104,00
5	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	16,00000		
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				999,00
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, mimo prostor sekce. zakrvtí vybavení	m2	45,00000		
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				70 379,74
7	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	175,00000		
8	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm	kus	10,00000		
9	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	10,80000		
10	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	4,77600		
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				124 662,05
11	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlakem	m2	53,00000		
12	katalog	návlak PPEaku tl.5mm,do D 50-110mm, 178bm	m2	53,00000		
13	713411121R00	Izolace zvuková potrubí pásy a drátem, 1vrstvá	m2	16,60000		
14	katalog	Rohož z minerální vaty tl.20mm,do D 110mm, Al fol, 31bm	m2	16,60000		
15	713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	36,00000		
16	katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 75bm	m2	13,00000		
17	katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 138bm	m2	23,00000		
18	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	1,00000		
19	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	1,00000		
20	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	3,00000		
21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,21500		
Díl:	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				151 241,10
22	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	31,00000		
23	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	125,00000		
24	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,19800		
25	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,19800		
26	721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	14,00000		
27	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32-50	kus	28,00000		
28	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	21,00000		
29	721152216R00	Čistící kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou	kus	3,00000		
30	721152218R00	Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	16,00000		
31	725980113R00	Dviřka 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu. D+M	kus	11,00000		
32	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32mm	m	1,00000		
33	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m	35,00000		
34	721153208R00	Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	54,00000		
35	721176115R00	Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	88,00000		
36	721176222R00	Potrubí KG odpadní D 110 x 3.2 mm, dešťové	m	31,00000		
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	209,00000		
38	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,37000		
Díl:	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				156 978,65

39	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	165,00000
40	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,35200
41	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,35200
42	722130916R00	Oprava-přeřezání trubky do DN 50	kus	3,00000
43	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	95,00000
44	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	70,00000
45	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	24,00000
46	722178714R00	Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	24,00000
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	72,00000
48	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25	kus	2,00000
49	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	72,00000
50	722220112R00	Nástěnka PP-R, D 25xG3/4	kus	2,00000
51	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 s vyp.	kus	3,00000
52	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 s vyp.	kus	2,00000
53	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	2,00000
54	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32 s vyp.	kus	3,00000
55	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	2,00000
56	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 3/4, pitná voda	kus	4,00000
57	734261226R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4	kus	2,00000
58	722235652R00	Ventil zpětný s nerez pružinou DN 32	kus	1,00000
59	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	5,00000
60	722235692R00	PV 15/600kPa, nátrubek	kus	1,00000
61	734429101R00	Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa, nátrubek	kus	1,00000
62	katalog	elektrolytická úprava vody, IPS DN20, 300mm, závit, D+M	kus	1,00000
63	katalog	čerp. oběh. CTV, zp.ventil,kohout,2xŠR. STAR-Z-T, 10W, 230V. časový spínač, D+M	kus	1,00000
64	katalog	exp.nádoba TV, 1,0MPa, 8dm3, DN20, D+M	kus	1,00000
65	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	213,00000
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	213,00000
67	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000
68	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,15500
Díl:	725	<b>Zařizovací předměty</b>		
69	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	16,00000
70	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	17,00000
71	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	18,00000
72	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného, nebo rohového	kus	2,00000
73	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,67000
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	15,00000
75	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	12,00000
76	katalog	Umyvadlo na šrouby pro imobilní, bílé s otvorem	soubor	3,00000
77	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0,3m	soubor	12,00000
78	katalog	Odtok.ventil a sifon d32 podomítkový, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0,3m	soubor	3,00000
79	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	15,00000
80	725810402R00	Ventil rohový, chrom, G 1/2 vč. hadičky do 0,8m, pro myčku	soubor	1,00000
81	725860202R00	Sifon jednoduchý, D 50 mm, pro myčku nádobí	kus	1,00000
82	725239101R00	Montáž bidetů	kus	2,00000
83	katalog	Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii	soubor	2,00000
84	katalog	souprava bidet chrom, baterie vč. roh.koh, hadiček, sifon, D+M	soubor	2,00000
85	katalog	souprava modul bidet, do lehkých stěn, D+M	soubor	2,00000
86	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	18,00000
87	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	18,00000
88	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené, mont. mat	soubor	15,00000
89	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, pro imobilní, sedátko s nerez úchvtv. mont. mat	soubor	3,00000

815 897,20

90	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	18,00000	
91	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny hl. 125mm, roh.koh.	soubor	18,00000	
92	katalog	tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	18,00000	
93	725016125R00	Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje	soubor	5,00000	
94	katalog	Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout	soubor	5,00000	
95	katalog	Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže	soubor	2,00000	
96	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sorcha. D+M	soubor	2,00000	
97	katalog	Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.1000mm. příslušenství. D+M	soubor	2,00000	
98	katalog	Zástěna přímá 1000x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm. úchvt nerez, přísluš.. D+M	m2	4,00000	
99	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	3,00000	
100	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	3,00000	
101	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie	kus	3,00000	
102	725829301RT2	D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů, otočné rameno 300mm	kus	2,00000	
103	725860202R00	Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro	kus	2,00000	
104	721225202R00	Zápachová uzávěra D50, pro PV ohřivače, plast	kus	1,00000	
105	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, do 150 l	soubor	1,00000	
106	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 100dm3,530/550/1350mm, 2x DN20, 2,2kW, 230V, šablona, závěs.SMART	ks	1,00000	
107	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním	soubor	73,00000	
108	katalog	drátěný koš nástěnný 22 l, otevřený, nerez, plast. pytel, 350/250/500mm	soubor	3,00000	
109	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	17,00000	
110	katalog	zásobník sklád. pap. ručníků nerez, zaoblené hrany, 320/100/470mm	soubor	3,00000	
111	katalog	zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	15,00000	
112	katalog	zásobník hyg. sáčků. nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	13,00000	
113	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm.mont.mat.	soubor	4,00000	
114	katalog	dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	15,00000	
115	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	15,00000	
116	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků, madel, zrcadel ap vrtáním	soubor	26,00000	
117	725119402R00	Montáž madla do předstěnových systémů	soubor	3,00000	
118	55440411R	Madlo nerez dvojité sklopné 813 mm, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
119	55440402R	Madlo nerez pevné 813 mm, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
120	55440301R	Madlo nerez rovné 500 mm s krytkami, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
121	katalog	Police PCP tl.22mm, 400x1000mm, úklid	soubor	2,00000	
122	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	12,00000	
123	katalog	Zrcadlo sklopné, 600x400, mont.mat	soubor	3,00000	
124	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	1,76200	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			4 219,05
125	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	25,00000	
126	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02500	
Díl:	783	Nátěry a malby			1 589,00
127	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00000	
128	784452931R00	Oprava,směs tekut.2x. 1bar+strop. obrus míst. 3.8m	m2	25,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			12 000,00
129	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
130	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0.5%	Soubor	0,50000	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 818,39
PSV			320 402,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 312,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>364 532,43</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	364 532,43 CZK
Základní DPH	21 %	76 551,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 441 084,24 CZK**

v



Pavel Dvorský, jednatel

dne 20.09.2021

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřisy povrchů vnitřní	HSV			6 936,83
90	Přípochy	HSV			17 760,00
97	Prorážení otvorů	HSV			12 121,56
713	Izolace tepelné a požární	PSV			12 063,35
733	Rozvod potrubí	PSV			80 823,85
734	Armatury	PSV			23 110,95
735	Otopná tělesa	PSV			197 280,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 355,59
783	Nátěry a malby	PSV			2 768,00
VN	Vedlejší náklady	VN			7 312,00
Cena celkem					364 532,43

### Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 936,83</b>
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	12,00000		
2	416020111R00	Konstrukce SDK, kovová kce, 1x deska RB 12,5 mm, obklad instalace	m2	3,70000		
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,25000		
Díl:	<b>90</b>	<b>Přípochty</b>				<b>17 760,00</b>
4	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	16,00000		
5	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	4,00000		
6	900 R04	Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	20,00000		
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>12 121,56</b>
7	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	15,00000		
8	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	12,00000		
9	970051100R00	Vrtání jádrové do stropů do D 100 mm	m	3,00000		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36300		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,36300		
12	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,36300		
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné a požární</b>				<b>12 063,35</b>
13	713461121R00	Izolace potrubí-skruzemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	17,50000		
14	katalog	Skruze PPE, 1vrstvá, tl.15-20mm, vnitř.d do32mm, 109bm	m2	17,50000		
15	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07200		
Díl:	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>80 823,85</b>
16	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur	m	62,50000		
17	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,20000		
18	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	42,00000		
19	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	20,00000		
20	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm	kus	11,00000		
21	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spojí	m	33,50000		
22	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spojí	m	38,50000		
23	733163104R00	Potrubí z trubek D 22 x 1,2mm, nerez 1.4301, lisovaný spojí	m	5,00000		
24	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	2,00000		
25	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15-20	kus	22,00000		
26	733191918R00	Zaslepení otvotu do DN20 zkováním a zavařením	kus	20,00000		
27	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	79,00000		
28	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	0,14200		
Díl:	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>23 110,95</b>
29	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	21,00000		
30	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	11,00000		
31	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15	kus	10,00000		
32	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	10,00000		
33	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	10,00000		
34	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
35	734211113R00	Ventily odvzdušňovací, automat G 3/8", s nátrubkem	kus	4,00000		
36	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00900		
Díl:	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>197 280,30</b>

37	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových, 6ks	m2	71,00000	
38	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	3,00000	
39	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	3,18500	
40	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	3,18500	
41	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	11,00000	
42	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	5,00000	
43	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-9040	kus	4,00000	
44	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9060	kus	1,00000	
45	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-6040	kus	1,00000	
46	735419126R00	Montáž konvektorů dl. do 2000 mm na stěnu	soubor	10,00000	
47	katalog	Konvektor ekon.vč.stěn.konzol. kompletní, 2x DN15. LKE-S 130/150 - 060	kus	10,00000	
48	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	21,00000	
49	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa. výšky do 12 m	t	0,69200	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>4 355,59</b>
50	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,00000	
51	767995102R00	dviřka v rámu 300x300mm do stěny, kontrolní, bílý plast + montáž	ks	1,00000	
52	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02100	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry a malby</b>			<b>2 768,00</b>
53	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
54	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	25,00000	
55	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	25,00000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>7 312,00</b>
56	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

364 532,43

## Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb  
**Stupeň dokumantace:** Dokumentace pro provádění stavby  
**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika	570 399,66 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>570 399,66 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

**Akce:****"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA****Stupeň**

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín**Obsah:**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		<b>D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika</b>				
2		<b>Dodávka materiálu</b>				
3	1 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	15	M		
4	2 CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	15	M		
5	3 SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	60	M		
6	4 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	20	M		
7	5 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	580	M		
8	6 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	30	M		
9	7 CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	15	M		
10	8 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	190	M		
11						
12		<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>				
13	1 3054	PRICHÝTKA KABEL SVAZKU SH 30	480	KS		
14	2 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	54	KS		
15	3 1429/1	TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1	60	M		
16	4 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	46	KS		
17	5 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	35	KS		
18	6 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	828	KS		
19						
20		<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>				
21	1 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	343	KS		
22	2 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	4	KS		
23	3 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	4	KS		
24	4 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	2	KS		
25						
26		<b>El. přístroje a příslušenství</b>				
27	1 E000002183140	JISTIC PL7-B25/3	1	KS		
28	2 263435	CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A	1	KS		
29	3 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	3	KS		
30	4 8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	13	KS		
31	5 262674	JISTIC PL7-B10/1	5	KS		
32	6 262676	JISTIC PL7-B16/1	7	KS		
33						
34		<b>Rozváděče, skříně a příslušenství</b>				
35	1	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP7	1	ks		
36	2 E000000000019	Rozváděč RP7.1	1	ks		
37	3	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1	ks		
38		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP5	1	ks		
39						
40		<b>Svítlidla</b>				
		Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm				
41	1 OZNI/ETE/3W/C/1/		18	KS		
42	2 7691	CIDLO POHYB MERGE JQ-O Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nestřimivatelne, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm	14	KS		
43	3 SOL1000S4KO/ND	Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø370, nestřimivatelne, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozámě >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø370 x 62 mm	1	KS		
44	4 SPMN3000KN4/E37	Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nestřimivatelne, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 463 x 67 x 63 mm	50	KS		
45	5 34059/11/16		15	KS		
46						
47		<b>Spínače, zásuvky a vidlice</b>				
48	1 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	7	KS		
49	2 FAP3002	SPINAC C.1/0 TAHOVE ALP BILA *	3	KS		
50	3 FEH2001	MODUL KONTROLNI S ALARMEM *	3	KS		
51	4 FEH1001	MODUL KONTROLNI S TLACITKEM	3	KS		
52	5 FLM1000	TRANSFORMATOR *	3	KS		
53	6 1725-0-1494	RAMECEK 1NAS.PRO KANAL.ROZ. RE	15	KS		
54	7 FAP2001	TLACITKO SIGNALNI	3	KS		
55	8 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	47	KS		
56	9 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	4	KS		
57	10 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	35	KS		
58	11 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	32	KS		
59	12 3938A-A106B	ROZVODKA BILA	1	KS		
60	13 3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	3	KS		
61	14 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	4	KS		
62						

## Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

## Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

## Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
63		<b>Montážní práce</b>			
64		<b>Montáže dle ceníku M741</b>			
65	1 747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	35 kus		
66	2 746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	2 kus		
67	3 747131310	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	13 kus		
68	4 747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	4 kus		
69	5 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	450 kus		
70	6 744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	15 m		
71	7 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	815 m		
72	8 745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	60 m		
73	9 744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	60 m		
74	10 747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	23 kus		
75	11 748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	84 kus		
76	12 747529500	mtz translatoru ul11	6 kus		
77	13 749911270	zhotoveni otvoru kruhových-200 mm	50 kus		
78	14 749911240	zhotoveni otvoru kruhových-60 mm	14 kus		
79	15 747411300	mtz ovladac monop	3 kus		
80	16 747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	12 kus		
81	17 747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	7 kus		
82	18 747233110	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A	1 kus		
83	19 747232120	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	1 kus		
84	20 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	5 hod		
85	21 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	13 hod		
86	22 740999907	Spolupráce s revízním technikem	5 hod		
87	23 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	22 hod		
88	24 740999901	Práce na stávající instalaci	20 hod		
89	25	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP5	1 ks		
90	26	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1 ks		
91	27 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět. stavu	8 kus		
92	28	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP7	1 ks		
93	29 740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	5 hod		
94	30 743591214	Montáž přichytek kabel-p90 mm	480 kus		
95	31 743419110	Otevření krabic víčkem na závit	35 kus		
96	32 744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	35 m		
97	33 743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	4 kus		
98	34 743412111	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	93 kus		
99	35 742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	353 kus		
100	36 742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	1 kus		
101	37 743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	42 kus		
102	38 743112116	Montáž trub inst PH oheb pevně p29	60 m		
103					
104		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>			
105	1 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	135 kus		
106	2 973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	1 ks		
107	3 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	143 m		
108	4 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	828 kus		
109	5 971032200	Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.30cm	58 kus		
110	6 971032400	Bourání oty zdi cih 0,09m2, tl.60cm	3 kus		
111					
112		<b>Demontáže dle ceníku M741</b>			
113	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	20 hod		
114					
115		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
116	1	Mimostaveništní doprava	2 %		
117	2	Náklady na umístění stavby	1 %		
118	3	Podružný materiál	6 %		
119	4	Podíl přidružené výroby	3 %		
120					
121		<b>Celkem:</b>			

570 399,66 Kč

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
 DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	311 899,31
PSV	13 680,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 900,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>328 479,67</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	328 479,67 CZK
Základní DPH	21 %	68 980,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **397 460,40 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 478,19
90	Přípočty	HSV			7 200,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			24 866,83
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 680,36
VRN	Vedlejší náklady	VN			2 900,00
VZ 1	Přívod vzduchu	HSV			40 158,04
VZ 2+3+4	Odvod vzduchu	HSV			228 196,25
Cena celkem					328 479,67



## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>11 478,19</b>
		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropech do 0,09 m <sup>2</sup> , vápenou štukovou omítkou	kus	15,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m <sup>2</sup>	7,20000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m <sup>2</sup>	39,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,90300		
<b>Díl: 90</b>						<b>7 200,00</b>
		<b>Přípočty</b>				
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	24,00000		
<b>Díl: 97</b>						<b>24 866,83</b>
		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,00000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	7,50000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,07000		
<b>Díl: 767</b>						<b>13 680,36</b>
		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchodů a VZT prvků	kg	128,00000		
10	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,12800		
11	767995102R00	D+M kov. závěsů a objemek do 10 kg, potrubí, zákrvtv.iednotka	kg	44,00000		
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,17200		
<b>Díl: VRN</b>						<b>2 900,00</b>
		<b>Vedlejší náklady</b>				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
<b>Díl: VZ 1</b>						<b>40 158,04</b>
		<b>Přívod vzduchu</b>				
15	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	2,70000		
16	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 5,4m	m <sup>2</sup>	2,70000		
17	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácených trub a dotěsnění	kus	9,00000		
18	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	6,00000		
19	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 12m	m <sup>2</sup>	6,00000		
20	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	18,00000		
21	728413522R00	Demontáž, montáž, úprava, dílce původního podhledu	kus	7,00000		
22	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	18,00000		
23	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	9,00000		
24	katalog	Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150, dl.500mm	kus	9,00000		
25	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
<b>Díl: VZ 2+3+4</b>						<b>228 196,25</b>
		<b>Odvod vzduchu</b>				
26	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	11,40000		
27	nabídka	SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 1m, D140 22.5m. D125 2.5m	m <sup>2</sup>	11,40000		
28	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	54,00000		
29	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	54,00000		
30	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	3,00000		
31	nabídka	FLEXO ohebné do D160mm, D 100-125 7,5m	m <sup>2</sup>	3,00000		
32	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	32,00000		
33	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 21m, D125 22m. D100 44m	m <sup>2</sup>	32,00000		
34	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	35,00000		
35	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	26,00000		
36	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast	kus	7,00000		

37	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	2,00000	
38	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m2, diagon. nebo axial.	kus	13,00000	
39	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V, 55W, tříotáčkový	kus	8,00000	
40	katalog	Ventilátor diag.do potr.125mm,230V,100m3/h,90Pa, TD-350-125, 45W, dvouotáčkový	kus	5,00000	
41	728 21-2312.	Montáž pryku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	35,00000	
42	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	9,00000	
43	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	26,00000	
44	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	6,00000	
45	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	6,00000	
46	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekiem 1vrstvá	m2	12,50000	
47	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem	m2	12,50000	
48	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	9,00000	
49	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	9,00000	
50	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000	

26

328 479,67

33

## Harmonogram prací

### Rekonstrukce hygienických zařízení - Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25

Název zakázky	suma	2021 - 2022													
		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Rekonstrukce hygienických zařízení</b>															
MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	-														
Svislé a kompletní konstrukce	375 914,00														
Vodorovné konstrukce	247 301,00														
Úpravy povrchů, omítky	240 010,00														
Úpravy povrchů vnitřní	665 397,00														
Podlahy a podlahové konstrukce	218 341,00														
Výplně otvorů	177 238,00														
Dokončovací kce na pozem. stav.	606,00														
Bourání konstrukcí	128 203,00														
Prorážení otvorů	719 906,00														
Stavební přesun hmot	172 605,00														
Izolace proti vodě	304 614,00														
Izolace tepelné	668,00														
Zdravotnická instalace	4 194 646,00														
Ústřední vytápění	768 934,00														
Konstrukce truhlářské	574 941,00														
Konstrukce zámečnické	22 408,00														
Podlahy z dlaždic a obklady	346 621,00														
Podlahy povlekové	2 973,00														
Obklady keramické	1 193 244,00														
Natěry	29 825,00														
Malby	83 016,00														
Elektromontáže	1 423 821,00														
Montáž sdělovací a zabezp. tech.	39 872,00														
Montáže vzduchotechnických zařízení	702 002,00														
Vedlejší náklady	132 250,00														
<b>Celkem</b>	<b>12 762 266,00</b>														



Název akce:  
**doplňt název**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

### „Rekonstrukce hygienických zařízení – Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD		
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ		

V Hodoníně, dne 20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**  
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ

- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

#### **Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **9. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

**Finanční profil:**

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

přikazce operace:	datum:	jméno: [REDAKCE]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
 Příloha č. 2 fotodokumentace  
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.