





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	8.3.2016 Č.usnesení: 0396/09/2016/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	4		
Adresát:	AQUASYS spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	8751688.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	29.3.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	29.3.2016	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	29.3.2016	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	29.3.2016	
Předkládá:	OM/P. Kolář	29.3.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	29.3.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/P. Kolář	29.3.2016	
	Správce rozpočtu: OE/P. Tulis	29.3.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25344447), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzo, datum ověření: 24.3.2016 12:25:23):

Jedná se o smlouvu na realizaci veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 8751688, Datum Od: , Datum do: , Perioda: měsíčně, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 0001521080000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012T1UJ

945/16

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina
Tel: +420 564602419
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel
zástupce pro věci technické: Jaromír Kocián
Tel./fax: 566 652 511 / 566 652 520
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 176725996/0300
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 28094026, číslo zakázky 15-109 a) a 109 b) z 9/2015, a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetické činnosti v průběhu provádění díla vč jejich výstupů.:

- Vytýčení nově budovaných stavebních a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů
- Geometrické plány objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků, ...)
- Veškerá geodetická činnost musí být prováděna oprávněnými osobami podle zvláštních předpisů. Výstupy (výsledky) geodetické činnosti budou předány objednateli v následujícím rozsahu a formě:
- Protokoly o vytyčení stavby, pozemku, IS jedenkrát v tištěné podobě.

- Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf.
- Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace) a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den zpoždění.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (bod 4.4.2.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. 4. 1. této Smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy

s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

areál Nemocnice Pelhřimov p.o., Slovanského bratrství, Pelhřimov
katastrální území Pelhřimov, pozemky p. č. 1957/2, st. p. č. 1957/3

3.2. Práce budou zahájeny: březen 2016 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 31. 7. 2016

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo

staveniště, v areálu nemocnice a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

7 232 800,- Kč

slovy: sedmmilionůdvěstětřicetdvatisícsmset korun českých

4.2. Výše uvedená cena díla je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla je cenou plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

- 4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla;

5.3.4.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

6.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci zhotovitele a zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně též osoby vykonávající autorský dozor a činnosti koordinátora BOZP, pokud jsou k tomu vyzváni. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP včetně stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, ve stavebním deníku učiní odkaz na tento zápis.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním

úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů

Bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen písemně (lze i formou zápisu do stavebního deníku) vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou, a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

8.4. Objednatel (zástupce objednatele pro věci technické) je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz nemocnice. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO 45950920

a dále zástupce objednatele pro věci technické jmenovaný v čl. 1 této Smlouvy.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČO 28094026

Koordinátor BOZP: Irena Rybářová, Mysletín 39, 396 01 Humpolec, IČO 87153033

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.14. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při nedodržení postupu dle odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.3. pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel

žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.


13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23. 3. 2016 V Jihlavě, dne 29. 03. 2016

Za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Jiří Peřina
jednatel

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby ⑩
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-109
Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

KSO: 8017299
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 15.2.2016

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Cena bez DPH

7 232 800,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	7 232 800,00	1 518 888,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 751 688,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-109

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Datum: 15.02.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 232 800,00	8 751 688,00	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	284 742,64	344 538,59	VON
VON	Vedlejší a ostatní náklady	284 742,64	344 538,59	Soupis
SO-01	Demolice stávajících objektů	1 540 175,54	1 863 612,40	STA
01	Stavebně technické řešení	1 540 175,54	1 863 612,40	Soupis
IO-01	Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy	4 026 611,77	4 872 200,24	ING
IO-01a	Bourací práce	231 377,54	279 966,82	Soupis
IO-01b	Architektonicko - stavební řešení	2 352 489,58	2 846 512,39	Soupis
IO-01c	Sadové úpravy	1 218 775,50	1 474 718,36	Soupis
IO-01d	Odstranění zeleně u stávající administrativní budovy	223 969,15	271 002,67	Soupis
IO-02	Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu	477 250,20	577 472,74	ING
IO-02	Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu	477 250,20	577 472,74	Soupis
IO-03	Areálový vodovod	65 374,13	79 102,70	ING
IO-03	Areálový vodovod	65 374,13	79 102,70	Soupis
IO-04	Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace	709 257,91	858 202,07	ING
IO-04	Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace	709 257,91	858 202,07	Soupis
IO-05	Areálový plynovod	129 387,81	156 559,25	ING
IO-05	Areálový plynovod	129 387,81	156 559,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.02.2016

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 7299, 822 5579, 822 5571, 823 2791, 823 2999, 828 7511, 827 1911, 827 2911, 827 5919

Cena bez DPH

284 742,64

DPH základní
snížená

Základ daně
284 742,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 795,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

344 538,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

284 742,64

OST - Ostatní

284 742,64

002 - Vedlejší a ostatní náklady

284 742,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

284 742,64

D OST

Ostatní

284 742,64

D 002

Vedlejší a ostatní náklady

284 742,64

1	K	002-001	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	---------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	002-002.1	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3	K	002-005.1	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	32 742,64	32 742,64	
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace, o rozměrech min. 2,5 x 2,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

web : Kraj Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu
<http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
5	K	002-008	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).					
6	K	002-101.1	Geodetické vytýčení	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	
PP			Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, kontrolní měření. Vytýčení bude provedeno vč. stabilizace vytyčovaných bodů v terénu, pro potřeby stavby.					
7	K	002-103.1	Geodetické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Geodetické zaměření inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)					
8	K	002-104	Geometrický plán	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
9	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD					
10	K	002-301.1	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
11	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště.					
12	K	002-303	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, zeleně a komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně a komunikací. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Údržba a ochrana stávajících komunikací vč. uvedení komunikace do původního stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

SO-01 - Demolice stávajících objektů

Soupis:

01 - Stavebně technické řešení

KSO: 801 72 99
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

IČ: 70890749
DIČ:

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových

částí projektové dokumentace:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C1. Situační výkres širších vztahů

C2. Koordinační situace

D0. Technická zpráva

D1. Půdorys - vstupní podlaží

D2. Půdorys - 1.NP

D3. Půdorys - 2.NP

D4. Řez A-A'

D5. Řez B-B'

D6. Pohledy

E. Dokladová část

F. Fotodokumentace

Cena bez DPH

1 540 175,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 540 175,54	21,00%	323 436,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 863 612,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

SO-01 - Demolice stávajících objektů

Soupis:

01 - Stavebně technické řešení

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 540 175,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 430 300,96

1 - Zemní práce

49 782,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

723 113,90

997 - Přesun sutě

657 404,48

PSV - Práce a dodávky PSV

109 874,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 024,75

712 - Povlakové krytiny

16 001,15

713 - Izolace tepelné

7 680,55

721 - Zdravotechnika

4 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 039,00

731 - Ústřední vytápění

15 000,00

741 - Elektromontáže

4 000,00

764 - Konstrukce klempířské

17 033,41

766 - Konstrukce truhlářské

1 666,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 574,26

776 - Podlahy povlakové

20 355,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

SO-01 - Demolice stávajících objektů

Soupis:

01 - Stavebně technické řešení

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 540 175,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 430 300,96

D 1

Zemní práce

49 782,58

1	K	175101201	Obsypání objektu pro jakoukoliv míru zhutnění uloženou do 3 m (budou použity podkladní vrstvy z bouraných zpevněných ploch)	m3	418,341	119,00	49 782,58	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "základy

VV 233,491+39,6

273,091

VV "řez B-B"

VV 4,15*14*2,5

145,250

VV Součet

418,341

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

723 113,90

2	K	90001	Stavební úpravy topných kanálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	90002	Zkrápění objektu během demolice	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00	
4	K	9388231116	DMTZ topných kanálů	m	60,000	340,00	20 400,00	

PP Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí zděné z pálených cihel cihly délky 290 mm na cementovou maltu, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdíva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 600x900 do 900x900 mm

VV (18,6+11,4)*2

60,000

VV Součet

60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 233,200	18,00	22 197,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		(18,4+14,4+18,45+1,5*3)*10,7		596,525			
	VV		3,7*(12+9)		77,700			
	VV		12,5*9		112,500			
	VV		(3,9+1,5+4,1)*2,7		25,650			
	VV		8*(12,3-9,3)		24,000			
	VV		(11,4+15,6+11,4+1,5*3)*(10,7-1,45)		396,825			
	VV		Součet		1 233,200			
6	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 332,000	0,40	4 932,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		1233,2*10		12 332,000			
	VV		Součet		12 332,000			
7	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 233,200	12,00	14 798,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 224,340	6,00	7 346,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		20,3+13,77+9,83+10,14+12,03+2,56+0,97+14,4+3,01+2,86+3,24+19,78+19,78+20,18+19,98+13,07+5,09		190,990			
	VV		1,2+16,04+20,65+7,82+7,07+20,18+19,85+9,18+20,18*3+14,61+2,26+2,97+21,42+9,88		213,670			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		(14,49+2,24+2,97)*11+(18,22+10,35+6,34+2,97)*2+4,29*7+16,13+3,43+32,37+19,78+7,82*2		409,840			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		(14,49+2,24+2,97)*11+(18,22+10,35+6,34+2,97)*2+4,29*7+16,13+3,43+32,37+19,78+7,82*2		409,840			
	VV		Součet		1 224,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	233,491	505,00	117 912,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		(14,4*4+18,6*2+3,45*2)*0,6*1,5		91,530			
	VV		(15,6*2+11,4*2+3,45*2)*0,6*1,5		54,810			
	VV		"řez B-B					
	VV		(6*2+4,1*4)*0,7*1,2		23,856			
	VV		(7,5+4,1)*2*0,8*1,5		27,840			
	VV		"schody v 030					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		203,036			
	VV		"ostatní					
	VV		203,036*0,15		30,455			
	VV		Součet		233,491			
10	K	961055111A1	Bourání (demonťáž) základů ze ŽB	m3	39,600	1 440,00	57 024,00	
	VV		"základová ztužidla					
	VV		(18,6*2+14,4*2+1,5*6)*0,3*1		22,500			
	VV		(11,4+15,6+1,5)*2*0,3*1		17,100			
	VV		Součet		39,600			
11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,675	21,00	1 022,18	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		2,1*2,75		5,775			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		2,1*2,75		5,775			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		(3,45+1,75+0,9)*2,75		16,775			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*2,75		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*2,75		2,200			
	VV		(0,7+0,5)*2,75*2		6,600			
	VV		(0,7+0,5)*2,75*2		6,600			
	VV		Součet		48,675			
12	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	33,826	23,00	778,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		*půdorys místnosti č.201-213					
	VV		(0,45+1,25+0,1+0,45+0,3)*2,75		7,013			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					
	VV		(0,45+1,25+0,1+0,45+0,3)*2,75		7,013			
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		2*2,75		5,500			
	VV		(1+0,7)*2*2,75		9,350			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*2,75		4,950			
	VV		Součet		33,826			
13	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	130,152	150,00	19 522,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		*klíny pod střešními panely					
	VV		14,4*0,3*0,3*(6+4)		12,960			
	VV		(18,6+11,4)*0,3*0,9*2		16,200			
	VV		13,5*0,6*0,3*2		4,860			
	VV		4,1*0,2*0,9		0,738			
	VV		*větrací otvory na střeše					
	VV		(1+1)*2*0,3*0,9*14		15,120			
	VV				0,000			
	VV		*půdorys místnosti č.201-213					
	VV		7,5*0,3*4,3*2		19,350			
	VV		0,6*0,3*4,3*4		3,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2+6)*0,15*4,3		5,160			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		7,5*0,3*2,75*2		12,375			
	VV		0,6*0,3*2,75*4		1,980			
	VV		(2+6)*0,15*2,75		3,300			
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		7*0,2*2,75		3,850			
	VV		2,5*0,2*2,75		1,375			
	VV		7,5*0,3*(2,75+1,25)*2		18,000			
	VV		0,6*0,3*(2,75+1,25)*4		2,880			
	VV		(6+4,05+6)*0,3*(1,05+0,8)		8,908			
	VV		Součet		130,152			
14	K	962032254	Bourání zdiva z cihel nebo z tvárníc cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	30,143	181,00	5 455,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z tvárníc cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"řez B-B					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		4,1*(0,6*1,3+0,5*0,5+0,5*1,2*0,5*1,6)		6,191			
	VV		2,2*0,6*1,3*2		3,432			
	VV		2*0,6*(1,3+0,5)*2		4,320			
	VV		1,5*0,6*(1,3+0,5+1,2)*2		5,400			
	VV		3*0,6*(1,3+0,5+1,2)*2		10,800			
	VV		Součet		30,143			
15	K	962051114	Bourání (demontáž) příček ze ŽB tl do 50 mm	m2	749,749	32,00	23 991,97	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm					
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		(2,15+2,45+1,65*3)*2,7*(7+6)		335,205			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		(2,15+2,45+1,65*3)*2,7*(7+6)		335,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		1,8*2,75		4,950			
	VV		3,45*2,75		9,488			
	VV		(3,45+2,5+1,65*2+1)*2,75		28,188			
	VV		3,45*2,75		9,488			
	VV		(3,45+2,15+1,65*2+1)*2,75		27,225			
	VV		Součet		749,749			
16	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	7,358	750,00	5 518,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		*věnce viz řez B-B					
	VV		(6,9+4,05)*2*0,3*0,3		5,913			
	VV		(6+4,05+6)*0,3*0,3		1,445			
	VV		Součet		7,358			
17	K	962052211A1	Bourání (demontáž) stěnových panelů ze ŽB	m3	343,299	380,00	130 453,62	
	VV		*atika					
	VV		(18,6+14,4)*2*0,3*0,9		17,820			
	VV		(4,1+13,5)*2*0,3*0,9		9,504			
	VV		(3,9+4,1)*0,2*0,5		0,800			
	VV		(11,4+15,6)*2*0,3*0,9		14,580			
	VV				0,000			
	VV		*půdorys místnosti č.201-213					
	VV		(14,4*6+1,5*6+18,6*4)*0,15*2,75		70,043			
	VV		-3,6*1,6*0,15*6		-5,184			
	VV		-3,6*2,4*0,15*4		-5,184			
	VV		(15,6*4+11,4*2)*0,15*2,75		35,145			
	VV		11,4*0,15*(2,75-1,6)		1,967			
	VV		11,4*0,15*(2,75-2,4)		0,599			
	VV				0,000			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,4*6+1,5*6+18,6*4)*0,15*2,75		70,043			
	VV		-3,6*1,6*0,15*6		-5,184			
	VV		-3,6*2,4*0,15*4		-5,184			
	VV		(15,6*4+11,4*2)*0,15*2,75		35,145			
	VV		11,4*0,15*(2,75-1,6)		1,967			
	VV		11,4*0,15*(2,75-2,4)		0,599			
	VV				0,000			
	VV		řpůdorys místnosti č.001-031					
	VV		(14,4*6+1,5*6+18,6*4)*0,15*2,75		70,043			
	VV		-3,6*1,6*0,15*9		-7,776			
	VV		-(0,39+1+1,85)*0,15*2,5		-1,215			
	VV		(15,6*4+11,4*2)*0,15*2,75		35,145			
	VV		11,4*0,15*(2,75-1,6)*2		3,933			
	VV		3,45*0,15*2,75*4		5,693			
	VV		Součet		343,299			
18	K	962086121A1	Bourání (demontáž) stěnových panelů křemelínových	m3	120,197	300,00	36 059,10	
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm					
	VV		řštity					
	VV		14,4*0,2*9,3		26,784			
	VV		1,5*0,2*9,3*12		33,480			
	VV		5*9,3*0,2		9,300			
	VV		15,6*(10,7-1,45)*0,2		28,860			
	VV		1,5*0,2*(10,7-1,45)*6		16,650			
	VV		2,1*0,2*(10,7-1,45)		3,885			
	VV		řpůdorys místnosti č.001-031					
	VV		1,5*0,15*2,75*2		1,238			
	VV		Součet		120,197			
19	K	963012520A1	Bourání (demontáž) stropů z ŽB panelů	m3	216,863	380,00	82 407,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odtokový žlab střecha					
	VV		(18,6+11,4)*0,7*0,5		10,500			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		14,4*18,6*0,13		34,819			
	VV		4,1*13,5*0,13		7,196			
	VV		11,4*15,6*0,13		23,119			
	VV		7,8*1,2*0,13*2		2,434			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		14,4*18,6*0,13		34,819			
	VV		4,1*13,5*0,13		7,196			
	VV		11,4*15,6*0,13		23,119			
	VV		7,8*1,2*0,13*2		2,434			
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		14,4*18,6*0,13		34,819			
	VV		4,1*13,5*0,15		8,303			
	VV		11,4*15,6*0,13		23,119			
	VV		7,8*1,2*0,13*2		2,434			
	VV		4,05*(4,2+1,2+0,9)*0,1		2,552			
	VV		Součet		216,863			
20	K	963013530A1	Bourání (demontáž) stropů z keramických panelů	m3	70,145	400,00	28 058,00	
	VV		"střešní panely					
	VV		14,4*18,6*0,14		37,498			
	VV		4,1*13,5*0,14		7,749			
	VV		11,4*15,6*0,14		24,898			
	VV		Součet		70,145			
21	K	963053936	Bourání (demontáž) ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	106,605	138,00	14 711,49	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných					
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		7,5*3,45		25,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,2*3,45+(2,5+2,5)*3,45		9,660			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		7,5*3,45		25,875			
	VV		-2,2*3,45+(2,5+2,5)*3,45		9,660			
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		7,5*3,45		25,875			
	VV		-2,2*3,45+(2,5+2,5)*3,45		9,660			
	VV		Součet		106,605			
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	156,161	190,00	29 670,59	CS ÚRS 2015 02

PP	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
VV	"potěr na střešním panelu							
VV			14,4*18,6*0,05		13,392			
VV			4,1*13,5*0,05		2,768			
VV			11,4*15,6*0,05		8,892			
VV			"půdorys místnosti č.201-213					
VV			14,4*18,6*0,05		13,392			
VV			7,8*1,5*0,05*2		1,170			
VV			4,1*13,5*0,05		2,768			
VV			11,4*15,6*0,05		8,892			
VV			"půdorys místnosti č.101-113					
VV			14,4*18,6*0,05		13,392			
VV			7,8*1,5*0,05*2		1,170			
VV			4,1*13,5*0,05		2,768			
VV			11,4*15,6*0,05		8,892			
VV			"půdorys místnosti č.001-031					
VV			14,4*18,6*(0,05+0,1)		40,176			
VV			7,8*1,5*(0,05+0,1)*2		3,510			
VV			4,1*13,5*(0,05+0,1)		8,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,4*15,6*(0,05+0,1)		26,676			
	VV		Součet		156,161			
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	154,400	16,00	2 470,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		3,01+2,86+5,09+1,2+16,04+20,65+7,82+7,07+9,18+9,88		82,800			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		3,43+32,37		35,800			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		3,43+32,37		35,800			
	VV		Součet		154,400			
24	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	70,840	19,00	1 345,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		19,78+7,82*2		35,420			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		19,78+7,82*2		35,420			
	VV		Součet		70,840			
25	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	96,000	46,00	4 416,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		(14,4+3,5+3,5)*0,5		10,700			
	VV		9*2*2		36,000			
	VV		3*0,5		1,500			
	VV		(7+5,5+3+3+11,4+16,6)*0,5		23,250			
	VV		11,4*2		22,800			
	VV		3,5*0,5		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		96,000			
26	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	233,592	52,00	12 146,78	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		14,4*18,6*0,4		107,136			
	VV		7,8*1,5*0,4		4,680			
	VV		4,1*13,5*0,4		22,140			
	VV		11,4*15,6*0,4		71,136			
	VV		"venkovní dlažba					
	VV		95*0,3		28,500			
	VV		Součet		233,592			
27	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,415	43,00	103,85	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		0,39*2,5		0,975			
	VV		Součet		2,415			
28	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	14,670	97,00	1 422,99	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		1,2*1,6*2		3,840			
	VV		3*1,05		3,150			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		1,2*1,6*2		3,840			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		1,2*1,6*2		3,840			
	VV		Součet		14,670			
29	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	122,880	39,00	4 792,32	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		2,4*1,6*(9+5)		53,760			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					
	VV		2,4*1,6*(6+3)		34,560			
	VV		*půdorys místnosti č.201-213					
	VV		2,4*1,6*(6+3)		34,560			
	VV		Součet		122,880			
30	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	47,400	27,00	1 279,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		3*(1,05+2,8+2,8+2,8)		28,350			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					
	VV		3*(2,8+2,5+1,05)		19,050			
	VV		Součet		47,400			
31	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	204,050	40,00	8 162,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		0,98*2,5		2,450			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					
	VV		1,5*2,4*2*14		100,800			
	VV		*půdorys místnosti č.201-213					
	VV		1,5*2,4*2*14		100,800			
	VV		Součet		204,050			
32	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	66,000	37,00	2 442,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		*půdorys místnosti č.001-031					
	VV		15*2		30,000			
	VV		*půdorys místnosti č.101-113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*2		18,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		66,000			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	179,600	65,00	11 674,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		0,6*2*5		6,000			
	VV		0,8*2*(5+1+7+3+1+3)		32,000			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		0,6*2*(8+6+6+6)		31,200			
	VV		0,8*2*(9+9+6+6)		48,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		0,6*2*(8+6+6+6)		31,200			
	VV		0,6*2*(8+6+6+6)		31,200			
	VV		Součet		179,600			
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,775	39,00	459,23	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		1*2,45*2		4,900			
	VV		1,75*2,5		4,375			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		11,775			
35	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	77,550	34,00	2 636,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		3,5*7		24,500			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*7		24,500			
	VV		"schodiště					
	VV		3,45+1,5		4,950			
	VV		2,5*6+1,25*6+1,1		23,600			
	VV		Součet		77,550			
D	997		Přesun sutě				657 404,48	
36	K	900001	Pronájem místa k drcení	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
37	K	9970065121	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na meziskládku do 1 km	t	3 372,434	13,00	43 841,64	
	VV		870,147		870,147			
	VV		909,176		909,176			
	VV		1593,111		1 593,111			
	VV		Součet		3 372,434			
38	K	9970065191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na meziskládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64 076,246	2,50	160 190,62	
	VV		3372,434*19		64 076,246			
	VV		Součet		64 076,246			
39	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	870,147	40,00	34 805,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		3439,204		3 439,204			
	VV		"-prostý beton					
	VV		-909,176		-909,176			
	VV		"-železobeton					
	VV		-1593,111		-1 593,111			
	VV		"-sklo					
	VV		-23,669		-23,669			
	VV		"-plast					
	VV		-2,655		-2,655			
	VV		"- izolace					
	VV		-17,617		-17,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-železo					
	VV		-22,829		-22,829			
	VV		Součet		870,147			
40	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	909,176	40,00	36 367,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového					
	VV		80,4+466,982+343,554+18,24		909,176			
	VV		Součet		909,176			
41	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 593,111	40,00	63 724,44	CS ÚRS 2015 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva železobetonového					
	VV		95,04+89,97+17,659+823,918+520,471+46,053		1 593,111			
	VV		Součet		1 593,111			
42	K	9970065122	Vodorovné doprava suti s naložením a složením z mezískládky na stavbu do 1 km	t	1 108,682	13,00	14 412,87	
	VV		(cca 2T/1m3)					
	VV		podšyp pod komunikace = 136m3 (provedení násypu viz IO-01a od.2 = 136m3)					
	VV		136*2		272,000			
	VV		obsypání objektu SO-01 = 418,341m3					
	VV		418,341*2		836,682			
	VV		Součet		1 108,682			
43	K	9970065192	Příplatek k vodorovnému přemístění suti z mezískládky na stavbu ZKD 1 km přes 1 km	t	21 064,958	2,50	52 662,40	
	VV		1108,682*19		21 064,958			
	VV		Součet		21 064,958			
44	K	9970065123	Vodorovné doprava suti s naložením a složením z mezískládky na uložště do 1 km	t	2 263,661	1,00	2 263,66	
	VV		celkové množství					
	VV		3372,3434		3 372,343			
	VV		množství pro zpětný zásyp					
	VV		-1108,682		-1 108,682			
	VV		Součet		2 263,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	9970065193	Příplatek k vodorovnému přemístění suti z meziskládky na uložště ZKD 1 km přes 1 km	t	54 327,864	0,50	27 163,93	
	VV		2263,661*24		54 327,864			
	VV		Součet		54 327,864			
46	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením	t	3 439,204	8,00	27 513,63	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
47	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3 439,204	10,00	34 392,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,770	226,00	15 090,02	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		celkem					
	VV		3439,204		3 439,204			
	VV		množství k recyklaci					
	VV		-3372,434		-3 372,434			
	VV		Součet		66,770			
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 586,330	9,00	14 276,97	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		23,699*34		805,766			
	VV		2,655*34		90,270			
	VV		17,617*34		598,978			
	VV		*železo					
	VV		22,829*4		91,316			
	VV		Součet		1 586,330			
50	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	23,669	1 400,00	33 136,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
	VV		0,116+0,557+4,178+1,517+13,671+3,63		23,669			
	VV		Součet		23,669			
51	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	2,655	1 700,00	4 513,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"od.776					
	VV		2,655		2,655			
	VV		Součet		2,655			
52	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	17,617	1 700,00	29 948,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	VV		"od.711					
	VV		2,512		2,512			
	VV		"od.712					
	VV		12,801		12,801			
	VV		"od.713					
	VV		2,304		2,304			
	VV		Součet		17,617			
53	K	997019991	Poplatek za uložení recyklátu na skládce (skládkovné)	t	3 100,343	1,00	3 100,34	
	PP							
D	PSV		Práce a.dodávky PSV				109 874,58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 024,75	
54	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	512,730	8,00	4 101,84	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		14,4*18,6		267,840			
	VV		7,8*1,5		11,700			
	VV		4,1*13,5		55,350			
	VV		11,4*15,6		177,840			
	VV		Součet		512,730			
55	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	102,546	9,00	922,91	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
	VV		"20% z vodorovné plochy					
	VV		512,73*0,2		102,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		102,546			
D 712			Povlakové krytiny				16 001,15	
56	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé	m2	640,046	11,00	7 040,51	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé					
VV			"lepenka na tepelné izolaci střešy					
VV			640,046		640,046			
VV			Součet		640,046			
57	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m2	640,046	14,00	8 960,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
VV			18,6*14,4		267,840			
VV			7,8*1,2*2		18,720			
VV			4,1*14		57,400			
VV			11,4*15,6		177,840			
VV			"lodžie					
VV			4,29*7		30,030			
VV			4,29*7		30,030			
VV			Mezisoučet		581,860			
VV			581,86*0,1		58,186			
VV			Součet		640,046			
D 713			Izolace tepelné				7 680,55	
58	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 280,092	6,00	7 680,55	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
VV			640,046*2		1 280,092			
VV			Součet		1 280,092			
D 721			Zdravotechnika				4 500,00	
59	K	721001	Demontáž rozvodů vody, kanalizace, zařízení, odpojení od sítí, odvoz sutí a poplatek za likvidaci	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				8 039,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	29,000	66,00	1 914,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		3		3,000			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		13		13,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		29,000			
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		2		2,000			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		14		14,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		30,000			
62	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	28,000	84,00	2 352,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		2		2,000			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		13		13,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		28,000			
63	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	53,00	159,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	VV		"č016					
	VV		1		1,000			
	VV		"č110					
	VV		1		1,000			
	VV		"č210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	37,000	14,00	518,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"púdorys místnosti č.001-031					
	VV		2+1		3,000			
	VV		"púdorys místnosti č.101-113					
	VV		14+3		17,000			
	VV		"púdorys místnosti č.201-213					
	VV		14+3		17,000			
	VV		Součet		37,000			
66	K	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	28,000	22,00	616,00	CS ÚRS 2015 02
	PP							
D	731		Ústřední vytápění				15 000,00	
67	K	731001	Demontáž rozvodů ÚT, radiátory, zařízení, odpojení od sítí, odvoz sutí a poplatek za likvidaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	741		Elektromontáže				4 000,00	
68	K	741001	Demontáž rozvodů EI, zařízení, odpojení od sítí, odvoz sutí a poplatek za likvidaci	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	764		Konstrukce klempířské				17 033,41	
69	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	64,005	41,00	2 624,21	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostatní konstrukce = 10% z plochy střechy					
	VV		640,046*0,1		64,005			
	VV		Součet		64,005			
70	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	43,400	18,00	781,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	VV		"lodžie					
	VV		3,1*(7+7)		43,400			
	VV		Součet		43,400			
71	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	135,200	37,00	5 002,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		18,6+14,4+18,5		51,500			
	VV		1,2*6		7,200			
	VV		(7,5+4,1)*2		23,200			
	VV		3,9+4,1		8,000			
	VV		2,1+11,4+15,6+11,4		40,500			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		Součet		135,200			
72	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	95,400	14,00	1 335,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		2,4*(5+4)		21,600			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		3*2		6,000			
	VV		2,4*(3+2)		12,000			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		2,4*(3+3)		14,400			
	VV		1,2		1,200			
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		1,2		1,200			
	VV		"púdorys místnosti č.201-213					
	VV		2,4*(3+3)		14,400			
	VV		1,2		1,200			
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		95,400			
73	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	302,000	10,00	3 020,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	VV		"střecha					
	VV		(18,6+14,4)*2		66,000			
	VV		(7,5+4,1)*2		23,200			
	VV		(6+4,1)*2		20,200			
	VV		(11,4+15,6)*2		54,000			
	VV		"lodžie					
	VV		(1,4+3,1+1,4)*(7+7)		82,600			
	VV		"větrací hlavice					
	VV		(1+1)*2*14		56,000			
	VV		Součet		302,000			
74	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	70,000	61,00	4 270,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	VV		"větrací hlavice					
	VV		5*14		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 666,00	
75	K	7668128401	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m vč.vestavěných spotřebičů	kus	7,000	238,00	1 666,00	

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		1		1,000			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		3		3,000			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				10 574,26	
76	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	278,220	25,00	6 955,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami					
	VV		14,4*9,3		133,920			
	VV		15,6*(10,7-1,45)		144,300			
	VV		Součet		278,220			
77	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	278,220	8,00	2 225,76	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z lamel					
78	K	7678331001	Demontáž žebříků do zdi s bočnicemi nebo ochranným košem s profilové oceli	m	7,000	199,00	1 393,00	
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D	776		Podlahy povlakové				20 355,46	
79	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	885,020	23,00	20 355,46	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"půdorys místnosti č.001-031					
	VV		20,3+13,77+9,83+10,14+12,03+2,56+0,97+14,4+3,24+20,18+19,98+20,18+20,18+20,18+14,61+2,26+2+0,97		207,780			
	VV		"půdorys místnosti č.101-113					
	VV		14,49*11+2,24*11+2,97*11+18,22*2+10,35*2+6,34*2+2,97*2+4,29*7+16,13		338,620			
	VV		"půdorys místnosti č.201-213					
	VV		14,49*11+2,24*11+2,97*11+18,22*2+10,35*2+6,34*2+2,97*2+4,29*7+16,13		338,620			
	VV		Součet		885,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01a - Bourací práce

KSO: 822 55 79
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

IČ: 70890749
DIČ:

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových

částí projektové dokumentace:

D2.1_00 Technická zpráva

D2.1_01 Situace IO-01 - bourací práce

D2.1_03 Vzorové příčné řezy - A-A, B-B, C-C, D-D

D2.1_04 Vzorové příčné řezy - E-E, F-F, G-G, H-H, I-I

Cena bez DPH

231 377,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 377,54	21,00%	48 589,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	279 966,82
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01a - Bourací práce

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

231 377,54

HSV - Práce a dodávky HSV

231 377,54

1 - Zemní práce

118 039,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 032,00

997 - Přesun sutě

64 306,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01a - Bourací práce

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 377,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

231 377,54

D 1

Zemní práce

118 039,00

1	K	10001	Odstranění stávajících boxů na popelnice vč.betonové desky a základů	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV "D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce

VV "pozn.1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2	K	10002	Odstranění ocelového trubkového sušáku vč.základových patek	kus	1,000	850,00	850,00	
---	---	-------	---	-----	-------	--------	--------	--

VV "D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce

VV "pozn.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	290,000	14,00	4 060,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV 2*40 80,000

VV 1*10 10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*40		200,000			
	VV		Součet		290,000			
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	11,000	229,00	2 519,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
6	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 700 do 900 mm					
9	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	13,000	227,00	2 951,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		11+2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
11	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
12	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	21,000	40,00	840,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce					
	VV		"pozn.21					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
13	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	21,000	48,00	1 008,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
14	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	430,000	17,00	7 310,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
15	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	570,000	24,00	13 680,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
16	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	430,000	17,00	7 310,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm					
17	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	570,000	38,00	21 660,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
18	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	301,000	39,00	11 739,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce					
	VV		"pozn.11					
	VV		(6+3,5)*2		19,000			
	VV		"ostatní zpevněné plochy					
	VV		25+1+20+16+13+18+5+14+14+2+16		144,000			
	VV		5+11+6+4+40+11		77,000			
	VV		2+20+16+5+12+3		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		poz.13					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		301,000			
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	27,00	54,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
20	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	6,00	36,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	11,000	135,00	1 485,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
22	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	33,000	26,00	858,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		33,000			
23	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
24	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	6,00	36,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
27	K	162301408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	551,00	551,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
28	K	162301908	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	357,00	714,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
30	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	13,00	78,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	11,000	557,00	6 127,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
32	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	33,000	37,00	1 221,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		11*3		33,000			
	VV		Součet		33,000			
33	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	257,00	514,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
34	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
36	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
38	K	162301918	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	137,00	411,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
40	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	19,00	228,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	13,000	213,00	2 769,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
42	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	52,000	28,00	1 456,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		13*4		52,000			
	VV		Součet		52,000			
43	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
44	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	127,00	381,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	290,000	30,00	8 700,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
46	K	1623015011	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin ZKD 5 km	m2	870,000	5,00	4 350,00	
	PP							
	VV		290*3		870,000			
	VV		Součet		870,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 032,00	
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
48	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,125	780,00	3 217,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"dopr.značka					
	VV		0,5*0,5*0,5		0,125			
	VV		"D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce					
	VV		"pozn.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,5*0,8*4		0,800			
	VV		"pozn.12					
	VV		0,5*0,8*0,8*10		3,200			
	VV		Součet		4,125			
49	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	16,500	1 440,00	23 760,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		"opěrná stěna - podzemní část					
	VV		(4+18)*1,5*0,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
50	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	24,750	750,00	18 562,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		"opěrná stěna - nadzemní část					
	VV		(4+18)*0,45*2,5		24,750			
	VV		Součet		24,750			
51	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované vč.základu	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	VV		"D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce					
	VV		"pozn.10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
53	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	24,000	48,00	1 152,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		"D2.1_01 - Situace IO-01 - Bourací práce					
	VV		"pozn.9					
	VV		4		4,000			
	VV		"pozn.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		24,000			
D	997		Přesun sutě				64 306,54	
54	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením	t	750,153	8,00	6 001,22	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
55	K	9970065121	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na meziskládku do 1 km	t	198,843	13,00	2 584,96	
PP			Vodorovná doprava suti s naložením a složením na meziskládku do 1 km					
VV			celkem					
VV			750,153		750,153			
VV			odpočet z podkladních ploch určených pro zásyp v SO-01 418,341 m3					
VV			podklady z kameniva drceného					
VV			-430*0,235		-101,050			
VV			-570*0,4		-228,000			
VV			asfalt					
VV			-222,26		-222,260			
VV			Součet		198,843			
56	K	9970065191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na meziskládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 770,417	2,50	9 426,04	
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění suti na meziskládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			198,443*19		3 770,417			
VV			Součet		3 770,417			
57	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	85,843	40,00	3 433,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva betonového					
VV			celkem					
VV			750,153		750,153			
VV			podkladní vrstvy pro zásyp					
VV			-101,05		-101,050			
VV			-228		-228,000			
VV			-železobeton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-113		-113,000			
	VV		-asfalt					
	VV		-222,26		-222,260			
	VV		Součet		85,843			
58	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	113,000	40,00	4 520,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		39,6+59,4+14		113,000			
	VV		Součet		113,000			
59	K	9970065123	Vodorovné doprava suti s naložením a složením z meziskládky na uložště do 1 km	t	198,843	1,00	198,84	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením z meziskládky na uložště do 1 km					
60	K	9970065193	Příplatek k vodorovnému přemístění suti z meziskládky na uložště ZKD 1 km přes 1 km	t	4 762,632	0,50	2 381,32	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti z meziskládky na uložště ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		198,443*24		4 762,632			
	VV		Součet		4 762,632			
61	K	997019991	Poplatek za uložení recyklátu na skládce (skládkovné)	t	198,843	1,00	198,84	
	PP							
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	222,260	18,00	4 000,68	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"asfalt					
	VV		42,14		42,140			
	VV		180,12		180,120			
	VV		Součet		222,260			
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 556,840	3,00	22 670,52	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		222,26*34		7 556,840			
	VV		Součet		7 556,840			
64	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	222,260	40,00	8 890,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			42,14+180,12		222,260			
VV			Součet		222,260			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01b - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 822 55 71
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

IČ: 70890749
DIČ:

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových

částí projektové dokumentace:

D2.1_00 Technická zpráva

D2.1_02 Situace IO-01 - navrhovaný stav

D2.1_03 Vzorové příčné řezy - A-A, B-B, C-C, D-D

D2.1_04 Vzorové příčné řezy - E-E, F-F, G-G, H-H, I-I

Cena bez DPH

2 352 489,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 352 489,58	21,00%	494 022,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 846 512,39
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01b - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 352 489,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 252 803,58

1 - Zemní práce

563 396,16

2 - Zakládání

62 772,22

4 - Vodorovné konstrukce

33 042,00

5 - Komunikace pozemní

1 380 078,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

201 437,76

998 - Přesun hmot

12 076,69

PSV - Práce a dodávky PSV

13 230,00

767 - Konstrukce zámečnické

13 230,00

M - Práce a dodávky M

62 456,00

22-M - Montáže zařízení pro dopravní stavby

62 456,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01b - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 352 489,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 252 803,58

D 1

Zemní práce

563 396,16

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	250,000	26,00	6 500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	370,000	46,00	17 020,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV

740*0,5

370,000

VV

Součet

370,000

3	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	370,000	58,00	21 460,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,812	199,00	957,59	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV

"skladba S2

VV

25*0,25*1,1

6,875

VV

10*0,25*1,1

2,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		9,625			
	VV		-9,625*0,5		-4,813			
	VV		Součet		4,812			
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	434,250	56,00	24 318,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		*skladba S1					
	VV		1930*0,45		868,500			
	VV		-868,5*0,5		-434,250			
	VV		Součet		434,250			
6	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,812	281,00	1 352,17	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
7	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	434,250	68,00	29 529,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	138,00	248,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		*schodiště					
	VV		3*0,6*1*2		3,600			
	VV		-3,6*0,5		-1,800			
	VV		Součet		1,800			
9	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,800	336,00	604,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
10	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,224	1 140,00	1 395,36	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2					
	VV		*výkres D2.1_02					
	VV		*schodiště					
	VV		0,3*0,3*0,8*6		0,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~dopravní značky					
	VV		0,3*0,3*0,8*3		0,216			
	VV		~pozn.1					
	VV		0,3*0,3*0,8*2		0,144			
	VV		~pozn.2					
	VV		0,3*0,3*0,8*2		0,144			
	VV		~závory + sloupky					
	VV		0,3*0,3*0,8*4		0,288			
	VV		Součet		1,224			
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	882,948	89,00	78 582,37	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		4,812*2		9,624			
	VV		434,25*2		868,500			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		1,224		1,224			
	VV		Součet		882,948			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 073,700	9,00	198 663,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		882,948*25		22 073,700			
	VV		Součet		22 073,700			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	250,000	21,00	5 250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	250,000	4,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	882,948	4,00	3 531,79	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 854,149	73,00	135 352,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		882,928*2,1		1 854,149			
	VV		Součet		1 854,149			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 161,500	7,00	15 130,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		1930*1,1		2 123,000			
	VV		25*1,1		27,500			
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		Součet		2 161,500			
19	K	199001	Zkouška únosnosti podloží	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	
	PP		Zkouška únosnosti podloží					
	D	2	Zakládání				62 772,22	
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,600	675,00	2 430,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"schodiště					
	VV		3*(2-0,6*2)*1,5		3,600			
	VV		Součet		3,600			
21	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,960	2 110,00	8 355,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		"schodiště					
	VV		3*0,6*(0,2+0,8)*2		3,600			
	VV		3,6*0,1		0,360			
	VV		Součet		3,960			
22	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,123	25 000,00	3 075,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"schodiště					
	WV		3*2*0,00444*2*2*1,15		0,123			
	WV		Součet		0,123			
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,346	2 450,00	3 297,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	WV		"výkres D2.1_02					
	WV		"schodiště					
	WV		0,3*0,3*0,8*6		0,432			
	WV		"dopravní značky					
	WV		0,3*0,3*0,8*3		0,216			
	WV		"pozn.1					
	WV		0,3*0,3*0,8*2		0,144			
	WV		"pozn.2					
	WV		0,3*0,3*0,8*2		0,144			
	WV		"závory + sloupky					
	WV		0,3*0,3*0,8*4		0,288			
	WV		Mezisoučet		1,224			
	WV		1,224*0,1		0,122			
	WV		Součet		1,346			
24	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,040	601,00	3 029,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	WV		"výkres D2.1_02					
	WV		"schodiště					
	WV		(0,3+0,3)*2*0,3*6		2,160			
	WV		"pozn.1					
	WV		(0,3+0,3)*2*0,3*2		0,720			
	WV		"pozn.2					
	WV		(0,3+0,3)*2*0,3*2		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"závory + sloupky					
	VV		(0,3+0,3)*2*0,3*4		1,440			
	VV		Součet		5,040			
25	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,040	145,00	730,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
26	K	279321311	Základová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	2,496	2 490,00	6 215,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
	VV		"schodiště					
	VV		2,6*0,6*1,6/2*2		2,496			
	VV		Součet		2,496			
27	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	11,520	619,00	7 130,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		"schodiště					
	VV		3*1,6/2*2*2		9,600			
	VV		0,6*1,6*2		1,920			
	VV		Součet		11,520			
28	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	11,520	208,00	2 396,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění					
29	K	2911111141	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu (bez materiálu)	m3	136,000	192,00	26 112,00	
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu					
	VV		podklad pod komunikaci					
	VV		136		136,000			
	VV		Součet		136,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 042,00	
30	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,650	2 980,00	4 917,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosíky tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schodiště					
	VV		3,5*2*0,15		1,050			
	VV		2*(0,3*0,2)/2*10		0,600			
	VV		Součet		1,650			
31	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	25 000,00	625,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"schodiště					
	VV		3,5*2*0,0031*1,15		0,025			
	VV		Součet		0,025			
32	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000	694,00	3 470,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení					
	VV		"schodiště					
	VV		2*(0,3+0,2)/2*10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000	178,00	890,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
34	K	4341214251	Osazení obkladu schodišťových stupňů na desku	m	20,000	392,00	7 840,00	
	VV		"viz detaily schodiště					
	VV		10*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
35	M	5937901	betonový schodový prvek obklad schodiště dl.1,0m s povrchem vymývaného oblázků barvy přírodní	kus	20,000	765,00	15 300,00	
D	5		Komunikace pozemní				1 380 078,75	
36	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
	W		"skladba S2					
	VV		25		25,000			
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		35,000			
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 123,000	81,00	171 963,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"skladba S1					
	VV		1930*1,1		2 123,000			
	VV		Součet		2 123,000			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	38,500	81,00	3 118,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"skladba S2					
	VV		25*1,1		27,500			
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		Součet		38,500			
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 123,000	108,00	229 284,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"skladba S1					
	VV		1930*1,1		2 123,000			
	VV		Součet		2 123,000			
40	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 930,000	264,00	509 520,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
41	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2	m2	1 930,000	20,00	38 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
42	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 930,000	12,50	24 125,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 930,000	201,00	387 930,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	160,00	5 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*skladba S2					
	VV		25		25,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		35,000			
45	M	592452950	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	26,250	113,00	2 966,25	CS ÚRS 2015 02
	PP							
	VV		25*1,05		26,250			
	VV		Součet		26,250			
46	M	592452670	dlažba zámková pro nevidomé s reliéfními výstupky tl. 6 cm barevná	m2	10,500	456,00	4 788,00	CS ÚRS 2015 02
	PP							
	VV		10*1,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
47	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záličkou	m	7,000	87,00	609,00	CS ÚRS 2015 02
	PP							
	VV		*č.D2.1_02					
	VV		*pozn.6					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							201 437,76	
48	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					
49	M	749101600	sloupek parkovací sklopný, uzamykatelný (provedení viz č.2.1_02 pozn.1)	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP							
50	K	9124112111	M+D pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený (maják NPM 60 žlutá barva)	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2			2,000			
VV		Součet			5,000			
52	M	404442580	značka svislá reflexní AL- IP11A, IP12a, 500 x 700 mm	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
53	M	404442320	značka svislá reflexní AL- P6 500 x 500 mm	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
54	M	404443340	značka svislá reflexní AL - E08b - 500 x 150 mm	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
55	M	4044433401	značka svislá reflexní AL - E13 - 500 x 150 mm	kus	1,000	530,00	530,00	
PP								
56	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60					
57	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
58	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky AL 60 - 350					
59	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60					
60	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60					
61	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	540,000	35,00	18 900,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
62	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	130,750	280,00	36 610,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
VV		"značka V10f						
VV		(3,5+3,5+3,75)*5			53,750			
VV		"parkoviště						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10+12)*3,5		77,000			
	VV		Součet		130,750			
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	245,000	140,00	34 300,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"komunikace					
	VV		230		230,000			
	VV		"ostrůvek					
	VV		12+1,5*2		15,000			
	VV		Součet		245,000			
64	M	592174100	obrubník betonový 100x10x25 cm (ref.Best Sinia)	kus	246,840	85,00	20 981,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		242*1,02		246,840			
	VV		Součet		246,840			
65	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý	kus	4,080	234,00	954,72	CS ÚRS 2015 02
	PP							
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
67	M	592172200	obrubník betonový 100 x 5 x 20 cm šedý (ref.Best Parkan)	kus	4,080	48,00	195,84	CS ÚRS 2015 02
	PP							
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	29,760	2 280,00	67 852,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		245*0,4*0,3		29,400			
	VV		4*0,3*0,3		0,360			
	VV		Součet		29,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	7,000	39,00	273,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичného tl. přes 100 do 200 mm					
	WV		"č.D2.1_02					
	WV		"pozn.6					
	WV		7		7,000			
	WV		Součet		7,000			
D	998		Přesun hmot				12 076,69	
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 415,337	5,00	12 076,69	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 230,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				13 230,00	
71	K	767001	M+D schodišťového zábradlí - provedení žárový Pz (provedení viz č.D2.1_02 pozn.9)	m	7,500	980,00	7 350,00	
	WV		3,75*2		7,500			
	WV		Součet		7,500			
72	K	767002	M+D chodníkového zábradlí - provedení žárový Pz (provedení viz č.D2.1_02 pozn.2)	m	6,000	980,00	5 880,00	
	WV		3*2		6,000			
	WV		Součet		6,000			
D	M		Práce a dodávky M				62 456,00	
D	22-M		Montáže zařízení pro dopravní stavby				62 456,00	
73	M	R2201	Automatická závora, nepřetržitý provoz, délka ramene až 4m, doba chodu 3 sec.	kus	2,000	19 307,20	38 614,40	
74	M	2202	kotevní sada pro (ref. KS30)	kus	2,000	765,60	1 531,20	
75	M	2203	Rameno závory, délka 3m (ref. P300)	kus	2,000	2 939,20	5 878,40	
76	M	2204	1-k.indukční det.vozidel, funkce přítomnostní, bezpečnostní, zavírací	kus	2,000	3 502,40	7 004,80	
77	M	2205	Návin indukční smyčky ve vozovce 2x1m (4 závitů)	kus	2,000	2 006,40	4 012,80	
78	M	2206	Univerzální sloupek pro umístění bezkontaktních čteček (nejdou součástí dodávky) a ovládací technologie	kus	2,000	1 267,20	2 534,40	
79	K	2207	Montáž, oživení, zaškolení	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 000,00	
80	K	013124000	Měření hluku	...	2,000	12 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

KSO: 823 27 91
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
D2.1_00 Technická zpráva
D2.1_02 Situace IO-01 - navrhovaný stav

Cena bez DPH

1 218 775,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 218 775,50	21,00%	255 942,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 474 718,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01c - Sadové úpravy

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 218 775,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 218 775,50

1 - Zemní práce

441 945,04

2 - Zakládání

176 003,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

336 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 960,00

998 - Přesun hmot

226 667,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis: IO-01c - Sadové úpravy

Místo: areál nemocnice Pelhřimov Datum: 15.02.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 218 775,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 218 775,50					
D	1	Zemní práce	441 945,04					
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,000	138,00	3 312,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
VV		"svahové tvárnice						
VV		"řez A-A´ + D-D´						
VV		(33+8)*0,5*1						
VV		"řez H-H´ + E-E´						
VV		(29+26)*0,5*1						
VV		Mezisoučet						
VV		-48*0,5						
VV		Součet						
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,000	336,00	8 064,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	30,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ornice z meziskládky					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	45,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		24*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
5	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	10,000	58,00	580,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	250,000	21,00	5 250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		ornice na meziskládce					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
7	K	175101201	Obsypání objektu (svahové tvárnice)	m3	292,000	119,00	34 748,00	CS ÚRS 2015 02
8	M	583336740	kamenivo frakce 16-32	t	613,200	283,00	173 535,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		292*2*1,05		613,200			
	VV		Součet		613,200			
9	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
10	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	9,00	8 100,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	900,000	12,00	10 800,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	900,000	4,25	3 825,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
13	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	14,175	97,00	1 374,98	CS ÚRS 2015 02
PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg golfová I								
VV 900*0,015					13,500			
VV 13,5*0,05					0,675			
VV Součet					14,175			
14	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 vč.kotvení)	m2	330,000	77,00	25 410,00	CS ÚRS 2015 02
PP Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1								
15	M	618940110	sít' kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m	m2	379,500	45,00	17 077,50	CS ÚRS 2015 02
PP Výrobky z přírodních materiálů sít' kokosová 2 x 50 m (700 g/m2)								
VV 330*1,15					379,500			
VV Součet					379,500			
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	580,000	26,00	15 080,00	CS ÚRS 2015 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
VV "svahové tvárnice								
VV 260					260,000			
VV "kokosová rohož								
VV 320					320,000			
VV Součet					580,000			
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	330,000	9,00	2 970,00	CS ÚRS 2015 02
PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
VV "plocha kokosové rohože								
VV 330					330,000			
VV Součet					330,000			
18	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	17,325	800,00	13 860,00	CS ÚRS 2015 02
PP Rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL								
VV 330*0,05					16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,5*0,05		0,825			
	VV		Součet		17,325			
19	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 318,000	15,80	20 824,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	VV		750+100+450+9		1 309,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		1 318,000			
20	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	260,00	2 860,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	VV		5		5,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	1,80	1 620,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	0,30	270,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
23	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
24	M	02650401011	javor dlanitolistý	kus	4,080	800,00	3 264,00	
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
25	M	02650401012	javor babyka	kus	6,120	1 200,00	7 344,00	
	VV		6*1,02		6,120			
	VV		Součet		6,120			
26	M	0265048001	vrba smuteční	kus	1,020	880,00	897,60	
	PP							
	VV		1*1,02		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,020			
27	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 318,000	10,80	14 234,40	CS ÚRS 2015 02
PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu						
28	M	00589001	skalník Dammerův	kus	1 335,180	18,00	24 033,24	
VV		1309*1,02			1 335,180			
VV		Součet			1 335,180			
29	M	026504170	dříšťál obecný	kus	9,180	24,00	220,32	CS ÚRS 2015 02
PP		Dřeviny okrasné listnaté Dříšťál obecný						
VV		9*1,02			9,180			
VV		Součet			9,180			
30	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	11,000	88,00	968,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m						
31	M	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	33,000	54,00	1 782,00	CS ÚRS 2015 02
PP		materiály ostatní: tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm						
32	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
33	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	260,000	2,25	585,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5						
VV		150+20+90			260,000			
VV		Součet			260,000			
34	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč. herbicidu)	m2	900,000	2,50	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko						
35	K	190001	Ošetření stávající vzrostlé zeleně	kus	13,000	1 800,00	23 400,00	
D 2		Zakládání					176 003,44	
36	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	18,000	639,00	11 502,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm						
VV		50*0,6*0,6			18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		18,000			
37	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	100,000	18,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	WV		50*2		100,000			
	WV		Součet		100,000			
38	M	693111720	textilie 300 g/m2	m2	115,000	24,00	2 760,00	CS ÚRS 2015 02
	WV		100*1,15		115,000			
	WV		Součet		115,000			
39	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	50,000	92,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
40	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	4,000	675,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
	WV		"drenáže					
	WV		50*0,8*0,1		4,000			
	WV		Součet		4,000			
41	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	62,304	2 110,00	131 461,44	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	WV		"svahové tvárnice					
	WV		"řez A-A' + D-D'					
	WV		(33+8)*0,5*1		20,500			
	WV		"řez H-H' + E-E'					
	WV		(29+26)*0,5*1		27,500			
	WV		"drenáže					
	WV		96*0,6*0,15		8,640			
	WV		Mezisoučet		56,640			
	WV		56,64*0,1		5,664			
	WV		Součet		62,304			
42	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,500	2 220,00	9 990,00	CS ÚRS 2015 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"pod drenážemi					
	VV		50*0,6*0,15		4,500			
	VV		Součet		4,500			
43	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	15,000	601,00	9 015,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		50*0,15*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
44	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	15,000	145,00	2 175,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				336 200,00	
45	K	3271111411	Zpevněný svah z betonových svahovek šedá hladká (ref.Brož Standart šedá hladká) včetně veškerého příslušenství	m2	260,000	1 120,00	291 200,00	
46	K	39001	Projektová dokumentace návrhu včetně kladečského plánu svahových tvárnic	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 960,00	
47	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP vč.kotvení	m2	260,000	107,00	27 820,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropyleny					
	VV		"pod svahovky					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
48	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	260,000	39,00	10 140,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		"zpevnění pod svahovky					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
D	998		Přesun hmot				226 667,02	
49	K	9982313111	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 200 m	t	868,456	261,00	226 667,02	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01d - Odstranění zeleně u stávající administrativní budovy

KSO: 823 29 99
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
D2.1_00 Technická zpráva
C3. Situační výkres širších vztahů

Cena bez DPH

223 969,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 969,15	21,00%	47 033,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 002,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt: IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis: IO-01d - Odstranění zeleně u stávající administrativní budovy

Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 15.02.2016

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	223 969,15
HSV - Práce a dodávky HSV	223 969,15
1 - Zemní práce	165 089,20
2 - Sadové úpravy	58 879,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-01 - Areálové zpevněné plochy, sadové úpravy

Soupis:

IO-01d - Odstranění zeleně u stávající administrativní budovy

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

223 969,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 969,15

D 1

Zemní práce

165 089,20

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	1 660,00	3 320,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	5,000	4 480,00	22 400,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	3,000	8 280,00	24 840,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

6	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	3,000	14 800,00	44 400,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

7	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm								
8	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	4,254	1 800,00	7 657,20	CS ÚRS 2015 02
PP Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
VV			3,14*0,1*0,1*4		0,126			
VV			3,14*0,15*0,15*2		0,141			
VV			3,14*0,2*0,2*4		0,502			
VV			3,14*0,25*0,25*5		0,981			
VV			3,14*0,3*0,3*3		0,848			
VV			3,14*0,35*0,35*3		1,154			
VV			3,14*0,4*0,4*1		0,502			
VV			Součet		4,254			
9	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,254	780,00	3 318,12	CS ÚRS 2015 02
PP Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
10	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,254	657,00	2 794,88	CS ÚRS 2015 02
PP Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
11	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
12	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	15,000	4,00	60,00	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
14	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	6,000	23,00	138,00	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
15	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2015 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	9,000	56,00	504,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
17	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	23,00	23,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
18	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	4,00	12,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
19	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	98,00	784,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
20	K	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	24,000	23,00	552,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
21	K	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	257,00	514,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
22	K	162301907	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm					
23	K	162301408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	457,00	457,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
24	K	162301908	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	77,00	231,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm					
25	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	257,00	1 285,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	15,000	9,00	135,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
27	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	557,00	1 114,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
28	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
29	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	897,00	2 691,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
30	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	9,000	157,00	1 413,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm					
31	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	257,00	257,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
32	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	9,00	27,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
33	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	580,00	4 640,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
34	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	24,000	37,00	888,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
35	K	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	162301917	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000	98,00	588,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
37	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
38	K	162301918	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	137,00	411,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
D 2			Sadové úpravy					
							58 879,95	
39	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	15,000	160,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
40	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000	9,00	16 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
41	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 800,000	12,00	21 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
42	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 800,000	4,25	7 650,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
43	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	28,350	97,00	2 749,95	CS ÚRS 2015 02
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg golfová I					
VV			1800*0,015			27,000		
VV			27*0,05			1,350		
VV			Součet			28,350		
44	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000	1,80	3 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
45	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 800,000	0,30	540,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč.herbicidu)	m2	1 800,000	2,50	4 500,00	CS ÚRS 2015 02

PP

Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

Soupis:

IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

KSO: 828 75 11
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových

částí projektové dokumentace:

D2.2_00 Technická zpráva

D2.2_01 Situace IO-02

D2.2_02 Vzorový řez uložení kabelu NN

D2.2_03 Svítidlo VO

Cena bez DPH

477 250,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 250,20	21,00%	100 222,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	577 472,74
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

Soupis:

IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

477 250,20

PSV - Práce a dodávky PSV

363 658,70

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

9 780,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

47 685,20

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

52 553,50

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

3 904,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

77 728,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

172 008,00

HSV - Práce a dodávky HSV

97 691,50

1 - Zemní práce

97 691,50

M - Práce a dodávky M

15 900,00

21-M - Elektromontáže

15 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt: IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

Soupis: IO-02 - Úprava rozvodu VO, areálové rozvody NN a slaboproudu

Místo: areál nemocnice Pelhřimov Datum: 15.02.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							477 250,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				363 658,70	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				9 780,00	
1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 780,00	9 780,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				47 685,20	
2	K	743112116	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených pevně, D 29 mm					
3	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2332	m	120,000	12,10	1 452,00	CS ÚRS 2015 02
PP			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné PVC, EN 1121 LPFLEX 125N typ počet m ve svazku 2332 50					
VV			10+30+8*10		120,000			
4	K	743131112	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená pevně	m	10,000	28,00	280,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního D do 32 mm					
5	M	345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	10,000	14,20	142,00	CS ÚRS 2015 02
PP			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké mechanické namáhání (320N) 1532 délka trubky 3 m					
6	K	743131213	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	200,000	14,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 40 mm								
7	M	34571351R1	trubka elektroinstalační ohebná HDPE 40/33	m	200,000	25,00	5 000,00	
PP materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, HDPE 40/33								
VV 2*60+80					200,000			
8	K	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně	m	220,000	22,00	4 840,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 50 mm								
9	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	220,000	12,20	2 684,00	CS ÚRS 2015 02
PP materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09050 50 mm								
VV 8*10+80+60					220,000			
10	K	743131217	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 mm uložená volně	m	235,000	22,00	5 170,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 90 mm								
11	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	235,000	30,60	7 191,00	CS ÚRS 2015 02
PP materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09090 90 mm								
VV 175+60					235,000			
12	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	50,000	32,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem								
13	M	345721140	lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x15	m	50,000	32,70	1 635,00	
PP lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x15								
14	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	210,000	48,00	10 080,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě								
VV 175+35					210,000			
15	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	84,000	28,50	2 394,00	CS ÚRS 2015 02
PP součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 8 mm FeZn 1 kg=2,5m								
VV (175+35)*0,4					84,000			
16	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02								
VV 12+12					24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	12,000	17,60	211,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm					
18	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	12,000	10,50	126,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí					
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				52 553,50	
19	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	290,000	8,00	2 320,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²					
	VV		80+210		290,000			
20	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	80,000	9,70	776,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5					
	VV		8*10		80,000			
21	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	210,000	16,10	3 381,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5					
	VV		3*70		210,000			
22	K	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x16 mm ² , 4x10 mm ² , 5x10 mm ² , 12x2,5 až 4 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ²					
23	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	200,000	76,10	15 220,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01					
	VV		40+30+30+30+25+25+20		200,000			
24	K	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	530,000	9,00	4 770,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně					
25	M	341213851R1	kabel sdělovací FTP cat5A	m	530,000	7,90	4 187,00	
	PP		kabel sdělovací FTP cat5A					
	VV		(100+60)*3+50		530,000			
26	M	VD31	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů VO	kpl	1,000	14 999,50	14 999,50	
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů VO					
27	M	VD312	Odpojení demolovaného objektu od rozvodů NN a SLP	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů VO					
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				3 904,00	
28	K	746411120	Ukončení kabelů mikrofonních 2x0,75 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskou s letováním	kus	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů mikrofonních 2x0,75 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskou s letováním					
VV			2*2+4*2		12,000			
29	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	22,000	55,00	1 210,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
VV			8*2+2+2+2		22,000			
30	K	746413430	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	18,000	98,00	1 764,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
VV			8*2+2		18,000			
31	K	746712211	Montáž průchodka vnitřní do 10 kV hmotnosti do 15 kg	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž průchodka vnitřní do 10 kV hmotnosti do 15 kg					
32	M	34213109R	průchodka základy - chránička průměru 100mm	kus	1,000	150,00	150,00	
PP			průchodka základy - chránička průměru 100mm					
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				77 728,00	
33	K	747219510	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů					
34	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	8,000	74,00	592,00	CS ÚRS 2015 02
PP			vložka pojistková E27 normální 2410 6A					
35	M	345236010	kroužek styčný porcelánový E27 2510 6A	kus	8,000	95,00	760,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kroužek styčný porcelánový E27 2510 6A					
36	K	7472195R25	Montáž interkomu a příslušenství	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Montáž interkomu a příslušenství					
37	M	74910480R5	AS500 elektronická jednotka pro čtečky RFID karet	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Elektronická jednotka pro čtečky karet					
38	M	74910480R6	Čtečka karet - kompletní zástavbový set	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Čtečka karet - kompletní zástavbový set								
39	M	74910480R7	Abonentní karta ISO s potiskem	kus	1,000	140,00	140,00	
PP Abonentní karta ISO s potiskem								
40	M	74910480R9	Audio hláška interkomu, repro, tlačítko, mikrofon	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
PP Audio hláška interkomu, repro, tlačítko, mikrofon								
41	M	74910480R10	Rozšiřující modul - spínač pro otevření závory	kus	1,000	350,00	350,00	
PP Rozšiřující modul - spínač pro otevření závory								
42	M	74910480R11	Zdroj interkom - řídicí jednotka	kus	1,000	750,00	750,00	
PP Zdroj interkom - řídicí jednotka								
43	M	74910480R125	Rozšiřující software Interkomu vč. instalace a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Rozšiřující software Interkomu vč. instalace a zaškolení obsluhy								
44	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní								
VV 2+1 3,000								
45	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2015 02
PP Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1								
46	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2015 02
PP Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1								
47	M	00201	D+M Venkovní kamera	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP D+M Venkovní kamera								
48	M	00201R1	Konzola držáku kamery	kus	1,000	300,00	300,00	
PP Konzola držáku kamery								
49	M	00205	doplňující licence pro 1 IP kameru	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP doplňující licence pro 1 IP kameru								
50	M	00205R2	Oživení, zaškolení, revize, kamerové zkoušky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP Oživení, zaškolení, revize, kamerové zkoušky								
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 172 008,00								
51	K	748132400R1	Montáž svítidlo se zdrojem LED na sloupek parkový	kus	8,000	350,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž svítidel se zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových								
52	M	VD6	svítidlo venkovní se zdrojem LED sloupové (např. Hellux DWS 135-6/50W NA1)	kus	8,000	9 760,00	78 080,00	
PP svítidlo venkovní se zdrojem LED sloupové (např. Hellux DWS 135-6/50W NA1) Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, opatřeno RAL vrstvou. U svítidla možno změna nastavení sklonu. Čelní kryt svítidla, který chrání zdroj a optiku, je tvořen tvrzeným borosilikátovým sklem. Krytí svítidla IP66. Optický systém tvoří HLX systém - street. Svítidlo je beznástrojově rozebíratelné. Svítidlo včetně zdroje.								
53	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	8,000	565,00	4 520,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž stožár osvětlení parkový ocelový								
54	M	74872100R	Stožár bezpatcový, sadový, třístupňový, žárově zinkovaný, 8,0m nad terénem	kus	8,000	7 056,00	56 448,00	
PP Stožár bezpatcový, sadový, třístupňový, žárově zinkovaný, 8,0m nad terénem (např. KOOPERATIVA K8-133/89/60) - povrchová úprava: žárový zinek bez další úpravy - bez výložníku								
55	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	8,000	1 750,00	14 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m								
56	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh								
57	M	VD5	svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice	kus	8,000	515,00	4 120,00	
PP svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice (např. svorkovnice EKM2020)								
58	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému venkovního osvětlení	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
PP Demontáž stávajícího systému venkovního osvětlení								
D	HSV	Práce a dodávky HSV					97 691,50	
D	1	Zemní práce					97 691,50	
59	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	315,000	5,00	1 575,00	CS ÚRS 2015 02
PP Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm								
60	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	315,000	2,20	693,00	
PP fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem								
VV 175+80+60					315,000			
61	K	748739100	Montáž patice stožáru osvětlení ostatní betonová	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž patic stožárů osvětlení ostatních betonových								
62	M	46000301R	Pouzdrový základ pro stožár	kpl	8,000	1 700,00	13 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Pouzdrový základ pro stožár VO - 700/700 mm, hloubky 1 100 mm, beton C16/20 - kompletní dodávka dle výkresu								
63	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4	m3	9,072	750,00	6 804,00	CS ÚRS 2015 02
PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 4								
VV 0,9*0,9*1,4*8					9,072			
64	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	92,820	290,00	26 917,80	CS ÚRS 2015 02
PP Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4								
VV (175+105)*0,35*0,78					76,440			
VV 35*0,6*0,78					16,380			
65	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	630,000	44,00	27 720,00	CS ÚRS 2015 02
PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm								
VV (175+80+60)*2					630,000			
66	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3,0m	m3	29,750	50,00	1 487,50	
PP Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3,0m								
VV (175+105)*0,35*0,25					24,500			
VV 35*0,6*0,25					5,250			
67	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	69,020	210,00	14 494,20	CS ÚRS 2015 02
PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu								
VV 35*0,6*0,58					12,180			
VV (175+105)*0,35*0,58					56,840			
D	M	Práce a dodávky M					15 900,00	
D	21-M	Elektromontáže					15 900,00	
68	K	0155	VO - Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP VO - Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy								
69	K	016.1	Zednické přímomoce	hod	8,000	300,00	2 400,00	
PP Zednické přímomoce								
70	K	VL7.1	Práce ve stávajícím rozvaděči NN a slaboropodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Práce ve stávajícím rozvaděči NN a slaboropodu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	VL7	Ostatní montážní materiál	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Ostatní montážní materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-03 - Areálový vodovod

Soupis:

IO-03 - Areálový vodovod

KSO: 827 19 11
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
D2.3_00 Technická zpráva
D2.3_01 Situace IO-03, IO-04

Cena bez DPH

65 374,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 374,13	21,00%	13 728,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 102,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-03 - Areálový vodovod

Soupis:

IO-03 - Areálový vodovod

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 374,13

HSV - Práce a dodávky HSV

65 374,13

1 - Zemní práce

6 758,84

4 - Vodorovné konstrukce

2 481,66

8 - Trubní vedení

55 969,00

998 - Přesun hmot

164,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt: IO-03 - Areálový vodovod

Soupis: IO-03 - Areálový vodovod

Místo: areál nemocnice Pelhřimov Datum: 15.02.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 374,13

D HSV Práce a dodávky HSV 65 374,13

D 1 Zemní práce 6 758,84

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 2*1,5*2,0 6,000

2	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV 2,0*1,5*2,0 6,000

3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	59,00	295,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 3,0+3,0 - 1,0 5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800	130,00	104,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			2*1,0*0,4	0,800				
7	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	1,520	117,00	177,84	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
VV			0.8*1.9 'Přepočtené koeficientem množství	1,520				
D 4			Vodorovné konstrukce	2 481,66				
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,200	796,00	159,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
VV			2,0*1,0*0,1	0,200				
9	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16	t	0,380	117,00	44,46	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
VV			0.2*1.9 'Přepočtené koeficientem množství	0,380				
10	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,250	2 300,00	575,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
VV			0,5*0,5*0,5 *2	0,250				
11	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,341	2 640,00	900,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
VV			0,5*0,5*0,5 + 0,6*0,6*0,6	0,341				
12	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,440	329,00	802,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
VV			0,5*0,5*4 + 0,6*0,6*4	2,440				
D 8			Trubní vedení	55 969,00				
13	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100					
14	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	640,00	1 920,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
15	M	552518200	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	938,00	938,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou pro připojení k hydrantu prodloužené 80/90 mm					
16	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,000	798,00	798,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky L=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 200 mm					
17	M	552532430	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 600 mm	kus	1,000	3 415,00	3 415,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky L=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 600 mm					
18	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
19	M	552538930	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN100 L130 mm	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky přírubové s hrdlem zn. EU tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 100					
20	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
21	M	552517250	příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové příruby příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou PN 10 DN 100					
22	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
23	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	1 542,00	1 542,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 100/80					
24	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
25	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	1,000	2 844,00	2 844,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, neagresivní odpadní voda DN 80 mm PN 16					
26	M	4222116V0	Zemní souprava pro šoupátka 1,3 - 1,8 m DN50 - 100 teleskopická	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	
PP			Zemní souprava pro šoupátka 1,3 - 1,8 m DN50 - 200 teleskopická					
27	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
28	M	K23008015016	HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m	kus	1,000	29 174,00	29 174,00	
PP			HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m					
29	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
30	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
32	M	422913520	poklop litinový - šoupátkový	kus	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2014 01
PP			díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 - šoupátkový					
D 998			Přesun hmot					
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,195	75,00	164,63	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

Soupis:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

KSO: 827 29 11
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:

D2.3_00 Technická zpráva

D2.3_01 Situace IO-03, IO-04

D2.3_02 Podélný profil areálové kanalizace

D2.3_03 Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí

D2.3_04 Kanalizační šachta

D2.3_05 Akumulační objekt

D2.3_06 Odvodňovací žlab

D2.3_07 Odlučovač ropných látek

Cena bez DPH

709 257,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	709 257,91	21,00%	148 944,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

858 202,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

Soupis:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

709 257,91

HSV - Práce a dodávky HSV

709 257,91

1 - Zemní práce

63 773,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 505,00

4 - Vodorovné konstrukce

44 282,81

8 - Trubní vedení

495 898,00

998 - Přesun hmot

5 798,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

Soupis:

IO-04 - Areálová kanalizace a přípojka dešťové kanalizace

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

709 257,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

709 257,91

D 1

Zemní práce

63 773,77

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,500	189,00	7 654,50	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV

30,0*0,9*1,5

40,500

2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	169,624	69,00	11 704,06	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV

55*0,9*1,50 + 14*1,0*1,5

95,250

VV

30,0*0,9*1,5

40,500

VV

2,5*2,5* (1,45+1,40+1,40+1,45+1,45)

44,688

VV

3,0*3,0*3,40

30,600

VV

(31+39+17+24)*1,0*0,85 + 4,5*1,0*1,6

101,550

VV

8,6*2,0*1,55

26,660

VV

339.248*0.5 Přepočtené koeficientem množství

169,624

3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	169,624	84,00	14 248,42	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			339,248*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		169,624			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	339,248	16,00	5 427,97	CS ÚRS 2015 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			169,624+169,624		339,248			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	247,447	59,00	14 599,37	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			339,248 - 40,728-30,055-16,266-(6,6*1,2*0,6)		247,447			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,728	130,00	5 294,64	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			55*0,9*0,4 + 14*1,0*0,6 + 4,5*1,0*0,4		30,000			
VV			8,6*2,0*0,9 - 6,6*1,2*0,6		10,728			
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	30,000	82,00	2 460,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
VV			55*0,9*0,4 + 14*1,0*0,6 + 4,5*1,0*0,4		30,000			
8	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16 (obsyp AO)	t	20,383	117,00	2 384,81	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
VV			10.728*1.9 'Přepočtené koeficientem množství		20,383			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				99 505,00	
9	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	71,000	55,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
VV			21+33+13+4		71,000			
10	K	386120105	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 20 l/s	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 20 l/s					
11	K	3869411R3	Odlučovač ropných látek NS 20, nastavitelné provedení, tř. B1250	kpl	1,000	81 600,00	81 600,00	
PP			Odlučovač ropných látek NS 20 - 20 l/s, nastavitelné provedení, tř. B125 vč. krycí desky a poklopu, NEL na odtoku max. 1,0 mg/l vč. příp. obetonování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				44 282,81	
12	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	30,055	182,00	5 470,01	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku					
	VV		55*0,9*0,1 + 14*1,0*0,1		6,350			
	VV		2,5*2,5*0,1*5		3,125			
	VV		3,0*3,0*0,1		0,900			
	VV		(31+39+17+24)*1,0*0,15 + 4,5*1,0*0,1		17,100			
	VV		8,6*2,0*0,15		2,580			
13	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
14	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,000	163,00	326,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
15	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
16	M	59224172R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	2,000	133,00	266,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm					
17	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	16,266	2 300,00	37 411,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		2,2*2,2*0,15		0,726			
	VV		(31+39+17+24)*0,7*0,2		15,540			
D 8			Trubní vedení				495 898,00	
18	K	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů					
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	25,000	173,00	4 325,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	33,000	317,00	10 461,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200								
21	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	12,500	882,00	11 025,00	CS ÚRS 2015 01
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 400								
22	K	87701112R	Napojení na stávající kanalizaci - do stávající horské vpustě, vč. vyspravení a utěsnění místa napojení	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	
PP Napojení na stávající kanalizaci - do stávající horské vpustě, vč. vyspravení a utěsnění místa napojení								
23	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	16,000	142,00	2 272,00	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150								
24	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	4,000	56,00	224,00	CS ÚRS 2015 01
PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x30°								
25	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2015 01
PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 150x45°								
26	M	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2015 01
PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 150								
27	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	4 190,00	12 570,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200								
28	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400								
29	M	592241VD1	přechodová deska TZK - Q 625 / 200 / 120 / T	kus	6,000	2 018,00	12 108,00	
PP přechodová deska TZK - Q 625 / 200 / 120 / T								
30	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	6,000	548,00	3 288,00	
PP skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm								
31	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté 100/75 D130x15 cm	kus	5,000	2 778,00	13 890,00	
PP dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm								
32	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	147,00	1 764,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
33	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	899,00	899,00	CS ÚRS 2015 02
PP Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
34	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	243,00	243,00	CS ÚRS 2015 02
PP Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5								
35	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2015 02
PP Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10								
36	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2015 02
PP Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5								
37	M	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2015 02
PP Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5								
38	M	592238VD1	koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500	kus	1,000	486,00	486,00	
PP koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500								
39	K	8959730R1	AO - akumulační objekt z plastových bloků složených do galerie - 4,5 m3 vč. geotextilie a hydroizolace	soubor	1,000	83 500,00	83 500,00	
PP AO - akumulační objekt z plastových bloků - 4,5 m3 vč. geotextilie a hydroizolace; na vtoku šachta DN600 s kalovým prostorem, na odtoku škrťací šachta - odtok 2,0 l/s								
40	K	8959750R1	Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 30,0 m	soubor	1,000	91 500,00	91 500,00	
PP Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 30,0 m								
41	K	8959750R2	Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 28,0 m	soubor	1,000	85 400,00	85 400,00	
PP Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 28,0 m								
42	K	8959750R3	Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 16,0 m	soubor	1,000	48 800,00	48 800,00	
PP Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 16,0 m								
43	K	8959750R4	Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 23,0 m	soubor	1,000	70 100,00	70 100,00	
PP Štěrbínová trouba s přerušovanou štěrbinou 400/500 vč. 1ks vpustí a 1 ks čistícího dílce - dl. 23,0 m								
44	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	6,000	406,00	2 436,00	CS ÚRS 2015 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg								
45	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	6,000	2 093,00	12 558,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP výroby kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN								
46	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2015 02
PP Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 150 kg								
47	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2015 02
PP Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm								
48	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 152,00	1 152,00	CS ÚRS 2014 01
PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								
49	K	89990111R	Zabetonování a utěsnění potrubí nátoku stávající přípojky kanalizace ve stávající kanalizační šachtě KŠS	kpl	1,000	960,00	960,00	
PP Zabetonování a utěsnění potrubí nátoku stávající přípojky kanalizace ve stávající kanalizační šachtě KŠS								
50	K	89990112R	Zaplnění stávajícího potrubí přípojky splaškové kanalizace betonem C8/10	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
PP Zaplnění stávajícího potrubí přípojky splaškové kanalizace								
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	60,000	11,00	660,00	CS ÚRS 2015 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm								
52	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	14,000	13,00	182,00	CS ÚRS 2015 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm								
D	998		Přesun hmot				5 798,33	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	77,311	75,00	5 798,33	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-05 - Areálový plynovod

Soupis:

IO-05 - Areálový plynovod

KSO: 827 59 19
Místo: areál nemocnice Pelhřimov

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2016
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
D2.3_00 Technická zpráva
D2.3_01 Situace IO-03, IO-04, IO-05
D2.3_08 Podélný profil přeložky STL plynovodu
D2.3_09 Vzorový řez uložení plynovodního potrubí

Cena bez DPH

129 387,81

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	129 387,81	21,00%	27 171,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 559,25
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-05 - Areálový plynovod

Soupis:

IO-05 - Areálový plynovod

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 387,81

HSV - Práce a dodávky HSV

25 756,01

1 - Zemní práce

17 044,34

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 390,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 955,14

8 - Trubní vedení

6 717,60

998 - Přesun hmot

38,93

M - Práce a dodávky M

103 631,80

23-M - Montáže potrubí

103 631,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště

Objekt:

IO-05 - Areálový plynovod

Soupis:

IO-05 - Areálový plynovod

Místo:

areál nemocnice Pelhřimov

Datum:

15.02.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

129 387,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					25 756,01	
D	1	Zemní práce					17 044,34	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,300	138,00	2 663,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			32*0,6*1,75		33,600			
VV			2,5*1,0*2,0		5,000			
VV			38.6*0.5 *Přepočtené koeficientem množství		19,300			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,300	336,00	6 484,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			38.6*0.5 *Přepočtené koeficientem množství		19,300			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,600	16,00	617,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			19,3+19,3		38,600			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,160	59,00	1 484,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			33,6+5,0-13,44	25,160				
5	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,520	160,00	1 843,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
VV			32*0,6*0,6	11,520				
6	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	21,888	117,00	2 560,90	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
VV			11.52*1.9 'Přepočtené koeficientem množství	21,888				
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 390,00				
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	278,00	1 390,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
VV			2,5*1,0*2,0	5,000				
D 4			Vodorovné konstrukce	1 955,14				
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,920	796,00	1 528,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
VV			32*0,6*0,1	1,920				
9	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	3,648	117,00	426,82	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
VV			1.92*1.9 'Přepočtené koeficientem množství	3,648				
D 8			Trubní vedení	6 717,60				
10	K	871003VD	Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP			Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče					
11	K	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů					
12	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	35,000	36,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	34,000	16,40	557,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
D	998		Přesun hmot				38,93	
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,519	75,00	38,93	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			0,01+0,509		0,519			
D	M		Práce a dodávky M				103 631,80	
D	23-M		Montáže potrubí				103 631,80	
15	K	230201311	Montáž elektrotvarovky na PE potrubí D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm D 160, tl. stěny 9,1 mm					
16	M	28653027R	elektrospojka PE100 SDR17, d 160 mm pro plyn	kus	3,000	619,10	1 857,30	
PP			prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 17, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky D 160 mm					
17	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	m	31,000	247,00	7 657,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 160, tl. stěny 9,1 mm					
18	M	286139040	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 160 x 9,1 mm	m	31,000	433,80	13 447,80	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa návin 100 m, tyče 6 a 12 m 160 x 9,1 mm tyče					
19	K	230205146	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 250 mm, tl. stěny 14,2 mm	m	31,000	578,00	17 918,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 250, tl. stěny 14,2 mm					
20	M	286134720	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 250 x 14,8 mm	m	31,000	1 602,30	49 671,30	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa tyče 12 m 250 x 14,8 mm					
21	K	230205411	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	1,000	687,00	687,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou D 160, tl. stěny 9,1 mm					
22	M	28653061R	koleno 30 °, PE100 SDR17 d 160 mm	kus	1,000	613,70	613,70	
PP			prvky kompletační z polyetylénu pro trubky tvarovky PE ke svařování natupo s potrubím PE PE100, SDR 17, voda PN 16, plyn PN 10 kolena 30° PE100, SDR 17, voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů D 160 mm SDR 11-17/17,6					
23	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	2,000	382,00	764,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového								
24	M	422913520	poklop litinový šoupátkový - nápis "PLYN"	kus	2,000	584,20	1 168,40	
PP díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GG-20 typ 504 - šoupátkový								
25	K	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	2,000	610,00	1 220,00	
PP Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu								
26	M	28653VD10	Číchačka na chráničku	kpl	2,000	131,90	263,80	
PP D+M číchačka na chráničku								
27	K	230230005	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 150	m	31,000	54,50	1 689,50	CS ÚRS 2015 01
PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 150								
28	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	31,000	164,00	5 084,00	CS ÚRS 2015 01
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST