

Smlouva o dílo - Příloha č.1 - Výkaz výměr a Cenová nabídka

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Dodávka a montáž kamery s měřením teploty

Stavba : Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Stupeň projektové dokumentace : Prováděcí nabídka – upřesněná

Popis	Počet	Dodávka		Montáž		Celkem bez DPH
		Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
Kamery s měřením teploty – ODSOUHLASENÁ VARIANTA						
DS-2TD2636B-15/P IP termo-optická kamera pro měření tělesné teploty, obj. 15Mm						
Venkovní IP termo-optická kamera s rozlišením termosnímače 384 × 288 při 25 sn/s a optickým rozlišením 4MPix při 25 sn/s. Objektiv termosnímače 15mm s úhlem záběru 24,5°, objektiv optického snímače 6mm s úhlem záběru 51,7°, teplotní rozsah měření 30-45°, Přesnost ±0.5°C, montážní výška 1,7 - 2,5m, detekční vzdálenost 4,5 - 9m, IR přísvit 50m, WDR 120dB, Napájení PoE/12V=, krytí IP66, slot na microSD kartu do 128GB. - výprodej – doporučená varianta	1,0	114720,00	114720,00	4500,00	4500,00	119 220,00 Kč
DS-2909ZJ kovový adaptér pro instalaci termálních bullet kamer	1,0	612,00	612,00	270,00	270,00	882,00 Kč
Dálkový přístup po síti LAN						
Klientský přístup pro vzdálenou správu a přístup k videu pro PC – IE	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
Klientský software pro vzdálenou správu a přístup k videu pro Android a OS – neomezená licence	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem bez DPH			115 332,00 Kč	4 770,00 Kč	4 770,00 Kč	120 102,00 Kč

Switche a externí napájení						
DS-3E0505P-E 5/4 PoE switch, 1x uplink 1Gbps	1,0	1215,00	1215,00	360,00	360,00	1 575,00 Kč
Celkem bez DPH			1 215,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	1 575,00 Kč

Rozvodné vedení pro CCTV – odhad, bude účtována skutečná výměra						
--	--	--	--	--	--	--

Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE venkovní 305m/box SXKD-5E-UTP-PE	30,0	12,90	387,00	17,60	528,00	915,00 Kč
měření, vystavení měřicího protokolu	2,0	0,00	0,00	65,00	130,00	130,00 Kč
forma kabelová na kabelu UTP	4,0	0,00	0,00	31,20	124,80	124,80 Kč
Lišta PVC na omítku	4,0	24,60	98,40	35,00	140,00	238,40 Kč
Hmoždinka s vrutem	10,0	2,00	20,00	13,00	130,00	150,00 Kč
Kamerové zkoušky před montáží a vyhledání tras pro montáž vedení - hodinová sazba	2,0	0,00	0,00	420,00	840,00	840,00 Kč
Vytvoření kabelové trasy, demontáž a montáž podhledů, průrazy, atd. - hodinová sazba	6,0	0,00	0,00	420,00	2520,00	2 520,00 Kč
Kompletní revize systému, odzkoušení funkce, zaučení obsluhy	1,0	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00 Kč
Drobný materiál	1,0	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 Kč
Dopravné	1,0	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 Kč
Celkem bez DPH			1 555,40 Kč		4 762,80 Kč	6 318,20 Kč

Celková cena bez DPH			118 102,40 Kč		9 892,80 Kč	127 995,20 Kč
DPH 21%			24 801,50 Kč		2 077,49 Kč	26 878,99 Kč
Celková cena s DPH			142 903,90 Kč		11 970,29 Kč	154 874,19 Kč

V Brně dne 9.11.2021

V Brně dne

za objednatele

Mgr. Rostislav Novotný - ředitel školy
Základní škola, Brno, Gajdošova 3

V Brně dne .. 10.11.2021

za zhotovitele

Roman Nesveda, jednatel společnosti UNITEL elektro, s.r.o.

