

VÝKAZ VÝMĚR

Vysprávký výtlučků vozovek po zimním období

Položka rozpočtu číslo *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	komunikace, zpevněné plochy				
1	Oprava výtlučků do tl. 50 mm	m2	2400	512,8200	1 230 768 Kč
2	Oprava výtlučků do tl. 100 mm	m2	40	533,6100	21 344 Kč
3	Oprava parkového obrubníku tl. 50mm	mb	20	453,9150	9 078 Kč
4	Oprava parkového obrubníku tl. 80mm	mb	20	458,7660	9 175 Kč
5	Oprava silničního obrubníku tl. 150mm	mb	20	481,7000	9 634 Kč
					1 280 000 Kč

*POZNÁMKA

Podrobný popis položek:

1	<p>Oprava výtlučků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou záhlvkou - odvoz a uložení živického odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
2	<p>Oprava výtlučku do tl. 100 mm – Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 100 mm - zařezání - vyčištění podkladu - pokládka vyrovnávací vrstvy OKS (ACP 16+) v tl. 50 mm - pokládka obrusné vrstvy ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou záhlvkou - odvoz a uložení živického odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
3, 4, 5	<p>Oprava obrubníku</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž poškozeného obrubníku - odvoz a tříděné uložení živického odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení). - dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrou - doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. nebo 2. - zatření spar asfaltovou záhlvkou - případné ohumusování a osetí travnatých ploch

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: Oprava výtluků v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu

P.č.	Popis práce	Datum	IV/2017		
1	Předání staveniště	10.4.17	■		
2	Přípravné práce		■		
3	Zemní práce		■	■	
4	Komunikace		■	■	
5	Ostatní konstrukce a práce		■	■	
6	Předání stavby	28.4.2017			■