

Příloha č.1 smlouvy V2021-655/OSM

INVESTOR	CTP Invest, spol. s r.o.				
INVESTOR	Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec 1571				
GENERÁLNÍ DODAVATEL	CTP Invest, spol. s r.o.				
GENERAL CONTRACTOR	Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec 1571				
STAVBA BUILDING	CTPark Nový Jičín				
OBCHODNÍ SOUBOR TRADE PACKAGE	HTU, KOMUNIKACE A ZP.PLOCHY, KANALIZACE				
	IS 02.2.1 VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE				
HIP CHIEF PROJ. ENGINEER:				PROJEKTANT DESIGNER:	
VYPRACOVAL DRAWN BY:					
KONTROLOVAL CHECKED BY:					
MĚŘÍTKO SCALE:					
DATUM 1. VYD. 1st PUB. DATE: 10.09.2018					
NÁZEV DOKUMENTU DOCUMENT TITLE	NÁKLADY STAVBY				
STAVBA, JEDNOTKA BUILDING, UNIT	STUPEŇ PHASE	OBCHODNÍ SOUBOR TRADE PACKAGE	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER	REVIZE REVISION	DATUM DATE
NJ			001	00	2021-08-26

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY	
Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) HTU + Komunikace a zpevněné plochy	3 079 658 Kč
2) Dešťová kanalizace	148 394 Kč
Celkové náklady za stavbu bez DPH	3 228 052 Kč

1101	ZS			množství	m.j.	j.cena	cena celkem
		Provizorní dopravní značení staveniště		1 kpl		9 218,88	9 218,88
		Vytýčení stavby		1 kpl		4 253,72	4 253,72
		Oplocení výšky 2 m včetně brány pro nákladní automobily, branky pro osoby, bezpečnostního značení a cedule s označením staveniště		1 kpl		2 841,35	2 841,35
				200 m		202,78	40 556,00
1020	Sejmutí ornice s naložením, odvoz na deponii, složení						
		Sejmutí ornice a podornice tl. 300 mm, odvoz na skládku ornice dle požadavků ZPF		426 m3		134,96	57 533,45
1030	Příprava podloží / pláň (odkopávky, násyp...)						
		Výkopy pod komunikacemi a zpevněnými plochami OS 1100		749 m3		87,61	65 619,89
		Hutněné stabilizované násypy pod komunikacemi a zpevněnými plochami OS 1100 (násypy stabilizované v celé výšce, použije se zemina z výkopů)		545 m3		154,92	84 431,40
1040	Sanace podloží pod objekty, komunikacemi a zpevněnými plochami						
		Stabilizace rostlého terénu pod komunikacemi a zpevněnými plochami pro těžkou dopravu v tloušče 500 mm na požadovanou únosnost 60 MPa		1288 m2		78,36	100 927,68
		Stabilizace rostlého terénu pod komunikacemi, zpevněnými plochami, parkovišti a chodníky v tloušče 500 mm na požadovanou únosnost 45 MPa		133 m2		69,12	9 192,96
113b	Konstrukce vozovky k nákladnímu dvoru - asfaltový beton						
		<u>Asfaltová komunikace tl. skladby 550 mm</u>					
		asfaltový beton	ACO 11+	50 mm	1288 m2	327,50	421 820,00
		spojovací postřik asfaltový 0,2 kg/m2	P		1288 m2	10,50	13 524,00
		asfaltový beton	ACL 16+	50 mm	1314 m2	327,50	430 335,00
		spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m2	P		1314 m2	16,60	21 812,40
		asfaltový beton	ACP 22S	80 mm	1352 m2	489,10	661 263,20
		kamenivo strmelené cementem	SC C5/6	150 mm	1481 m2	147,40	218 299,40
		šterkodrů 0-32	ŠD 0-32	150 mm	1610 m2	78,60	126 546,00
1116	Konstrukce chodníku - betonová dlažba						
		<u>Chodníky ze zámkové dlažby - tl. skladby 250 mm</u>					
		betonová dlažba přírodní šedá 200/200	DL	60 mm	124 m2	348,10	43 164,40
		betonová dlažba reliéfní slepecká černá 100/200	DL	60 mm	9 m2	400,70	3 606,30
		lože z kamenné drti 4-8	L 4-8	40 mm	133 m2	41,20	5 479,60
		šterkodrů 0-32	ŠD	150 mm	153 m2	92,70	14 183,10
1117	Sílniční obrubník, do bet.lože						
		obrubník betonový BO 10/25 do bet. lože (TYP T)		63 m		320,30	20 178,90
		obrubník betonový BO 15/30 do bet. lože (TYP H)		215 m		365,70	78 625,50
1118	Betonová přídlažba do bet.lože						
		přídlažba BP 50/25/80 šířky 250 mm do betonového lože		215 m		285,30	61 339,50
		jednořádek ze žulových kostek		33 m		334,80	11 048,40

1140 Dopravní značení svislé & vodorovné			
dopravní značky svislé - počet nových tabulí	5 ks	726,00	3 630,00
dopravní značky svislé - počet nových sloupků značek	5 ks	1 568,70	7 843,50
vodorovné DZ symbol směrové šipky plast	6 ks	461,20	2 767,20
vodorovné DZ vodící pás v přechodu	10 m	259,60	2 596,00
vodorovné DZ plocha	25 m ²	197,80	4 945,00
vodorovné DZ vodící čáry souvislé tl. 125 mm	125 m	30,90	3 862,50
vodorovné DZ vodící čáry souvislé tl. 250 mm	120 m	61,80	7 416,00
vodorovné DZ čáry přerušované tl. 125 mm	16 m	30,90	494,40
vodorovné DZ čáry přerušované tl. 250 mm	36 m	61,80	2 224,80
sloupky sjezdu	2 ks	803,40	1 606,80
1170 Násypy na ostatních plochách vč. rozprostření ornice			
zpětné ohumusování 10 cm (osetí je součástí OS 9000)	450 m ²	56,70	25 515,00
1180 Ostatní (zřízení zemních krajin a dosypávky, chráničky a prostupy)			
betonová uliční vpusť s kalovým dnem a záchytným	6 ks	8 800,00	52 800,00
betonová horská vpusť 600/1200 hloubky 2 m	1 ks	24 888,00	24 888,00
kanalizační přípojky PVC KG SN8 DN 150 (uliční vpusti)	37 m	1 520,00	56 240,00
kanalizační přípojky PVC KG SN8 DN 200 (horská vpusť)	2 m	1 753,60	3 507,20
asfaltová modifikovaná zálivka	80 m	81,40	6 512,00
řezání asfaltové komunikace	160 m	93,80	15 008,00
vyčištění silničního příkopu	30 m	48,40	1 452,00
<u>Chráničky elektro</u>			
VN - D160	169 m	279,60	47 252,40
VO - D75	33 m	125,00	4 125,00
SLP - D110	17 m	228,60	3 886,20
SLP - D160	17 m	288,00	4 896,00
SLP - HDPE 40/33	50 m	225,60	11 280,00
statická zatěžovací zkouška na stabilizované pláni pod zpevněnými plochami (1 zkouška na každých 1000 m ²)	2 ks	2 304,72	4 609,44
statická zatěžovací zkouška na konstrukčních vrstvách	3 ks	2 500,00	7 500,00
dokumentace pro ÚR a SP	1 kpl	#####	140 000,00
inženýring - zajištění vydání ÚR a SP	1 kpl	60 000,00	60 000,00
realizační dokumentace	1 kpl	20 000,00	20 000,00
dokumentace skutečného provedení	1 kpl	22 000,00	22 000,00
geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1 kpl	25 000,00	25 000,00

Celkem bez DPH

3 079 658,47 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CTP Nový Jičín

Objekt:

02 - Hala NJ3

Soupis:

2 - 1250 - Dešťová kanalizace areálová

Úroveň 3:

2.1 - IS 06 - Dešťová kanalizace areálová

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 20.08.2021

Zadavatel:

CTP Invest, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

2379139

DIČ:

CZ023791

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 393,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	31 162,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

179 556,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CTP Nový Jičín
 Objekt: 02 - Sítě v komunikaci mezi halou NJ3 a halou NJ4
 Soupis: 2 - 1250 - Dešťová kanalizace areálová
 Úroveň 3: 2.1 - IS 06 - Dešťová kanalizace areálová

Místo: Nový Jičín

Datum: 20.08.2021

Zadavatel: CTP Invest, spol. s r.o.

Projektant:
 Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							148 393,68
D	HSV	Práce a dodávky HSV					148 393,68
D	1	Zemní práce					75 036,50
1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	34,200	254,21	8 693,98
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	34,200	5,65	193,23
3	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	51,300	310,71	15 939,42
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	m3	51,300	5,65	289,85
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	114,000	49,43	5 635,02
6	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	114,000	21,18	2 414,52
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	85,500	55,00	4 702,50
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,500	6,00	513,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,250	79,90	5 213,48
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000	165,00	2 970,00
11	M	583441550	šterkodr' frakce 0-20	t	149,850	190,00	28 471,50
D	2	Zakládání					1 800,00
12	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	15,000	120,00	1 800,00
D	4	Vodorovné konstrukce					1 350,00
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,250	600,00	1 350,00
D	8	Trubní vedení					60 505,80
14	K	8-01	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	15,000	120,05	1 800,75
15	K	8-02	Kamerová prohlídka potrubí	m	15,000	61,01	915,15
16	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	15,000	519,63	7 794,45
17	M	28615018	trubka kanalizační PP SN10 UR-2 DN 500	m	15,000	3 333,03	49 995,45
D	998	Přesun hmot					9 701,38
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	48,507	200,00	9 701,38