

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozdělení místnosti SDK příčkou	Doba výstavby:	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	P22 - 1.NP	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	11.11.2021	Zpracoval: Zdařil M.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
34							78 494,16	62 878,90	141 373,06	49%	1,66		
1		342013225R00	Příčka SDK tl.127 mm,ocel.kce,2x oplášť.,MA 12,5mm <i>RTS komentář: Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x oplášťená, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 5200 mm. 3.40.05 MA</i>	m2	20,70	2 129,00	26 050,16	18 020,14	44 070,30	15%	0,06	1,22	RTS II / 2021
2		342091012R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,2x opl. <i>RTS komentář: Zřízení otvoru do 4 m2 v příčce SK 14 (jednoduchá ocelová konstrukce z profilu CW) 2x oplášťen</i>	kus	1,00	3 615,00	0,00	3 615,00	3 615,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 <i>RTS komentář: Q1 Základní tmelení - zaplnění spár sádrokartonových desek a překrytí viditelných částí upevňovaných předmětů. Broušení, stejně jako nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spáry, se neprovádí Q2 Standardní tmelení - základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení na jemno). Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit Q3 Speciální tmelení - standardní tmelení Q2 + širší tmelení spár a přetažení zbývajících povrchů kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu. Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.</i>	m2	41,40	417,00	0,00	17 263,80	17 263,80	6%	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		642942111RU2	Dodávka a montáž nadsvětlikových oken do SDK příčky <i>Varianta: orientační rozměr jednoho okna: 1x0,8 m</i>	kpl	4,00	18 730,00	52 444,00	22 476,00	74 920,00	26%	0,11	0,44	RTS II / 2012
5		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,66	906,00	0,00	1 503,96	1 503,96	1%	0,00	0,00	RTS II / 2021
64							44 331,10	8 796,26	53 127,36	18%	0,11		
6		642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	1 474,00	48,89	1 425,11	1 474,00	1%	0,04	0,04	RTS II / 2021
7		55330468	Zárubeň ocelová S125 1250x1970x125 <i>RTS komentář: typ S - zárubeň hranatá sádrokarton, s těsněním</i>	kus	1,00	8 962,00	8 962,00	0,00	8 962,00	3%	0,02	0,02	RTS II / 2021
8		766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	4 894,00	0,00	4 894,00	4 894,00	2%	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		61160285	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 125x197 <i>RTS komentář: požární odolnost EI 30, hodnota útlumu dveří do 37 dB</i>	kus	1,00	29 192,00	29 192,00	0,00	29 192,00	10%	0,03	0,03	RTS II / 2021
10		766665931R00	Zakování dveří 2křídých kompletizovaných	kus	1,00	530,00	281,34	248,66	530,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
11		766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m <i>Varianta: provizorní dveře</i>	kus	1,00	1 487,00	0,00	1 487,00	1 487,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2021
12		61160285	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 125x197 <i>RTS komentář: provizorní dveře - po dodání dveří protipožárních budou demontovány a zůstanou v majetku PNB</i>	kus	1,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	2%	0,03	0,03	RTS II / 2021
13		766665931R00	Zakování dveří 2křídých kompletizovaných	kus	1,00	499,00	264,88	234,12	499,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
14		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,56	906,00	0,00	507,36	507,36	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
75							42 335,40	26 678,60	69 014,00	24%	0,00		
15		750R001VD	Úprava stávající elektroinstalace <i>Varianta: nové osvětlení,nové vypínače popř.zásuvky</i>	kpl	1,00	31 746,00	17 316,00	14 430,00	31 746,00	11%	0,00	0,00	
16		750R002VD	Nové datové rozvody, viz. zadávací dokumentace <i>Varianta: zásuvky panduit 3 v 1 krabici</i>	kpl	1,00	20 482,00	14 337,40	6 144,60	20 482,00	7%	0,00	0,00	
17		750R003VD	Upevnění kabeláže v 1.PP k napojení na switch, kopex	kpl	1,00	16 786,00	10 682,00	6 104,00	16 786,00	6%	0,00	0,00	
776							241,86	566,62	808,48	0%	0,00		
18		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu <i>Varianta: včetně dodávky soklíku PVC</i>	m	9,20	80,00	241,86	494,14	736,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
19		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,08	906,00	0,00	72,48	72,48	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
783							4 980,81	2 845,11	7 825,92	3%	0,03		
20		783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní <i>Varianta: zárubeň</i>	m2	1,72	196,00	45,51	291,61	337,12	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
21		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email <i>Varianta: zárubeň</i>	m2	1,72	368,00	114,68	518,28	632,96	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
22		783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	16,56	414,00	4 820,62	2 035,22	6 855,84	2%	0,00	0,03	RTS II / 2021
784							1 483,37	10 111,51	11 594,88	4%	0,03		

23	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x <i>Varianta: strop</i> <i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</i>	m2	40,25	24,00	214,26	751,74	966,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2021
24	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Varianta: strop</i> <i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>	m2	40,25	72,00	280,07	2 617,93	2 898,00	1%	0,00	0,01	RTS II / 2021
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x <i>Varianta: stěny</i> <i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</i>	m2	80,53	24,00	428,68	1 504,04	1 932,72	1%	0,00	0,01	RTS II / 2021
26	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>Varianta: stěny</i> <i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>	m2	80,53	72,00	560,36	5 237,80	5 798,16	2%	0,00	0,01	RTS II / 2021
94	Lešení a stavební výtahy					1 855,97	2 504,83	4 360,80	2%		0,11	
27	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	18,40	237,00	1 855,97	2 504,83	4 360,80	2%	0,01	0,11	RTS II / 2021
						Celkem:		288 104,50				

Poznámka: