

# ROZPOČET

Stavba: Pýloha 7\_Věkaz věmŘr park BENAR Slaně  
 Objekt: Přípojka kanalizace - Vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.  
 Místo: Slaný BENAR

Zpracoval: 23.10.2020  
 Datum: 9. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>75 559,64</b>	<b>25 154,11</b>	<b>100 713,75</b>	<b>212,543</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>55 234,00</b>	<b>22 050,80</b>	<b>77 284,80</b>	<b>190,000</b>
1	R	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	40,000	175,72	0,00	7 028,80	7 028,80	0,000
2	R	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	40,000	48,48	0,00	1 939,20	1 939,20	0,000
3	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,000	14,17	0,00	566,80	566,80	0,000
4	R	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	40,000	200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,000
5	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,000	250,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000
6	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	40,000	44,70	0,00	1 788,00	1 788,00	0,000
7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	40,000	18,20	0,00	728,00	728,00	0,000
8	103	10364100.R01	nezamrzavý materiál vhodný pro zásyp - specifikace dle PD	t	190,000	248,60	47 234,00	0,00	47 234,00	190,000
<b>2 Zakládání</b>							<b>20 325,64</b>	<b>3 103,31</b>	<b>23 428,95</b>	<b>22,543</b>
9	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,400	1 540,00	6 171,44	2 144,56	8 316,00	11,664
10	583	58343959.R01	hrubé kamenivo zaválcované do dna	t	4,500	1 305,10	5 872,95	0,00	5 872,95	4,500
11	015	273326121	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,500	3 696,00	8 281,25	958,75	9 240,00	6,379
<b>Celkem</b>							<b>75 559,64</b>	<b>25 154,11</b>	<b>100 713,75</b>	<b>212,543</b>