

**Generální finanční ředitelství**  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha

**Oddělení hospodářské správy v Ostravě**  
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

### **„FÚ pro MSK – oprava nouzového osvětlení“**

Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Ostravě (dále jen „OHS“), jako věcně příslušné oddělení, vyhlašuje VZMR na opravu (výměnu) svítidel nouzového osvětlení v objektu FÚ pro Moravskoslezský kraj (dále jen FÚ).

#### **1. Vymezení plnění předmětu VZMR**

##### Předmět VZMR

Předmětem této VZMR je výměna vadných svítidel nouzového osvětlení na chodbách jednotlivých podlaží a chráněné únikové cestě v objektu FÚ. Na základě vyhl. č. 246/2001 Sb., je prováděna kontrola provozuschopnosti nouzového únikového osvětlení v budovách FS, kde byly kontrolou ze dne 21. 9. 2021 zjištěny nedostatky, a to nefunkčnost některých svítidel – viz příloha č. 3. Na základě této skutečnosti byl OSMI požádán o dodatečný příděl finančních prostředků na tuto opravu a oslovením jednoho uchazeče vyžádána předpokládaná hodnota VZ. Po zpracování rozhodnutí o účelné, hospodárné a efektivní realizaci opravy bylo přistoupeno k vypsání této výzvy VZMR, která byla rozeslána vícero uchazečům.

##### Současný stav

Objekt FÚ pro MSK byl postaven koncem devadesátých let a je užíván od roku 1999. Objekt je vybaven jak běžným osvětlením, tak i nouzovým osvětlením pomocí přisazených stropních a stěnových svítidel – viz foto (příloha č. 4). V rámci výstavby byla použita tato svítidla:

Chodby - stropní zářivkové svítidlo s mřížkovou clonou, které je vyrobené z kovu, typ OLLI OZ 318 (výrobce OLLI elektro s.r.o.). Jako světelné zdroje jsou zde použity zářivky s patičí G13. Celkový výkon svítidla je deklarován hodnotou maximálního příkonu, která je v tomto případě 3 x 18 W. Svítidla mají rozměr 65 x 46 cm.

Schodiště - nástěnná svítidla jsou od výrobce OSMONT, typ NZ – 18 – model 062 o průměru cca 35 cm.

##### Nový stav

Předmětem zakázky je dodávka a výměna požadovaných vadných svítidel dle přílohy č. 3 svítidly obdobného vzhledu, rozměru a výkonu. Předmětné práce jsou charakteru oprav a udržování a budou financovány z vyčleněných provozních prostředků na opravu.

##### Technické podmínky a parametry

Uchazečům bude v rámci prohlídky objektu předložena k nahlédnutí PD skutečného provedení stavby, seznam místností po jednotlivých podlažích s udáním počtu vadných svítidel – viz příloha č. 3, funkční vlastnosti navrhovaného zařízení a materiálů a schválené standardy GFR. Pro výměnu svítidel lze použít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele s přihlédnutím na požadované parametry a výkony osvětlení a zejména požadavek na obdobný vzhled svítidel jako jsou stávající. Dodavatel v průběhu celé

realizace prací zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi (pracovišti FÚ).

## **2. Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR**

### Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 15 dnů od převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokládaný termín zahájení prací 12/2021, dokončení prací nejpozději do 17. 12. 2021

### Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je objekt FÚ pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

### Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní osloveným uchazečům prohlídku místa plnění, a to na základě tlf. ujednání s p. [REDACTED]

## **3. Ostatní ujednání**

### Zhotovitel je povinen předat u předání díla:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- záruční listy k dodanému materiálu,
- doklad o odborné likvidaci odpadu,

### Dále bylo dohodnuto:

- na provádění díla neposkytuje objednatel zhotoviteli zálohy
- daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve po převzetí všech provedených prací objednatelem a po odstranění a převzetí případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí díla
- nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem potvrzený protokol vč. potvrzení o odstranění příp. vad a nedodělků
- splatnost daňového dokladu bude do 21 dnů od převzetí objednatelem
- záruka na dílo (veškeré dodávky a práce) bude min. 24 měsíců

Cenovou nabídku prosím zašlete nejpozději **do 10 hodin dne 26. 11. 2021** na adresu: **Generální finanční ředitelství, OHS v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava.**

### Cenová nabídka bude obsahovat:

1. Vyplněný krycí list (příloha č. 1)
2. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č. 2)
3. Vyplněný soupis prací a dodávek s technickými listy jednotlivých svítidel

