

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18001_DPS

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - I. etapa

KSO: 822 29 3

Místo: Telč

CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 2112

Datum: 29.3.2021

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Telč

IČ: 00286745
DIČ: CZ00286745

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Zpracovatel:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH

2 287 286,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 287 286,04	480 330,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 767 616,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18001_DPS

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčková v Telči - I. etapa

Místo: **Telč**

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 287 286,04	2 767 616,11	
SO-101.1 D	Chodníky + zeleň	1 465 947,77	1 773 796,80	STA
SO-101.1 M	Odstavné plochy	732 838,27	886 734,31	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	88 500,00	107 085,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčková v Telči - I. etapa

Objekt:

SO-101.1 D - Chodníky + zeleň

KSO: 822 29 3

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 29.03.2021

Zadavatel:

Město Telč

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant:

ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612

DIČ: CZ29202612

Zpracovatel:

ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612

DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH

1 465 947,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 465 947,77	21,00%	307 849,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 773 796,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavičkova v Telči - I. etapa

Objekt:

SO-101.1 D - Chodníky + zeleň

Místo: Telč

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 465 947,77

HSV - Práce a dodávky HSV	1 458 330,42
1 - Zemní práce	263 987,27
5 - Komunikace pozemní	815 922,43
8 - Trubní vedení	8 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	242 463,48
997 - Přesun sutě	86 617,24
998 - Přesun hmot	40 540,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 617,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 617,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - I. etapa

Objekt:

SO-101.1 D - Chodníky + zeleň

Místo: Telč

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 465 947,77

D HSV Práce a dodávky HSV

1 458 330,42

D 1 Zemní práce

263 987,27

1	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	13,000	239,40	3 112,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		13 "javor + bříza"			13,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		13 "javor + bříza"			13,000		
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	99,730	20,00	1 994,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		99,73 "rozebrání dlažby - vjezdy v chodníku"			99,730		
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	336,290	20,00	6 725,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		336,29 "rozebrání betonových dlaždic"			336,290		
5	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	52,660	38,40	2 022,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		52,66 "rozebrání kamenných ploten"			52,660		
6	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	488,680	12,54	6 128,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		99,73 "rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku"			99,730		
	VV		336,29 "rozebrání betonových dlaždic"			336,290		
	VV		52,66 "rozebrání kamenných ploten"			52,660		
	VV		Součet			488,680		
7	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	186,670	57,48	10 729,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		186,67 "předpolí před bývalým autobusovým nádražím"			186,670		
8	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	18,155	47,04	854,01	CS ÚRS 2021 01
	VV		181,55*0,1			18,155		
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	110,221	77,40	8 531,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		432,17 "plocha chodníky" *0,2			86,434		
	VV		58,53 "plocha vjezdy chodníky" *0,25			14,633		
	VV		(4,5+3,95+4,08+4+3,8+3,3+3,5+3,5 "obrubby vjezd")*0,3*0,25			2,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		(3,59+11,65+37,6+8,14+19,18+8,2+15,2+2+8,72 "obrubby chodník")*0,3*0,2		6,857			
	VV		Součet		110,221			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,221	250,00	27 555,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,221		110,221			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	551,105	20,00	11 022,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,221*5		551,105			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,221	11,10	1 223,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,221		110,221			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,398	10,00	1 983,98	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,221*1,8		198,398			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	211,320	25,00	5 283,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		211,32		211,320			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	211,320	22,00	4 649,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		211,32 "odečteno CAD"		211,320			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,170	120,00	380,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		211,32		211,320			
	VV		211,32*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,170			
17	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	534,173	12,90	6 890,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		Součet		534,173			
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,830	10,00	528,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		211,32*0,25"předpoklad 25% zatravňovaných ploch"		52,830			
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,642	800,00	2 113,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		52,83*0,05"předpoklad mocnost 5cm"		2,642			
20	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	23,000	600,00	13 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		23		23,000			
21	M	02650403S6	platan javorolistý 'Alphen's Globe' / Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe' / vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm	kus	23,000	5 200,00	119 600,00	
	VV		23		23,000			
22	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		23		23,000			
23	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		23		23,000			
24	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	23,000	230,00	5 290,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		23		23,000			
25	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	2,070	4 000,00	8 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,03*3*23		2,070			
26	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	211,320	3,50	739,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		211,32 "odečteno CAD"		211,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	458,930	148,00	67 921,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		458,93 "podklad ŠD_skladba A"		458,930			
28	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	58,530	180,00	10 535,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		58,53 "podklad ŠD_skladba B vjezd na chodníku"		58,530			
29	K	591111113	Kladení dlažby ze žulových ploten s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	42,128	380,00	16 008,64	
	VV		52,66*0,8"navrácení původních kamenných prvků z ulice/ztrátovné"		42,128			
30	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	298,780	430,00	128 475,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		298,78 "mozaika skladba A_chodník"		298,780			
31	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	304,756	315,00	95 998,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		298,78*1,02		304,756			
32	K	591411112	Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do lože z kameniva	m2	125,280	280,00	35 078,40	
	VV		125,28 "plochy podél signálních a varovných pásů - chodník"		125,280			
33	M	583800120	dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, chodníky	m2	129,038	1 843,00	237 817,03	
	VV		125,28*1,03 "ztratiné 3%"		129,038			
34	K	591411113	Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x80mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do cementového lože	m2	41,280	280,00	11 558,40	
	VV		41,28 "plochy chodník - vjezd"		41,280			
35	M	583800121	dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.80mm, žula, chodníky	m2	42,518	2 470,00	105 019,46	
	VV		41,28*1,03 "ztratiné 3%"		42,518			
36	K	591411114	Kladení dlažby z dlaždic z polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do lože z cementové malty	m2	25,360	280,00	7 100,80	
	VV		25,36 "signální a varovné pásy chodník"		25,360			
37	M	583800122	dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm	m2	26,121	3 844,00	100 409,12	
	VV		25,36*1,03 "ztratiné 3%"		26,121			
	D	8	Trubní vedení				8 800,00	
38	K	8312631951	Zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
	VV		6		6,000			
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4+4		8,000			
40	M	28611196	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8		8,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				242 463,48	
41	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	245,570	290,00	71 215,30	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: použití obrubníků vybouraných z SO-101 M					
	VV		30,9+17,57+23,66+3,59+4,5+11,65+3,95+37,6+4,08+8,14+4+19,18+3,8+8,2+3,3+15,2+3,5+2+3,5+8,72+28,53"osazení vybouraných obrub"		245,570			
42	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	50,000	850,00	42 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		50 "odhad doplnění po navrácení vybouraných"		50,000			
43	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	147,390	270,00	39 795,30	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			28,69+27,85+15,44+17,96+31,57+24,69+1,19		147,390			
44	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	148,864	420,00	62 522,88	CS ÚRS 2021 01
			147,39*1,01 "ztrátě 1%"		148,864			
45	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	58,300	100,00	5 830,00	CS ÚRS 2021 01
			31,74+26,56 "řezání asfaltu vjezd staré autobusové nádraží"		58,300			
46	K	913111113	Demontáž a opětovná montáž stávajících dopravních značek, včetně nové patky a základu	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
			4		4,000			
47	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
			3		3,000			
			Součet		3,000			
48	M	56241022	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světla š 150mm	m	3,000	3 700,00	11 100,00	CS ÚRS 2021 01
			3		3,000			
D	997		Přesun sutě				86 617,24	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	273,103	150,00	40 965,45	CS ÚRS 2021 01
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 096,545	2,00	8 193,09	CS ÚRS 2021 01
			273,103*15 "Přepočtené koeficientem množství"		4 096,545			
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	273,103	98,40	26 873,34	CS ÚRS 2021 01
52	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,988	150,00	8 848,20	CS ÚRS 2021 01
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	173,716	10,00	1 737,16	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				40 540,00	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	237,076	171,00	40 540,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 617,35	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 617,35	
55	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	163,575	20,00	3 271,50	CS ÚRS 2021 01
			(48,19+169,91)*0,75		163,575			
56	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	171,754	25,00	4 293,85	CS ÚRS 2021 01
			163,575*1,05"ztrtné 5%"		171,754			
57	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 000,00	52,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčková v Telči - I. etapa

Objekt:

SO-101.1 M - Odstavné plochy

KSO: 822 29 3

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 29.03.2021

Zadavatel:

Město Telč

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant:

ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612

DIČ: CZ29202612

Zpracovatel:

ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612

DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH

732 838,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	732 838,27	21,00%	153 896,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

886 734,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavičkova v Telči - I. etapa

Objekt: **SO-101.1 M - Odstavné plochy**

Místo: Telč
Zadavatel: Město Telč
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant: ARCHOO s.r.o.
Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

732 838,27

HSV - Práce a dodávky HSV	732 838,27
1 - Zemní práce	71 091,69
2 - Zakládání	17 687,13
5 - Komunikace pozemní	447 612,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 205,40
997 - Přesun sutě	42 247,72
998 - Přesun hmot	56 994,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčková v Telči - I. etapa

Objekt:

SO-101.1 M - Odstavné plochy

Místo: Telč

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

732 838,27

D HSV Práce a dodávky HSV

732 838,27

D 1 Zemní práce

71 091,69

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	51,290	52,68	2 701,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		51,29 "rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku"		51,290			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35,070	36,66	1 285,67	CS ÚRS 2021 01
	VV		35,07 "rozebrání betonových dlaždic"		35,070			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	133,010	43,50	5 785,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		133,01 "rozebrání přídlažby komunikace"		133,010			
4	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	86,360	12,54	1 082,95	CS ÚRS 2021 01
	VV		51,29 "rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku"		51,290			
	VV		35,07 "rozebrání betonových dlaždic"		35,070			
	VV		Součet		86,360			
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	224,230	71,40	16 010,02	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: bude použito zpět</i>					
	VV		149,64+74,59		224,230			
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	22,394	47,04	1 053,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		223,94*0,1		22,394			
7	K	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	72,519	138,60	10 051,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		176,56 "plochy odstavné stání" *0,3		52,968			
	VV		65,17 "plochy odstavné stání vjezdy"*0,3		19,551			
	VV		Součet		72,519			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	72,519	250,00	18 129,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,519		72,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	362,595	20,00	7 251,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,519*5		362,595			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,519	11,10	804,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,519		72,519			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	130,534	10,00	1 305,34	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,519*1,8		130,534			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	436,330	12,90	5 628,66	CS ÚRS 2021 01
	VV		133,01 "přídlažba"		133,010			
	VV		126,76 "plochy odstavné stání"		126,760			
	VV		176,56 "plochy odstavné stání vjezdy"		176,560			
	D	2	Zakládání				17 687,13	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	318,486	20,00	6 369,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		126,76"skladba B""1,05 "podsunutí"		133,098			
	VV		176,56 "skladba C - odseky odstavná stání""1,05 "podsunutí pro obruby"		185,388			
	VV		Součet		318,486			
14	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	377,247	30,00	11 317,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		318,486		318,486			
	VV		318,486*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		377,247			
	D	5	Komunikace pozemní				447 612,20	
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	268,640	148,00	39 758,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		191,7+76,94		268,640			
16	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	241,550	150,00	36 232,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		241,55 "MZK skladba C odstavná plocha"		241,550			
17	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	150,900	880,00	132 792,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: pruh ze žulových kostek bude vymodelován jako mělký žlab pro odvádění srážkových vod do uličních vpustí</i>					
	VV		150,90 "přídlažba podél komunikace - použití vybouraných"		150,900			
	VV		Součet		150,900			
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	126,760	330,00	41 830,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		65,17 "vjezdy_skladba C"		65,170			
	VV		61,59 "vjezd starý autobusák"		61,590			
	VV		Součet		126,760			
19	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	129,295	486,00	62 837,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		61,59 "1t = cca 4 m2 vjezdu starý autobusák"		61,590			
	VV		65,17 "1t = cca 4 m2 vjezdu do nemovitostí"		65,170			
	VV		Součet		126,760			
	VV		126,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		129,295			
20	K	591211115	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	176,560	410,00	72 389,60	
	VV		176,56 "skladba C - odseky odstavná stání"		176,560			
	VV		Součet		176,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	58380125	odsek dlažební žula drobná	m2	180,091	343,00	61 771,21	
	VV		176,56 "1t = cca 5 m2 odstavná stání"		176,560			
	VV		176,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		180,091			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 205,40	
22	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,400	290,00	18 966,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		42*0,6+24*0,3+66*0,5		65,400			
23	M	592170261	obrubník ke kruhovým objezdům KO_přímý	ks	42,000	295,00	12 390,00	
	VV		42		42,000			
24	M	592170262	obrubník ke kruhovým objezdům KO_přímý půlka	ks	24,000	180,00	4 320,00	
	VV		24		24,000			
25	M	592170263	obrubník ke kruhovým objezdům KO_vnější oblouk R1	ks	66,000	250,00	16 500,00	
	VV		66		66,000			
26	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	82,860	290,00	24 029,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		17,81+31,15+31,76+2,14		82,860			
27	M	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	m	8,400	2 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,4		8,400			
D	997		Přesun sutě				42 247,72	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	146,490	150,00	21 973,50	CS ÚRS 2021 01
29	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 197,350	2,00	4 394,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		146,49*15 'Přepočtené koeficientem množství		2 197,350			
30	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	146,490	98,40	14 414,62	CS ÚRS 2021 01
31	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	146,490	10,00	1 464,90	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				56 994,13	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	333,299	171,00	56 994,13	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčková v Telči - I. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 29 3
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 29.03.2021

Zadavatel:
Město Telč

IČ: 00286745
DIČ: CZ00286745

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Zpracovatel:
ARCHOO s.r.o.

IČ: 29202612
DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH

88 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 500,00	21,00%	18 585,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 085,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavičkova v Telči - I. etapa

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Telč
Zadavatel: Město Telč
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant: ARCHOO s.r.o.
Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	88 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - I. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Telč

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ARCHOO s.r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					88 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: Průběžné geodetické vytyčování objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
	P	Poznámka k položce: Vyhodnocení zaměření skutečného provedení včetně geometrického plánu - dokumentace 2x v listinné a 1x v digitální podobě						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	P	Poznámka k položce: Dokumentace 3x v listinné a 1x komplet digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.						
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P	Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3x v listinné a digitální podobě						
6	K	032103001	Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P	Poznámka k položce: Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby						
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	P	Poznámka k položce: předpoklad 4 zkoušky						
9	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku situování stavby v samotném centru města, nepřerušeno dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí (respektování podmínek jednotlivých správců) Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace pro výjezd dopravní obsluhy ze staveniště, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid znečištěné komunikace od staveništní dopravy.</i>					
10	K	075103001	Ochranná pásma inženýrských sítí, vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	