

Rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce a rozšíření VO ul. Marušky Kudeřikové, Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Vídeňská

Objednatel: Město Znojmo

Vypracoval: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Datum:

Část: ul. Na Rejdišti, Marušky Kudeřikové, Vídeňská třída

Rekonstrukce a rozšíření VO – ETAPA II - méněpráce

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
<i>Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací s manžetou</i>								
Stožár STB 6A vč. manžeta PM 133	ks	1,00	4 020,21	4 020,21	0,00	0,00	4 020,21	4 020,21
Dodávky - celkem				4 020,21		0,00		4 020,21
Zemní práce								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	413,00	0,00	0,00	6,00	2 479,00	6,00	2 479,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	413,00	0,00	0,00	6,00	2 479,00	6,00	2 479,00
Zemní práce - celkem				0,00		4 958,00		4 958,00
Úpravy povrchů								
Uložení obrubník silniční	m	23,00	0,00	0,00	78,50	1 805,58	78,50	1 805,58
Zpětné osazení chodníku – Betonová dlažba 30x30, 60mm	m2	115,00	0,00	0,00	117,20	13 477,65	117,20	13 477,65
Zpětné osazení chodníku – Lože - dř 30mm	m2	115,00	0,00	0,00	21,40	2 461,45	21,40	2 461,45
Zpětné osazení chodníku – Štěrkodř 150mm	m2	115,00	0,00	0,00	76,30	8 774,19	76,30	8 774,19
Úpravy povrchů - celkem				0,00		26 518,87		26 518,87
Méněpráce celkem				4 020,21		31 476,87		35 497,09