

Položkový rozpočet stavby

PŘÍLOHA 1

W446

Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **B&P INTERIÉRY s.r.o.**

IČ: **25392077**

Palackého 465/16

DIČ: **CZ25392077**

702 00 Ostrava – Přívoz

Název položky			Celkem
1. /			39 937,29
2. /			353 399,70
3. N			0,00
4. Nejvyšší náklady			6 600,00
5. Ostatní náklady			0,00
Celkem			399 936,99

kapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		399 936,99 CZK
Základní DPH	21 %		83 986,77 CZK


okrouhlení 0,00 CZK

Celková cena celkem s DPH 483 923,76 CZK

v **Ostravě**

dne

18.4.2016


B&P INTERIÉRY s.r.o.
 Palackého 465/16 ©
 702 00 Ostrava 2
 IČ: CZ25392077

Za zhotovitele

 Za objednatele

kapitulace dílčích částí

No	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0	Stavební práce v budově B a D ÚMOB C	0	399 937	83 987	483 924	100
1	Budova D	0	45 266	9 506	54 772	11

	Budova B 1.NP	0	42 286	8 880	51 166	11
03	Budova B 2.NP	0	101 264	21 265	122 530	25
04	Budova B 3.NP	0	126 789	26 626	153 414	32
05	Budova B 4.NP	0	27 856	5 850	33 706	7
06	Budova B schodiště	0	56 477	11 860	68 337	14
Celkem za stavbu		0	399 937	83 987	483 924	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

3

46

atky za ztížené podmínky prací

soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uprášení technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 696,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 204,73	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36,06	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 213,22	2
776	Podlahy povlakové	PSV			74 403,71	19
781	Obklady keramické	PSV			8 631,02	2
783	Nátěry	PSV			84 352,93	21
784	Malby	PSV			176 798,82	44
VN	Vedlejší náklady	VN			6 600,00	2
Cena celkem					399 936,99	100

Položkový rozpočet

W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
01	Budova D

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
I:	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 409,40
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	52,20000	27,00	1 409,40
I:	96	Bourání konstrukcí				2 860,93
2	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,86000	70,00	1 110,20
3	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podlahy	m2	24,09000	26,00	626,34
4	9601	Očištění podkladu po odstranění podlahovin	m2	12,04500	18,00	216,81
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,19893	258,00	309,32
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,19893	205,00	245,78
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,39786	22,00	52,75
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí směsný odpad všech kategorií	t	1,19893	250,00	299,73
I:	99	Staveništní přesun hmot				1,57
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00209	749,00	1,57
I:	776	Podlahy povlakové				8 513,84
10	776521100R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	12,04500	101,00	1 216,55
11	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	12,04500	31,00	373,40
12	77601	Dod+mont soklové lišty	m	13,90000	134,00	1 862,60
13	77602	Dod podlahoviny PVC do kanc.prostor odolné pojezdu kolečkových židlí	m2	13,24950	252,00	3 338,87
14	77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovnosti	m2	12,04500	136,00	1 638,12
15	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	84,29540	1,00	84,30
I:	781	Obklady keramické				8 631,02
16	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 15x20,20x20,30x15 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	15,86000	297,00	4 710,42
17	78101	Vyspravení,vyrovnání a příprava podkladu pod obklad	m2	15,86000	98,00	1 554,28
18	78102	Dod obklad 150/200	m2	16,65300	127,00	2 114,93
19	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	83,79630	3,00	251,39
I:	783	Nátěry				14 637,00
20	78301	Odstranění stávajícího nátěru zárubní vč.očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	15,00000	250,00	3 750,00
21	78302	Nátěr zárubní synte. 1xZ+2xE	ks	15,00000	150,00	2 250,00
22	78320	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očištění a přípravy pro nový nátěr, litina - 10 článků bud D	ks	4,00000	213,00	852,00
23	78321	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očištění a přípravy pro nový nátěr, litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	276,00	276,00
24	78322	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očištění a přípravy pro nový nátěr, litina - 27 článků bud D	ks	4,00000	574,00	2 296,00
25	78323	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 10 článků bud D	ks	4,00000	170,00	680,00
26	78324	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	221,00	221,00

27	78325	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 27 článků bud D	ks	4,00000	459,00	1 836,00
28	78326	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očistění a přípravy pro nový nátěr, litina - 16 článků bud A	ks	1,00000	340,00	340,00
29	78327	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očistění a přípravy pro nový nátěr, plech - 14 článků bud A	ks	1,00000	298,00	298,00
30	78328	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očistění a přípravy pro nový nátěr, plech - 15 článků bud A	ks	2,00000	319,00	638,00
31	78329	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 16 článků bud A	ks	1,00000	272,00	272,00
32	78330	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , plech - 14 článků bud A	ks	1,00000	298,00	298,00
33	78331	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , plech - 15 článků bud A	ks	2,00000	315,00	630,00
Díl: 784		Malby				8 112,45
34	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	65,08349	11,00	715,92
35	78401	Malby vč.penetrace a přípravy podkladu v ceně vč.zakrývání komunikací,nábytku,oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	195,27000	34,00	6 639,18
36	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	151,47000	5,00	757,35
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 100,00
37	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
38	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
39	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
40	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300,00	300,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						

Celkem

45 266,21

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

06	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
07	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
02	Budova B 1.NP

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Ostatní konstrukce, bourání				4 549,56
052901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	197,80700	23,00	4 549,56
	Staveništní přesun hmot				5,92
099281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00791	749,00	5,92
	Nátěry				4 382,00
08301	Odstranění stávajícího nátěru zárubní vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	14,00000	163,00	2 282,00
08302	Nátěr zárubní synt. 1xZ+2xE	ks	14,00000	150,00	2 100,00
	Malby				32 248,08
084402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	261,42752	11,00	2 875,70
08401	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakrývání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	784,36100	34,00	26 668,27
08402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové přičky	m2	32,76000	14,00	458,64
08403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	449,09400	5,00	2 245,47
	Vedlejší náklady				1 100,00
05121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
05121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
05121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
05122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300,00	300,00
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				

Celkem **42 285,56**

Náklady uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--

B

Položkový rozpočet

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				10 458,97
	1 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	454,73775	23,00	10 458,97
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 292,28
	2 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	11,00	11,00
	3 776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	32,04000	26,00	833,04
	4 9601	Očištění podkladu po odstranění podlahovin	m2	16,02000	18,00	288,36
	5 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16020	241,00	38,61
	6 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16020	258,00	41,33
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16020	205,00	32,84
	8 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,32040	22,00	7,05
	9 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií	t	0,16020	250,00	40,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13,62
	10 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01819	749,00	13,62
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 758,11
	11 766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	323,00	323,00
	12 766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	198,00	198,00
	13 766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
	14 76601	Dod dveře 800/1970	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
	15 76602	Dod kování dveří	ks	1,00000	580,00	580,00
	16 76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
	17 76604	Úprava dveří a prahu dle stávajících	ks	1,00000	300,00	300,00
	18 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	47,11000	1,00	47,11
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 441,67
	19 776521100R00	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	16,02000	101,00	1 618,02
	20 776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	16,02000	31,00	496,62
	21 77601	Dod+mont soklové lišty	m	15,90000	107,00	1 701,30
	22 77602	Dod podlahoviny PVC do kanc.prostor odolné pojezdu kolečkových židlí	m2	17,62200	252,00	4 440,74
	23 77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovnosti	m2	16,02000	136,00	2 178,72
	24 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	6,27000	1,00	6,27
Díl:	783	Nátěry				9 390,00
	25 78301	Odstranění stávajícího nátěru zárubní vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	30,00000	163,00	4 890,00
	26 78302	Nátěr zárubní synt. 1xZ+2xE	ks	30,00000	150,00	4 500,00
Díl:	784	Malby				63 809,49
	27 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	519,55729	11,00	5 715,13
	28 78401	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakrývání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	1 558,83775	34,00	53 000,48
	29 78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové přičky	m2	63,00000	14,00	882,00
	30 78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	842,37500	5,00	4 211,88
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 100,00
	31 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00

B

		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.			
32	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.			500,00
33	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.			100,00
34	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.			300,00

Celkem

101 264,14

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
04	Budova B 3.NP

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	952901111R00	Ostatní konstrukce, bourání				6 869,25
1	96	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	298,66320	23,00	6 869,25
2	776511810R00	Bourání konstrukcí				7 021,28
3	9601	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	172,21440	26,00	4 477,57
4	979011111R00	Očištění podkladu po odstranění podlahovin	m2	86,78220	18,00	1 562,08
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,86107	241,00	207,52
6	979081111R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,86107	142,00	122,27
7	979082111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86107	258,00	222,16
8	979082121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,86107	205,00	176,52
9	979990001R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,72214	22,00	37,89
	99	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,86107	250,00	215,27
	99	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií	t			8,95
10	999281111R00	Staveništní přesun hmot				8,95
	776	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01195	749,00	8,95
11	776521100R00	Podlahy povlakové				55 448,20
12	776994111RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	86,78220	101,00	8 765,00
13	77601	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	86,78220	32,00	2 777,03
14	77602	Dod+mont soklové lišty	m	70,08200	107,00	7 498,77
5	77603	Dod podlahoviny PVC do kanc.prostor odolné pojezdu kolečkových židlí	m2	95,46042	252,00	24 056,03
6	998776202R00	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovnosti	m2	86,78220	136,00	11 802,38
7	78301	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	548,99210	1,00	548,99
8	78302	Nátěry				9 390,00
9	78401	Odstranění stávajícího nátěru zárubní vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	30,00000	163,00	4 890,00
0	78403	Nátěr zárubní synt. 1xZ+2xE	ks	30,00000	150,00	4 500,00
1	78401	Malby				46 951,00
2	005121010R	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	384,89091	11,00	4 233,80
3	005121020R	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakrývání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	1 154,78820	34,00	39 262,80
4	005121030R	Příplatek na pastelové odstíny	m2	690,88000	5,00	3 454,40
5	005121030R	Vedlejší náklady				1 100,00
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00
7	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00
8	005121030R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00
9	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	100,00	100,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00
11	005121030R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	100,00	100,00

3

25|005122010R

Provoz objednatele

|Soubor|

1,00000|

300,00|

300,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Celkem

126 788,68

Poznámky uchazeče k zadání

[Redacted area for bidder's notes]

B

Položkový rozpočet

W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
05	Budova B 4.NP

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	Ostatní konstrukce, bourání				2 844,32
1 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,34500	27,00	2 844,32
96	Bourání konstrukcí				30,24
2 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	11,00	11,00
3 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01500	241,00	3,62
4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,03000	142,00	4,26
5 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01500	258,00	3,87
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
6 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01500	205,00	3,08
7 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,03000	22,00	0,66
8 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií	t	0,01500	250,00	3,75
99	Staveništní přesun hmot				3,15
9 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00421	749,00	3,15
766	Konstrukce truhlářské				4 455,11
766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	323,00	323,00
1 766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	198,00	198,00
2 766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
3 766601	Dod dveře 800/1970	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
1 766602	Dod kování dveří	ks	1,00000	580,00	580,00
1 766603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
1 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	44,11000	1,00	44,11
783	Nátěry				4 156,00
78301	Odstranění stávajícího nátěru zárubni vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	12,00000	163,00	1 956,00
78302	Nátěr zárubni synte. 1xZ+2xE	ks	12,00000	150,00	1 800,00
78303	Odstranění stávajícího nátěru poklopu 1200x800 vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	ks	1,00000	250,00	250,00
78304	Nátěr poklopu 1200x800 synte. 1xZ+2xE	ks	1,00000	150,00	150,00
784	Malby				15 267,00
784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	126,63990	11,00	1 393,04
78401	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakryvání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	380,29500	34,00	12 930,03
78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové příčky	m2	10,92000	14,00	152,88
78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	158,21000	5,00	791,05
VN	Vedlejší náklady				1 100,00
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.				
005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
	Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00

B

28	005122010R	<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Provoz objednatele Soubor 1,00000 300,00 300,00</p> <p>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</p>
----	------------	---

Celkem	27 855,82
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
06	Budova B schodiště

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
il:	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 565,00
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	95,00000	27,00	2 565,00
il:	99	Staveništní přesun hmot				2,85
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00380	749,00	2,85
il:	783	Nátěry				42 397,93
3	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	94,57630	91,00	8 606,44
4	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	94,57630	210,00	19 861,02
5	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	94,57630	37,00	3 499,32
6	78300	Příprava a vyrovnání podkladu pod olejový nátěr	m2	94,57630	74,00	6 998,65
7	78308	Odstranění stávajícího nátěru zábradlí vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	m2	24,50000	26,00	637,00
8	78309	Nátěr zábradlí synt. 2xZ+2xE	m2	24,50000	89,00	2 180,50
9	78310	Odstranění stávajícího nátěru ocel. madla vč. očištění a přípravy pro nový nátěr	bm	3,00000	105,00	315,00
10	78311	Nátěr ocel. madla synt. 2xZ+2xE	bm	3,00000	100,00	300,00
il:	784	Malby				10 410,80
11	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	92,12412	11,00	1 013,37
12	78401	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakrývání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	276,39500	34,00	9 397,43
il:	VN	Vedlejší náklady				1 100,00
13	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200,00	200,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
15	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
16	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300,00	300,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				

Celkem **56 476,58**

známky uchazeče k zadání

B

57

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 43.16 " Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih"		

1. Název:

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Uchazeč
předpokládá plnění
bez subdodavatele

2. Název:

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

3. Název:

Sídlo / místo podnikání:

Tel., fax:

E-mail:


IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	David Blažek, jednatel
Datum:	18.4.2016

Ing. MIKULČEK S.R.O.
Palatého 465/16 ©
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 2552677, DIČ: CZ2552677

