

Cenová nabídka - předpoklad prováděných prací a dodávek materiálu

Dodavatel:

VoiceSys s.r.o.
Boleslavská třída 138/10
288 02 Nymburk

IČ: 04646606 DIČ:
CZ04646606

Projekt:

Název KJ:
Název obce:
IČ: Revize VISO/VOX Plzeň
DIČ: 00075370 CZ00075370

Odběratel:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň

Odpovědný technik:
mail:
tel.:

Císlo	Kód	Zkrácený název	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
		Provedené práce na zařízení VISO/VOX ze dne 07.01.2021				
		UMO 4 - přeinstalace + proškolení SW VK VOX				
		MP - změna hesel GSM + test nahrávání - nelze připojit externí mikrofon				
		Krizové řízení - přeinstalace VK na nový notebook + pokus o zprovoznění externího mikrofonu				
		- nahrávání přes externí mikrofon se nepodařilo, je nutné to dořešit pomocí jiné 4 pólové redukce jack				
		BH 72 - kontrola funkčnosti - hraje, ale nekomunikuje				
		restart rdst - nepomohlo, zřejmě problém ve zpětné vysílacím výkonu				
		při příští návštěvě je nutno desku vyměnit				
		Použitý materiál:				
		Ujeté km	km	350	8 Kč	2 800,00 Kč
		Cas strávený na cestě - hod / osoba	hod	4	250 Kč	1 000,00 Kč
		Odpracované hodiny - celkem	hod	7	450 Kč	3 150,00 Kč
		Provedené práce na zařízení VISO/VOX ze dne 14.04.2021				
		Uprava konektorů u mikrofonu na krizovém řízení a u serverového PC na MP				
		BH 72 - Ubat = 12,56V, C = 4,1Ah - OK				
		- 3 repro: l.k. = 3,5 ohm; p.k. = 6 ohm - OK				
		- RDST nekomunikuje - slabý výkon - výměna desky				
		- odzkoušení funkčnosti hlášením + obousměrné komunikace - OK				
		Použitý materiál: Deska VOX 9403 - oprava - reklamace	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
		Jack 3,5mm	ks	2	35 Kč	70,00 Kč

	Ujeté km	km	130	8 Kč	1 040,00 Kč
	Čas strávený na cestě - hod / osoba	hod	3	250 Kč	750,00 Kč
	Odpracované hodiny - celkem	hod	3	450 Kč	1 350,00 Kč
	Provedené práce na zařízení VISO/VOX ze dne 16.08.2021				
	MP - špatný kontakt u mikrofону u vzdáleného klienta				
	- zkrácení kabelu + přeletování konektoru jack 3,5mm				
	- test nahrávání + funkčnosti = OK				
	BH 67 - kontrola dobíjení, nutno ověřit funkčnost VO				
	Použitý materiál: jack 3,5mm	ks	1	35 Kč	35,00 Kč
	Ujeté km	km	120	8 Kč	960,00 Kč
	Čas strávený na cestě - hod / osoba	hod	2	250 Kč	500,00 Kč
	Odpracované hodiny - celkem	hod	2	450 Kč	900,00 Kč
	Provedené práce na zařízení VISO/VOX ze dne 08.11.2021				
	UMO 1 - přinstalace SW vzdáleného klienta VOX				
	- test funkčnosti SW a propojení se serverovým PC na MP = OK				
	- proškolení obsluhy + test funkčnosti				
	Použitý materiál:				
	Ujeté km	km	150	10 Kč	1 500,00 Kč
	Čas strávený na cestě - hod / osoba	hod	2	250 Kč	500,00 Kč
	Odpracované hodiny - celkem	hod	1	450 Kč	450,00 Kč
	Provedené práce na zařízení VISO/VOX ze dne 22.11.2021 - 25.11.2021				
	Kompletní revize systému VISO/VOX				
	Vše viz. revizní zpráva				
	Použitý materiál: AKU Fukawa 12V/7,2Ah	ks	6	420 Kč	2 520,00 Kč
	AKU Fukawa 12V/9Ah	ks	9	490 Kč	4 410,00 Kč
	Deska VOX 9401 - oprava	ks	2	820 Kč	1 640,00 Kč
	Přijímací anténka 80MHz	ks	3	837 Kč	2 511,00 Kč

Ujeté km

Čas strávený na cestě - hod / osoba

Odpracované hodiny - celkem

Za zhotovitele předa / datum / podpis

01.11.2021

km	635	10 Kč	6 350,00 Kč
hod	8	250 Kč	2 000,00 Kč
hod	88	450 Kč	39 600,00 Kč

Celkem bez DPH

74 036,00 Kč

Celkem s DPH

89 583,56 Kč