

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1601

Stavba: Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

KSO:
Místo: Hrubá Skála

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 383,20
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	68 383,20	14 360,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	82 743,67
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1601

Stavba: Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Místo: Hrubá Skála

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 383,20	82 743,67
2021/3/3/1 601	Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny	68 383,20	82 743,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Objekt:

2021/3/3/1601 - Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 383,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 383,20	21,00%	14 360,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 743,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Objekt:

2021/3/3/1601 - Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Místo:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 383,20

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Objekt:

2021/3/3/1601 - Hrubá Skála, ON - stavební úpravy čekárny

Místo:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 383,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	349231821	Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	3,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	5,000		0,00
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000		0,00
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000		0,00
5	K	622541001	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,000		0,00
6	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
7	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	20,000		0,00
9	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,405		0,00
10	K	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	5,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Krabice</i>				
11	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	90,000		0,00
12	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	25,000		0,00
13	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro el.instalaci</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
14	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	3,000		0,00
15	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 200mm	m2	6,300		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
16	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000		0,00
17	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	4,000		0,00
18	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	1,000		0,00
19	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	20,000		0,00
20	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,024		0,00
21	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	45,000		0,00
22	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,054		0,00
23	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	65,000		0,00
24	K	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	3,000		0,00
25	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
27	K	R 001	Dodání a montáž přímotopného el.tělesa 2000 W	kpl	1,000		0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
28	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	4,000		0,00
29	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	9,000		0,00
30	M	60514103	<i>řezivo jehličnaté lať 30x50mm</i>	m3	0,015		0,00
31	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,062		0,00
32	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
33	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	0,630		0,00
34	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
35	M	MSN.0012521.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, hladké bílé, 80x197</i>	kus	1,000		0,00
36	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
37	M	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	kus	1,000		0,00
38	M	54964150	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</i>	kus	1,000		0,00
39	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000		0,00
40	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	kus	1,000		0,00
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
41	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otvíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,160		0,00
42	M	61124344	<i>žaluzie interiérová Al bílá 88x118cm</i>	kus	2,000		0,00
D		001	Index				0,00
43	K	00	Index dle SOD	%	526,025		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2104024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f938ac74-b7e5-4788-a350-1569ac1470af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2021 09:15:01



a4cb898b-c6c3-4b95-8c0b-57f92d1be450