

SD/00033/2021/2

Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Objednatel:

Název: **Město Tábor**
se sídlem: Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor
zastoupené: starostou města Ing. Štěpánem Pavlíkem
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová
tel. 381 486 320
Ing. Pavel Stolař, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Zdeňka Šmídová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXXXXXX
TDI a Koordinátor BPZP: pro rok 2022 bude zapsán do stavebního deníku
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) Zhotovitel:

Název: **HES stavební s.r.o.**
sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ281 43 213
jednající: XXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567.
zástupce pro věci smluvní: XXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX
- obor autorizace: XXXXXXXXXXXX
- číslo autorizace: XXXXXX

a Ladislav Bacil - obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace: 44065
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku par.č. 494 v Táboře*“ dne 23.02.2021 Smlouvu o dílo, ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.11.2021, jejímž předmětem je realizace stavby „*Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku par.č. 494 v Táboře*“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Vzhledem ke změně statického řešení realizace díla, které bylo vyvoláno objektivními okolnostmi vzešlými z realizace díla, a s tím souvisejícími změnami realizační dokumentace, nelze dohodnuté dílo realizovat za původně dohodnutou cenu dle Smlouvy o dílo.
- 1.3 Změny realizační projektové dokumentace oproti dokumentaci pro výběr dodavatele stavby byly vyvolány výsledky geologického průzkumu provedeného před zahájením zpracování realizační dokumentace stavby. V důsledku toho bylo nutné provést změnu založení a provedení opěrné zdi (SO 01). Jedná se tedy o změny, které dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) jsou nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce – změny dle změnového listu ZL 1. Dále se jedná o změny charakteru dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by zadavateli nejen značné obtíže, ale především zvýšení nákladů a hodnota těchto změn dle ustanovení § 222 odst. 5 „**ZZVZ**“ nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, protože hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy o dílo (dle součtu hodnoty všech změn) – změny dle změnového listu ZL 2 a ZL 3. Současně hodnota všech změn dle § 222 odst. 4 a 5 „**ZZVZ**“ nemění celkovou povahu zakázky. Dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 „**ZZVZ**“ celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 § 222 „**ZZVZ**“ po odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.4 Proto se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a úplném nahrazení ustanovení čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení, nabídky Zhotovitele a změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo ze zadávacího řízení:

9.711.574,52 Kč celkem bez DPH

2.039.430,65 Kč DPH, tj. 21%

11.751.005,17 Kč celkem vč. DPH

Cena dle změnových listů k tomuto dodatku č. 2:

Změnový list č. 1 dle § 222 odst. 4 „**ZZVZ**“ – vícepráce: **1.456.734,96 Kč bez DPH**

Změnový list č. 2 dle § 222 odst. 5 „ZZVZ“ – méněpráce: **-1.238.917,34 Kč bez DPH**

Změnový list č. 3 dle § 222 odst. 5 „ZZVZ“ – vícepráce: **3.187.376,35 Kč bez DPH**

Změnové listy celkem:

3.405.193,97 Kč	celkem bez DPH
715.090,73 Kč	DPH, tj. 21 %
4.120.284,70 Kč	celkem vč. DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku č. 2:

13.116.768,49 Kč	celkem bez DPH
2.754.521,38 Kč	DPH, tj. 21%
15.871.289,87 Kč	celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn a oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb které jsou součástí změnových listů ZL 1, 2 a 3 v příloze tohoto dodatku č. 2.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

1.5 Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná cena díla zohledňuje Objednatelem vyžádané:

- i) vícepráce dle změnového listu č. 1 v částce **1.456.734,96 Kč bez DPH**, blíže vymezené v Příloze č. 1 tohoto dodatku;

- ii) méněpráce dle změnového listu č. 2 v částce **-1.238.917,34 Kč bez DPH**, blíže vymezené v Příloze č. 2 tohoto dodatku;
- iii) vícepráce dle změnového listu č. 3 v částce **3.187.376,35 Kč bez DPH**, blíže vymezené v Příloze č. 3 tohoto dodatku.

Uvedené vícepráce a méněpráce nemají časový dopad do sjednaného termínu dokončení prací dle Smlouvy o dílo, když termín dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla), vč. předání a převzetí díla, je **30.06.2022**. Aktualizovaný harmonogram prací tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku.

1.6 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým elektronickým podpisem, resp. elektronickým podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.6 Změny specifikované ve změnových listech č. 1, 2 a 3 schválila Rada města Tábora usnesením čj. 3001/MRM/21 ze dne 10.11.2021.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1, včetně rozpočtu
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2, včetně rozpočtu
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 3, včetně rozpočtu
 - Příloha č. 4 – aktualizovaný harmonogram prací.

Objednatel:

V Táboře 3.12.2021

Zhotovitel:

V Praze 29.11.2021

.....

Město Tábor

Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....

HES stavební s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č.1:

Dle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb

Název akce: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00033/2021 / 202107

Projektant:

Stavební objekt/část stavby:

00 – Vedlejší rozpočtové náklady

01 – 00 – Přípravné a zemní práce

01 – 01 – Opěrná zeď OZ1

Technický popis změny stavby:

Změny vyvolané realizační projektovou dokumentací oproti dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, kdy na základě výsledků geologického průzkumu před zahájením zpracování RDS došlo ke změně založení a provedení opěrné zdi.

Dopad na cenu: méněpráce: - 0,- Kč bez DPH
vícepráce: + 1.456.734,96 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: + 1.456.734,96 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: prodloužení termínu do 30.6.2022

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

(vícepráce do 300 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): -----
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3001/MRM/21 ze dne 10.11.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - dle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část: 0 - 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	793 845,00	793 845,00		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	327 750,00	327 750,00		0,000
13	R	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	327 750,00	0,00	327 750,00	327 750,00	0,00000	0,000
			"změna RDS" 1 nulové režie a marže související s dodavatelem, tzn. pod přímými náklady ... sleva objednateli		1,000						
			Součet		1,000						
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	466 095,00	466 095,00		0,000
14	R	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	77 625,00	0,00	77 625,00	77 625,00	0,00000	0,000
			geologický dozor		1,000						
			1 nulové režie a marže související s dodavatelem, tzn. pod přímými náklady ... sleva objednateli		1,000						
			Součet		1,000						
15	000	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	388 470,00	0,00	388 470,00	388 470,00	0,00000	0,000
			Nad rámec zadání a dle požadavku objednatel: Zkoušky čerstvého betonu - sadrní kužele Zkoušky čerstvého betonu - objemová hmotnost Zkoušky čerstvého betonu - stanovení obsahu vzduchu Odběr, zhotovení, ošetření těles na stavbě Evidence, odformování, ošetření a likvidace těles Zkoušky ztvrdlého betonu - stanovení pevnosti v tlaku Zkoušky ztvrdlého betonu proti působení vod a CHLR - metoda A Statistické zátěžové zkoušky - Edetř1 a Edetř 2 Stanovení objemové hmotnosti		1,000						
			"změna RDS" 1 nulové režie a marže související s dodavatelem, tzn. pod přímými náklady ... sleva objednateli		1,000						
			Součet		1,000						
			Celkem			0,00	793 845,00	793 845,00			0,000
			Odpočty						0,00		
			Připočty						793 845,00		
			Celkem						793 845,00		

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přípravné a zemní práce

Část: 01 - 00 Přípravné a zemní práce

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	418 414,52	418 414,52		0,000
1 Zemní práce							0,00	418 414,52	418 414,52		0,000
1	R	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	483,570	262,00	0,00	126 695,34	126 695,34	0,00000	0,000
			-306,0		-306,000						
			OZ1								
			"díly A,B" 4,9*m2**15,5		75,950						
			"díly C,D,E" 12,5*m2**23,2		290,000						
			"díly F-J" 11,8*m2**35,9		423,620						
			Součet		483,570						
5	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	139,185	40,00	0,00	5 567,40	5 567,40	0,00000	0,000
			-779,625		-779,625						
			789,57+129,24		918,810						
			Součet		139,185						
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	789,570	110,00	0,00	86 852,70	86 852,70	0,00000	0,000
			75,95+290,0+423,62		789,570						
			Součet		789,570						
7	001	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třidy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	7 895,700	22,80	0,00	180 021,96	180 021,96	0,00000	0,000
			Místo projekční položky 162701109								
			789,57*10		7 895,700						
			Součet		7 895,700						
			-7796,25+6138,700		-1 657,550						
			129,24*10		1 292,400						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Součet					-365,150						
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	139,185	18,50	0,00	2 574,92	2 574,92	0,00000	0,000
					-779,625						
					789,57+129,24						
					918,810						
Součet					139,185						
11	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	278,370	60,00	0,00	16 702,20	16 702,20	0,00000	0,000
					-779,625*2						
					-1 559,250						
					918,81*2,0						
					1 837,620						
Součet					278,370						
Celkem							0,00	418 414,52	418 414,52		0,000
Odpočty										0,00	
Přípočty										418 414,52	
Celkem										418 414,52	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 1

Část: 01-01 Opěrná zeď OZ 1

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV		Práce a dodávky HSV									
1		Zemní práce									
							187 181,94	57 293,50	244 475,44	1 402,550	
1	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
					-527,088+527,088						
					0,000						
Součet					0,000						
2	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
					-527,088+527,088						
					0,000						
Součet					0,000						
3	R	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	114,587	500,00	0,00	57 293,50	57 293,50	0,00000	0,000
					-586,688						
					-586,688						
					*dily A,B" (3,57+0,6)*15,5						
					64,635						
					*dily C,D,E" (10,3+0,6)*23,2						
					252,880						
					*dily F-J" 10,4*36,9						
					383,760						
Součet					114,587						
4	583	58331200	štrkopisek netříděný zásypový a)	t	850,827	220,00	187 181,94	0,00	187 181,94	1,00000	1 402,550
					701,275*2,0						
					850,827						
Součet					850,827						
5	583	58343916	kamenivo drcoené hrubé frakce 11-22 MN	t	0,000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
					-119,200+119,200						
					0,000						
Celkem							187 181,94	57 293,50	244 475,44		0,000
Odpočty										0,00	
Přípočty										244 475,44	
Celkem										244 475,44	

ZL č. 1 dle § 222 odstavce č. 4 zák. 134/2016 Sb. - přípočty

1 456 734,96

Změnový list č.2:

Dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. - Méněpráce

Název akce: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00033/2021 / 202107

Projektant:

Stavební objekt/část stavby:

01 – 01 – Opěrná zed' OZ1

01 – 02 – Opěrná zed' OZ 2

01 – 03 – Opěrná zed' OZ 3

01 – 04 – 01 – Přeložení chodníku – kámen dl. 80 mm

01 – 04 – 03 – Přeložení konstrukce vozovky – Pod Tržním náměstím

01 – 04 – 04 – Ostatní konstrukce

02 – 01 – Stavební práce - kaple

Technický popis změny stavby:

Změny vyvolané realizační projektovou dokumentací oproti dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, kdy na základě výsledků geologického průzkumu před zahájením zpracování RDS došlo ke změně založení a provedení opěrné zdi.

Dopad na cenu: méněpráce: - 1.238.917,34 Kč bez DPH
vícepráce: + 0,- Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: - 1.238.917,34 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: prodloužení termínu do 30.6.2022

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):
(vícepráce do 300 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3001/MRM/21 ze dne 10.11.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. - ODPOČTY

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přípravné a zemní práce

Část: 01 - 00 Přípravné a zemní práce

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	-92 395,05	-92 395,05		0,000
1			Zemní práce				0,00	-92 395,05	-92 395,05		0,000
2	R	122501102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-28,250	730,00	0,00	-20 622,50	-20 622,50	0,00000	0,000
			-306,0+148,51		-157,490						
			v R3								
			"OZ1" 3,6"m2"35,9		129,240						
			Součet		-28,250						
3	R	122601102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-8,265	500,00	0,00	-4 132,50	-4 132,50	0,00000	0,000
			-167,625+159,360		-8,265						
			Součet		-8,265						
4	R	161101154	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m ³	-133,375	300,00	0,00	-40 012,50	-40 012,50	0,00000	0,000
			-779,625+646,250		-133,375						
			Součet		-133,375						
8	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-342,515	70,00	0,00	-23 976,05	-23 976,05	0,00000	0,000
			-779,625+307,870		-471,755						
			129,24		129,240						
			Součet		-342,515						
9	R	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m ³	-365,150	10,00	0,00	-3 651,50	-3 651,50	0,00000	0,000
			-7796,25+6138,700		-1 657,500						
			129,24*10		1 292,400						
			Součet		-365,150						
Celkem							0,00	-92 395,05	-92 395,05		0,000
Odpočty									-92 395,05		
Přípočty									0,00		
Celkem									-92 395,05		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 1

Část: 01 - 01 Opěrná zeď OZ 1

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								
1			Zemní práce				0,00	-32 857,50	-32 857,50		0,000
16	R	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,011	32 500,00	0,00	-32 857,50	-32 857,50	0,00000	0,000
			-32,483		-32,483						
			"dily A,B" 2,251		2,251						
			"dily C,D,E" 9,173		9,173						
			"dily F-J" 20,048		20,048						
			Součet		-1,011						
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	-17 426,92	-17 426,92		0,000
20	R	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m ²	-39,970	436,00	0,00	-17 426,92	-17 426,92	0,00000	0,000
			-546,57		-546,570						
			"dily A,B" 23,16"m2"+(1,2*2+0,5)*7,72*2		67,936						
			"dily C,D,E" 80,1"m2"+(1,2*2+0,5)*7,72*3		147,264						
			"dily F-J" (145,2+16,6)"m2"+0,7*36,0+(1,2*2+0,5)*36,0		291,400						
			Součet		-39,970						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	-358 395,00	-358 395,00		0,297
21	R	900000001	Kotvení kamenného zdiva k OZ	m ²	-32,790	500,00	0,00	-16 395,00	-16 395,00	0,00000	0,000
			-646,1/2		-323,050						
			kotvení kamenného zdiva - viz detaily souhrn.části - rastr 500x500 - 1050 ks								
			"dily A,B" 23,16"m2"		23,160						
			"dily C,D,E" 80,1"m2"		80,100						
			"dily F-J" (145,2+16,6)"m2"+0,7*36,0		187,000						
			Součet		-32,790						
22	R	900000002	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kus	-11,000	28 000,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00000	0,000
23	R	900000003	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kus	-14,000	1 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00000	0,000
24	R	900000004	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kpl	-1,000	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	R	90000005	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kpl	-1,000	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-408 679,42	-408 679,42		
Odpočty									-408 679,42		
Připočty									0,00		
Celkem									-408 679,42		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II. Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 2

Část: 01 - 2 Opěrná zeď OZ 2

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV							0,00	-500 726,62	-500 726,62		
3 Práce a dodávky HSV							0,00	-469 947,64	-469 947,64		
Svislé a kompletní konstrukce											
1	R	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³ , šířka spáry do 4 mm	m ³	-2,267	9 300,00	0,00	-21 083,10	-21 083,10	0,00000	0,000
					-23,867						
					"dílek" 0,25*1,2*2*36,0						
					21,600						
					Součet						
					-2,267						
2	R	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Připlátek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m ³	-2,267	1 620,00	0,00	-3 672,54	-3 672,54	0,00000	0,000
					-23,867+21,6						
					Součet						
					-2,267						
5	R	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m ³	-19,042	3 500,00	0,00	-66 647,00	-66 647,00	0,00000	0,000
					-47,122						
					"základ" 0,6*0,9*36,0						
					19,440						
					"dílek" 0,2*1,2*36,0						
					8,640						
					Součet						
					-19,042						
6	R	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m ²	-161,025	700,00	0,00	-112 717,50	-112 717,50	0,00000	0,000
					-207,465						
					"základ" 0,9*0,6*6+0,6*36,0*2						
					46,440						
					Součet						
					-161,025						
7	R	327351219	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Připlátek k ceně -1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m	m ²	-161,025	150,00	0,00	-24 153,75	-24 153,75	0,00000	0,000
8	R	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m ²	-161,025	350,00	0,00	-56 358,75	-56 358,75	0,00000	0,000
9	R	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-5,702	32 500,00	0,00	-185 315,00	-185 315,00	0,00000	0,000
					-7,068						
					0,596+0,742+0,028						
					1,366						
					Součet						
					-5,702						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-19 903,98	-19 903,98		0,000
10	R	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m ²	-50,010	398,00	0,00	-19 903,98	-19 903,98	0,00000	0,000
					-136,41						
					1,2*36,0*2						
					86,400						
					Součet						
					-50,010						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-10 875,00	-10 875,00		0,030
11	R	900000001	Kotvení kamenného zdiva k OZ	m ²	-4,350	2 500,00	0,00	-10 875,00	-10 875,00	0,00000	0,000
					-90,75						
					kotvení kamenného zdiva - viz příl. č.5 souhrn.části - rastr 500x500 - 376 ks						
					- pozink.závítové tyče vkládané do zdiva						
					1,2*36,0*2						
					86,400						
					Součet						
					-4,350						
Celkem							0,00	-500 726,62	-500 726,62		
Odpočty									-500 726,62		
Připočty									0,00		
Celkem									-500 726,62		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II. Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 3

Část: 01 - 03 Opěrná zeď OZ 3

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV							0,00	-44 541,50	-44 541,50		
3 Práce a dodávky HSV							0,00	-44 541,50	-44 541,50		1,031
Svislé a kompletní konstrukce											
6	R	327324128A	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m ³	-3,996	3 500,00	0,00	-13 986,00	-13 986,00	0,00000	0,000
7	R	327351211A	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m ²	-6,720	1 500,00	0,00	-10 080,00	-10 080,00	0,00000	0,000
					-8,88						
					"základ" (1,0+4,4)*2*0,2						
					2,160						
					Součet						
					-6,720						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	R	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstraňování	m2	-6,720	150,00	0,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00000	0,000
9	R	327361006A	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,599	32 500,00	0,00	-19 467,50	-19 467,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-44 541,50	-44 541,50		
Odpočty									-44 541,50		
Připočty									0,00		
Celkem									-44 541,50		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přeložení chodníku - kámen dl. 80 mm

Část: 01 - 04 - 01 Přeložení chodníku - kámen dl. 80 mm - bourání betonové desky

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Komunikace pozemní							0,00	-79 663,80	-79 663,80		-17,084
3	R	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-93,000	65,00	0,00	-6 045,00	-6 045,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání skutečnosti dle p.č. 113107171											
5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*					308,500						
- vypouští se pro nové VŘ											
(5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*)*-1					-308,500						
Odpočet z SoD											
-93,000					-93,000						
Součet					-93,000						
4	R	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-93,000	135,00	0,00	-12 555,00	-12 555,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání skutečnosti dle p.č. 113107171											
5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*					308,500						
- vypouští se pro nové VŘ											
(5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*)*-1					-308,500						
Odpočet z SoD											
-93,000					-93,000						
Součet					-93,000						
5	R	591211111	Kládění dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dřevěných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	-93,000	550,00	0,00	-51 150,00	-51 150,00	0,18370	-17,084
ZBV01.4											
- narovnání skutečnosti dle p.č. 113107171											
5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*					308,500						
- vypouští se pro nové VŘ											
(5,500*73,000-93,000*m2 z SoD*)*-1					-308,500						
Odpočet z SoD											
-93,000					-93,000						
Součet					-93,000						
10	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-76,260	130,00	0,00	-9 913,80	-9 913,80	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
- kompletní odpočet ze SoD a narovnění v ZBV01.4 p.č.997221855											
-76,260*t"					-76,260						
Součet					-76,260						
Celkem							0,00	-79 663,80	-79 663,80		
Odpočty									-79 663,80		
Připočty									0,00		
Celkem									-79 663,80		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přeložení konstrukce vozovky - Pod Tržním náměstím

Část: 01 - 04 - 03 Přeložení konstrukce vozovky - Pod Tržním náměstím

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Komunikace pozemní							0,00	-62 425,00	-62 425,00		0,000
6	R	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-55,000	55,00	0,00	-3 025,00	-3 025,00	0,00000	0,000
- neprovádí se (vyjimato ze zakázky)											
-55,000					-55,000						
Součet					-55,000						
7	R	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-55,000	135,00	0,00	-7 425,00	-7 425,00	0,00000	0,000
- neprovádí se (vyjimato ze zakázky)											
-55,000					-55,000						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Součet							-55,000
8	R	564742111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-55,000	155,00	0,00	-8 525,00	-8 525,00	0,00000	0,000	
					- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)							-55,000
					Součet							-55,000
10	R	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1.5/2.0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-55,000	240,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00000	0,000	
					- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)							-55,000
					Součet							-55,000
13	R	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajiny velkých z kamene, do lože z kameniva téžného	m2	-55,000	550,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	-62 425,00	-62 425,00			
Odpočty									-62 425,00			
Připočty									0,00			
Celkem									-62 425,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Ostatní konstrukce

Část: 01 - 04 - 04 Ostatní konstrukce

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	R	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	-11,000	141,00	0,00	-1 551,00	-1 551,00	0,00000	0,000	
4	R	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-11,000	105,00	0,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00000	0,000	
					-11,0+73,5							62,500
					Součet							62,500
5			Komunikace pozemní									
6	R	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-11,000	145,00	0,00	-1 595,00	-1 595,00	0,00000	0,000	
					"živící vozovka" 73,5							73,500
					Součet							73,500
8	R	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-11,000	330,00	0,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00000	0,000	
13	R	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	-11,000	500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00000	0,000	
14	R	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2	-11,000	700,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	-21 131,00	-21 131,00			
Odpočty									-21 131,00			
Připočty									0,00			
Celkem									-21 131,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Stavební práce

Část: 02 - 01 Stavební práce - kaple

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HSV						Práce a dodávky HSV						0,00
2						Zakládání						0,00
2	R	274211411A	Zdivo základových pásů z lomového kamene nelicované na maltu cementovou	m3	-0,013	7 080,00	0,00	-92,04	-92,04	0,00000	0,000	
					-2,6							-2,600
					kameně obkladní zdivo							1,160
					"pod kapli" (3,5*m2+0,6*1,25+1,45*1,07)*0,2							0,657
					"schody" (3,25*0,45+2,8*0,65)*0,2							0,770
					"kamenná dlažba" 3,85*1,0*0,2							-0,013
					Součet							-0,013
4	R	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,250	2 800,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00000	0,000	
					-0,25							-0,250
					Součet							-0,250
7	R	279113142A	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	-7,380	1 050,00	0,00	-7 749,00	-7 749,00	0,00000	0,000	
					-7,38							-7,380
					Součet							-7,380
8	R	279311115A	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapájení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	-2,093	7 070,00	0,00	-14 797,51	-14 797,51	0,00000	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-2,093		
									Součet		
									-2,093		
11	400	400000001	Dodávka kamenného stupně dle PD	kus	-1,000	1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00000	0,000
									-15,000		
									14,000		
									Součet		
									-1,000		
13	400	400000003	Dodávka kamenného stupně dle PD	kus	-1,000	1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00000	0,000
									-1,000		
									Součet		
									-1,000		
14	R	953961114A	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	-27,000	93,20	0,00	-2 516,40	-2 516,40	0,00000	0,000
Celkem							-3 500,00	-25 854,95	-29 354,95		
Odpočty										-29 354,95	
Připočty										0,00	
Celkem										-29 354,95	

ZL č. 2 dle § 222 odstavce č. 5 zák. č. 134/2016 - odpočty **-1 238 917,34**

Změnový list č.3:

Dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. - Vícepráce

Název akce: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00033/2021 / 202107

Projektant:

Stavební objekt/část stavby:

01 – 01 – Opěrná zed' OZ1

01 – 02 – Opěrná zed' OZ 2

01 – 03 – Opěrná zed' OZ 3

01 – 04 – 01 – Přeložení chodníku – kámen dl. 80 mm

01 – 04 – 03 – Přeložení konstrukce vozovky – Pod Tržním náměstím

01 – 04 – 04 – Ostatní konstrukce

02 – 01 – Stavební práce - kaple

Technický popis změny stavby:

Změny vyvolané realizační projektovou dokumentací oproti dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, kdy na základě výsledků geologického průzkumu před zahájením zpracování RDS došlo ke změně založení a provedení opěrné zdi.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 3.187.376,35 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:	+ 3.187.376,35 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: prodloužení termínu do 30.6.2022

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):
(vícepráce do 300 000,-Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3001/MRM/21 ze dne 10.11.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. - PŘÍPOČTY

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 1

Část: 01 0 1 Opěrná zeď OZ 1

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
							121 379,06	0,00	121 379,06		
4	583	58331200	Štěrkopisec netříděný záspový	t	551,723	220,00	121 379,06	0,00	121 379,06	1,00000	
					701,275*2,0	1 402,550					
					Součet	1 402,550					
2 Zakládání											
							0,00	31 877,56	31 877,56	0,109	
6	R	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	6,705	2 690,00	0,00	18 036,45	18 036,45	0,00000	0,000
					"na rubu zdi" 0,3*0,3*74,5	6,705					
					Součet	6,705					
7	R	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	74,500	133,00	0,00	9 908,50	9 908,50	0,00114	0,085
					"rub zdi" 74,5	74,500					
					Součet	74,500					
8	R	212792313	Odvodnění mostní opěry - plastové potrubí HDPE DN 175	m	12,400	216,00	0,00	2 678,40	2 678,40	0,00128	0,016
					"s přírubou - vyústění odvodnění skrz dřík zdi" 2*0,8+5*0,9+7*0,9	12,400					
					Součet	12,400					
9	R	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	48,425	25,90	0,00	1 254,21	1 254,21	0,00016	0,008
					"rub zdi" 0,65*74,5	48,425					
					Součet	48,425					
3 Svislé a kompletní konstrukce											
							0,00	791 308,09	791 308,09	12,430	
10	R	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm	m3	11,414	9 300,00	0,00	106 150,20	106 150,20	0,00000	0,000
					-127,331	-127,331					
					"díly A,B" 23,16*m2**0,25+1,2*0,5*7,72*2	15,054					
					"díly C,D,E" 80,1*m2**0,25+1,2*0,5*7,72*3	33,921					
					"díly F-J" (145,2+16,6)*m2**0,25+0,77*m2**36,0+1,2*0,5*36,0	89,770					
					Součet	11,414					
11	R	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné	m3	11,414	1 810,00	0,00	20 659,34	20 659,34	0,00000	0,000
12	R	3272190R	Kamenné fezané desky tl.100 mm s ručně opracovanými hranami	m2	44,700	11 000,00	0,00	491 700,00	491 700,00	0,27500	12,293
					0,6*74,5	44,700					
					Součet	44,700					
13	R	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	30,344	3 500,00	0,00	106 204,00	106 204,00	0,00000	0,000
					-216,556	-216,556					
					díly A,B - viz výkres						
					"základy" 14,7	14,700					
					"dřík" 9,2	9,200					
					díly C,D,E - viz výkres						
					"základy" 9,5+10,0+10,5	30,000					
					"dřík" 8,3+(5,63+5,55+6,33)+(7,1+5,82+7,77)	46,500					
					díly F-J - viz výkres						
					"základy" 10,7*4+7,5	50,300					
					"dřík"						
					(7,9+5,9+8,5)+(7,85+5,9+8,7)+(8,1+5,9+8,85)+(7,5+2,9+8,3)+(2,8+2,7+4,4)	96,200					
					Součet	30,344					
14	R	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	71,455	700,00	0,00	50 018,50	50 018,50	0,00000	0,000
					-646,14	-646,140					
					díly A,B						
					"základy" 0,65*(1,3+1,65)*2+0,65*2*7,72*2	23,907					
					"dřík" (0,56+2,44)*0,5*2*7,72*2+0,4*(0,5+1,65+2,45)	48,160					
					díly C,D,E						
					"základy" 0,65*(1,9+2,0+2,1)*2+(0,6+0,65)*7,72*3	36,750					
					"dřík"						
					(2,19+4,71)*0,5*2*7,72*3+0,4*2,14+0,5*(3,2+3,95+4,71)+0,33*(1,6*2+1,7*2)*2+0,3*7,72*2	175,578					
					díly F-J						
					"základy" 0,65*2,1*22+(0,65+0,6)*36,0	75,030					
					"dřík" (145,2+16,6)*m2**2+0,5*(4,5*4+4,2+2,9)+0,33*1,7*2*5*2+0,3*36,0	358,170					
					Součet	71,455					
15	R	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	83,035	150,00	0,00	12 455,25	12 455,25	0,00000	0,000
					-646,14+729,175	83,035					
					Součet	83,035					
17	R	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	6,800	606,00	0,00	4 120,80	4 120,80	0,02020	0,137
					"odvodnění - skrz dřík zdi" 2*0,4+5*0,5+7*0,5	6,800					
					Součet	6,800					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 Vodorovné konstrukce							0,00	189 345,24	189 345,24		191,248
18	R	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	342,200	313,00	0,00	107 108,60	107 108,60	0,00000	0,000
			podkladní beton								
			"díly A,B" 1,7*8,0+2,05*8,0+2*0,35*2,0*4		35,600						
			"díly C,D,E" 2,3*8,0+2,4*8,0+2,5*8,0+1,6*8,0+1,7*8,0+3*0,35*2,5*6		99,750						
			"díly F-J" 3,5*36,0+3*0,35*3,5*22		206,850						
			Součet		342,200						
19	R	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m2	478,120	172,00	0,00	82 236,64	82 236,64	0,40000	191,248
			pískové lože okolo fólie (k drenáži) - nad i pod								
			"díly A,B" 2*10,0*3,2		64,000						
			"díly C,D,E" 2*3,5*7,72*3		162,120						
			"díly F-J" 2*3,5*36,0		252,000						
			Součet		478,120						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							101 500,00	76 573,49	178 073,49		0,297
26	R	919131121	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm tl 500 mm s vyvrtním otvorů ve stávajícím CB krytu	kus	27,000	327,00	0,00	8 829,00	8 829,00	0,00204	0,055
			adekvátní položka								
			kotevní trny dilat.spar tl.600 mm								
			"A,B - dřík" 2		2,000						
			"C,D,E - dřík" 3*3		9,000						
			"F-J - dřík" 4*4		16,000						
			Součet		27,000						
27	R	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	39,860	93,40	0,00	3 722,92	3 722,92	0,00063	0,025
			"díly A,B" 2,0*0,65*2+(0,25+0,4)*(2,5+3,5)		6,500						
			"díly C,D,E" 2,0*0,65*3+(0,25+0,5)*(3,5+4,0+4,5)		12,900						
			"díly F-J" 2,1*0,65*4+(0,25+0,5)*5,0*4		20,460						
			Součet		39,860						
28	R	931994142	Iřesnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	114,000	204,00	0,00	23 256,00	23 256,00	0,00017	0,019
			"díly A,B" (2,5+3,5)*3		18,000						
			"díly C,D,E" (3,5+4,0+4,5)*3		36,000						
			"díly F-J" 5,0*4*3		60,000						
			Součet		114,000						
29	R	931994172	Iřesnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	38,000	342,00	0,00	12 996,00	12 996,00	0,00520	0,198
			"díly A,B" (2,5+3,5)		6,000						
			"díly C,D,E" (3,5+4,0+4,5)		12,000						
			"díly F-J" 5,0*4		20,000						
			Součet		38,000						
30	R	931995111	Nátěr v pracovní spáře betonářské výztuže 2x ochranný	m2	0,636	188,00	0,00	119,57	119,57	0,00042	0,000
			kotevní trny dilat.spar tl.600 mm								
			"A,B - dřík" 3,1416*0,025*0,3*2		0,047						
			"C,D,E - dřík" 3,1416*0,025*0,3*3*3		0,212						
			"F-J - dřík" 3,1416*0,025*0,3*4*4		0,377						
			Součet		0,636						
31	R	9369111R	Chříč žlabový z kamene žulového š 300 x hl 100 x dl 500 mm	kus	14,000	9 225,00	101 500,00	27 650,00	129 150,00	0,00000	0,000
			2+5+7		14,000						
			Součet		14,000						
998 Přesun hmot							0,00	399 000,00	399 000,00		0,000
32	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se vsvislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1 596,000	250,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							136 881,89	146 733,75	283 615,64		1,971
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							136 881,89	146 733,75	283 615,64		1,971
33	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	198,702	10,10	0,00	2 006,89	2 006,89	0,00000	0,000
			"díly A,B" (0,9+1,25)*7,72		16,598						
			"díly C,D,E" 1,6*7,72*3+1,7*7,72*2		63,304						
			"díly F-J" (1,6+1,7)*36,0		118,800						
			Součet		198,702						
34	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,089	48 300,00	4 298,70	0,00	4 298,70	1,00000	0,089
			"díly A,B" (0,9+1,25)*7,72		16,598						
			"díly C,D,E" 1,6*7,72*3+1,7*7,72*2		63,304						
			"díly F-J" (1,6+1,7)*36,0		118,800						
			Součet		198,702						
35	R	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	397,404	12,60	0,00	5 007,29	5 007,29	0,00000	0,000
			2*198,702		397,404						
			Součet		397,404						
36	111	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,179	81 200,00	14 534,80	0,00	14 534,80	1,00000	0,179
			2*198,702		397,404						
			Součet		397,404						
37	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vsvisle za studena nátěrem penetračním	m2	426,645	22,00	0,00	9 386,19	9 386,19	0,00000	0,000
			viz bednění								
			"základy - 100% plochy" 23,91+36,75+75,03		135,690						
			"dřík - 50% plochy" (48,16+175,58+358,17)*0,5		290,955						
			Součet		426,645						
38	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,192	48 300,00	9 273,60	0,00	9 273,60	1,00000	0,192
			viz bednění								
			"základy - 100% plochy" 23,91+36,75+75,03		135,690						
			"dřík - 50% plochy" (48,16+175,58+358,17)*0,5		290,955						
			Součet		426,645						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	R	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena lakem asfaltovým 426,645*2 Součet	m2	853,290	24,10	0,00	20 564,29	20 564,29	0,00000	0,000
40	111	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu 426,645*2 Součet	l	0,384	81 200,00	31 180,80	0,00	31 180,80	1,00000	0,384
41	R	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše těsnící geomembrána k drenáži za zdi v písku "díly A,B" 3,2*10,0 "díly C,D,E" 3,5*7,72*3 "díly F,J" 3,5*36,0 Součet	m2	239,060	254,00	0,00	60 721,24	60 721,24	0,00077	0,184
42	693	69341013	geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm 239,06 Součet	m2	279,700	161,00	45 031,70	0,00	45 031,70	0,00190	0,531
43	R	711491172	Provedení doplnku izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstva ochranná 198,702 Součet	m2	198,702	52,80	0,00	10 491,47	10 491,47	0,00000	0,000
44	693	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 198,702 Součet	m2	228,507	47,50	10 854,08	0,00	10 854,08	0,00060	0,137
45	R	711491272	Provedení doplnku izolace proti vodě na ploše vislé z textilní vrstva ochranná 397,404 Součet	m2	397,404	92,50	0,00	36 759,87	36 759,87	0,00000	0,000
46	693	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 397,404 Součet	m2	457,015	47,50	21 708,21	0,00	21 708,21	0,00060	0,274
47	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 1,811 Součet	l	1,811	992,00	0,00	1 796,51	1 796,51	0,00000	0,000
Celkem							359 760,95	1 634 838,13	1 994 599,08		
Odpočty										0,00	
Připočty										1 994 599,08	
Celkem									1 994 599,08		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 1

Část: 01 - 01 Opěrná zeď OZ 1_fabión pro HI

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							33 756,07	8 176,83	41 932,90		3,821
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							33 756,07	7 221,58	40 977,65		3,821
48	011	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pasu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm Vytvoření fabiónu pro hydroizolace mezi základem a dřikem stěny a dále Chaudyho deskou a dřikem stěny ----- OZ1: dlí A - J : základy - 73 m - v celé délce zdí dlí A - F: základy - 47 m (ze strany od nemovitosti) nad Chaudyho deskou - dlí D-J : 56 m ----- ř. - celkem 176 m délky, a šíře 10 x 10 cm ZBV01.2 - fabióny pro HI 73,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině"/2"trojúhelníkový profil") 47,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině"/2"trojúhelníkový profil") 56,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině"/2"trojúhelníkový profil") Součet	m2	12,445	551,00	4 073,75	2 783,45	6 857,20	0,10500	1,307
49	011	632451491	Potěr pískocementový běžný Přříplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením ZBV01.2 - fabióny pro HI 73,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině" 47,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině" 56,000m ² *(Sqrt((0,1) ² +((0,1) ²)) ² šířka ve sklopené rovině" Součet	m2	24,890	38,70	76,91	886,33	963,24	0,00100	0,025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	011	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Připlatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	124,450	262,00	29 605,41	3 000,49	32 605,90	0,02000	2,489
			ZBV01.2 - fabióny pro HI								
			73,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		5,162						
			47,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,323						
			56,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,960						
			Součet		12,445						
51	011	632459135	Připlatek k cenám potěru za sklon od vodorovné roviny přes 30° do 45°, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	12,445	25,40	0,00	316,10	316,10	0,00000	0,000
			ZBV01.2 - fabióny pro HI								
			73,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		5,162						
			47,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,323						
			56,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,960						
			Součet		12,445						
52	011	632459175	Připlatek k cenám potěru za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	12,445	18,90	0,00	235,21	235,21	0,00000	0,000
			ZBV01.2 - fabióny pro HI								
			73,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		5,162						
			47,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,323						
			56,000 m ² ((Sqrt((0,1) ² +0,1 ²)) ² šířka ve sklopené rovině/2*trojúhelníkový profil)		3,960						
			Součet		12,445						
			998 Přesun hmot				0,00	955,25	955,25		0,000
27	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	3,821	250,00	0,00	955,25	955,25	0,00000	0,000
			Celkem				33 756,07	8 176,83	41 932,90		3,821
			Odpočty						0,00		
			Přípočty						41 932,90		
			Celkem						41 932,90		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 2

Část: **01 02 Opěrná zeď OZ 2**

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			HSV Práce a dodávky HSV				0,00	317 224,00	317 224,00		7,920
			3 Svíslé a kompletní konstrukce								
3	R	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene stípaného nebo ručně vybraného na maltu Připlatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	0,400	1 060,00	0,00	424,00	424,00	0,00000	0,000
			-80,6								
			(0,7+36,0) ² +1,9 ⁴		81,000						
			Součet		0,400						
4	R	3272190R	Kamenné řezané desky tl.100 mm s ručně opracovanými hranami	m2	28,800	11 000,00	0,00	316 800,00	316 800,00	0,27500	7,920
			0,8*36,0		28,800						
			Součet		28,800						
			-47,122								
			"základ" 0,6*0,9*36,0		19,440						
			"dířík" 0,2*1,2*36,0		8,640						
			Součet		-19,042						
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	8 207,82	8 207,82		0,000
12	R	919131121	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve stávajícím CB krytu	kus	12,000	327,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00204	0,024
			adekvátní položka								
			kotevní trny dilat.spar dl.600 mm								
			12		12,000						
			Součet		12,000						
13	R	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	3,360	93,40	0,00	313,82	313,82	0,00063	0,002
			1,2*0,7*4		3,360						
			Součet		3,360						
14	R	931994142	Řešení dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	19,200	204,00	0,00	3 916,80	3 916,80	0,00017	0,003
			1,2*4*4		19,200						
			Součet		19,200						
15	R	931995111	Nátěr v pracovní spáře betonářské výztuže 2x ochranný	m2	0,283	188,00	0,00	53,20	53,20	0,00042	0,000
			kotevní trny dilat.spar dl.600 mm								
			3,1416*0,025*0,3*12		0,283						
			Součet		0,283						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998 Přesun hmot							0,00	2 004,75	2 004,75		0,000
16	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	8,019	250,00	0,00	2 004,75	2 004,75	0,00000	0,000
			8,019		8,019						
			Součet		8,019						
PSV Práce a dodávky PSV							4 846,10	3 431,07	8 277,17		0,069
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 846,10	3 431,07	8 277,17		0,069
17	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,200	10,10	0,00	72,72	72,72	0,00000	0,000
			0,1*36,0*2		7,200						
			Součet		7,200						
18	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	48 300,00	144,90	0,00	144,90	1,00000	0,003
			7,2		7,200						
			Součet		7,200						
19	R	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	14,400	12,60	0,00	181,44	181,44	0,00000	0,000
			2*7,2		14,400						
			Součet		14,400						
20	111	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,006	81 200,00	487,20	0,00	487,20	1,00000	0,006
			14,400		14,400						
			Součet		14,400						
21	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,280	22,00	0,00	974,16	974,16	0,00000	0,000
			0,6*2*36,0+0,6*0,9*2		44,280						
			Součet		44,280						
22	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	48 300,00	966,00	0,00	966,00	1,00000	0,020
			44,28		44,280						
			Součet		44,280						
23	R	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	88,560	24,10	0,00	2 134,30	2 134,30	0,00000	0,000
			44,28*2		88,560						
			Součet		88,560						
24	111	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,040	81 200,00	3 248,00	0,00	3 248,00	1,00000	0,040
			88,56		88,560						
			Součet		88,560						
25	R	998711011	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,069	992,00	0,00	68,45	68,45	0,00000	0,000
			0,069		0,069						
			Součet		0,069						
Celkem							4 846,10	330 867,64	335 713,74		8,019
Odpočty										0,00	
Přípočty										335 713,74	
Celkem										335 713,74	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Opěrná zeď OZ 3

Část: 01 - 03 Opěrná zeď OZ 3

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	67 183,67	67 183,67		1,031
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	66 209,52	66 209,52		1,031
1	R	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³ , šířka spáry do 4 mm	m3	1,726	9 300,00	0,00	16 051,80	16 051,80	0,00000	0,000
			-2,558		-2,558						
			1,7*0,6*4,2		4,284						
			Součet		1,726				0,00		
2	R	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné	m3	1,726	1 620,00	0,00	2 796,12	2 796,12	0,00000	0,000
3	R	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	3,500	1 060,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00000	0,000
			-12,9		-12,900						
			1,7*4+(4,2+0,6)*2		16,400						
			Součet		3,500						
4	R	3272190R	Kamenné řezané desky tl.100 mm s ručně opracovanými hranami	m2	3,654	11 000,00	0,00	40 194,00	40 194,00	0,27500	1,005
			0,87*4,2		3,654						
			Součet		3,654						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	R	327324127	Opěrné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 "základ" 1,0*0,2*4,4 Součet "základ - Kari síť - 4,5 kg/m ² " 1,0*4,4*0,0045*1,2 Součet	m3	0,880	3 070,00	0,00	2 701,60	2 701,60	0,00000	0,000
10	R	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí "základ - Kari síť - 4,5 kg/m ² " 1,0*4,4*0,0045*1,2 Součet	t	0,024	31 500,00	0,00	756,00	756,00	1,07636	0,026
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	716,40	716,40		0,000
11	R	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene -12,48 1,7*((4,2+0,6)*2-1,2) Součet	m2	1,800	398,00	0,00	716,40	716,40	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	257,75	257,75		0,000
12	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se vsivlou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1,031	250,00	0,00	257,75	257,75	0,00000	0,000
Celkem							0,00	22 642,17	22 642,17		1,031
Odpočty										0,00	
Přípočty										67 183,67	
Celkem										67 183,67	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Stavební práce

Část: **02 - 01 Stavební práce - KAPLE**

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							3 500,00	63 034,25	66 534,25		
2 Zakládání							0,00	47 203,77	47 203,77		
1	R	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 "podkladní beton schodiště" 0,4*0,1*(3,25+2,8) Součet	m3	0,242	2 640,00	0,00	638,88	638,88	2,25634	0,546
3	R	274211492	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za jednostranné lícování zdiva kamenné obkladní zdivo "pod kapli" (3,5*m2*+0,6*1,25+1,45*1,07)*0,2 "schody" (3,25*0,45+2,8*0,65)*0,2 Součet -0,25 Součet	m3	1,817	1 010,00	0,00	1 835,17	1 835,17	0,00000	0,000
5	R	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 betonové lože C25/30 "pod kapli" (3,5*m2*+0,5*0,5*2)*0,5 "schody" 0,6*0,55*3,0+0,55*0,8*1,2 Součet	m3	3,518	3 040,00	0,00	10 694,72	10 694,72	2,45329	8,631
6	R	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) "R20 dl.6,0m" 0,015 Součet	t	0,015	41 500,00	0,00	622,50	622,50	1,06062	0,016
9	R	282611	SILOVÁ INJEKTÁŽ Z CEMENTOVÝCH POJIV	m3	1,500	22 275,00	0,00	33 412,50	33 412,50	2,47500	3,713
4 Vodorovné konstrukce							3 500,00	1 892,00	5 392,00		0,001
10	R	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním stýněných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních -15 "kamenné stupně 1000x250x200mm" 14 Mezisosčet -1 "kamenné stupně 1000x300x200mm" 3 Mezisosčet -1 Mezisosčet Součet	m	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	400	400000002	Dodávka kamenného stupně dle PD -1 "kamenné stupně 1000x300x200mm" 3 Součet	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00000	0,000
15	R	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 tl 170 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru R 20 vlepěními chemickou kotvou do vrtu prům. 26 mm hl. 500 mm 11 Součet	kus	11,000	172,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00007	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998 Přesun hmot							0,00	13 938,48	13 938,48		0,000
16	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,906	1 080,00	0,00	13 938,48	13 938,48	0,00000	0,000
Celkem							3 500,00	63 034,25	66 534,25		
Odpočty										0,00	
Připočty										66 534,25	
Celkem										66 534,25	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II. Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přeložení chodníku - kámen dl. 80 mm

Část: 01 - 04 - 01 Přeložení chodníku - kámen dl. 80 mm - bourání betonové desky

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							60 489,99	310 834,70	371 324,69		
1 Zemní práce							0,00	223 234,00	223 234,00		0,000
1	R	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	0,000	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- kompletní odpočet ze SoD											
-93,000*m2*+93,000*m2"					0,000						
Součet					0,000						
12	221	113107171	Odstránění podkladu nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	401,500	169,00	0,00	67 853,50	67 853,50	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- rozebrání dl. kostek 120 x 120 x 120 mm pro zpětné použití											
5,500*73,000					401,500						
Součet					401,500						
13	221	113107173	Odstránění podkladu nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	401,500	357,00	0,00	143 335,50	143 335,50	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- vybourání betonové desky pod dlažbou											
5,500*73,000					401,500						
Součet					401,500						
2	R	113107313	Odstránění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,000	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- kompletní odpočet ze SoD a nahrazení p.č. 113107173											
-93,000*m2*+93,000*m2"					0,000						
Součet					0,000						
21	R	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	401,500	30,00	0,00	12 045,00	12 045,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- úprava terénu po odbourání betonové desky před ČTÚ											
5,500*73,000					401,500						
Součet					401,500						
14	221	564841113	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 140 mm	m2	0,000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- vyrovnání výškového rozdílu v mocnosti 135 mm dle skutečnosti po odbourání betonové desky dle p.č. 113107173											
5,500*73,000					401,500						
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
5,500*73,000*-1					-401,500						
Součet					0,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	7 805,05	7 805,05		0,000
6	R	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	308,500	25,30	0,00	7 805,05	7 805,05	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
- kompletní odpočet ze SoD a narovnění v ZBV01.4 níže											
-93,000*m2"					-93,000						
ZBV01.4											
- rozebrání dl. kostek 120 x 120 x 120 mm pro zpětné použití											
5,500*73,000					401,500						
Součet					308,500						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997 Přesun sutě							60 489,99	79 795,65	140 285,64		0,000
7	R	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	297,135	50,00	0,00	14 856,75	14 856,75	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání dle ZBV01.4 p.č. 113106161+113107173+113107313											
-29,760+373,395-46,500 "t"						297,135					
Součet						297,135					
8	R	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusu materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5 645,565	5,00	0,00	28 227,83	28 227,83	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání dle ZBV01.4 p.č. 113106161+113107173+113107313											
-29,760+373,395-46,500 "t"						297,135					
Součet						297,135					
14	221	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	260,976	48,00	0,00	12 526,85	12 526,85	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání dle ZBV01.4 p.č. 113107171 (tam a zpět pro opětovné použití)											
130,488 "t"*2						260,976					
Součet						260,976					
15	221	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 304,880	12,30	0,00	16 050,02	16 050,02	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání dle ZBV01.4 p.č. 113107171 (tam a zpět pro opětovné použití)											
130,488 "t"*2						260,976					
Součet						260,976					
9	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	54,228	150,00	0,00	8 134,20	8 134,20	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
- kompletní odpočet ze SoD a narovnání v ZBV01.4 níže											
-76,260"t"						-76,260					
ZBV01.4											
- rozebrání dl. kostek 120 x 120 x 120 mm pro zpětné použití											
130,488 "z p.č. 113107171"						130,488					
Součet						54,228					
16	221	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	373,395	162,00	60 489,99	0,00	60 489,99	0,00000	0,000
ZBV01.4											
- narovnání dle ZBV01.4 p.č. 113107173											
373,395						373,395					
Součet						373,395					
Celkem							60 489,99	310 834,70	371 324,69		
Odpočty										0,00	
Přípočty										371 324,69	
Celkem										371 324,69	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Přeložení konstrukce vozovky - Pod Tržním náměstím

Část: 01 - 04 - 03 Přeložení konstrukce vozovky - Pod Tržním náměstím

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	113 932,67	113 932,67		0,000
1 Zemní práce							0,00	40 632,18	40 632,18		0,000
2	R	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	280,200	28,10	0,00	7 873,62	7 873,62	0,00000	0,000
"vozovka - odečteno z cadu" 280,2						280,200					
Součet						280,200					
3	R	113107225	Odstránění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,200	92,80	0,00	26 002,56	26 002,56	0,00000	0,000
"vozovka" 280,2						280,200					
Součet						280,200					
5	R	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	225,200	30,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00000	0,000
-55,0						-55,000					
"vozovka" 280,2						280,200					
Součet						225,200					
9	R	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm	m2	0,000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
"tl.100-250 mm" 280,2						280,200					
- neprovádí se (vyjímuto ze zakázky)											
"tl.100-250 mm" 280,2*-1						-280,200					
Součet						0,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	R	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	0,000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
			280,2		280,200						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			280,2		-280,200						
			Součet		0,000						
12	R	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	0,000	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
			zvýšení tloušťky - zazubení v šířce 2 m (strmý svah)								
			2/5*280,02		112,008						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			2/5*280,02*-1		-112,008						
			Součet		0,000						
14	R	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,19536	0,000
			280,200		280,200						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			280,200		-280,200						
			Součet		0,000						
15	583	58381008	Kosička dlažební žula velká 15/17	m2	0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,41700	0,000
			doplnění ztracené nebo zničené dlažby - odhad 10%								
			280,200		280,200						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			280,200		-280,200						
			Součet		0,000						
			8				0,00	0,00	0,00		0,000
			Trubní vedení								
16	R	897545R	VPUŠTĚ ODVOD ZLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM	kus	0,000	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,12500	0,000
			systémová vpusť s odpadním potrubím min DN 160, vč. zaústění do stávající kanalizační šachty								
			1		1,000						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			-1		-1,000						
			Součet		0,000						
17	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,42080	0,000
			"odhad" 2		2,000						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			-2		-2,000						
			Součet		0,000						
18	R	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,32974	0,000
			"odhad" 3		3,000						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			-3		-3,000						
			Součet		0,000						
			9				0,00	11 265,36	11 265,36		0,000
			Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	R	93545R	ZLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVEILE ŠÍŘKY DO 300MM	m	0,000	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,07500	0,000
			VČETNĚ MRŽÍ								
			odvodnění komunikace - ACU Multiline pro zařízení U400 s odtokem ve střední linii" 3,6		3,600						
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)								
			-3,600		-3,600						
			Součet		0,000						
20	R	96657R	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	m	3,600	1 703,00	0,00	6 130,80	6 130,80	0,00000	0,000
			"stávající žlab vč.odvozu na skládku a poplatku" 3,6		3,600						
			Součet		3,600						
21	R	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení	m2	225,200	22,80	0,00	5 134,56	5 134,56	0,00000	0,000
			čistěním očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým								
			-55,0+280,2		225,200						
			Součet		225,200						
			997				0,00	62 035,13	62 035,13		0,000
			Přesun sutě								
22	R	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým	t	145,965	50,00	0,00	7 298,25	7 298,25	0,00000	0,000
			urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
			-64,185+210,15		145,965						
			Součet		145,965						
23	R	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým	t	2 773,335	5,00	0,00	13 866,68	13 866,68	0,00000	0,000
			urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			-64,185*19 "Přepočtené koeficientem množství		-1 219,515						
			210,15*19		3 992,850						
			Součet		2 773,335						
24	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	145,965	150,00	0,00	21 894,75	21 894,75	0,00000	0,000
			-64,185+210,15		145,965						
			Součet		145,965						
25	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a	t	145,965	130,00	0,00	18 975,45	18 975,45	0,00000	0,000
			kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998			Přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,000
26	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	113 932,67	113 932,67		0,000
Odpočty										0,00	
Přípočty										113 932,67	
Celkem										113 932,67	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_ Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Ostatní konstrukce

Část: 01 - 04 - 04 Ostatní konstrukce

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	135 097,10	135 097,10		0,045
1			Zemní práce				0,00	12 760,35	12 760,35		0,000
1	R	113107162	Odstřazení podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,500	50,30	0,00	3 697,05	3 697,05	0,00000	0,000
					živičná vozovka 73,5						73,500
					Součet						73,500
2	R	113107183	Odstřazení podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,500	97,80	0,00	7 188,30	7 188,30	0,00000	0,000
					živičná vozovka 73,5						73,500
					Součet						73,500
5	R	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	62,500	30,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00000	0,000
					-11,0+73,5						62,500
					Součet						62,500
5			Komunikace pozemní				0,00	74 970,74	74 970,74		0,000
7	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	73,500	231,00	0,00	16 978,50	16 978,50	0,00000	0,000
					živičná vozovka 73,5						73,500
					Součet						73,500
9	R	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP T6 (obalované kamenivo ORS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	73,500	440,00	0,00	32 340,00	32 340,00	0,00000	0,000
10	R	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	73,500	17,80	0,00	1 308,30	1 308,30	0,00000	0,000
11	R	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	73,500	6,21	0,00	456,44	456,44	0,00000	0,000
12	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1T (ABS) tř. T tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	73,500	325,00	0,00	23 887,50	23 887,50	0,00000	0,000
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	27 800,00	27 800,00		0,045
15	R	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	50,000	59,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00000	0,000
					napojení podélné 50,0						50,000
					Součet						50,000
16	R	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnici zalivku v živičném krytu	m	50,000	119,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00001	0,001
					napojení podélné 50,0						50,000
					Součet						50,000
17	R	919121233	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	50,000	378,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00088	0,044
997			Přesun sutě				0,00	19 558,13	19 558,13		0,000
18	R	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,815	50,00	0,00	1 640,75	1 640,75	0,00000	0,000
					-11,726						-11,726
					kamenivo 21,315						21,315
					živice 23,226						23,226
					Součet						32,815
19	R	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	623,485	5,00	0,00	3 117,43	3 117,43	0,00000	0,000
					32,815*19 *Přepočtené koeficientem množství						623,485
					Součet						623,485
20	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	32,815	150,00	0,00	4 922,25	4 922,25	0,00000	0,000
					-11,726+44,541						32,815
					Součet						32,815
21	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	11,500	390,00	0,00	4 485,00	4 485,00	0,00000	0,000
					-11,726						-11,726
					23,226						23,226
					Součet						11,500
22	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,315	253,00	0,00	5 392,70	5 392,70	0,00000	0,000
					kamenivo 21,315						21,315
					Součet						21,315

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998 Přesun hmot											
23	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,045	175,00	0,00	7,88	7,88	0,00000	0,000
Celkem							0,00	135 097,10	135 097,10		0,045
Odpočty										0,00	
Přípočty										135 097,10	
Celkem										135 097,10	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Ostatní konstrukce

Část: 01 - 04 - 04 Ostatní konstrukce - nová asf. komunikace

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce							0,00	0,00	0,00		0,000
1	R	113107325	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m ²	0,000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
-11,000*0"provedeno"						0,000					
ZBV01.5											
- nová komunikace pod opěrnou zdí (Pod Tržním náměstím)											
(2,500+4,000)/2*73,000						237,250					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(2,500+4,000)/2*73,000*-1						-237,250					
Součet						0,000					
2	R	113107343	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	0,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
-11,000*0"provedeno"						0,000					
ZBV01.5											
- nová komunikace pod opěrnou zdí (Pod Tržním náměstím)											
(2,500+4,000)/2*73,000						237,250					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(2,500+4,000)/2*73,000*-1						-237,250					
Součet						0,000					
8	R	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	0,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Odpočet ze SoD											
-11,000*0"provedeno"						0,000					
ZBV01.5											
- nová komunikace pod opěrnou zdí (Pod Tržním náměstím)											
(2,500+4,000)/2*73,000						237,250					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(2,500+4,000)/2*73,000*-1						-237,250					
Součet						0,000					
997 Přesun sutě							0,00	0,00	0,00		0,000
20	R	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.5											
- narovnění dle ZBV01.5 p.č. 113107325+113107343											
169,688+71,495 "t"						241,183					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(169,688+71,495 "t")*-1						-241,183					
Součet						0,000					
21	R	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.5											
- narovnění dle ZBV01.5 p.č. 113107325+113107343											
169,688+71,495 "t"						241,183					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(169,688+71,495 "t")*-1						-241,183					
Součet						0,000					
22	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ZBV01.5											
- narovnění dle ZBV01.5 p.č. 113107325+113107343											
169,688+71,495 "t"						241,183					
- neprovádí se (vyjmuta ze zakázky)											
(169,688+71,495 "t")*-1						-241,183					
Součet						0,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	R	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
			ZBV01.5								
			- narovnání dle ZBV01.5 p.č. 113107343			71,495					
			71,495 "t"			71,495					
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)			-71,495					
			71,495 "t"-1			-71,495					
			Součet			0,000					
25	R	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
			ZBV01.5								
			- narovnání dle ZBV01.5 p.č. 113107325			169,688					
			169,688 "t"			169,688					
			- neprovádí se (vyjmuté ze zakázky)			-169,688					
			169,688 "t"-1			-169,688					
			Součet			0,000					
			Celkem				0,00	0,00	0,00		0,000
			Odpočty						0,00		
			Přípočty						0,00		
			Celkem						0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II_Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře

Objekt: Stavební práce

Část: 01 - 02 Stavební práce_bourání základu pod OZ 2

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: 200 - Tábor

Místo: Tábor

Zpracoval: HES stavební s.r.o.

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			HSV Práce a dodávky HSV				0,00	61 058,25	61 058,25		0,000
			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	48 345,00	48 345,00		0,000
26	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,500	2 930,00	0,00	48 345,00	48 345,00	0,00000	0,000
			<i>Bourání základu pod OZ 2</i>								
			<i>d - 33,000 m</i>								
			<i>v - 1,000 m</i>								
			<i>š - 0,500 m</i>								
			ZBV01.3 - bourání základu								
			0,500*1,000*33,000		16,500						
			Součet		16,500						
			997 Přesun sutě				0,00	12 713,25	12 713,25		0,000
28	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,950	50,00	0,00	1 897,50	1 897,50	0,00000	0,000
			ZBV01.3 - bourání základu (VV pro m3)								
			0,500*1,000*33,000=16,500 m3								
			37,950*t" p.č. 961044111"		37,950						
			Součet		37,950						
29	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	721,050	5,00	0,00	3 605,25	3 605,25	0,00000	0,000
			ZBV01.3 - bourání základu (VV pro m3)								
			0,500*1,000*33,000=16,500 m3								
			37,950*t" p.č. 961044111"		37,950						
			Součet		37,950						
30	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	37,950	190,00	0,00	7 210,50	7 210,50	0,00000	0,000
			ZBV01.3 - bourání základu (VV pro m3)								
			0,500*1,000*33,000=16,500 m3								
			37,950*t" p.č. 961044111"		37,950						
			Součet		37,950						
			Celkem				0,00	61 058,25	61 058,25		0,000
			Odpočty						0,00		
			Přípočty						61 058,25		
			Celkem						61 058,25		

ZL č. 3 dle § 222 odstavce č. 5 zák. 134/2016 Sb. - přípočty

3 187 376,35

