


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2021/01241
OMSŘI/21/75797

Obědnavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

Interklíma s.r.o.
areál Semtín 92
53353 Pardubice
IČ: 13586556
DIČ: CZ13586556
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 23.11.2021

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás úpravu vzduchotechniky Depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích dle Vaší cenové nabídky ze dne 2. 11. 2021 (viz příloha).	366 830,00

Podepsáno dne:

29. 11. 2021


[REDACTED]
vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

Tel :

e-mail:

[REDACTED]
referent ekonomického oddělení OMSŘI






INTERKLIMA spol. s r.o.

533 53 **PARDUBICE** Semtín 92

Firma je zaregistrována v oddíle C vložka 208 Obchodního rejstříku,
Vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení realizace investic



Cenová nabídka: LK200362a

Akce: Depozitář muzeum Pardubice – úprava VZDT

Profese: Vzduchotechnika

Cena celkem komplet úpravy VZDT..... 303 165,- Kč

Nabídková cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, tato bude účtována ke každému daňovému dokladu ve výši, odpovídající platným právním předpisům k datu zdanitelného plnění.

Dodávkové ceny jsou stanoveny na základě informací od výrobců vzduchotechnických zařízení / CÚ 01.2020 /.

Montážní ceny jsou stanoveny na základě cen montážních prací pracovníků fy Interklima Pardubice / CÚ 01.2020 /.

Datum nabídky: 2.11.2021

TELEFON:

466 825 033 vedení společnosti
732 959 543 projekce
466 825 035 účetní
466 825 034 sekretariát

IČO 135 86 556
DIČ CZ13586556

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
GE Money Bank PARDUBICE
č.ú.č. 157 124 140/0600



INTERKLIMA spol. s r.o.

533 53 **PARDOBICE** Semtín 92

Firma je zaregistrována v oddíle C vložka 208 Obchodního rejstříku,
Vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

Platnost nabídky: 3 měsíce

Cena byla stanovena na základě vypracované **DPS VZDT** pod označením **P130/FS/09/21** projektanta vzduchotechniky [REDACTED]. Jedná se řešení úprav VZDT. V ceně je zahrnuta kompletní dodávka a montáž úprav vzduchotechnického zařízení vč. nastavení a uvedení do funkčního, provozuschopného stavu. V ceně není uvažována instalace termostatických hlavice.

Pardubice 2.11.2021

S pozdravem

[REDACTED]
INTERKLIMA, spol. s r.o.
[REDACTED]

TELEFON:
466 825 033 vedení společnosti
732 959 543 projekce
466 825 035 účetní
466 825 034 sekretariát

IČO 135 86 556
DIČ CZ13586556

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
GE Money Bank PARDUBICE
č.úč. 157 124 140/0600

Pozice	Popis	Množství		Dodávka		Montáž	
		v m.j.		jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
Úprava vzduchotechniky depozitáře v pardubicích							
001	Úprava výměníků jednotky Remak vč. změny pořadí - provedeno výrobcem jednotky	1	soub	73 800 Kč	73 800 Kč		
002	Úprava a doplnění regulace Remak - provedeno výrobcem jednotky	1	soub	viz celková cena poz. 001			
003	Úprava cirkulační klapky v jednotce Remak	1	soub	viz celková cena poz. 001			
004	Odpojení a zpětné připojení chladicího výměníku vč. úpravy potrubí	1	soub	36 000 Kč	36 000 Kč		
005	Odpojení a zpětné připojení topného výměníku vč. úpravy potrubí	1	soub	viz celková cena poz. 004			
006	Napuštění systému chlazení	1	soub	viz celková cena poz. 004			
007	Napuštění systému vytápění	1	soub	viz celková cena poz. 004			
008	Doplnění sdruženého čidla teploty/vlhkosti do výfuku jednotky vč. kabeláže	1	soub	48 463 Kč	48 463 Kč		
009	Úprava softwaru nadřazeného systému MaR	1	soub	viz celková cena poz. 008			
010	Propojení řízení 0-10 V nadřazeného systému MaR a jednotky Remak vč. kabeláže	1	soub	viz celková cena poz. 008			
011	Demontáž stávajícího regulátoru průtoku 500x315 mm	1	soub			1 440 Kč	1 440 Kč
012	Regulátor průtoku d125 mm s komunikací MODBUS (specifikace dle stávajícího systému)	1	ks	9 565 Kč	9 565 Kč	1 913 Kč	1 913 Kč
013	Porubí ocelové pozinkované	2	m2	410 Kč	820 Kč	185 Kč	369 Kč
014	Odpojení stávajícího regulátoru průtoku a jeho manuální uzavření	33	ks			588 Kč	19 404 Kč
015	Přenastavení stávajícího regulátoru průtoku dle požadavku na výkrese	26	ks			1 308 Kč	34 008 Kč
016	Zaslepení vyústky	53	ks	456 Kč	24 168 Kč	43 Kč	2 296 Kč
017	Přerušení a zaslepení potrubí	6	soub	103 Kč	618 Kč	309 Kč	1 854 Kč
018	Zpětná klapka d125 mm těsná	5	ks	254 Kč	1 270 Kč	127 Kč	635 Kč
019	Zpětná klapka d160 mm těsná	5	ks	329 Kč	1 645 Kč	165 Kč	823 Kč
020	Zpětná klapka d200 mm těsná	2	ks	382 Kč	764 Kč	191 Kč	382 Kč
021	Přesunutí vypínače ventilátoru karanténího prostoru	4	soub	1 764 Kč	7 056 Kč	71 Kč	282 Kč
	Dodávka a montáž celkem				204 169 Kč		63 406 Kč

Rekapitulace nákladů

Dodávka	204 169 Kč
Montáž	63 406 Kč
Montážní, spojovací a těsnící materiál	3 210 Kč
Doprava vč. přesunu hmot	4 780 Kč
Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	11 000 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	7 000 Kč
Komplexní zkoušky	9 600 Kč
Celkem cena bez DPH	303 165 Kč

Vypracoval: Lukáš Kaucký

