

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČO: 65993390
zastoupená:

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Společnost D11 1107 Smiřice – Jaroměř“
sídlo: PORR a.s., Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00, Praha 10

Správce společnosti: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006,
zastoupená

Společník: **PORR Bau GmbH**
se sídlem Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
společnost je zapsaná u Obvodního soudu ve Vídni (Hendelsgericht Wien), pod číslem FN34160 k
zastoupená

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jen jako „**smluvní strana**“)

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvě O Dílo ze dne 19. 12. 2017

č. objednatele: 02PA-000040

č. zhotovitele: SS 2016/95 (19-1702A16)

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 12. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele 02PA-000040, č. zhotovitele SS 2016/95 (19-1702A16) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D11 1107 Smiřice – Jaroměř, ISPROFOND 327 253 1004“, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „**OP/ZP**“);
- B) Objednatel a Zhotovitel dále uzavřeli Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 (dále jen „**Dohoda za účasti Správce stavby**“), jejímž předmětem bylo vypořádání časových nároků uplatněných Zhotovitelem v claimech č. 7 a č. 10 na základě a/nebo v souvislosti s událostmi blíže specifikovanými v Dohodě za účasti Správce stavby (dále jen „**Události**“). Na základě Dohody za účasti Správce stavby došlo k prodloužení Doby uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP o 157 dní (tj. do 13. 6. 2022) a Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP o 157 dní (tj. do 13. 6. 2023). V rámci claimů č. 7 a č. 10 Zhotovitel uplatnil vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi také tvrzený finanční nárok na dodatečnou platbu v celkové výši 75.277.005 Kč vč. přiměřeného zisku (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“). Smluvní strany se v Dohodě za účasti Správce stavby dohodly, že Nárok na dodatečnou platbu není předmětem Dohody za účasti Správce stavby a bude vypořádán dodatečně na základě dalšího jednání smluvních stran;
- C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby a vyzval prostřednictvím Správce stavby Zhotovitele k prověření možnosti akcelerace prací na Stavbě a zprovoznění části Stavby v dřívějším termínu. Objednatel v tomto ohledu uvádí, že zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby je dán zejména z důvodu, že Stavba, tj. úsek D11 1107 Smiřice – Jaroměř, se od začátku připravovala jako jeden celek se stavbou úseku D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, čemuž se přizpůsobovala doba výstavby Stavby tak, aby obě tyto stavby byly uvedeny do provozu současně. O samostatném zprovoznění pouze jedné z těchto staveb nebylo v rámci jejich přípravy z technických důvodů uvažováno, neboť se jedná o stavby natolik technicky provázané, že případné zprovoznění Stavby bez zprovoznění úseku D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, nebo naopak, postrádá své opodstatnění, když se jedná zejména o nutnost současného zprovoznění vodohospodářských objektů obou staveb, (retenční nádrž, kanalizace hlavní trasy, a dálniční příkopy). Předpokládaná a smluvní Doba uvedení stavby D11 1106 Hradec Králové – Smiřice do provozu je 17. 12. 2021. Neuvedením Stavby do provozu ke stejnému dni by vznikaly na straně Objednatelů vícenáklady spojené s neprovozováním části dálnice;
- D) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby a informoval Objednatel o možnosti přípravy velké části Stavby pro uvedení do provozu za podmínek stavebního zákona v předstihu, a to do 17. 12. 2021, za předpokladu přijetí opatření k urychlení její výstavby a aktivní součinnosti Správce stavby/Objednatel. Takovou akcelerací dojde k dřívějšímu užívání trasy dálnice pro veřejný provoz, a to o 178 dní oproti Době pro uvedení do provozu sjednané ve Smlouvě;
- E) Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11. 2. 2020 (dále jen „**Metodika**“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení čl. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou

Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 3.

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 3, jehož předmětem je zejména (i) vypořádání Zhotovitelem uplatněného Nároku na dodatečnou platbu, (ii) dohoda o akceleraci Stavby a dále (iii) ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci.

2. Vypořádání Nároku na dodatečnou platbu.

- 2.1. Smluvní strany se s přihlédnutím k dohodě o ocenění akcelerace v čl. 5. tohoto Dodatku č. 3 dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi žádný Nárok na dodatečnou platbu podle Pod-článku 20.1 OP/ZP, zejména nemá žádný nárok na správní režii, výrobní režii, výrobní prostředky spočívající ve strojním nebo jiném technickém vybavení a pracovnících (personálu), ani přírůstek zisku, to vše ve smyslu a významu uvedeném v Metodice pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany SFDI dne 10. 11. 2020 (dále jen „**Nepřiznaný Nárok na dodatečnou platbu**“).

3. Vzdání se nároků Zhotovitele.

- 3.1. Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostmi, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele **vzdává** veškerých finančních nároků na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, zejména Nepřiznaného Nároku na dodatečnou platbu, a Zhotovitel s tímto souhlasí. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 3 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných finančních nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto odst. 3.1. Dodatku č. 3.
- 3.2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 3 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 3 a že tak neučiní ani následně.

4. Dohoda o akceleraci.

- 4.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu nového postupného závazného milníku tak, jak je popsáno níže v tomto čl. 4 Dodatku č. 3, a to ve smyslu ustanovení Pod-článku 13.1 OP/ZP. Urychlení prací na Díle podle tohoto Dodatku č. 3 je smluvními stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou smluvní strany postupovat v souladu s Pod-článkem 13.1 a 13.3 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 3 jinak. Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že k zahájení vyjednávání o akceleraci mezi Zhotovitelem a Objednatelům za účasti Správce stavby došlo dne **7. 6. 2021**, tj. dnem doručení přílohy č. 5 pokynu Správce stavby č. 86, zn. RSD-329020/2021-1 Zhotoviteli.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nové Sekce ve smyslu Pod-článku 1.1.5.6. OP/ZP s názvem „Sekce 13)“, a to v tomto

rozsahu: SO 101 Dálnice D1107, km 105,980 – 113,370 s napojením na předcházející stavbu D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, včetně všech ostatních souvisejících objektů, které budou nezbytné pro účely uvedení Sekce 13) do provozu za podmínek zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“) a jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

- 4.3. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nového postupného závazného milníku ve smyslu Pod-článku 4.29 OP/ZP, a to milníku „Zprovoznění Sekce 13)“. Předmětem tohoto nového milníku je provedení prací na staveništi v rámci Sekce 13) týkajících se stavebních objektů nebo jejich částí, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jsou nezbytné pro možnost uvedení Sekce 13) do provozu za podmínek stavebního zákona.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly na stanovení Doby pro splnění milníku „Zprovoznění Sekce 13)“ v délce 1340 dnů (počítáno od Data zahájení prací 16. 4. 2018), tzn. nejpozději do **17. 12. 2021**.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za účelem uvedení Sekce 13) do provozu ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do **1. 12. 2021** všechny doklady a součinnost specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3. V případě, že nedojde k uvedení Sekce 13) do provozu za podmínek stavebního zákona nejpozději do 17.12.2021, a to výhradně z důvodu, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout řádně a včas Objednateli doklady a součinnost podle věty první tohoto odst. 4.5. Dodatku č. 3, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že za splnění milníku „Zprovoznění sekce 13)“ se považuje provedení prací na Díle v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 13) do provozu za podmínek stavebního zákona a poskytnutí součinnosti Zhotovitele podle odst. 4.5. tohoto Dodatku č. 3.
- 4.7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že (i) splnění milníku „Zprovoznění sekce 13)“ nepodléhá smluvní pokutě dle ustanovení Pod-článku 4.28 písm. b) OP/ZP a Přílohy k nabídce, a dále, že (ii) ustanovení Smlouvy o smluvní pokutě za nesplnění Doby pro uvedení do provozu vztahující se k Dílu není tímto Dodatkem č. 3 dotčeno.
- 4.8. Zbývající část Díla, která nespadá do Sekce 13) a nebude uvedena do provozu za podmínek stavebního zákona v rozsahu Sekce 13), bude v souladu s Dohodou za účasti Správce stavby uvedena do provozu nejpozději do **13.06.2022**.

5. Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci.

- 5.1. Jelikož se smluvní strany dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu nového postupného závazného milníku, tedy na akceleraci prací, smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace Zhotovitele za splnění milníku „Zprovoznění Sekce 13)“ v Době pro splnění tohoto milníku ve výši **12.378.401,44 Kč bez DPH** (dále jen „**Ocenění akcelerace**“). Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 3. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou a ověřeno expertním posudkem.
- 5.2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno po splnění postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce 13)“ a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace bude Objednatelům uhrazeno jednorázovou platbou Objednatel na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce 13)“ a v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 3.

- 5.3. V případě, že nedojde ke splnění nového postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce 13)“ v rozsahu podle tohoto Dodatku č. 3 a ve smyslu Pod-článku 4.29 OP/ZP, v Době pro splnění milníku (tj. nejpozději do 17. 12. 2021), Zhotoviteli vůči Objednateli **nevzniká** právo na úhradu Ocenění akcelerace podle odst. 5.1. tohoto Dodatku č. 3, a to **ani zčásti**.
- 5.4. Smyslem a účelem tohoto Dodatku č. 3 je mimo jiné zajistit během doby od okamžiku uvedení Sekce 13) do provozu ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 až do okamžiku dokončení Díla, takový provoz, který nebude omezen žádným dopravně technickým opatřením. Neomezeným provozem se rozumí dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy bez omezení šířky jízdního pruhu v km 106,220 – 113,370 po celou dobu od okamžiku uvedení Sekce 13) do provozu ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 do okamžiku dokončení Díla (dále jen „**Neomezený provoz od uvedení Sekce 13) do provozu**“). Pro případ, že Zhotovitel **bez výslovného písemného souhlasu Objednatele** poruší svou povinnost zajistit Neomezený provoz od uvedení Sekce 13) do provozu, sjednávají smluvní strany, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každých i jen započatých 24 hodin omezeného provozu.

6. Závěrečná ustanovení.

- 6.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3).
- 6.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 3.
- 6.3. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 výslovně neupravená, zůstávají nadále v nezměněné podobě v platnosti.
- 6.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:
- příloha č. 1 – Specifikace stavebních objektů a prací Sekce 13),
 - příloha č. 2 – Podklady a součinnost Zhotovitele k uvedení Sekce 13) do provozu,
 - příloha č. 3 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace,
 - příloha č. 4 – Harmonogram prací č. 20 – akcelerační.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA S PODPISY SMLUVNÍCH STRAN/

Objednatel:

Zhotovitel:

Podpis:

Datum: 2021.11.24
15:09:50 +01'00'

Date: 2021.11.23
14:11:03 +01'00'

Podpis:

Date: 2021.11.23 14:29:19 +01'00'

za společníky společnosti
„Společnost D11 1107 Smiřice – Jaroměř“
tj. za PORR a.s. a PORR Bau GmbH

(na základě plné moci společnosti
PORR BAU GmbH, udělené
společnosti PORR a.s. ve smlouvě o
společnosti ze dne 13. 12. 2016)

Příloha č. 1 Dodatku č. 3

Specifikace stavebních objektů a prací Sekce 13):

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 101	Dálnice D1107, km 105,980 – 113,370
SO 110	MÚK Jaroměř - jih
SO 111	MÚK Jaroměř - sever
SO 112	Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37
SO 112.1	Provizorní přeložka silnice I/37
SO 130	Přeložka silnice I/33
SO 131	Úpravy stávající silnice I/33
SO 132	Rozšíření silnice III/2858
SO 132.1	Provizorní přeložka silnice III/2858
SO 134	Přeložka silnice III/29915
SO 135	Přeložka MK Jaroměř - Horní Dolce
SO 136	Úpravy silnice I/37
SO 136.1	Příjezd k DUN SO 352
SO 150	Polní cesta PC-1, km 106,060 – 107,770
SO 151	Polní cesta PC-2, km 107,780 – 109,135
SO 160	Polní cesta PC-11, podél přeložky I/33
SO 152	Polní cesta PC-3, km 107,700 – 108,970
SO 175	Příjezd k retenční nádrži SO 341
SO 176	Příjezd k retenční nádrži SO 342
SO 177	Příjezd k DUN SO 351
SO 191.1	Pevné svislé a vodorovné značení - dálnice D11
SO 191.2	Portály pro dopravní značení
SO 191.3	Proměnné dopravní značení
SO 191.4	Pevné svislé a vodorovné značení - silnice I.třídy
SO 191.6	Pevné svislé a vodorovné značení - místní komunikace
SO 195	Dopravní opatření
SO 201	Estakáda přes Dolecký a Jezbinský potok v km 110,035 – 110,329
SO 202	Most přes silnici II/285 v km 110,739
SO 203	Most přes MK do Horních Dolců v km 111,221
SO 204	Most přes polní cestu v km 112,565
SO 205	Most přes přeložku I/33 v km 112,963
SO 220	Nadjezd silnice III/2858 v km 107,697
SO 221	Nadjezd polní cesty v km 108,982
SO 222	Nadjezd silnice III/29915 v km 111,612
SO 240	Železniční most nad přeložkou I/33 v km 44,179 trati Jaroměř – Dvůr Králové n/L.
SO 240.0	Úprava železničního svršku
SO 240.1	Demolice mostu v km 44,207 trati Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem
SO 260.2	Protihluková stěna Semonice, vpravo - km 107,000 – 107,621
SO 260.3	Protihluková stěna Jaroměř, vpravo - km 109,600 – 112,683
SO 260.4	Protihluková stěna Horní Dolce, vlevo - km 110,299 – 112,057
SO 301	Dešťová kanalizace km 105,980 – 109,320
SO 302	Dešťová kanalizace km 109,340 – 110,710
SO 303	Dešťová kanalizace km 110,765 – 111,210
SO 304	Dešťová kanalizace km 111,230 – 112,925
SO 305	Dešťová kanalizace km 113,000 – 113,370

SO 310	Dešťová kanalizace přeložky silnice I/33
SO 330	Přeložka vodovodu LT DN 400 v km 111,108
SO 341	Retenční nádrž na SO 302 v km 110,380
SO 342	Retenční nádrž na SO 304 v km 111,260
SO 351	Dešťová usazovací nádrž na SO 303
SO 352	Dešťová usazovací nádrž na SO 310
SO 380	Svodná kanalizace dešťové vody
SO 430	Kabelová přípojka NN pro RM1 (systém SOS-DIS) v k 107,725
SO 431	Kabelová přípojka NN pr RM2 (systém SOS-DIS) v k 110,705
SO 450	Přeložka OK v km 110,719
SO 460	Přeložka kabelu přístupové sítě v km 107,713
SO 461	Přeložka kabelů přístupové sítě v km 110,708 a 110,751
SO 462	Přeložka kabelů přístupové sítě v km 111, 574
SO 463	Přeložka kabelů přístupové sítě v km 0,552 (I/33)
SO 490	Dálniční systém SOS – kabelová vedení
SO 490.2	Dálniční systém SOS – optický kabel DIS
SO 491	Dálniční systém SOS – hlásky
SO 491.1	Dálniční systém SOS – kamerový dohled
SO 491.2	Dálniční informační systém
SO 492	Dálniční systém SOS – meteorostanice
SO 493	Dálniční systém SOS - šachty a prostupy
SO 494	Kabelovod pro optické kabely
SO 495	Dálniční systém SOS – automatický sčítač dopravy
SO 510	Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 106,756
SO 511	Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 109,504
SO 512	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 111,065
SO 513	Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 112,107
SO 514	Ochrana VTL plynovodu DN 200 POD I/37
SO 660	Přeložka sdělovacího kabelu ČD SŽT v žkm 44,120 – 44,233
SO 661	Přeložka zabezpečovacího kabelu ČD SDC v žkm 44,120 – 44,233
SO 801	Vegetační úpravy D 1107
SO 802	Vegetační úpravy I/33
SO 803	Vegetační úpravy II. A III. tříd
SO 810	Příprava území
SO 850	Oplocení dálnice, typ A
SO 851	Oplocení dálnice, typ B
SO 860	Přemístění smírčího kříže

Příloha č. 2 Dodatku č. 3

Podklady a součinnost Zhotovitele k uvedení Sekce 13) do provozu:

1) Doklady prokazující bezpečnost, funkčnost a kvalitu stavby (zajišťuje Zhotovitel):

- Zkoušky a doklady pro uvedení stavby do „veřejného provozu“ a používání:
 - měření podélných nerovností vyjádřené mezinárodním indexem IRI dle ČSN 73 6175 požaduje se klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.2 normy ČSN 73 6175;
 - měření protismykových vlastností povrchu vozovky – dle ČSN 73 6177, požaduje se klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.4 normy ČSN 73 6177
 - revizní zprávy elektrických zařízení;
 - prohlášení stavebníka o funkčnosti odvodňovacích systémů. Zkoušky vodotěsnosti a kamerové zkoušky kanalizací včetně DUN;
 - laboratorní deník s vyhodnocením zkoušek (pro části, které se uvádí do předčasného užívání) s výjimkou zkoušek, u kterých ještě neuběhla doba pro vyhodnocení provedené zkoušky;
 - zápis z montážních prohlídek svodidel;
 - u mostů navíc protokol z 1. HMP, zprávu z provedené zatěžovací zkoušky (pokud byla vyžadována);
 - Kladné stanovisko bezpečnostního auditu (zajišťuje ŘSD ČR, ale bez dokončení stavby nemůže být vydáno).

2) Doklady, podle kterých bude moci Objednatel stavbu udržovat a pečovat o ni (zajišťuje Zhotovitel):

- Projekt sledování a údržby mostu;
- Požadavky na údržbu stavby;
- Provozní řády kanalizací RN a DUN, které budou v trvalé správě ŘSD ČR.

3) Další doklady a poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele:

- Uzavření dohody o předčasném užívání;
- Součinnost při technické prohlídce stavby určené pro předčasné užívání zajišťované Objednatelem.

Pozn.: Doklady a činnosti uvedené pod body 1) až 3) této přílohy č. 2 se vztahují pouze na ty části Stavby, které jsou nezbytné pro uvedení Sekce 13) do provozu ve smyslu Dodatku č. 3.

Příloha č. 3 Dodatku č. 3

Specifikace stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace za urychlení výstavby:

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 101	Dálnice D1107, km 105,980 – 113,370
SO 110	MÚK Jaroměř - jih
SO 111	MÚK Jaroměř - sever
SO 112	Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37
SO 112.1	Provizorní přeložka silnice I/37
SO 130	Přeložka silnice I/33
SO 134	Přeložka silnice III/29915
SO 135	Přeložka MK Jaroměř - Horní Dolce
SO 136	Úpravy silnice I/37
SO 136.1	Příjezd k DUN SO 352
SO 150	Polní cesta PC-1, km 106,060 – 107,770
SO 151	Polní cesta PC-2, km 107,780 – 109,135
SO 152	Polní cesta PC-3, km 107,700 – 108,970
SO 160	Polní cesta PC-11, podél přeložky I/33
SO 175	Příjezd k retenční nádrži SO 341
SO 176	Příjezd k retenční nádrži SO 342
SO 177	Příjezd k DUN SO 351
SO 191.1	Pevné svislé a vodorovné značení - dálnice D11
SO 191.2	Portály pro dopravní značení
SO 191.3	Proměnné dopravní značení
SO 191.4	Pevné svislé a vodorovné značení - silnice I.třídy
SO 191.6	Pevné svislé a vodorovné značení - místní komunikace
SO 195	Dopravní opatření
SO 201	Estakáda přes Dolecký a Jezbinský potok v km 110,035 – 110,329
SO 202	Most přes silnici II/285 v km 110,739
SO 203	Most přes MK do Horních Dolců v km 111,221
SO 204	Most přes polní cestu v km 112,565
SO 205	Most přes přeložku I/33 v km 112,963
SO 221	Nadjezd polní cesty v km 108,982
SO 222	Nadjezd silnice III/29915 v km 111,612
SO 260.2	Protihluková stěna Semonice, vpravo - km 107,000 – 107,621
SO 260.3	Protihluková stěna Jaroměř, vpravo - km 109,600 – 112,683
SO 260.4	Protihluková stěna Horní Dolce, vlevo - km 110,299 – 112,057
SO 301	Dešťová kanalizace km 105,980 – 109,320
SO 302	Dešťová kanalizace km 109,340 – 110,710
SO 303	Dešťová kanalizace km 110,765 – 111,210
SO 304	Dešťová kanalizace km 111,230 – 112,925
SO 305	Dešťová kanalizace km 113,000 – 113,370
SO 310	Dešťová kanalizace přeložky silnice I/33
SO 341	Retenční nádrž na SO 302 v km 110,380
SO 342	Retenční nádrž na SO 304 v km 111,260
SO 351	Dešťová usazovací nádrž na SO 303
SO 352	Dešťová usazovací nádrž na SO 310
SO 380	Svodná kanalizace dešťové vody
SO 430	Kabelová přípojka NN pro RM1 (systém SOS-DIS) v k 107,725
SO 431	Kabelová přípojka NN pr RM2 (systém SOS-DIS) v k 110,705

SO 490	Dálniční systém SOS – kabelová vedení
SO 490.2	Dálniční systém SOS – optický kabel DIS
SO 491	Dálniční systém SOS – hlásky
SO 491.1	Dálniční systém SOS – kamerový dohled
SO 491.2	Dálniční informační systém
SO 492	Dálniční systém SOS – meteostanice
SO 493	Dálniční systém SOS - šachty a prostupy
SO 494	Kabelovod pro optické kabely
SO 495	Dálniční systém SOS – automatický sčítač dopravy
SO 801	Vegetační úpravy D 1107
SO 802	Vegetační úpravy I/33
SO 803	Vegetační úpravy II. A III. tříd
SO 810	Příprava území
SO 850	Oplocení dálnice, typ A
SO 851	Oplocení dálnice, typ B
SO 860	Přemístění smírčího kříže

Příloha č. 4 Dodatku č. 3

/TUTO PŘÍLOHU TVOŘÍ DOKUMENT – HARMONOGRAM PRACÍ Č. 20 –
AKCELERAČNÍ, KTERÝ JE PŘIPOJEN NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRANÁCH/

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
0	D11_Smiřice - Jaromer_yroba	1423 dny?	16.04. 18	17.12. 22													
1	D11 Smiřice - Jaroměř	1423 dny?	16.04. 18	17.12. 22													
2	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY	0 dny	17.04. 18	17.04. 18													
3	PŘEDPOKLÁDANÉ UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU	0 dny	17.12. 21	17.12. 21	2FS+1341 dny												
4	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAKONČENÍ STAVBY	0 dny	17.12. 22	17.12. 22	3FS+365 dny												
5	Finanční míník č.I	0 dny	17.12. 19	17.12. 19													
6	Finanční míník č.II	0 dny	17.12. 20	17.12. 20													
7	SO 000 Samace exkavací po ZAV	962 dny	07.08. 18	24.10. 21													
8	Schválení Tepř	0 dny	07.08. 18	07.08. 18													
9	Násoypové těleso 106,220 - 107,160 N1	14 dny	19.09. 18	02.10. 18	285S+10 dny;K50FS												
10	Násoypové těleso 107,760 - 108,000 N2	14 dny	26.09. 18	09.10. 18	9FS+7 dny												
11	Násoypové těleso 108,540 - 108,760 N3	14 dny	09.10. 18	16.10. 18	10FS+7 dny												
12	Násoypové těleso 109,780 - 110,020 N4	14 dny	10.10. 18	29.10. 18	11FS+7 dny												
13	Násoypové těleso 110,940 - 111,400 N5	14 dny	17.10. 18	30.10. 18	12FS+7 dny												
14	exkavace po ZAV	786 dny	11.04. 19	24.10. 21													
15	SO 131	5 dny	04.08. 20	08.08. 20	30SS												
16	SO 132	75 dny	10.06. 19	27.11. 20	31SS;739												
17	SO 134	90 dny	07.05. 19	04.08. 19	33SS												
18	SO 135	90 dny	09.06. 19	31.08. 19	850												
19	SO 157 větev A	5 dny	11.04. 19	15.04. 19	35SS												
20	KÚ SO 112, 136	60 dny	26.08. 21	24.10. 21	36												
21	SO 810 Příprava území	1163 dny	02.07. 18	17.06. 22													
22	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	103 dny	02.07. 18	12.10. 18													
23	Odevařní konceptu	0 dny	02.07. 18	02.07. 18													
24	Připomínky ke konceptu	0 dny	20.07. 18	20.07. 18	23FS+19 dny												
25	Odevařní čístopisu	0 dny	11.10. 18	11.10. 18	24FS+83 dny												
26	Schválení čístopisu	0 dny	12.10. 18	12.10. 18	25FS+1 den												
27	Technologický předpis provádění + KZP, schválení	0 dny	02.08. 18	02.08. 18	28SS+14 dny												
28	Stavbní práce v trase	103 dny	16.08. 18	26.10. 19	29FS+45 dny												
29	Dokončovací práce	911 dny	11.04. 19	08.05. 22													
30	SO 191	5 dny	04.08. 20	08.08. 20	659SS												
31	SO 192	46 dny	09.05. 19	22.11. 20	738SS												
32	SO 193	5 dny	04.05. 22	08.05. 22	791SS												
33	SO 194	85 dny	07.05. 19	30.07. 19	822												
34	SO 195	5 dny	09.05. 19	07.05. 19	851SS;850												
35	SO 157 větev A	5 dny	11.04. 19	15.04. 19	1210												
36	KÚ SO 112, 136	50 dny	07.07. 21	25.08. 21	557SS												
37	Souhrnná zvěřejněná zpráva - odevařání	0 dny	17.06. 22	17.06. 22	29FS+40 dny												
38	Dokumentace skutečného provedení stavby - o devařání	0 dny	17.06. 22	17.06. 22	37												
39	Geodetické zaměření skutečného stavu - o devařání	0 dny	17.06. 22	17.06. 22	38												
40	Objekty řady 100	1213 dny?	07.06. 18	12.07. 22													
41	SO 101 - Dálnice km 105,980 - 113,370	1079 dny	07.06. 18	15.02. 22													
42	Vypracování RDs	125 dny	07.06. 18	09.10. 18													
43	Odevařní konceptu	0 dny	07.06. 18	07.06. 18													
44	Připomínky ke konceptu	0 dny	09.07. 18	09.07. 18	49FS+27 dny												
45	Odevařní čístopisu	0 dny	24.09. 18	24.09. 18	44FS+83 dny												
46	Schválení čístopisu	0 dny	09.10. 18	09.10. 18	45FS+15 dny												
47	Technologický předpis provádění + KZP	17 dny	16.10. 18	01.11. 18	70FS+10 dny												
48	SO 101 - Dálnice km 105,980 - 110,739	955 dny	23.08. 18	02.11. 21													
49	Stavební práce, výstavba	955 dny	23.08. 18	02.11. 21													
50	Připravne práce	7 dny	23.08. 18	25.08. 18	285S+7 dny												
51	Zemní těleso - spochbí stavba	638,88 dny	08.10. 18	27.11. 20													
52	Výkop	306 dny	19.11. 18	30.11. 19													
53	Výkopy 107,160 - 107,760 Z1	111 dny	25.09. 19	26.08. 19	50;46;11;6155												
54	Výkopy 108,000 - 108,540 Z2	104 dny	15.04. 19	26.08. 19	595S+21 dny												
55	Výkopy 108,820 - 109,780 Z3	281 dny	19.11. 18	30.11. 19	50;70S+10 dny												
56	Násoyp	638,88 dny	08.10. 18	27.11. 20													
57	Schválení Tepř	0 dny	08.10. 18	08.10. 18													
58	Dokončení násoypu na ŽÚ km 106,220 ve vazbě na 1106 (ř. 196)	14 dny	19.11. 20	27.11. 20													
59	Doba po kterou není zajištěn odskok povrchové vody úseků 1107 až ŽÚ km 106,220 po km 107,750	423 dny	21.07. 19	21.11. 20	55FS+60												
60	Násoypové těleso 106,220 - 106,310 N1 (napojení na úsek 1106)	19 dny	08.07. 19	21.07. 19													
61	Násoypové těleso 106,310 - 107,160 N1	49 dny	29.05. 19	17.07. 19													
62	Násoypové těleso 107,760 - 108,000 N2	14 dny	01.07. 19	14.07. 19	744SS+16 dny;2014FS+18 dny												
63	Násoypové těleso 108,540 - 108,820 N3	20 dny	08.07. 19	27.07. 19	103SS+9 dny												
64	Sanace podloží N4	41 dny	22.11. 18	19.09. 19													
67	Násoypové těleso 109,780 - 110,020 N4	74 dny	16.09. 19	30.07. 19	68												
68	Konsolidační násep u SO 201 O1	35 dny	22.04. 19	21.06. 19													
69	Sanace podloží N5a - HN5b	58 dny	29.10. 18	19.12. 18													
72	Násoypové těleso 110,940 - 110,700 N5a	85 dny	26.11. 18	15.08. 19	73												
73	Konsolidační násep u SO 201 O8	10 dny	19.06. 19	28.06. 19	68FF+7 dny												
74	Dokončení násoypu N5a vč konsolidačního násoypu u SO 202 O1	14 dny	21.10. 19	09.11. 19													
75	Propozity	112 dny	19.04. 19	02.08. 19													
76	km 106,610 Řám	45,9 dny	18.06. 19	02.08. 19													
87	km 107,950 Řám	104,88 dny	13.04. 19	26.07. 19													
97	km 108,562 Řám	56,88 dny	30.05. 19	25.07. 19													
107	Aktivní zóna	361,19 dny	19.09. 19	19.11. 20													
108	km 106,220 - 107,160	10 dny	19.09. 19	29.09. 19	121SS												
109	km 107,160 - 107,670	7 dny	31.09. 20	07.04. 20	132												
110	km 107,670 - 107,710 (SO 220)	7 dny	19.11. 20	19.11. 20	62;1115S												
111	km 107,710 - 107,750 (SO 192.1)	7 dny	19.11. 20	19.11. 20	729												
112	km 107,750 - 108,000	10 dny	29.09. 20	01.04. 20	62;2924;162												
113	km 108,000 - 109,000	14 dny	11.05. 20	25.05. 20	292S+112;298SS+7												
114	km 109,000 - 110,000	21 dny	05.06. 20	25.06. 20	55;2917;2926;2990												
115	km 110,950 - 110,700	14 dny	07.06. 20	21.06. 20	72;194												
116	Vnější stavba - konstrukční vrstvy v zozky	436,13 dny	28.08. 19	28.03. 21													
117	Napojení ŽÚ km 106,220 ve vazbě na úsek 1106	42 dny	07.12. 20	28.03. 21													
118	Konstrukční vrstvy v zozky (ř. 197)	21 dny	07.12. 20	07.03. 21	147												
119	Přislušenství a dokončovací práce (ř.198)	21 dny	08.09. 21	28.03. 21	118												
120	km 106,220 - 107,160	268,13 dny	28.08. 19	02.08. 20													
121	Úprava pláně	7 dny	19.09. 19	02.10. 19	122FF+2 dny												
122	Odevařní - drenáž	99 dny	28.08. 19	30.05. 19	2922FS+4 dny;2911												
123	Štěrkedrti	19 dny	29.09. 19	14.10. 19	1219S+10 dny;108												
124	MŽK	27 dny	30.10. 19	26.11. 19	128FS+16 dny												
125	Asfaltové vrstvy VMT	14 dny	01.06. 20	14.06. 20	124												
126	Asfaltové vrstvy podkladní	7 dny	15.06. 20	21.06. 20	125												
127	Žalby	14 dny	22.06. 20	05.07. 20	126												
128	Desypávka krajnice a ŠDP	14															

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

[illegible]

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	XII	I	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
368	Odvodnění - drenáž vřt. drenážních žeběr	10 dny	04.04. 21	13.04. 21														
369	Konstrukční estry vozovky	9 4 dny	14.04. 21	16.07. 21			16.07.											
370	Úprava pláňe	7 dny	14.04. 21	20.04. 21	368													
371	Stěrkořiti	6 dny	27.06. 21	02.07. 21	368;364	27.06.	02.07.											
372	MŽK	7 dny	03.07. 21	09.07. 21	371		03.07.	09.07.										
373	Asfalty+obrubky	7 dny	10.07. 21	16.07. 21	372		10.07.	16.07.										
374	Dokončovací práce	24 dny	13.08. 21	05.09. 21														
375	Svodidla a zábradlí	7 dny	13.08. 21	19.08. 21	365			13.08.	19.08.									
376	Žlaby	10 dny	20.08. 21	29.08. 21	375			13.08.	19.08.									
377	Služební jezdce	7 dny	30.08. 21	05.09. 21	376			20.08.	29.08.									
378	Stavební práce, vřtárenba, V1, V2	632,95 dny	13.07. 19	13.07. 21				30.08.	05.09.									
379	Zakládání	6 dny	11.07. 19	17.07. 19														
380	Sarace podloží	6 dny	11.07. 19	17.07. 19	74455+4 dny													
381	Zemní práce	509,95 dny	17.07. 19	28.04. 21														
382	Výkopy	8 dny	17.07. 19	25.07. 19	380;5255													
383	Náklady	21 dny	24.07. 19	14.08. 19	382FS+1 den													
384	Aktivní zóna	3 dny	01.04. 21	03.04. 21	390													
385	Krajnice	7 dny	22.04. 21	28.04. 21	393													
386	Humusování	20 dny	04.04. 21	23.04. 21	384													
387	Odvodnění	6 dny	15.03. 21	20.03. 21														
388	Odvodnění - drenáž	6 dny	15.03. 21	20.03. 21														
389	Konstrukční estry vozovky	32 dny	21.03. 21	21.04. 21														
390	Úprava pláňe	7 dny	21.03. 21	27.03. 21	388													
391	Stěrkořiti	4 dny	04.04. 21	07.04. 21	384													
392	MŽK	7 dny	08.04. 21	14.04. 21	391													
393	Asfalty+obrubky	7 dny	15.04. 21	21.04. 21	392													
394	Dokončovací práce	137 dny	29.04. 21	13.07. 21														
395	Svodidla a zábradlí	7 dny	29.04. 21	05.05. 21	385													
396	Žlaby	10 dny	06.05. 21	15.05. 21	395													
397	Služební jezdce	7 dny	06.05. 21	12.05. 21	377													
398	Souhrnná závěrečná zpráva - o devězádní	0 dny	12.10. 21	12.10. 21	378FS+30 dny													12.10.
399	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzádní	0 dny	12.10. 21	12.10. 21	39855													12.10.
400	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzádní	0 dny	12.10. 21	12.10. 21	39955													12.10.
401	SO 111 - MUK Jaroměř - Seesr	8 43 dny	29.10. 18	18.07. 21														
402	Vypracování RDs	52 dny	29.10. 18	22.02. 19														
403	Odevzádní konceptu	0 dny	29.10. 18	29.10. 18														
404	Připomínky ke konceptu	0 dny	11.11. 18	11.11. 18	403FS+14 dny													
405	Odevzádní čítopsu	0 dny	18.02. 19	18.02. 19	404FS+37 dny													
406	Schválení čítopsu	0 dny	22.02. 19	22.02. 19	405FS+1 den													
407	Technologický předpis provádění + KZP	30 dny	22.03. 19	21.04. 19	410SF+13 dny													
408	Stavební práce, vřtárenba	7 75 dny	06.12. 18	19.07. 21														
409	Zemní těleso - spodní starba	7 03 dny	06.12. 18	08.06. 21		08.06.												
410	Saracní vrstva	3 dny	19.07. 19	22.07. 19	411SF													
411	Geodény	3 dny	22.07. 19	25.07. 19	4139F													
412	Vřtee 1	4 91 dny	10.08. 19	03.05. 21														
413	Výkopy	27 dny	10.08. 19	05.09. 19	24155+7 dny													
414	Náklady	14 dny	06.09. 19	19.09. 19	413													
415	Aktivní zóna	7 dny	27.04. 21	03.05. 21	414FS+30 dny;435													
416	Vřtee 2	5 38 dny	01.07. 19	10.05. 21														
417	Výkopy	23 dny	01.07. 19	27.08. 19														
418	Náklady	14 dny	28.08. 19	10.09. 19	417													
419	Aktivní zóna	7 dny	04.05. 21	10.05. 21	418FS+30 dny;445													
420	Vřtee 3	5 53 dny	01.07. 19	25.05. 21		05.												
421	Výkopy	28 dny	01.07. 19	21.08. 19														
422	Náklady	14 dny	22.08. 19	04.09. 19	421													
423	Aktivní zóna	7 dny	19.05. 21	25.05. 21	422FS+30 dny;455													
424	Vřtee 4	7 03 dny	06.12. 18	08.06. 21		08.06.												
425	Stupně v podloží	21 dny	29.03. 19	18.04. 19	22955													
426	Drenážní vrstva	21 dny	03.04. 19	23.04. 19	42555+5 dny													
427	Geodény	10 dny	18.04. 19	27.04. 19	42655+15 dny;66													
428	Výkopy	124 dny	06.12. 18	28.10. 19	22755;427FS+10 dny													
429	Hloubkový dren (projekt + zhotovení ŽBV)	42 dny	07.10. 19	06.04. 20	428FF													
430	Žlab nad záležem V4	7 dny	08.03. 20	15.03. 20	428FS+60 dny													
431	Náklady	30 dny	26.08. 19	01.11. 19	428FS+14 dny													
432	Aktivní zóna (obdobná komunikace SO 205)	21 dny	19.05. 21	08.06. 21	2338;465	08.06.												
433	Vřeební starba - konstrukční estry vozovky	5 08 dny	14.10. 19	24.07. 21														
434	Vřtee 1	7 6 dny	13.04. 21	27.06. 21														
435	Úprava pláňe	7 dny	20.04. 21	26.04. 21	436													
436	Odvodnění - drenáž	7 dny	13.04. 21	19.04. 21	63855													
437	Stěrkořiti	5 dny	23.05. 21	27.05. 21	436;413;641													
438	MŽK	5 dny	28.05. 21	01.06. 21	437													
439	Asfalty	5 dny	02.06. 21	06.06. 21	438													
440	Dosypávka krajnice a SOP	7 dny	07.06. 21	13.06. 21	439													
441	Žlaby	14 dny	07.06. 21	20.06. 21	439													
442	Svodidla	7 dny	09.06. 21	15.06. 21	440FF+2 dny													
443	Humusování	14 dny	14.06. 21	27.06. 21	440													
444	Vřtee 2	7 4 dny	20.04. 21	03.05. 21														
445	Úprava pláňe	7 dny	27.04. 21	03.05. 21	446													
446	Odvodnění - drenáž vřt. drenážních žeběr	7 dny	20.04. 21	26.04. 21	436													
447	Stěrkořiti	5 dny	28.05. 21	01.06. 21	446;437													
448	MŽK	5 dny	02.06. 21	06.06. 21	447													
449	Asfalty	5 dny	07.06. 21	11.06. 21	448													
450	Dosypávka krajnice a SOP	7 dny	12.06. 21	18.06. 21	449													
451	Žlaby	14 dny	12.06. 21	25.06. 21	449													
452	Svodidla	7 dny	16.06. 21	22.06. 21	450FF+2 dny;442													
453	Humusování	14 dny	19.06. 21	02.07. 21	450													
454	Vřtee 3	8 1 dny	06.12. 18	24.07. 21														
455	Úprava pláňe	7 dny	12.05. 21	18.05. 21	456													
456	Odvodnění - drenáž vřt. drenážních žeběr	7 dny	05.05. 21	11.05. 21	466													
457	Stěrkořiti	5 dny	19.06. 21	23.06. 21	456;447;423;467													
458	MŽK	5 dny	24.06. 21	28.06. 21	457													
459	Asfalty	5 dny	29.06. 21	03.07. 21	458													
460	Dosypávka krajnice a SOP	7 dny	04.07. 21	10.07. 21	459													
461	Žlaby	14 dny	04.07. 21	17.07. 21	459													
462	Svodidla	7 dny	06.07. 21	12.07. 21	460FF+2 dny;452													
463	Humusování	14 dny	11.07. 21	24.07. 21	460													
464	Vřtee 4	5 08 dny	14.10. 19	24.07. 21														
465	Úprava pláňe	14 dny	05.05. 21	18.05. 21	466													
466	Odvodnění - drenáž vřt. drenážních																	

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021 XI	XII	I	Čtvrť 1, 2022 II	III	IV	V	Čtvrť 2, 2022 VI
532	Propustky	42 dny	04.05. 20	14.06. 20													
533	Výkop	5 dny	04.05. 20	08.05. 20													
534	Podlopy	5 dny	09.05. 20	13.05. 20													
535	Podkladní beton	7 dny	14.05. 20	20.05. 20													
536	Uložení potrubí	6 dny	21.05. 20	26.05. 20													
537	Obrysy potrubí	7 dny	27.05. 20	02.06. 20													
538	Čela	7 dny	03.06. 20	09.06. 20													
539	Zloup	5 dny	10.06. 20	14.06. 20													
540	Konstrukční prvky vozovky	13 dny	08.07. 20	20.07. 20													
541	Šerokodty	4 dny	08.07. 20	11.07. 20													
542	MŽK	5 dny	12.07. 20	16.07. 20													
543	Asfaltovožbuhy	4 dny	17.07. 20	20.07. 20													
544	Dokovací práce - zprovoznění	5 dny	21.07. 20	25.07. 20													
545	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	24.08. 20	24.08. 20													
546	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	24.08. 20	24.08. 20													
547	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	24.08. 20	24.08. 20													
548	2. Etapa	881 dny	30.11. 18	27.11. 21													
549	SO 112 - Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37	881 dny	30.11. 18	27.11. 21													
550	Vypracování RDS	99 dny	30.11. 18	18.05. 19													
551	Odevzdání konceptu	0 dny	30.11. 18	30.11. 18													
552	Připomínky ke konceptu	0 dny	01.05. 19	01.05. 19													
553	Odevzdání čtení	0 dny	15.05. 19	15.05. 19													
554	Schválení čtení	0 dny	18.05. 19	18.05. 19													
555	Technologický předpis provázání + KZP	40 dny	14.05. 21	23.06. 21													
556	Stavební práce, výstavba	114 dny	07.07. 21	28.10. 21													
557	Přípravné práce	12 dny	07.07. 21	18.07. 21													
558	Zakládání	10 dny	19.07. 21	28.07. 21													
559	Sanace podloží	10 dny	19.07. 21	28.07. 21													
560	Zemní práce	101 dny	19.07. 21	27.10. 21													
561	Výkopy	32 dny	19.07. 21	19.08. 21													
562	Násypy	8 dny	26.08. 21	02.09. 21													
563	Aktivní zóna	25 dny	03.09. 21	27.09. 21													
564	Krajnice	3 dny	20.10. 21	22.10. 21													
565	Humusování	4 dny	24.10. 21	27.10. 21													
566	Odrudnění	48 dny	20.08. 21	06.10. 21													
567	Sanace žebra	4 dny	20.08. 21	23.08. 21													
568	Drenáž	9 dny	28.09. 21	06.10. 21													
569	Konstrukční prvky vozovky	16 dny	07.10. 21	22.10. 21													
570	Šerokodty	3 dny	07.10. 21	09.10. 21													
571	MŽK	4 dny	10.10. 21	13.10. 21													
572	Asfaltovožbuhy	9 dny	14.10. 21	22.10. 21													
573	Středový prstavec	19 dny	07.10. 21	25.10. 21													
574	Šerokodty	5 dny	10.10. 21	14.10. 21													
575	Stmelené kamenivo	2 dny	07.10. 21	08.10. 21													
576	Ohruby	11 dny	09.10. 21	19.10. 21													
577	Kamenná dlažba	14 dny	12.10. 21	25.10. 21													
578	Dokovací práce	6 dny	23.10. 21	28.10. 21													
579	Svodidla	2 dny	25.10. 21	26.10. 21													
580	Odvodnění a žlaby	6 dny	23.10. 21	28.10. 21													
581	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21													
582	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21													
583	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21													
584	3. Etapa	940 dny?	30.11. 18	06.04. 22													
585	SO 112.1b Provozní přeložka silnice I/37 - odstranění SO 112	36.11. 18	16.04. 22														
586	Vypracování RDS	102 dny	30.11. 18	21.05. 19													
587	Odevzdání konceptu	0 dny	30.11. 18	30.11. 18													
588	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.04. 19	04.04. 19													
589	Odevzdání čtení	0 dny	14.05. 19	14.05. 19													
590	Schválení čtení	0 dny	21.05. 19	21.05. 19													
591	Technologický předpis provázání + KZP	40 dny	06.08. 21	15.09. 21													
592	Stavební práce, výstavba	55 dny?	23.10. 21	16.12. 21													
593	Přípravné práce	5 dny	29.10. 21	02.11. 21													
594	Drenáž	5 dny	29.10. 21	02.11. 21													
595	Zemní práce	24 dny?	03.11. 21	26.11. 21													
596	Sanace podloží	1 den	03.11. 21	03.11. 21													
597	Násyp	4 dny	04.11. 21	07.11. 21													
598	Aktivní zóna	2 dny	08.11. 21	09.11. 21													
599	ŠD - ochranná vrstva	1 den?	10.11. 21	10.11. 21													
600	Drenáž	2 dny	11.11. 21	12.11. 21													
601	Krajnice	2 dny	25.11. 21	26.11. 21													
602	Konstrukční prvky vozovky	12 dny	13.11. 21	24.11. 21													
603	Šerokodty	2 dny	13.11. 21	14.11. 21													
604	MŽK	2 dny	15.11. 21	16.11. 21													
605	Asfalt	4 dny	17.11. 21	20.11. 21													
606	Ohruby	4 dny	21.11. 21	24.11. 21													
607	Vých. část středového prstence	18 dny	23.10. 21	09.11. 21													
608	Násypy	9 dny	23.10. 21	31.10. 21													
609	Aktivní zóna	1 den	01.11. 21	01.11. 21													
610	Šerokodty	1 den	02.11. 21	02.11. 21													
611	Stmelené kamenivo	1 den	03.11. 21	03.11. 21													
612	Ohruby	2 dny	04.11. 21	05.11. 21													
613	Kamenná dlažba	4 dny	06.11. 21	09.11. 21													
614	Dokovací práce	26 dny	21.11. 21	16.12. 21													
615	Svodidla	2 dny	27.11. 21	28.11. 21													
616	Odvodnění a žlaby	10 dny	21.11. 21	30.11. 21													
617	Humusování	3 dny	23.11. 21	01.12. 21													
618	Dokovací práce a úklid	15 dny	02.12. 21	16.12. 21													
619	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22													
620	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22													
621	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22													
622	SO 130 - Přeložka silnice I/33	756 dny	30.11. 18	25.07. 21													
623	Vypracování RDS	35 dny	30.11. 18	15.03. 19													
624	Odevzdání konceptu	0 dny	30.11. 18	30.11. 18													
625	Připomínky ke konceptu	0 dny	05.12. 18	05.12. 18													
626	Odevzdání čtení	0 dny	15.03. 19	15.03. 19													
627	Schválení čtení	0 dny	15.03. 19	15.03. 19													
628	Technologický předpis provázání + KZP	40 dny	01.09. 19	11.10. 19													
629	Stavební práce, výstavba	463 dny	30.10. 19	25.06. 21													
630	Přípravné práce	5 dny	30.10. 19	04.11. 19													
631	Zemní práce	453 dny	04.11. 19	20.06. 21													
632	Výkopy	13 dny	04.11. 19	16.11. 19													
633	Násypy	5 dny	16.03. 20	20.03. 20													
634	Aktivní zóna	8 dny	05.05. 21	12.05. 21													
635	Krajnice	4 dny	15.06. 21	18.06. 21													
636	Humusování	6 dny	15.06. 21	20.06. 21													
637	Odrudnění	8 dny	13.04. 21	21.04. 21													
638	Odvodnění - drenáž vč. drenážních žebek	6 dny	13.04. 21	21.04. 21													
639	Konstrukční prvky vozovky	55 dny	21.04. 21	14.06. 21													
640	Úprava pláň	14 dny	21.04. 21	04.05. 21													
641	Šerokodty	10 dny	13.05.														

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021	VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021	XI	XII	Čtvrť 1, 2022	II	III	IV	V	VI
696	Výkopy	3 dny	20.11.18	24.11.18	690;290;709															
697	Náskypy	4 dny	22.11.18	25.11.18	696;5-8 dny															
698	Aktivní zóna	3 dny	26.11.18	28.11.18	697															
699	Dopravní krajnice	12 dny	06.04.19	17.04.19	707															
700	Propust	4 dny	18.11.18	21.11.18																
701	Podp	1 den	18.11.18	18.11.18	694;89;5;5 dny															
702	Osazení potrubí	2 dny	19.11.18	20.11.18	701															
703	Základní základy	1 den	21.11.18	21.11.18	702															
704	Konstrukce vozovky	72,8 dny	30.11.18	22.04.19																
705	Šerokodt	20 dny	30.11.18	28.03.19	698															
706	MZK	5 dny	29.03.19	02.04.19	705															
707	Asfaltové soustavy	3 dny	03.04.19	05.04.19	706															
708	Osazení sloupků	1 den	22.04.19	22.04.19	699;5;4 dny															
709	Dokončovací práce (dopr. značení, uvedení do provozu)	1 den	26.04.19	27.04.19	708;5;4 dny															
710	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	06.06.19	06.06.19	709;5;4;0 dny															
711	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	06.06.19	06.06.19	710															
712	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	06.06.19	06.06.19	711															
713	SO 132.1b - Odstranění	795 dny	07.06.18	08.03.21																
714	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	118 dny	07.06.18	02.10.18																
715	Odevzdání konceptu	0 dny	07.06.18	07.06.18																
716	Připomínky ke konceptu	0 dny	03.07.18	03.07.18	715;5+27 dny															
717	Odevzdání čístopisu	0 dny	27.09.18	27.09.18	716;5+86 dny															
718	Schválení čístopisu	0 dny	02.10.18	02.10.18	717;5+5 dny															
719	Technologický předpis provádění + KZP	37 dny	07.09.20	14.10.20	720;5;14 dny															
720	Stavební práce, výstavba	24 dny	28.10.20	20.11.20																
721	Frézování a demontáž sloupků	3 dny	28.10.20	30.10.20	754;15;17															
722	Odstranění podkladů	4 dny	31.10.20	03.11.20	721															
723	Výkopy	8 dny	05.11.20	12.11.20	722;5+1 den															
724	Zásypy	3 dny	18.11.20	20.11.20	725															
725	Bourání propustků	5 dny	13.11.20	17.11.20	729															
726	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	10.03.21	10.03.21																

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021	X	X	Čtvrť 4, 2021	XII	Čtvrť 1, 2022	III	IV	Čtvrť 2, 2022	VI
862	Podkladní beton	1 den	03.03.19	03.03.19	861												
863	Uložení potrubí	1 den	04.03.19	04.03.19	862												
864	Obetonování	1 den	05.03.19	05.03.19	863												
865	Zásep	1,5 dny	06.03.19	07.03.19	864												
866	Konstrukční vstupy vozovky	17 dny	24.10.20	09.11.20													
867	Štěrkodř	4 dny	24.10.20	27.10.20	857												
868	MKZ	3 dny	28.10.20	30.10.20	867												
869	Afalty+obrubky	10 dny	31.10.20	09.11.20	868												
870	Dokončovací práce	15 dny	13.11.20	27.11.20													
871	Žalby a odvodnění	15 dny	13.11.20	27.11.20	858												
872	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	22.03.21	22.03.21	859FS+40 dny												
873	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	22.03.21	22.03.21	872												
874	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	22.03.21	22.03.21	873												
875	SO 136.1 - Příjezd k DUM SO 352	901 dny	05.12.18	03.03.22												03.03.	
876	Vypracování RDS	64 dny	05.12.18	18.04.19													
877	Odevzdání konceptu	0 dny	05.12.18	05.12.18													
878	Odevzdání škapiu	0 dny	16.04.19	16.04.19													
879	Schválení škapiu	0 dny	18.04.19	18.04.19	878FS+3 dny												
880	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	01.09.21	11.10.21	883SF												
881	Stavební práce, výstavba	43 dny	11.10.21	22.11.21													
882	Zemní práce	40 dny	11.10.21	19.11.21													
883	Výkopy	2 dny	11.10.21	12.10.21													
884	Násypy	2 dny	13.10.21	14.10.21	883												
885	Aktivní zóna	3 dny	23.10.21	25.10.21	572												
886	Krajnice	1 den	18.11.21	18.11.21	894												
887	Humusování	1 den	19.11.21	19.11.21	886												
888	Odvodnění	12 dny	15.10.21	26.10.21													
889	Drenáž	1 den	26.10.21	26.10.21	885												
890	Žalby a povrchové odvodnění	7 dny	15.10.21	21.10.21	884												
891	Konstrukční vstupy vozovky	22 dny	27.10.21	17.11.21													
892	Štěrkodř	1 den	27.10.21	27.10.21	889												
893	MKZ	1 den	28.10.21	28.10.21	892												
894	Afalty+obrubky	2 dny	16.11.21	17.11.21	895FS-1 den												
895	Dokončovací práce	3 dny	20.11.21	22.11.21													
896	Svodidla	2 dny	20.11.21	21.11.21	887												
897	Závora	3 dny	20.11.21	22.11.21	896SF												
898	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	03.03.22	03.03.22	881FS+30 dny												
899	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	03.03.22	03.03.22	898												
900	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	03.03.22	03.03.22	899												
901	SO 136 - Úprava silnice I/37	891 dny	05.12.18	12.12.21													
902	Vypracování RDS	64 dny	05.12.18	18.04.19													
903	Odevzdání konceptu	0 dny	05.12.18	05.12.18													
904	Odevzdání škapiu	0 dny	16.04.19	16.04.19													
905	Schválení škapiu	0 dny	18.04.19	18.04.19	904FS+3 dny												
906	Technologický předpis provádění + KZP	30 dny	03.03.20	02.04.20	908SF-14 dny												
907	Stavební práce, výstavba	506 dny	16.04.20	12.11.21													
908	Přípravné práce, demolic	14 dny	16.04.20	29.04.20	524												
909	ZAV v prostoru SO 112, SO 136	31 dny	30.04.20	30.05.20	908												
910	Zakládání	3 dny	28.07.20	28.07.20													
911	Sarace podolí	3 dny	26.07.20	28.07.20	909S44												
912	Zemní práce	399 dny	29.07.20	09.11.21													
913	Výkopy	4 dny	29.07.20	01.08.20	909S11												
914	Násypy	5 dny	07.09.20	11.09.20	913S2555												
915	Aktivní zóna	2 dny	03.09.21	04.09.21	914S6355												
916	Krajnice	4 dny	02.11.21	05.11.21	929												
917	Humusování	4 dny	06.11.21	09.11.21	916												
918	Propustky	45 dny	29.07.20	11.09.20													
919	Výkop	4 dny	29.07.20	01.08.20	908S11												
920	Podšyp	2 dny	02.08.20	03.08.20	919												
921	Podkladní beton	3 dny	04.08.20	06.08.20	920												
922	Uložení potrubí	7 dny	07.08.20	13.08.20	921												
923	Obetonování	10 dny	14.08.20	23.08.20	922												
924	Čela	14 dny	24.08.20	06.09.20	923												
925	Zásep	5 dny	07.09.20	11.09.20	924												
926	Konstrukční vstupy vozovky	58 dny	05.09.21	01.11.21													
927	Štěrkodř	4 dny	05.09.21	08.09.21	915												
928	MKZ	4 dny	09.09.21	12.09.21	927												
929	Afalty+obrubky	4 dny	29.10.21	01.11.21	931												
930	Dokončovací práce	20 dny	24.10.21	12.11.21													
931	Žalby a odvodnění	5 dny	24.10.21	28.10.21	580FF:928												
932	Svodidla	3 dny	10.11.21	12.11.21	917												
933	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	12.12.21	12.12.21	907FS+30 dny												
934	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	12.12.21	12.12.21	933												
935	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	12.12.21	12.12.21	934												
936	SO 150 - Polní cesta PC - 1, km 106,060 - 107,770	991,88 dny	07.06.18	23.09.21													
937	Vypracování RDS	248 dny	07.06.18	21.04.19													
938	Odevzdání konceptu	0 dny	07.06.18	07.06.18													
939	Připomínky ke konceptu	0 dny	03.07.18	03.07.18	938FS+27 dny												
940	Připomínky ke konceptu II.	0 dny	18.03.19	18.03.19	939												
941	Odevzdání škapiu	0 dny	16.04.19	16.04.19	940FS+30 dny												
942	Schválení škapiu	0 dny	21.04.19	21.04.19	941FS+5 dny												
943	Technologický předpis provádění + KZP	10 dny	09.08.19	29.08.19	949SF												
944	Stavební práce, výstavba	521,88 dny	31.10.19	24.08.21													
945	Přípravné práce	3 dny	31.10.19	03.11.19	949SF												
946	Zakládání	3 dny	02.11.19	04.11.19													
947	Sarace podolí	2 dny	02.11.19	04.11.19	950SF												
948	Zemní práce	399 dny	03.11.19	26.04.21													
949	Výkopy	1 den	03.11.19	04.11.19	950SF												
950	Násypy	14 dny	04.11.19	17.11.19													
951	Aktivní zóna	2 dny	05.04.21	06.04.21	950S85												
952	Krajnice	18 dny	14.04.21	23.04.21	964												
953	Humusování	3 dny	24.04.21	26.04.21	952												
954	Propustky	18 dny	23.03.21	09.04.21													
955	podšyp	2 dny	23.03.21	25.03.21	956SF												
956	Podkladní betony	2 dny	25.03.21	27.03.21	957SF												
957	Bet. ložná vrstva	2 dny	27.03.21	29.03.21	958SF												
958	Potrubí	3 dny	29.03.21	01.04.21	959SF												
959	Obetonování	3 dny	01.04.21	04.04.21	960SF												
960	Čela	3 dny	04.04.21	07.04.21	961SF												
961	Zásep	3 dny	07.04.21	09.04.21	951												
962	Konstrukční vstupy vozovky	7 dny	07.04.21	13.04.21													
963	Štěrkodř	4 dny	07.04.21	10.04.21	951												
964	Afalty+obrubky	3 dny	11.04.21	13.04.21	963												
965	Dokončovací práce	2 dny	27.04.21	28.04.21													
966	Svodidla a zábradlí	2 dny	27.04.21	28.04.21	953												
967	Doplžení na MK v km 105,969 ve vstřeb na 1106 (7,532)	30 dny	25.07.21	24.08.21													
968	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	23.09.21	23.													

Stránka 7

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021 VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021 XI	XII	Čtvrť 1, 2022 I	II	III	IV	Čtvrť 2, 2022 V	VI
1189 Šerokodrt	3 dny	04.04.21	06.04.21	1166													
1190 Adfařby+brubzy	3 dny	07.04.21	09.04.21	1189													
1191 Dokončení konstr.vrstev	14 dny	04.04.22	17.04.22														
1192 Souhrnná zvláštní zpráva - o devazlání	0 dny	26.05.21	26.05.21	1169S+40 dny	-05.										04.04.	17.04.	
1193 Dokumentace skutečného provedení stavby - o devazlání	0 dny	26.05.21	26.05.21	1192	-05.												
1194 Geodetické zaměření skutečného stavu - odevazlání	0 dny	26.05.21	26.05.21	1193	-05.												
1195 SO 157 - Polní cesta PC- 8, km 111,220 - 111,595	1063 dny	27.08.18	2484.22													24.04.	
1196 Vypracování RDS	189 dny	27.08.18	1485.19														
1197 Odevazlání konceptu	0 dny	27.08.18	27.08.18														
1198 Připomínky ke konceptu	0 dny	12.02.19	12.02.19	1197FS+11 dny													
1199 Odevazlání čístopisu	0 dny	30.04.19	30.04.19														
1200 Schválení čístopisu	0 dny	30.04.19	30.04.19	1199FS+1 den													
1201 Odevazlání konceptu změna A	0 dny	14.05.19	14.05.19														
1202 Technologický předpis provázání + KZP	15 dny	22.03.19	06.04.19	1210SF													
1203 Stavební práce, výtvarba	974 dny	14.11.18	2484.22														
1204 Zakládání	750 dny	11.04.19	18.09.21					18.09.									24.04.
1205 Sanace podlož větev A	9 dny	11.04.19	13.04.19	1210													
1206 Sanace podlož trasa	10 dny	09.09.21	18.09.21	229FS+65 dny;310S			09.09.	18.09.									
1207 Větev A	709 dny	14.11.18	23.05.21		15.												
1208 Skryjka v prostoru ZAV	14 dny	14.11.18	27.11.18														
1209 ZAV - vysoký archeol.potenál 3x-3m	47 dny	14.11.18	05.04.19	1208SS													
1210 Výkop	5 dny	06.04.19	10.04.19	1209													
1211 Násypy	4 dny	28.04.19	01.05.19	1210;1205;1286;12													
1212 Konstrukční vrstvy vozovky	3 dny	06.05.19	08.05.19														
1213 Práce po sklonění bypassu	14 dny	10.05.21	23.05.21	1561	+												
1214 Zemní práce trasa	15 dny	15.11.21	29.11.21								15.11.	29.11.					
1215 Výkop	4 dny	15.11.21	18.11.21	1216SS							15.11.	18.11.					
1216 Násyp	3 dny	15.11.21	17.11.21	1206;1228							15.11.	17.11.					
1217 Aktivní zóna	2 dny	18.11.21	19.11.21	1216;985							18.11.	19.11.					
1218 Kravnice	3 dny	26.11.21	28.11.21	1240							26.11.	28.11.					
1219 Humusování	1 den	29.11.21	29.11.21	1218							29.11.	29.11.					
1220 Propusty	796 dny	24.04.19	16.11.21								16.11.						
1221 Provozní přepustek DN 300	3 dny	24.04.19	26.04.19	1209FS+18 dny													
1222 Propust č.1	9 dny	08.11.21	16.11.21							08.11.	16.11.						
1223 Výkop	1 den	08.11.21	08.11.21	1206FS+30 dny						08.11.	08.11.						
1224 Podpav	1 den	09.11.21	09.11.21	1223						09.11.	09.11.						
1225 Podkladní beton	1 den	10.11.21	10.11.21	1224						10.11.	10.11.						
1226 betonové lože	1 den	11.11.21	11.11.21	1225						11.11.	11.11.						
1227 Potrubí	2 dny	12.11.21	13.11.21	1226						12.11.	13.11.						
1228 Obetnování potrubí	1 den	14.11.21	14.11.21	1227						14.11.	14.11.						
1229 Zátop	2 dny	15.11.21	16.11.21	1228						15.11.	16.11.						
1230 Propust č.2	9 dny	18.05.21	18.05.21														
1231 Výkop	1 den	10.05.21	10.05.21	1218SS													
1232 Podpav	1 den	11.05.21	11.05.21	1231													
1233 Podkladní beton	1 den	12.05.21	12.05.21	1232													
1234 Betonové lože	1 den	13.05.21	13.05.21	1233													
1235 Potrubí	2 dny	14.05.21	15.05.21	1234													
1236 Obetnování potrubí	1 den	16.05.21	16.05.21	1235													
1237 Zátop	2 dny	17.05.21	18.05.21	1236													
1238 Konstrukční vrstvy vozovky	6 dny	20.11.21	25.11.21							20.11.	25.11.						
1239 Šerokodrt	9 dny	20.11.21	22.11.21	1217						20.11.	22.11.						
1240 Adfařby+brubzy	9 dny	23.11.21	25.11.21	1239						23.11.	25.11.						
1241 Dokončovací práce	75 dny	30.11.21	2484.22							30.11.							24.04.
1242 Svodidla a zábradlí	2 dny	30.11.21	01.12.21	1219						30.11.	01.12.						
1243 Dokončení konstr.vrstev	14 dny	11.04.22	24.04.22														
1244 Souhrnná zvláštní zpráva - o devazlání	0 dny	12.03.22	12.03.22	1242FS+30 dny													
1245 Dokumentace skutečného provedení stavby - o devazlání	0 dny	12.03.22	12.03.22	1244												12.03. 12.03.	
1246 Geodetické zaměření skutečného stavu - odevazlání	0 dny	12.03.22	12.03.22	1245												12.03.	
1247 SO 158 - Polní cesta PC- 9, km 111,600 - 112,630	1090 dny	27.08.18	3185.22														31.05.
1248 Vypracování RDS	190 dny	27.08.18	1485.19														
1249 Odevazlání konceptu	0 dny	27.08.18	27.08.18														
1250 Připomínky ke konceptu	0 dny	06.09.18	06.09.18	1249FS+11 dny													
1251 Připomínky ke konceptu II.	0 dny	26.03.19	26.03.19	1250FS+130 dny													
1252 Odevazlání čístopisu	0 dny	13.05.19	13.05.19	1251FS+48 dny													
1253 Schválení čístopisu	0 dny	14.05.19	14.05.19	1252FS+1 den													
1254 Stavební práce, výtvarba	739 dny	23.09.19	0385.22														01.05.
1255 Technologický předpis provázání + KZP	40 dny	23.05.19	16.11.19	1257SF													
1256 Zakládání	7 dny	16.11.19	23.11.19														
1257 Sanace podlož	7 dny	16.11.19	23.11.19	1259SF-5 dny													
1258 Zemní práce	482,4 dny	25.11.19	1088.21														
1259 Násypy (přijed k SO 204)	14 dny	25.11.19	15.07.21	222FS+34 dny													
1260 Aktivní zóna	2 dny	26.07.21	27.07.21	1166;2176													
1261 Kravnice	4 dny	04.08.21	07.08.21	1260													
1262 Humusování	3 dny	08.08.21	10.08.21	1261													
1263 Propustky	11 dny	27.06.21	08.07.21														
1264 Propust č.1	9 dny	27.06.21	06.07.21														
1265 Výkop	2 dny	27.06.21	29.06.21	1272SF													
1266 Podpav	1 den	29.06.21	30.06.21	1265													
1267 Podkladní betony	1 den	30.06.21	01.07.21	1266													
1268 Potrubí	2 dny	01.07.21	03.07.21	1267													
1269 Obetnování	2 dny	03.07.21	05.07.21	1268													
1270 Zátop	1 den	05.07.21	06.07.21	1269													
1271 Propust č.2	9 dny	29.06.21	08.07.21														
1272 Výkop	2 dny	29.06.21	01.07.21	1273SF													
1273 Podpav	1 den	01.07.21	02.07.21	1274SF													
1274 Podkladní betony	1 den	02.07.21	03.07.21	1275SF													
1275 Potrubí	2 dny	03.07.21	05.07.21	1276SF													
1276 Obetnování	2 dny	05.07.21	07.07.21	1277SF													
1277 Zátop	1 den	07.07.21	08.07.21	1299SF-7 dny													
1278 Konstrukční vrstvy vozovky	7 dny	28.07.21	0388.21														
1279 Šerokodrt	4 dny	28.07.21	31.07.21	1260													
1280 Adfařby+brubzy	9 dny	01.08.21	03.08.21	1279													
1281 Dokončovací práce	7 dny	11.08.21	17.08.21	1262													
1282 Dokončení konstr.vrstev	14 dny	18.04.22	03.05.22														
1283 Souhrnná zvláštní zpráva - o devazlání	0 dny	31.05.22	31.05.22	1254FS+30 dny													31.05. 31.05.
1284 Dokumentace skutečného provedení stavby - o devazlání	0 dny	31.05.22	31.05.22	1283													31.05.
1285 Geodetické zaměření skutečného stavu - odevazlání	0 dny	31.05.22	31.05.22	1284													
1286 SO 159 - Polní cesta PC- 10, km 111,290 - 112,440	1180 dny	27.08.18	1086.22														10.06.
1287 Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	190 dny	27.08.18	1485.19														
1288 Odevazlání konceptu	0 dny	27.08.18	27.08.18														
1289 Připomínky ke konceptu	0 dny	06.09.18	06.09.18	1288FS+11 dny													
1290 Připomínky ke konceptu II.	0 dny	18.03.19	18.03.19	1289													
1291 Odevazlání čístopisu	0 dny	13.05.19	13.05.19	1290FS+57 dny													

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021	VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021	XI	Čtvrť 1, 2022	II	III	IV	Čtvrť 2, 2022	V	VI
1353	Zemní práce	36 dny	18.07.21	14.08.21				10.07. 15.07.	14.08.											
1354	Aktivní zóna	6 dny	10.07.21	15.07.21	90823087;115FF															
1355	Krajnice	3 dny	06.08.21	08.08.21	1360															
1356	Humusování	3 dny	12.08.21	14.08.21	1363															
1357	Konstrukční vstavy vozovky	21 dny	16.07.21	05.08.21				16.07. 21.07.	05.08.											
1358	Štěrkařství	6 dny	16.07.21	21.07.21	1354															
1359	MŽK	6 dny	22.07.21	27.07.21	1358															
1360	Ardaly-robnuby	3 dny	28.07.21	05.08.21	1359															
1361	Dokončovací práce	24 dny	28.07.21	20.08.21																
1362	Svodidla a zábradlí	6 dny	15.08.21	20.08.21	1356															
1363	Zlaby	15 dny	28.07.21	11.08.21	1359															
1364	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	29.09.21	29.09.21	1362FS+40 dny															
1365	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.09.21	29.09.21	1364															
1366	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.09.21	29.09.21	1365															
1367	SO 176 - Přijezdk k retenční nádrži SO 342	1087 dny	02.07.18	02.04.22																
1368	Vypracování RDs	114 dny	02.07.18	23.10.18																
1369	Odevzdání konceptu	0 dny	02.07.18	02.07.18																
1370	Připomínky ke konceptu	0 dny	20.07.18	20.07.18	1369FS+19 dny															
1371	Odevzdání čítopisu	0 dny	22.10.18	22.10.18	1370FS+94 dny															
1372	Schválení čítopisu	0 dny	23.10.18	23.10.18	1371FS+1 den															
1373	Technologický předpis provádní - KZP	40 dny	26.08.21	05.10.21	1375FS-14 dny															
1374	Stavební práce, výstavba	55 dny	19.10.21	12.12.21																
1375	Zemní práce	49 dny	19.10.21	06.12.21																
1376	Aktivní zóna	6 dny	19.10.21	24.10.21	91073102;25AFF															
1377	Krajnice	3 dny	15.11.21	17.11.21	1382															
1378	Humusování	3 dny	04.12.21	06.12.21	1385															
1379	Konstrukční vstavy vozovky	21 dny	25.10.21	14.11.21																
1380	Štěrkařství	6 dny	25.10.21	30.10.21	1376															
1381	MŽK	6 dny	31.10.21	05.11.21	1380															
1382	Ardaly-robnuby	9 dny	06.11.21	14.11.21	1381															
1383	Dokončovací práce	25 dny	18.11.21	12.12.21																
1384	Svodidla a zábradlí	6 dny	07.12.21	12.12.21	1378															
1385	Zlaby	15 dny	18.11.21	03.12.21	1377															
1386	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	02.04.22	02.04.22	1384FS+40 dny															
1387	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	02.04.22	02.04.22	1386															
1388	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	02.04.22	02.04.22	1387															
1389	SO 177 - Přijezdk DUN SO 351	1063 dny	03.07.18	10.03.22																
1390	Vypracování RDs	113 dny	03.07.18	23.10.18																
1391	Odevzdání konceptu	0 dny	03.07.18	03.07.18																
1392	Připomínky ke konceptu	0 dny	20.07.18	20.07.18	1391FS+18 dny															
1393	Odevzdání čítopisu	0 dny	22.10.18	22.10.18	1392FS+94 dny															
1394	Schválení čítopisu	0 dny	23.10.18	23.10.18	1393FS+1 den															
1395	Technologický předpis provádní - KZP	40 dny	15.09.21	10.11.21	1398FS															
1396	Stavební práce, výstavba	20 dny	10.11.21	29.11.21																
1397	Zemní práce	19 dny	10.11.21	28.11.21																
1398	Návsypy	7 dny	10.11.21	16.11.21	226FS+38 dny															
1399	Aktivní zóna	1 den	17.11.21	17.11.21	19909122;259FF															
1400	Krajnice	1 den	24.11.21	24.11.21	1405															
1401	Humusování	1 den	28.11.21	28.11.21	1407															
1402	Konstrukční vstavy vozovky	6 dny	18.11.21	23.11.21																
1403	Štěrkařství	2 dny	18.11.21	19.11.21	1399															
1404	MŽK	1 den	20.11.21	20.11.21	1403															
1405	Ardaly-robnuby	3 dny	21.11.21	23.11.21	1404															
1406	Dokončovací práce	5 dny	25.11.21	29.11.21																
1407	Zlaby a rogly	3 dny	25.11.21	27.11.21	1400															
1408	Svodidla	1 den	29.11.21	29.11.21	1401															
1409	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	10.03.22	10.03.22	1408FS+30 dny															
1410	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	10.03.22	10.03.22	1409															
1411	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	10.03.22	10.03.22	1410															
1412	SO 190 - Úpravy stávajících komunikací	1019 dny	23.11.18	17.06.22																
1413	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	34 dny	23.11.18	07.03.19																
1414	Odevzdání konceptu	0 dny	23.11.18	23.11.18																
1415	Připomínky ke konceptu	0 dny	05.12.18	05.12.18	1414FS+13 dny															
1416	Odevzdání čítopisu	0 dny	01.03.19	01.03.19	1415FS+15 dny															
1417	Schválení čítopisu	0 dny	07.03.19	07.03.19	1416FS+6 dny															
1418	Technologický předpis provádní - KZP	20 dny	09.08.20	29.08.20	1419FS-14 dny															
1419	Stavební práce, výstavba	467 dny	12.09.20	12.05.22																
1420	Silnice III/28510	9 dny	04.05.22	12.05.22																
1421	Frézování	5 dny	04.05.22	08.05.22	79155															
1422	Asfaltové vrstvy	4 dny	09.05.22	12.05.22	1421															
1423	Silnice III/2542	5 dny	04.05.22	08.05.22																
1424	Frézování	2 dny	04.05.22	05.05.22	79155															
1425	Asfaltové vrstvy	3 dny	06.05.22	08.05.22	1424															
1426	Silnice III/28511	5 dny	04.05.22	08.05.22																
1427	Frézování	2 dny	04.05.22	05.05.22	79155															
1428	Asfaltové vrstvy	3 dny	06.05.22	08.05.22	1427															
1429	Silnice III/29915 (SO 114)	5 dny	30.05.21	03.06.21																
1430	Frézování	2 dny	30.05.21	01.06.21	1431SF															
1431	Asfaltové vrstvy	3 dny	01.06.21	03.06.21	835FF															
1432	Silnice II/285	5 dny	04.05.22	08.05.22																
1433	Frézování	2 dny	04.05.22	05.05.22	79155															
1434	Asfaltové vrstvy	3 dny	06.05.22	08.05.22	1433															
1435	Silnice III/2858	9 dny	12.09.20	20.09.20																
1436	Frézování	5 dny	12.09.20	16.09.20	778															
1437	Asfaltové vrstvy	4 dny	17.09.20	20.09.20	1436															
1438	Silnice III/10810	5 dny	17.09.20	21.09.20																
1439	Frézování	2 dny	17.09.20	18.09.20	1436															
1440	Asfaltové vrstvy	3 dny	19.09.20	21.09.20	1439															
1441	Silnice III/12542	5 dny	04.05.22	08.05.22																
1442	Frézování	2 dny	04.05.22	05.05.22	79155															
1443	Asfaltové vrstvy	3 dny	06.05.22	08.05.22	1442															
1444	Souhrnná závěrečná správa - odevzdání	0 dny	17.06.22	17.06.22	1443FS+40 dny															
1445	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny</																		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	XII	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
1515	Technologický předpis prověření + KZP	40 dny	15.09.20	25.10.20	1516FF												
1516	Stavební práce, výstavba	442 dny	25.10.20	30.05.22													30.05.
1517	SO 132 - Úpravy sílnice II/2858	3 dny	25.10.20	27.10.20	753;150155												
1518	SO 133 - Úpravy sílnice II/285	3 dny	28.05.22	30.05.22	808												
1519	SO 134 - Přeložka sílnice II/29115	3 dny	11.06.21	13.06.21	837FF	11.06.	13.06.										28.05. 30.05.
1520	Souhrnná závěrečná zpráva - o devězdině	0 dny	09.07.22	09.07.22	1516FS+40 dny												
1521	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	09.07.22	09.07.22	1520												
1522	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	09.07.22	09.07.22	1521												
1523	SO 191.6 - Peněž. smlá. a vodorovné značení - místní komunikace	1986 dny	28.09.18	12.03.22											12.03.		
1524	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	91 dny	28.09.18	29.01.19													
1525	Odevzdání konceptu	0 dny	20.05.18	20.09.18													
1526	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.10.18	04.10.18	1525FS+15 dny												
1527	Odevzdání čístopisu	0 dny	28.01.19	28.01.19	1526FS+80 dny												
1528	Schválení čístopisu	0 dny	29.01.19	29.01.19	1527FS+5 dny												
1529	Technologický předpis prověření + KZP	40 dny	24.09.21	03.11.21	1530SF-14 dny			24.09.			03.11.						
1530	Stavební práce, výstavba	5 dny	17.11.21	21.11.21							17.11. 21.11.						
1531	SO 135 - Přeložka MK Jaroměř - Horní Dolce	5 dny	17.11.21	21.11.21							17.11. 21.11.						
1532	Souhrnná závěrečná zpráva - o devězdině	0 dny	12.03.22	12.03.22	1530FS+40 dny										12.03.		
1533	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	12.03.22	12.03.22	1532										12.03.		
1534	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	12.03.22	12.03.22	1533										12.03.		
1535	SO 195 - Doprazní opatření	1053 dny	05.10.18	02.06.22													02.06.
1536	Stavební práce, výstavba	1053 dny	05.10.18	02.06.22	2855												02.06.
1537	DIO sílnice II/2858 Vybudování a provozování SO 192.1 519 dny (omezení)	519 dny	05.10.18	28.07.20													
1538	Zahájení	0 dny	05.10.18	05.10.18	6945S												
1539	Ukončení	0 dny	28.07.20	28.07.20	7615S												
1540	DIO sílnice I/33 (omezení) + II/ 2858 (úplná uzávěra) (SO131, SO 132)	92 dny	28.07.20	27.10.20													
1541	Zahájení	0 dny	28.07.20	28.07.20	7615S												
1542	Ukončení	0 dny	27.10.20	27.10.20	1517												
1543	DIO ulnice II/285	977 dny	14.01.19	02.06.22													02.06.
1544	Výstavba SO 202 (omezení - pilř)	294 dny	14.01.19	05.02.20													
1545	Zahájení	0 dny	14.01.19	14.01.19	1926SS												
1546	Ukončení	0 dny	05.02.20	05.02.20	1942												
1547	Výstavba SO 202 (výškově omezení)	158 dny	03.06.20	18.03.21													
1548	Zahájení	0 dny	03.06.20	03.08.20	19515S												
1549	Ukončení	0 dny	18.03.21	18.03.21	1988FS+14 dny												
1550	Vybudování SO 133 (úplná uzávěra)	30 dny	04.05.22	02.06.22											04.05.		02.06.
1551	Zahájení	0 dny	04.05.22	04.05.22	7915S										04.05.		
1552	Ukončení	0 dny	02.06.22	02.06.22	810FF												02.06.
1553	DIO MK Jaroměř - Horní Dolce (úplná uzávěra)	409 dny	31.08.19	03.03.21													
1554	Zahájení	0 dny	31.08.19	31.08.19	31015S-110 dny												
1555	Ukončení	0 dny	03.03.21	03.03.21	8592												
1556	DIO ulnice II/2915	167 dny	06.04.19	22.06.21													22.06.
1557	Vybudování SO 157 (omezení)	33 dny	06.04.19	08.05.19													
1558	Zahájení	0 dny	06.04.19	06.04.19	12105S												
1559	Ukončení	0 dny	08.05.19	08.05.19	1212FF												
1560	Dokončení a napojení SO 134 (úplná uzávěra)	44 dny	10.05.21	22.06.21													
1561	Zahájení	0 dny	10.05.21	10.05.21	8285S												
1562	Ukončení	0 dny	22.06.21	22.06.21	2929												
1563	DIO ulnice I/37	509 dny	04.05.20	03.12.21													31.12.
1564	Výstavba SO 112 L, etapa přeložka (omezení)	88 dny	04.05.20	30.07.20													
1565	Zahájení	0 dny	04.05.20	04.05.20	5335S												
1566	Ukončení	0 dny	30.07.20	30.07.20	1502												
1567	Výstavba SO 112 II, etapa okružní křižovatka (omezení)	138 dny	18.07.21	03.12.21													31.12.
1568	Zahájení	0 dny	18.07.21	18.07.21	597												
1569	Ukončení	0 dny	03.12.21	03.12.21	1503												
1570	Objekty řady 200	1167,88 dny	16.04.18	06.04.22													06.04.
1571	SO 281 - Estakáda přes Dolecký a Jeřábinský potok v km 110,895 - 110,329	1074,88 dny	08.06.18	16.12.21													16.12.
1572	Vypracování RDs - Spodní stavba	103 dny	08.06.18	18.09.18													
1573	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06.18	08.06.18													
1574	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07.18	04.07.18	1573FS+27 dny												
1575	Odevzdání čístopisu	0 dny	07.09.18	07.09.18	1574FS+65 dny												
1576	Schválení čístopisu	0 dny	18.09.18	18.09.18	1575FS+11 dny												
1577	Technologické předpisy prověření + KZP založení	40 dny	11.09.18	21.10.18	15913F-14 dny												
1578	Vypracování RDs - Vrchol stavba	69 dny	24.10.18	12.03.19													
1579	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10.18	24.10.18													
1580	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11.18	02.11.18	1579FS+10 dny												
1581	Odevzdání čístopisu	0 dny	11.03.19	11.03.19	1580FS+58 dny												
1582	Schválení čístopisu	0 dny	12.03.19	12.03.19	1581FS+1 den												
1583	Konsolidační nadšopp	141,9 dny	13.05.19	01.10.19													
1584	Zhotovení konsolidačního náspu O1	14 dny	13.05.19	21.06.19	68FF												
1585	Zhotovení konsolidačního náspu O8	25 dny	04.06.19	28.06.19	73FF												
1586	konsolidace OP 1 3 měsíce	90 dny	22.06.19	19.09.19	1584												
1587	konsolidace OP 8 3 měsíce	90 dny	29.06.19	26.09.19	1585												
1588	Odtěžení konsolidačních náspů OP 1	5 dny	20.09.19	24.09.19	1586												
1589	Odtěžení konsolidačních náspů OP 8	5 dny	27.09.19	01.10.19	1587												
1590	Mostní konstrukce	1065,88 dny	04.11.18	16.12.21													16.12.
1591	pilotové založení - pilře (100 ks)	46,88 dny	04.11.18	14.01.19													
1592	zemní práce(vč.připravy a šablón) - OP1	14 dny	03.09.19	16.09.19	1588FS-22 dny												
1593	zemní práce (vč. přípravu a šablón) OP 6	7 dny	02.10.19	08.10.19	1589												
1594	pilotové založení - opěry (40 ks)	26 dny	17.09.19	12.10.19													
1595	Opěra Hradecká O1	10 dny	17.09.19	26.09.19	1592												
1596	Opěra Trutnovská O8	11 dny	02.10.19	12.10.19	15936S												
1597	Pilotové založení skruže	14 dny	01.09.19	15.10.19	2444;2598FS+21 dny												
1598	Pravý most - Směr Trutnov	845 dny	24.03.19	04.12.21													31.12.
1599	Opěra 1 - Hradecká	387 dny	05.10.19	16.03.21													
1600	základ opěry (vč. ubourání hláv)	14 dny	05.10.19	18.10.19	1599FS+8 dny												
1601	opěra po ul.prah	28 dny	19.10.19	15.11.19	1600												
1602	mostní ložiska	10 dny	30.11.19	09.12.19	1601FS+14 dny												
1603	Dokončení opěry a křidel	30 dny	23.11.20	02.03.21	1786												
1604	zátyp za opěrou	14 dny	03.03.21	16.03.21	1603												
1605	Pilř 2	269 dny	24.03.19	17.12.19													
1606	základ pilře vč. ubourání hláv	14 dny	24.03.19	07.04.19	1591FS+23 dny												
1607	výstavba a betonáž dírků (2ks)	23,8 dny	23.04.19	22.05.19	1606FS+60 dny												
1608	mostní ložiska	8 dny	10.12.19	17.12.19	1602;1607												
1609	Pilř 3	270 dny	07.04.19	13.03.20													
1610	základ pilře vč. ubourání hláv	14 dny	07.04.19	20.04.19</													

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

<

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021 VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021 XI	XII	Čtvrť 1, 2022 I	II	III	IV	Čtvrť 2, 2022 V	VI
2049	Technologická přestávka betonáže	14 dny	30.08. 20	12.09. 20	2048													
2050	dilatace(řezání spára)	6 dny	13.09. 20	18.09. 20	2049													
2051	izolační souvrství	14 dny	19.09. 20	02.10. 20	2050													
2052	římny	15 dny	03.10. 20	17.10. 20	2051													
2053	odhrana izolace	3 dny	18.10. 20	20.10. 20	2052													
2054	gabiony	40 dny	13.09. 20	22.10. 20	2049													
2055	zářepy	30 dny	23.09. 20	22.10. 20	2054PF;2050PF													
2056	vozovkové vrstvy sba mosty	5 dny	21.10. 20	25.10. 20	2059													
2057	švedidla a zábradlí	7 dny	23.10. 20	29.10. 20	2055													
2058	HLMP	0 dny	29.10. 20	29.10. 20	2057													
2059	dokončovací práce	30 dny	23.10. 20	21.11. 20	2055													
2060	Souhrnná závěrečná zpráva - část 200 - odevzdání	0 dny	11.03. 21	11.03. 21	2059FS+40 dny													
2061	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	11.03. 21	11.03. 21	2060													
2062	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	11.03. 21	11.03. 21	2061													
2063	S O 204 - Most přes polní cestu v km 112,565	1017 dny	08.06. 18	19.10. 21														
2064	Vypracování RDS - Spodní stavba	105 dny	08.06. 18	20.09. 18														
2065	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18														
2066	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07. 18	2065FS+27 dny													
2067	Odevzdání čístopisu	0 dny	18.09. 18	18.09. 18	2066FS+76 dny													
2068	Schválení čístopisu	0 dny	20.09. 18	20.09. 18	2067FS+2 dny													
2069	Vypracování RDS - Vrchol stavba	72 dny	24.10. 18	15.03. 19														
2070	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10. 18	24.10. 18														
2071	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	2070FS+10 dny													
2072	Odevzdání čístopisu	0 dny	15.03. 19	15.03. 19	2071FS+62 dny													
2073	Schválení čístopisu	0 dny	15.03. 19	15.03. 19	2072													
2074	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	04.11. 19	14.12. 19	2080PF-21 dny													
2075	Stavební práce, výstavba	679 dny	22.07. 19	19.10. 21														
2076	Konsolidací nadšáňp	139 dny	22.07. 19	07.12. 19														
2077	konsolidace 6 měsáčo nebo dle výsledků měření	104 dny	22.07. 19	02.11. 19	233													
2078	Odbětení konsolidačního náspu	35 dny	03.11. 19	07.12. 19	2077													
2079	Mostní konstrukce	486 dny	17.11. 19	05.08. 21														
2080	Přijezdová cesta	21 dny	17.11. 19	07.12. 19	2079FS-21 dny													
2081	Plošiny pro vrtání pilot	27 dny	08.12. 19	15.03. 20														
2082	plošna 1	5 dny	08.12. 19	12.12. 19	2080													
2083	plošna 2	2 dny	17.02. 20	18.02. 20	2087PF													
2084	plošna 3	2 dny	02.03. 20	03.03. 20	2088													
2085	plošna 4	2 dny	14.03. 20	15.03. 20	2089													
2086	Velkopříměrové piloty (90 kJ) příprava vč vrtání	23 dny	23.01. 20	23.03. 20														
2087	0101-0108 = 0151-0159 (19ks)	14 dny	29.01. 20	18.02. 20	2082+287													
2088	0109-0121 = 0160-0172 (24ks)	8 dny	19.02. 20	28.02. 20	2083													
2089	0122-0136 = 0173-0187 (28ks)	8 dny	04.03. 20	13.03. 20	2084													
2090	0137-0145 = 0188-0195 (19ks)	8 dny	16.03. 20	23.03. 20	2085													
2091	Základy	120 dny	24.03. 20	21.07. 20	2086FS-33 dny													
2092	díl 1 - 2 táhla vč. základových pasů (od nejnižšího místa - proti spádů)	29 dny	24.03. 20	21.04. 20														
2093	výkop pro základové pasy	2 dny	24.03. 20	25.03. 20	2090													
2094	podkladní beton	2 dny	26.03. 20	27.03. 20	2093													
2095	odbourání hlav pilot	2 dny	28.03. 20	29.03. 20	2094													
2096	bednění a armování	14 dny	30.03. 20	12.04. 20	2095													
2097	betonáž	1 den	13.04. 20	13.04. 20	2096													
2098	technolog. přestávka	2 dny	14.04. 20	15.04. 20	2097													
2099	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	16.04. 20	17.04. 20	2098													
2100	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	18.04. 20	21.04. 20	2099													
2101	díl 2 - 2 táhla vč. základových pasů	29 dny	26.03. 20	23.04. 20														
2102	výkop pro základové pasy	2 dny	26.03. 20	27.03. 20	2093													
2103	podkladní beton	2 dny	28.03. 20	29.03. 20	2102													
2104	odbourání hlav pilot	2 dny	30.03. 20	31.03. 20	2103													
2105	bednění a armování	14 dny	01.04. 20	14.04. 20	2104													
2106	betonáž	1 den	15.04. 20	15.04. 20	2105													
2107	technolog. přestávka	2 dny	16.04. 20	17.04. 20	2106													
2108	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	18.04. 20	19.04. 20	2107													
2109	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	20.04. 20	23.04. 20	2108													
2110	díl 3 - 4 táhla vč. základových pasů	30 dny	24.04. 20	23.05. 20														
2111	výkop pro základové pasy	2 dny	24.04. 20	25.04. 20	2109													
2112	podkladní beton	3 dny	26.04. 20	28.04. 20	2111													
2113	odbourání hlav pilot	2 dny	29.04. 20	30.04. 20	2112													
2114	bednění a armování	14 dny	01.05. 20	14.05. 20	2113													
2115	betonáž	1 den	15.05. 20	15.05. 20	2114													
2116	technolog. přestávka	2 dny	16.05. 20	17.05. 20	2115													
2117	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	18.05. 20	19.05. 20	2116													
2118	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	20.05. 20	23.05. 20	2117													
2119	díl 4 - 4 táhla vč. základových pasů	28 dny	26.04. 20	23.05. 20														
2120	výkop pro základové pasy	2 dny	26.04. 20	27.04. 20	2111													
2121	podkladní beton	3 dny	28.04. 20	30.04. 20	2120													
2122	odbourání hlav pilot	2 dny	01.05. 20	02.05. 20	2121													
2123	bednění a armování	12 dny	03.05. 20	14.05. 20	2122													
2124	betonáž	1 den	15.05. 20	15.05. 20	2123													
2125	technolog. přestávka	2 dny	16.05. 20	17.05. 20	2124													
2126	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	18.05. 20	19.05. 20	2125													
2127	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	20.05. 20	23.05. 20	2126													
2128	díl 5 - 3 táhla vč. základových pasů	28 dny	24.05. 20	20.06. 20														
2129	výkop pro základové pasy	2 dny	24.05. 20	25.05. 20	2127													
2130	podkladní beton	3 dny	26.05. 20	28.05. 20	2129													
2131	odbourání hlav pilot	2 dny	29.05. 20	30.05. 20	2130													
2132	bednění a armování	12 dny	31.05. 20	11.06. 20	2131													
2133	betonáž	1 den	12.06. 20	12.06. 20	2132													
2134	technolog. přestávka	2 dny	13.06. 20	14.06. 20	2133													
2135	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	15.06. 20	16.06. 20	2134													
2136	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	17.06. 20	20.06. 20	2135													
2137	díl 6 - 3 táhla vč. základových pasů	28 dny	26.05. 20	22.06. 20														
2138	výkop pro základové pasy	2 dny	26.05. 20	27.05. 20	2129													
2139	podkladní beton	3 dny	28.05. 20	30.05. 20	2138													
2140	odbourání hlav pilot	2 dny	31.05. 20	01.06. 20	2139													
2141	bednění a armování	12 dny	02.06. 20	13.06. 20	2140													
2142	betonáž	1 den	14.06. 20	14.06. 20	2141													
2143	technolog. přestávka	2 dny	15.06. 20	16.06. 20	2142													
2144	odbednění a nářez proti podz.vodě	2 dny	17.06. 20	18.06. 20	2143													
2145	úprava prostoru mezi pasy	4 dny	19.06. 20	22.06. 20	2144													

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	XII	I	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
2215	betonáž	1 den	11.09.20	11.09.20	2214													
2216	technologická přestávka	2 dny	12.09.20	13.09.20	2215													
2217	odbednění a náletér proti podz.vodě	2 dny	14.09.20	15.09.20	2216													
2218	přesun bednění	2 dny	16.09.20	17.09.20	2217													
2219	díl 5 takt 2 plná klenba	31 dny	20.11.20	20.12.20														
2220	bednění a armatura	21 dny	20.11.20	10.12.20	2212													
2221	betonáž	1 den	11.12.20	11.12.20	2220													
2222	technologická přestávka	7 dny	12.12.20	18.12.20	2221													
2223	odbednění a přesun bednění	2 dny	19.12.20	20.12.20	2222													
2224	díl 6 takt 1 oba pásy	28 dny	18.09.20	15.10.20														
2225	bednění a armatura	21 dny	18.09.20	08.10.20	2218													
2226	betonáž	1 den	09.10.20	09.10.20	2225													
2227	technologická přestávka	2 dny	10.10.20	11.10.20	2226													
2228	odbednění a náletér proti podz.vodě	2 dny	12.10.20	13.10.20	2227													
2229	přesun bednění	2 dny	14.10.20	15.10.20	2228													
2230	díl 6 takt 2 plná klenba	32 dny	01.03.21	01.04.21														
2231	bednění a armatura	21 dny	01.03.21	22.03.21	2223													
2232	betonáž	1 den	23.03.21	23.03.21	2231													
2233	technologická přestávka	7 dny	24.03.21	30.03.21	2232													
2234	odbednění a přesun bednění	2 dny	31.03.21	01.04.21	2233													
2235	díl 7 takt 1 oba pásy	28 dny	16.10.20	12.11.20														
2236	bednění a armatura	21 dny	16.10.20	09.11.20	2229													
2237	betonáž	1 den	06.11.20	06.11.20	2236													
2238	technologická přestávka	2 dny	07.11.20	08.11.20	2237													
2239	odbednění a náletér proti podz.vodě	2 dny	09.11.20	10.11.20	2238													
2240	přesun bednění	2 dny	11.11.20	12.11.20	2239													
2241	díl 7 takt 2 plná klenba	32 dny	02.04.21	03.05.21														
2242	bednění a armatura	21 dny	02.04.21	23.04.21	2234													
2243	betonáž	1 den	24.04.21	24.04.21	2242													
2244	technologická přestávka	7 dny	25.04.21	01.05.21	2243													
2245	odbednění a přesun bednění	2 dny	02.05.21	03.05.21	2244													
2246	díl 8 takt 1 oba pásy	28 dny	13.11.20	10.12.20														
2247	bednění a armatura	21 dny	13.11.20	03.12.20	2240													
2248	betonáž	1 den	04.12.20	04.12.20	2247													
2249	technologická přestávka	2 dny	05.12.20	06.12.20	2248													
2250	odbednění a náletér proti podz.vodě	2 dny	07.12.20	08.12.20	2249													
2251	přesun bednění	2 dny	09.12.20	10.12.20	2250													
2252	díl 8 takt 2 částí tříspáry	47 dny	04.05.21	19.06.21														
2253	bednění a armatura	35 dny	04.05.21	07.06.21	2245													
2254	betonáž	1 den	08.06.21	08.06.21	2253													
2255	technologická přestávka	7 dny	09.06.21	15.06.21	2254													
2256	odbednění a přesun bednění	4 dny	16.06.21	19.06.21	2255													
2257	izolace klenby	64 dny	20.06.21	24.08.21	2256													
2258	Odvahový čerpal, vrtový násp 50 140	84 dny	04.03.21	25.05.21	2257/140+14 dny													
2259	Rekonstrukce prsou (Bumunkata, Příř 50 101, 50 200,4 24 dny	26,25.21	13.10.21	2258														
2260	Souhrnná zvěrebná zpráva - část 200 - odevzdání	0 dny	26.11.21	26.11.21	2259/5+40 dny													
2261	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	26.11.21	26.11.21	2260													
2262	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	26.11.21	26.11.21	2261													
2263	SO 205 - Most přes přelůžku f/3 v km 112,963	1047 dny	08.06.18	08.11.23														
2264	Vypracování RDS - Spodní stavba	103 dny	08.06.18	18.09.18														
2265	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06.18	08.06.18														
2266	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07.18	04.07.18	2265/5+27 dny													
2267	Odevzdání čístopisu	0 dny	07.09.18	07.09.18	2266/5+65 dny													
2268	Schválení čístopisu	0 dny	18.09.18	18.09.18	2267/5+11 dny													
2269	Vypracování RDS - Vrchol stavba	72 dny	24.10.18	15.03.19														
2270	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10.18	24.10.18														
2271	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11.18	02.11.18	2270/5+10 dny													
2272	Odevzdání čístopisu	0 dny	15.03.19	15.03.19	2271/5+62 dny													
2273	Schválení čístopisu	0 dny	15.03.19	15.03.19	2272													
2274	Konsolidační nadšopp	115 dny	03.10.19	07.04.20														
2275	konsolidace 6 měsíců nebo die výsledků měření	130 dny	03.10.19	04.04.20	240													
2276	Odklizení konsolidačního náspu	5 dny	02.04.20	07.04.20	2275													
2277	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	17.03.20	12.05.20	2281/5F													
2278	Místní konstrukce	520,1 dny	07.04.19	08.11.23														
2279	zemní práce	2 dny	07.04.20	09.04.20	2278													
2280	pilotové založení opěr	8 dny	04.05.20	11.05.20	2279/1929													
2281	pilotové založení pilířů	10 dny	12.05.20	21.05.20	2280/5+56 dny/228													
2282	Levý most	486 dny	12.06.19	08.11.23														
2283	Opěra 1 - Směr Hradeb Králové	52 dny	12.05.20	02.07.20														
2284	výstavba a betonáž opěry (po ul. prah)	30 dny	12.05.20	10.06.20	2283													
2285	mostní ložiska	2 dny	01.07.20	02.07.20	2284/2294													
2286	Přířez P2	42 dny	22.05.20	02.07.20														
2287	zemní práce	2 dny	22.05.20	23.05.20	2281													
2288	základ pilíře	10 dny	24.05.20	02.06.20	2287													
2289	výstavba a betonáž pilířů 2	20 dny	13.06.20	02.07.20	2288/5+10 dny													
2290	mostní ložiska	2 dny	01.07.20	02.07.20	2286													
2291	Přířez P3	45 dny	03.06.20	17.07.20														
2292	základ pilíře	9 dny	03.06.20	11.06.20	2288													
2293	výstavba a betonáž pilířů 2	15 dny	03.07.20	17.07.20	2292/2289													
2294	mostní ložiska	2 dny	01.07.20	02.07.20	2286													
2295	Opěra 4 - Směr Trutnov	22 dny	11.06.20	02.07.20														
2296	výstavba a betonáž opěry	20 dny	11.06.20	30.06.20	2284													
2297	mostní ložiska	2 dny	01.07.20	02.07.20	2286													
2298	Ročná konstrukce	476 dny	22.05.19	08.11.23														
2299	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	22.05.20	01.07.20	2301/5F													
2300	Výrobné technické dokumentace	0 dny	22.05.20	22.05.20	2299/5													
2301	skruž pod NK	30 dny	01.07.20	31.07.20	2295/5													
2302	ročná konstrukce(bednění a betonáž)	50 dny	01.06.20	19.09.20	2301													
2303	techn. přestávka	28 dny	20.09.20	17.10.20	2302													
2304	Předpínání a injektáž NK	7 dny	18.10.20	24.10.20	2303													
2305	techn. přestávka	7 dny	25.10.20	31.10.20	2304													
2306	izolace pod římsy	15 dny	11.05.21	25.05.21	2305/2340													
2307	římsy	30 dny	25.05.21	14.06.21	2306													
2308	dilatace	20 dny	25.06.21	14.07.21	2307/2319/5+1 den													
2309	izolační soustavy	15 dny	15.07.21	29.07.21	2308													
2310	ochrana izolace	7 dny	30.07.21	05.08.21	2309													
2311	asfaltové vrstvy	10 dny	11.08.21	20.08.21	2310/329													
2312	asfalt a zbitradli	30 dny	21.08.21	05.10.21	2311													
2313	skružovací práce	40 dny	10.10.21	18.11.21</														

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	XII	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
2854	Přísty vč. Hlavý	7 dny	06.11. 20	12.11. 20	2841												
2855	Osazení sloupků vč. zabet onování hlavic	7 dny	07.11. 20	13.11. 20	285455+1 den												
2856	Osazení soklových panelů	7 dny	14.11. 20	20.11. 20	2855												
2857	Obosp soklových panelů	7 dny	21.11. 20	27.11. 20	2856												
2858	Protlukové panely	7 dny	28.11. 20	04.12. 20	2857												
2859	Úšek (páška 234 - 260) km 111,279 - 111,302	137 dny	10.09. 20	05.04. 21													
2860	Přísty vč. Hlavý	14 dny	10.09. 20	24.09. 20	2845F												
2861	Osazení sloupků vč. zabetonování hlavic	14 dny	11.09. 20	25.09. 20	286055+1 den												
2862	Osazení soklových panelů	14 dny	14.12. 20	08.03. 21	28612850												
2863	Obosp soklových panelů	14 dny	08.03. 21	22.03. 21	2862												
2864	Protlukové panely	14 dny	22.03. 21	05.04. 21	2863												
2865	Úšek (páška 261 - 325) km 111,366 - 111,615	486 dny	04.04. 20	13.10. 21													
2866	I. etapa (261 - 317)	486 dny	04.04. 20	13.10. 21													
2867	Výkop pro pátku 261 - 317	5 dny	04.04. 20	08.04. 20	28685F+3 dny												
2868	Přísty vč. Hlavý	14 dny	06.04. 20	19.04. 20	2738												
2869	Osazení sloupků vč. zabet onování hlavic	14 dny	07.04. 20	20.04. 20	286855+1 den												
2870	Osazení soklových panelů	7 dny	14.09. 21	20.09. 21	28692740												
2871	Obosp soklových panelů	7 dny	21.09. 21	27.09. 21	2870												
2872	Protlukové panely	14 dny	28.09. 21	11.10. 21	28712864												
2873	II. etapa (317 - 325) SO 222, SO 134	31 dny	28.06. 21	28.07. 21													
2874	Výkop pro pátku 317 - 325	4 dny	28.06. 21	01.07. 21	28755F+2 dny												
2875	Přísty vč. Hlavý	7 dny	30.06. 21	06.07. 21	28755F+7 dny												
2876	Osazení sloupků vč. zabet onování hlavic	7 dny	01.07. 21	07.07. 21	287555+1 den												
2877	Osazení soklových panelů	7 dny	08.07. 21	14.07. 21	2876												
2878	Obosp soklových panelů	7 dny	15.07. 21	21.07. 21	2877												
2879	Protlukové panely	7 dny	22.07. 21	28.07. 21	2878												
2880	Úšek (páška 326 - 488) km 111,628 - 112,253	488 dny	25.04. 20	25.10. 21													
2881	I. etapa (329 - 435)	488 dny	25.04. 20	25.10. 21													
2882	Přísty vč. Hlavý	21 dny	20.04. 20	10.05. 20	2882F2752												
2883	Osazení sloupků vč. zabet onování hlavic	21 dny	21.04. 20	11.05. 20	288255+1 den												
2884	Osazení soklových panelů	14 dny	03.03. 21	16.03. 21	288330155+31255												
2885	Obosp soklových panelů	14 dny	17.03. 21	30.03. 21	2884												
2886	Protlukové panely	14 dny	12.10. 21	25.10. 21	28852872												
2887	II. etapa (326 - 329) SO 222, SO 134	30 dny	07.07. 21	05.08. 21													
2888	Přísty vč. Hlavý	7 dny	07.07. 21	13.07. 21	28875F+7 dny;2875												
2889	Osazení sloupků vč. zabet onování hlavic	7 dny	08.07. 21	14.07. 21	288855+1 den												
2890	Osazení soklových panelů	7 dny	15.07. 21	21.07. 21	2889												
2891	Obosp soklových panelů	7 dny	22.07. 21	28.07. 21	2890												
2892	Protlukové panely	7 dny	30.07. 21	05.08. 21	28915F+1 den												
2893	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	18.03. 22	18.03. 22	28905F+40 dny												
2894	Dokumentace skutečného provedení stavby - o devzdání	0 dny	18.03. 22	18.03. 22	2893												
2895	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	18.03. 22	18.03. 22	2894												
2896	Objekty řady 100	1111 dny	08.06. 18	03.04. 22													
2897	SO 301 - Desťová kanalizace km 105,989 - 109,320	701,88 dny	20.09. 18	22.03. 21													
2898	Vypracování RDs	87 dny	20.09. 18	15.12. 18													
2899	Odevzdání konceptu	0 dny	20.09. 18	20.09. 18													
2900	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.10. 18	04.10. 18	28995F+15 dny												
2901	Schválení materiálu SS Pokyn č. 16	0 dny	29.11. 18	29.11. 18													
2902	Odevzdání čítopisu	0 dny	13.12. 18	13.12. 18	29005F+67 dny												
2903	Schválení čítopisu	0 dny	15.12. 18	15.12. 18	29025F+2 dny												
2904	Technologický předpis provádění + KZP	0 dny	12.12. 18	12.12. 18	29025F+2 dny												
2905	Stavební práce, výstavba	607,88 dny	13.11. 18	02.12. 20													
2906	Hlavní stoka	607,88 dny	13.11. 18	02.12. 20													
2907	Stavební práce pod SO 130,1 km 107,714 - 107,759 (Š1.39 - Š1.34)	7 dny	13.11. 18	19.11. 18	695												
2908	km 106,230 - 106,369 (Š1.01 - Š1.04)	7 dny	21.07. 19	28.07. 19	60												
2909	km 106,369 - 106,601 (Š1.04 - Š1.09)	10 dny	04.06. 19	13.06. 19	2910												
2910	Stavební práce v místě propustku 106,610 (Š1.09 - Š1.10)	3 dny	01.06. 19	03.06. 19	29085F+4 dny												
2911	km 106,648 - 107,159 (Š1.10 - Š1.21)	21 dny	20.06. 19	10.07. 19	59FF+12 dny												
2912	km 107,159 - 107,714 (Š1.21 - Š1.33)	33 dny	28.06. 19	30.09. 19	53												
2913	km 107,759 - 107,999 (Š1.34 - Š1.38)	8 dny	25.03. 19	01.04. 19													
2914	Stavební práce v místě propustku 107,95 (Š1.38 - Š1.39)	3 dny	02.04. 19	04.04. 19													
2915	km 107,984 - 108,524 (Š1.39 - Š1.51) zářez Z2	65 dny	04.09. 19	06.03. 20	54;2912F5+14 dny												
2916	Stavební práce v místě propustku 108,562 (Š1.51 - Š1.53)	3 dny	05.04. 19	07.04. 19	2914												
2917	km 108,570 - 109,020 (Š 1.52 - Š1.62) za SO 221	50 dny	28.07. 19	13.03. 20	2428F5+36 dny												
2918	km 109,020 - 109,315 (Š 1.62 - Š1.70) zářez Z3	20 dny	16.03. 20	10.04. 20	2917												
2919	Nápojení a zprovoznění stoky E (Š18 - Š30) na úseku 1106 (F.1542)	14 dny	18.11. 20	02.12. 20													
2920	Uliční vpustě	191,13 dny	13.08. 19	02.05. 20													
2921	UV 001 - UV 008	12 dny	13.08. 19	25.08. 19	29085F+16 dny												
2922	UV 009 - UV 046 + HV 1	14 dny	18.08. 19	01.09. 19	2911;291255+5 dny												
2923	UV 047 - UV 070	27 dny	20.09. 19	17.10. 19	2912F5+10 dny												
2924	UV 071 - UV 085 + HV 2	15 dny	17.10. 19	01.11. 19	29222919												
2925	UV 086 - UV 129	21 dny	06.03. 20	30.03. 20	29172915												
2926	UV 130 - UV 139	14 dny	11.04. 20	24.04. 20	29222918												
2927	ŠV 11 - ŠV 12	3 dny	04.11. 19	07.11. 19	2928												
2928	ŠV 21 - ŠV 22	3 dny	01.11. 19	04.11. 19	2924												
2929	ŠV 31 - ŠV 33	4 dny	25.04. 20	28.04. 20	2926												
2930	ŠV 41 - ŠV 43	4 dny	29.04. 20	02.05. 20	29282918												
2931	Nefunkční odevzdání úseku 1107 v km 106,220 - 109,315 koordinace s 1106	428 dny	21.07. 19	02.12. 20	290855												
2932	Nový termín napojení SO 301 na úseku 1106 oznámený šlo dne 23.11.2019	0 dny	31.12. 19	31.12. 19													
2933	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	22.03. 21	22.03. 21	29175F+40 dny;291												
2934	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	22.03. 21	22.03. 21	2933												
2935	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	22.03. 21	22.03. 21	2934												
2936	SO 302 - Desťová kanalizace km 109,340 - 110,710	913 dny	22.03. 18	14.11. 21													
2937	Vypracování RDs	59 dny	22.10. 18	29.01. 19													
2938	Odevzdání konceptu	0 dny	22.10. 18	22.10. 18													
2939	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	29385F+12 dny												
2940	Odevzdání čítopisu	0 dny	28.01. 19	28.01. 19	29395F+48 dny												
2941	Schválení čítopisu	0 dny	29.01. 19	29.01. 19	29405F+3 dny												
2942	Technologický předpis provádění + KZP	30 dny	28.10. 19	09.12. 19	29495F												
2943	Hlavní stoky	546 dny	08.12. 18	30.10. 21													
2944	km 110,405 stoka D2 DN 500 k DUN SO 341 (Š2.01 - Š2.02)	7 dny	24.05. 21	30.05. 21	72;3085FF												
2945	km 110,405 - 110,678 stoka D2,1 (Š2.02 - Š2.29) koordinace N20	60 dny	06.03. 20	05.05. 20	72FFH-L132 dny;1222FF+7												
2946	km 110,700 (Š2.30 - Š2.31) SO 202	5 dny	16.03. 21	20.03. 21	1369					</							

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021 VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021 XI	XII	I	Čtvrť 1, 2022 II	III	IV	Čtvrť 2, 2022 V	VI
3004	UV 407 - UV 422	21 dny	28.05. 20	18.06. 20	2990FS+21 dny300													
3005	UV 423 - UV 449	21 dny	10.07. 19	31.07. 19	2990FS+21 dny													
3006	UV 450 - UV 470	21 dny	24.07. 20	13.08. 20	2997													
3007	UV 471 - UV 484	14 dny	05.10. 21	18.10. 21	2998S					05.10. 18.10.								
3008	UV 485 - UV 494 + HV	14 dny	22.06. 21	05.07. 21	2999	22.06. 05.07.												
3009	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21	3007FS+40 dny						27.11. 27.11.							
3010	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21	3009													
3011	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	27.11. 21	27.11. 21	3010													
3012	SO 305 - Dořezání kanalizace km 113,000 - 113,170	816 dny	01.11. 18	25.08. 21				25.08. 25.08.										
3013	Vypracování RDS	49 dny	01.11. 18	21.01. 19														
3014	Odevzdání konceptu	0 dny	01.11. 18	01.11. 18														
3015	Připomínky ke konceptu	0 dny	07.12. 18	07.12. 18	3014FS+37 dny													
3016	Odevzdání ůčtapsu	0 dny	18.01. 19	18.01. 19	3015FS+23 dny													
3017	Schválení ůčtapsu	0 dny	21.01. 19	21.01. 19	3016FS+30 dny													
3018	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	27.03. 20	06.05. 20	3020SF-14 dny													
3019	Hlavní stoka	149,1 dny	20.05. 20	13.07. 21			13.07. 13.07.											
3020	km 113,035 - 113,362 stoka Ø5 (55,5 - 55,13)	17 dny	20.05. 20	06.06. 20	2270FS+43 dny													
3021	km 112,961 - 113,035 stoka Ø5 (55,1 - 55,5) vč. napojení na SO 310	14 dny	30.06. 21	13.07. 21	2333	30.06. 13.07.												
3022	Uliční vpusť	335,1 dny	06.06. 20	16.07. 21			16.07. 16.07.											
3023	UV 503 - UV 517	14 dny	06.06. 20	20.06. 20	3020													
3024	UV 501 - UV 502	3 dny	14.07. 21	16.07. 21	3021		14.07. 16.07.											
3025	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	25.08. 21	25.08. 21	3024FS+40 dny													
3026	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	25.08. 21	25.08. 21	3025													
3027	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	25.08. 21	25.08. 21	3026													
3028	SO 310 - Dořezání kanalizace přeložky sáňnice I/33	888 dny	01.11. 18	05.11. 21							05.11. 05.11.							
3029	Vypracování RDS	49 dny	01.11. 18	21.01. 19														
3030	Odevzdání konceptu	0 dny	01.11. 18	01.11. 18														
3031	Připomínky ke konceptu	0 dny	07.12. 18	07.12. 18	3030FS+37 dny													
3032	Odevzdání ůčtapsu	0 dny	18.01. 19	18.01. 19	3031FS+23 dny													
3033	Schválení ůčtapsu	0 dny	21.01. 19	21.01. 19	3032FS+30 dny													
3034	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	14.12. 18	04.04. 19	3040SF													
3035	Hlavní stoka	732,5 dny	04.04. 19	25.08. 21				25.08. 25.08.										
3036	Stavění práce pod SO 112 I. et přel. km 0,362 - 0,312 (Š4 - Š5)	7 dny	23.04. 20	29.04. 20	524FS+7 dny													
3037	km 0,362 stoka k DUN SO 352 (Š1 - Š4)	4 dny	20.08. 21	23.08. 21	561	20.08. 23.08.												
3038	km 0,407 stoka D10,1 (Š22)	2 dny	24.08. 21	25.08. 21	3037	24.08. 25.08.												
3039	km 0,312 - 0,361 (Š5 - Š9) SO 130	10 dny	06.03. 20	15.03. 20	632FS+38 dny													
3040	km 0,361 - 0,272 (Š9 - Š21) SO 111 větev 4	21 dny	04.04. 19	25.04. 19														
3041	Uliční vpusť	530 dny	16.03. 20	05.11. 21							05.11. 05.11.							
3042	UV 1 + UV 35	3 dny	24.08. 21	26.08. 21	3037													
3043	UV 2 - UV 3	3 dny	03.11. 21	05.11. 21	594					03.11. 05.11.								
3044	UV 3A - UV 5	4 dny	30.04. 20	03.05. 20	3036													
3045	UV 6 - UV 34 + HV 11 - HV 13	40 dny	16.03. 20	24.04. 20	3039													
3046	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	3043FS+40 dny													
3047	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	3046													
3048	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	15.12. 21	15.12. 21	3047													
3049	SO 330 - Přeložka vodovodu LT DN 400 v km 111,108	368 dny	08.06. 18	21.08. 19														
3050	Vypracování RDS	55 dny	08.06. 18	01.08. 18														
3051	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18														
3052	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07. 18	3051FS+27 dny													
3053	Odevzdání ůčtapsu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3052FS+22 dny													
3054	Schválení ůčtapsu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3053FS+6 dny													
3055	Technologický předpis provádění + KZP	0 dny	24.08. 18	24.08. 18	3054FS+23 dny													
3056	Stavební práce, výstavba	126 dny	13.09. 18	28.03. 19														
3057	Zákazy	3 dny	22.09. 18	24.09. 18														
3058	Podkladní beton	1 den	22.09. 18	22.09. 18	3062													
3059	Břet patka	2 dny	23.09. 18	24.09. 18	3058													
3060	Zemní práce	91 dny	13.09. 18	12.12. 18														
3061	Držko	4 dny	13.09. 18	16.09. 18														
3062	Podšyp	5 dny	17.09. 18	21.09. 18	3061													
3063	Ošyp potrubí	14 dny	24.11. 18	07.12. 18	3065													
3064	Zášyp potrubí	5 dny	08.12. 18	12.12. 18	3063													
3065	Betonové řadky	62 dny	23.09. 18	23.11. 18	3058													
3066	Ořazení technologie	10 dny	14.11. 18	03.12. 18	3065FS-10 dny													
3067	Připojení	3 dny	26.03. 19	28.03. 19	3066FS+41 dny													
3068	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	07.05. 19	07.05. 19	3067FS+40 dny													
3069	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	07.05. 19	07.05. 19	3068													
3070	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	07.05. 19	07.05. 19	3069													
3071	Předání a převzetí	0 dny	21.08. 19	21.08. 19														
3072	SO 341 - Retenční nádrž na SO 302 v km 110,380	997 dny	08.06. 18	29.09. 21						29.09. 29.09.								
3073	Vypracování RDS	151 dny	08.06. 18	05.11. 18														
3074	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18														
3075	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07. 18	3074FS+27 dny													
3076	Odevzdání ůčtapsu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	3075FS+121 dny													
3077	Schválení ůčtapsu	0 dny	05.11. 18	05.11. 18	3076FS+3 dny													
3078	Stavební práce, výstavba	173 dny	05.01. 21	20.08. 21				20.08. 20.08.										
3079	Technologický předpis provádění + KZP	39 dny	05.01. 21	01.03. 21	3081SF													
3080	Zemní práce	173 dny	01.03. 21	20.08. 21				20.08. 20.08.										
3081	Výkopy	7 dny	01.03. 21	07.03. 21	72:1588FF													
3082	Nášypy	14 dny	08.03. 21	21.03. 21	3081													
3083	Humusování	4 dny	17.08. 21	20.08. 21	3088FF			17.08. 20.08.										
3084	Konstrukce DUN + Retenční nádrže	122 dny	21.04. 21	20.08. 21				20.08. 20.08.										
3085	vypustné objímky vč. trubních vedení	40 dny	21.04. 21	30.05. 21	3081:3082FS+30 dny	30.05. 09.05.												
3086	otevřený odpad	10 dny	31.05. 21	09.06. 21	3085													
3087	opevnění dna a svahů	40 dny	31.05. 21	09.07. 21	3085			09.07. 09.07.										
3088	dokončovací práce	21 dny	31.07. 21	20.08. 21	3087:3088FF			31.07. 20.08.										
3089	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	29.09. 21	29.09. 21	3089FS+40 dny						29.09. 29.09.							
3090	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.09. 21	29.09. 21	3089													
3091	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.09. 21	29.09. 21	3090													
3092	SO 342 - Retenční nádrž na SO 304 v km 111,260	1111 dny	08.06. 18	02.04. 22														
3093	Vypracování RDS	151 dny	08.06. 18	05.11. 18														
3094	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18														
3095	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07.														

Aktualizace 20 - 03.11. 21			Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř																	
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021	VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021	XI	Čtvrť 1, 2022	II	III	IV	Čtvrť 2, 2022	V	VI
3164	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3163FS+22 dny															
3165	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3164FS+6 dny															
3166	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	05.09. 18	05.09. 18	3165FS+35 dny															
3167	Stavební práce, výstavba	40 dny	07.09. 18	13.11. 20	3166															
3168	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	13.12. 20	13.12. 20	3167FS+30 dny															
3169	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	13.12. 20	13.12. 20	3168															
3170	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	13.12. 20	13.12. 20	3169															
3171	SO 431 - Kabelová přípojka NN pro ořHM2 (systém SOS - DIS) v 778 dny	0 dny	08.06. 18	14.12. 20																
3172	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	49 dny	08.06. 18	26.07. 18																
3173	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3174	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07. 18	3173FS+27 dny															
3175	Odevzdání čítopisu	0 dny	25.07. 18	25.07. 18	3174FS+21 dny															
3176	Schválení čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3175FS+1 den															
3177	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	21.08. 18	21.08. 18	3176FS+26 dny															
3178	Stavební práce, výstavba	40 dny	27.08. 18	14.11. 20	3176FS+31 dny															
3179	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	14.12. 20	14.12. 20	3178FS+30 dny															
3180	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	14.12. 20	14.12. 20	3179															
3181	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	14.12. 20	14.12. 20	3180															
3182	SO 450 - Přeložka OK v km 110,7 19 - CETIN	224 dny	08.06. 18	29.03. 19																
3183	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	55 dny	08.06. 18	01.08. 18																
3184	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3185	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.06. 18	29.06. 18	3184FS+22 dny															
3186	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3185FS+27 dny															
3187	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3186FS+6 dny															
3188	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	09.07. 18	09.07. 18	3187FS-24 dny															
3189	Stavební práce, výstavba	30 dny	06.08. 18	04.09. 18	3188FS+10 dny															
3190	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání (doklady CETIN)	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3189FS+135 dny															
3191	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3190															
3192	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3191															
3193	SO 460 - Přeložka kabelů přístupové sítě v km 107,713 - CETIN	224 dny	08.06. 18	29.03. 19																
3194	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	55 dny	08.06. 18	01.08. 18																
3195	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3196	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.06. 18	29.06. 18	3195FS+22 dny															
3197	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3196FS+27 dny															
3198	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3197FS+6 dny															
3199	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	06.11. 18	06.11. 18	3198FS+97 dny															
3200	Stavební práce, výstavba	43 dny	07.11. 18	19.12. 18	3199															
3201	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3200FS+29 dny															
3202	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3201															
3203	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3202															
3204	SO 461 - Přeložka kabelů přístupové sítě v km 110,708 a 110,751 - CETIN	224 dny	08.06. 18	29.03. 19																
3205	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	55 dny	08.06. 18	01.08. 18																
3206	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3207	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.06. 18	29.06. 18	3206FS+22 dny															
3208	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3207FS+27 dny															
3209	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3208FS+6 dny															
3210	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	09.07. 18	09.07. 18	3209FS-24 dny															
3211	Stavební práce, výstavba	30 dny	06.08. 18	04.09. 18	3189FS+3210															
3212	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3211FS+135 dny															
3213	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3212															
3214	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3213															
3215	SO 462 - Přeložka kabelů přístupové sítě v km 111,754 - CETIN	224 dny	08.06. 18	29.03. 19																
3216	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	55 dny	08.06. 18	01.08. 18																
3217	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3218	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.06. 18	29.06. 18	3217FS+22 dny															
3219	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3218FS+27 dny															
3220	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3219FS+6 dny															
3221	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	07.08. 18	07.08. 18	3220FS+6 dny															
3222	Stavební práce, výstavba	35 dny	02.09. 18	06.10. 18	3221FS+3221FS															
3223	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3222FS+103 dny															
3224	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3223															
3225	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	29.03. 19	29.03. 19	3224															
3226	SO 463 - Přeložka kabelů přístupové sítě v km 0,552 (I/33) - CETIN	435 dny	08.06. 18	26.10. 19																
3227	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	55 dny	08.06. 18	01.08. 18																
3228	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18																
3229	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.06. 18	29.06. 18	3228FS+22 dny															
3230	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.07. 18	26.07. 18	3229FS+27 dny															
3231	Schválení čítopisu	0 dny	01.08. 18	01.08. 18	3230FS+6 dny															
3232	Technologický předpis provádní + KZP	0 dny	07.08. 18	07.08. 18	3231FS+6 dny															
3233	Ohlášení prací Kučera	0 dny	04.03. 19	04.03. 19	3232															
3234	Chráníčka Kučera	47 dny	13.05. 19	28.06. 19	3233FS+70 dny															
3235	Stavební práce, výstavba	32 dny	28.05. 19	28.06. 19	3232FS+249FF															
3236	Zkušební provoz	120 dny	29.06. 19	26.10. 19	3235															
3237	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	26.10. 19	26.10. 19	3236FS+40 dny;3235															
3238	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	26.10. 19	26.10. 19	3237															
3239	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	26.10. 19	26.10. 19	3238															
3240	SO 490 - Dálkový systém SOS - kabelová vedení	937 dny	24.10. 18	16.12. 21																
3241	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	57 dny	24.10. 18	21.01. 19																
3242	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10. 18	24.10. 18																
3243	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	3242FS+10 dny															
3244	Odevzdání čítopisu	0 dny	18.01. 19	18.01. 19	3243FS+47 dny															
3245	Schválení čítopisu	0 dny	21.01. 19	21.01. 19	3244FS+30 dny															
3246	Technologický předpis provádní + KZP	40 dny	10.08. 21	19.09. 21	3245FS															
3247	Stavební práce, výstavba	89 dny	19.09. 21	16.12. 21																
3248	Výkopy	20 dny	19.09. 21	08.10. 21	2305S-60 dny;3015S															
3249	Přidání	20 dny	24.09. 21	13.10. 21	3248FS+5 dny															
3250	Uložení kabelů	25 dny	04.10. 21	28.10. 21	3249FS+10 dny															
3251	Zásep	23 dny	14.10.																	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
3320	Záletí	1 den	05.12. 21	05.12. 21	3319											
3321	Osazení stožárny	5 dny	01.12. 21	05.12. 21	331855						05.12. ■ 05.12.					
3322	Zprovoznění systému ve vazbě na úsek 1106 (ř.2178)	7 dny	10.12. 21	16.12. 21							01.12. ■ 05.12. 10.12. ■ 16.12.					
3323	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22	33175+40 dny											
3324	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22	3323											
3325	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	06.04. 22	06.04. 22	3324											
3326	SO 493 - Dávkovací systém SOS - šachty a propusty	932,88 dny	24.10. 18	12.12. 21												
3327	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	57 dny	24.10. 18	21.01. 19												
3328	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10. 18	24.10. 18												
3329	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	3328FS+10 dny											
3330	Odevzdání čítopsu	0 dny	18.01. 19	18.01. 19	3329FS+48 dny											
3331	Schválení čítopsu	0 dny	21.01. 19	21.01. 19	3330FS+3 dny											
3332	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	18.05. 19	27.06. 19	3330SF-14 dny											
3333	Stavební práce, výstavba	169 dny	23.09. 19	12.12. 21												
3334	Příčné protupy	623,13 dny	23.09. 19	27.10. 21												
3335	km 106,990	6 dny	23.09. 19	29.09. 19												
3336	Výkop	2 dny	23.09. 19	25.09. 19	108											
3337	Kabelovod	2 dny	25.09. 19	27.09. 19	3336											
3338	Obět obnovy	2 dny	27.09. 19	29.09. 19	3337											
3339	km 107,580	6 dny	07.04. 20	13.04. 20												
3340	Výkop	2 dny	07.04. 20	09.04. 20	3339+109											
3341	Kabelovod	2 dny	09.04. 20	11.04. 20	3340											
3342	Obět obnovy	2 dny	11.04. 20	13.04. 20	3341											
3343	km 107,660	6 dny	09.04. 20	15.04. 20												
3344	Výkop	2 dny	09.04. 20	11.04. 20	3340											
3345	Kabelovod	2 dny	11.04. 20	13.04. 20	3344											
3346	Obět obnovy	2 dny	13.04. 20	15.04. 20	3345											
3347	km 107,725	6 dny	20.11. 20	25.11. 20												
3348	Výkop	2 dny	20.11. 20	21.11. 20	111											
3349	Kabelovod	2 dny	22.11. 20	23.11. 20	3348											
3350	Obět obnovy	2 dny	24.11. 20	25.11. 20	3349											
3351	km 107,850	6 dny	02.04. 20	07.04. 20												
3352	Výkop	2 dny	02.04. 20	03.04. 20	112											
3353	Kabelovod	2 dny	04.04. 20	05.04. 20	3352											
3354	Obět obnovy	2 dny	06.04. 20	07.04. 20	3353											
3355	km 109,602	6 dny	26.06. 20	01.07. 20												
3356	Výkop	2 dny	26.06. 20	27.06. 20	114											
3357	Kabelovod	2 dny	28.06. 20	29.06. 20	3356											
3358	Obět obnovy	2 dny	30.06. 20	01.07. 20	3357											
3359	km 109,700	6 dny	28.06. 20	03.07. 20												
3360	Výkop	2 dny	28.06. 20	29.06. 20	3359											
3361	Kabelovod	2 dny	30.06. 20	01.07. 20	3360											
3362	Obět obnovy	2 dny	02.07. 20	03.07. 20	3361											
3363	km 110,032 (SO 201)	6 dny	22.10. 21	27.10. 21												
3364	Výkop	2 dny	22.10. 21	23.10. 21	2351+13+1779											
3365	Kabelovod	2 dny	24.10. 21	25.10. 21	3364											
3366	Obět obnovy	2 dny	26.10. 21	27.10. 21	3365											
3367	km 110,548	6 dny	21.06. 20	27.06. 20												
3368	Výkop	2 dny	21.06. 20	23.06. 20	115											
3369	Kabelovod	2 dny	23.06. 20	25.06. 20	3368											
3370	Obět obnovy	2 dny	25.06. 20	27.06. 20	3369											
3371	km 110,660	6 dny	23.06. 20	29.06. 20												
3372	Výkop	2 dny	23.06. 20	25.06. 20	3370											
3373	Kabelovod	2 dny	25.06. 20	27.06. 20	3372											
3374	Obět obnovy	2 dny	27.06. 20	29.06. 20	3373											
3375	km 110,707 (SO 202)	6 dny	18.05. 21	23.05. 21												
3376	Výkop	2 dny	18.05. 21	19.05. 21	2346+1999FS+14 dny											
3377	Kabelovod	2 dny	20.05. 21	21.05. 21	3376											
3378	Obět obnovy	2 dny	22.05. 21	23.05. 21	3377											
3379	km 111,800	6 dny	08.10. 19	13.10. 19												
3380	Výkop	2 dny	08.10. 19	09.10. 19	256FS+14 dny											
3381	Kabelovod	2 dny	10.10. 19	11.10. 19	3380											
3382	Obět obnovy	2 dny	12.10. 19	13.10. 19	3381											
3383	km 112,855	6 dny	27.07. 21	01.08. 21												
3384	Výkop	2 dny	27.07. 21	28.07. 21	259											
3385	Kabelovod	2 dny	29.07. 21	30.07. 21	3384											
3386	Obět obnovy	2 dny	31.07. 21	01.08. 21	3385											
3387	Osazení šachet v SOP+podélné kabelovody	475,88 dny	15.06. 20	12.12. 21												
3388	km 107,309 - 107,431 přjezd	6 dny	15.06. 20	20.06. 20												
3389	Výkop	2 dny	15.06. 20	16.06. 20	20655											
3390	Kabelovod	2 dny	17.06. 20	18.06. 20	3389											
3391	Obět obnovy	2 dny	19.06. 20	20.06. 20	3390											
3392	km 107,999 - 108,121 přjezd	6 dny	05.07. 20	11.07. 20												
3393	Výkop	2 dny	05.07. 20	07.07. 20	20755											
3394	Kabelovod	2 dny	07.07. 20	09.07. 20	3393											
3395	Obět obnovy	2 dny	09.07. 20	11.07. 20	3394											
3396	km 109,809 - 109,991 přjezd	6 dny	23.09. 20	28.09. 20												
3397	Výkop	2 dny	23.09. 20	24.09. 20	21255											
3398	Kabelovod	2 dny	25.09. 20	26.09. 20	3397											
3399	Obět obnovy	2 dny	27.09. 20	28.09. 20	3398											
3400	km 110,419 - 110,548 přjezd	6 dny	26.07. 20	01.08. 20												
3401	Výkop	2 dny	26.07. 20	28.07. 20	21455											
3402	Kabelovod	2 dny	28.07. 20	30.07. 20	3401											
3403	Obět obnovy	2 dny	30.07. 20	01.08. 20	3402											
3404	km 112,999 - 112,921 přjezd	4,88 dny	08.12. 21	12.12. 21												
3405	Výkop	2 dny	08.12. 21	09.12. 21	34755											
3406	Kabelovod	2 dny	10.12. 21	11.12. 21	3405											
3407	Obět obnovy	2 dny	10.12. 21	12.12. 21	3406											
3408	km 113,199 - 113,321 přjezd	6 dny	14.05. 21	19.05. 21												
3409	Výkop	2 dny	14.05. 21	15.05. 21	34955											
3410	Kabelovod	2 dny	16.05. 21	17.05. 21	3409											
3411	Obět obnovy	2 dny	18.05. 21	19.05. 21	3410											
3412	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	02.04. 22	02.04. 22	3387FS+40 dny											
3413	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	02.04. 22	02.04. 22	3412											
3414	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	02.04. 22	02.04. 22	3413											
3415	SO 494 - Kabelovod pro optické kabely	918,88 dny	24.10. 18	28.11. 21												
3416	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	57 dny	24.10. 18	21.01. 19												
3417	Odevzdání konceptu	0 dny	24.10. 18	24.10. 18												
3418	Připomínky ke konceptu	0 dny	02.11. 18	02.11. 18	3417FS+10 dny											
3419	Odevzdání čítopsu	0 dny	18.01. 19	18.01. 19	3418FS+48 dny											
3420	Schválení čítopsu	0 dny	21.01. 19	21.01. 19	3419FS+3 dny											
3421	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	17.06. 19	27.07. 19	3422SF-14 dny											
3422	Stavební práce, výstavba	499 dny	14.05. 20	28.11. 21												
3423	km 106,420 - 106,990 myšná brána	14 dny	14.05. 20	28.05. 20	3326FS+160 dny											

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrť 3, 2021VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2021XI	XII	I	Čtvrť 1, 2022II	III	IV	Čtvrť 2, 2022V	VI
3482	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	166 dny	27.08. 18	20.04. 19														
3483	Odevzdání konceptu	0 dny	27.08. 18	27.08. 18														
3484	Schválení požadovaného materiálu (rinnogy x 55)	0 dny	14.12. 18	14.12. 18														
3485	Odevzdání čístopisu	0 dny	13.04. 19	13.04. 19	3484FS+50 dny													
3486	Schválení čístopisu	0 dny	20.04. 19	20.04. 19	3485FS+7 dny;3													
3487	Technologický předpis provlášení + KZP	0 dny	17.04. 19	17.04. 19	3485FS+4 dny;3													
3488	Objedávka a dodávka materiálů	38 dny	15.12. 18	06.04. 19	3484FS+5 dny													
3489	Odpojení stávajícího plynovodu	0 dny	20.09. 18	20.09. 18														
3490	Uložení chráničků v km 111,065	3 dny	17.12. 18	19.12. 18														
3491	Stavební práce, výstavba	21 dny	07.04. 19	04.06. 19	3489FS+25 dny;													
3492	Zprovoznění (vpuštění plynu)	2 dny	04.06. 19	06.06. 19	3491													
3493	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	04.07. 19	04.07. 19	3491FS+30 dny													
3494	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	04.07. 19	04.07. 19	3493													
3495	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	04.07. 19	04.07. 19	3494													
3496	SO 513 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 112,107	433 dny	27.08. 18	24.03. 20														
3497	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	207 dny	27.08. 18	31.05. 19														
3498	Odevzdání konceptu	0 dny	27.08. 18	27.08. 18														
3499	Překyn S5	0 dny	18.04. 19	18.04. 19														
3500	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.04. 19	29.04. 19														
3501	Odevzdání čístopisu	0 dny	30.05. 19	30.05. 19	3484FS+50 dny;													
3502	Schválení čístopisu	0 dny	31.05. 19	31.05. 19	3501FS+1 den													
3503	Technologický předpis provlášení + KZP	0 dny	14.06. 19	14.06. 19	3502FS+14 dny													
3504	Stavební práce, výstavba	54 dny	24.08. 19	18.11. 19	22355+30 dny;3475													
3505	Přepojení	5 dny	09.12. 19	13.12. 19														
3506	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3505FS+30 dny													
3507	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3506													
3508	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3507													
3509	SO 514 - Ochrana VTL plynovodu DN 200 POD U/37	433 dny	27.08. 18	24.03. 20														
3510	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	207 dny	27.08. 18	31.05. 19														
3511	Odevzdání konceptu	0 dny	27.08. 18	27.08. 18														
3512	Překyn S5	0 dny	18.04. 19	18.04. 19	3511FS+130 dny													
3513	Připomínky ke konceptu	0 dny	29.04. 19	29.04. 19														
3514	Odevzdání čístopisu	0 dny	30.05. 19	30.05. 19	3484FS+50 dny;													
3515	Schválení čístopisu	0 dny	31.05. 19	31.05. 19	3514FS+1 den													
3516	Technologický předpis provlášení + KZP	0 dny	14.06. 19	14.06. 19	3515FS+14 dny													
3517	Stavební práce, výstavba	11 dny	28.10. 19	08.11. 19	3488;3504													
3518	Přepojení	5 dny	09.12. 19	13.12. 19														
3519	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3518FS+30 dny													
3520	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3519													
3521	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	24.03. 20	24.03. 20	3520													
3522	Objekty řady 600	498 dny	12.05. 18	02.12. 19														
3523	SO 660 - Přeložka sdíleného kabelu ČD SČD v 3km 44,120 - 44,233	498 dny	12.05. 18	02.12. 19														
3524	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	60 dny	12.05. 18	11.07. 18														
3525	Odevzdání konceptu	0 dny	12.05. 18	12.05. 18	3526FF-30 dny													
3526	Odevzdání čístopisu	0 dny	12.06. 18	12.06. 18														
3527	Schválení čístopisu	0 dny	11.07. 18	11.07. 18	3526FS+30 dny													
3528	Technologický předpis provlášení + KZP	17 dny	10.07. 19	26.07. 19	352956-14 dny													
3529	Stavební práce - prov. poloha	3 dny	24.07. 19	26.07. 19	255955													
3530	Stavební práce - def. poloha	3 dny	21.10. 19	23.10. 19	2386													
3531	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3530FS+40 dny													
3532	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3531													
3533	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3532													
3534	SO 661 - Přeložka zabezpečovacího kabelu ČD SČD v 3km 44,120 - 44,233	498 dny	12.05. 18	02.12. 19														
3535	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	60 dny	12.05. 18	11.07. 18														
3536	Odevzdání konceptu	0 dny	12.05. 18	12.05. 18	3537FF-30 dny													
3537	Odevzdání čístopisu	0 dny	12.06. 18	12.06. 18														
3538	Schválení čístopisu	0 dny	11.07. 18	11.07. 18	3537FS+30 dny													
3539	Technologický předpis provlášení + KZP	17 dny	10.07. 19	26.07. 19	354055-14 dny													
3540	Stavební práce - prov. poloha	3 dny	24.07. 19	26.07. 19	352955													
3541	Stavební práce - def. poloha	3 dny	21.10. 19	23.10. 19	2386													
3542	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3541FS+40 dny													
3543	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3542													
3544	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	02.12. 19	02.12. 19	3543													
3545	Objekty řady 800	1223 dny	08.06. 18	23.07. 22														
3546	SO 801 - Vegetační úpravy D 1107	881,88 dny	19.12. 18	17.12. 21														
3547	Vypracování RDS, vypracování Technologických předpisů	37 dny	19.12. 18	05.04. 19														
3548	Odevzdání konceptu	0 dny	19.12. 18	19.12. 18														
3549	Odevzdání čístopisu	0 dny	05.04. 19	05.04. 19	3548FS+37 dny													
3550	Schválení čístopisu	0 dny	05.04. 19	05.04. 19	3549													
3551	Technologický předpis provlášení + KZP	40 dny	03.09. 19	29.10. 19	35529F-14 dny													
3552	Stavební práce, výstavba	618,88 dny	18.11. 19	17.12. 21														
3553	Práce na žu km 106,220 ve vzdáleně úsek 1106 (7,2454)	15 dny	02.12. 21	17.12. 21														
3554	km 106,220 - 107,700	34 dny	25.11. 19	24.07. 20	14155;130FF+5 dny													
3555	km 107,760 - 108,000	5 dny	02.09. 21	06.09. 21	15155;10055													
3556	km 108,000 - 109,000	40 dny	18.11. 19	18.09. 20	16255;171FF+5 dny													
3557	km 109,000 - 110,000	40 dny	17.09. 20	26.10. 20	15255													
3558	km 110,950 - 110,700	21 dny	05.06. 20	26.06. 20	20255													
3559	km 110,780 - 111,200	21 dny	06.12. 20	07.03. 21	27155													
3560	km 111,240 - 111,580	21 dny	06.12. 20	07.03. 21	28155													
3561	km 111,580 - 111,640	5 dny	07.09. 21	11.09. 21	29255													
3562	km 111,640 - 112,480	14 dny	03.09. 21	16.03. 21	30555;31455													
3563	km 112,480 - 112,720	14 dny	02.12. 21	16.12. 21	32855													
3564	km 112,720 - 112,920	7 dny	21.06. 21	27.06. 21	33855													
3565	km 113,010 - 113,370	14 dny	28.05. 21	10.06. 21	34855													
3566	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3529FS+40 dny													
3567	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3566													
3568	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3567													
3569	SO 802 - Vegetační úpravy I/33	880 dny	19.12. 18	15.12. 21														
3570	Vypracování RDS	37 dny	19.12. 18	05.04. 19														
3571	Odevzdání konceptu	0 dny	19.12. 18	19.12. 18														
3572	Odevzdání čístopisu	0 dny	05.04. 19	05.04. 19	3571FS+37 dny													
3573	Schválení čístopisu	0 dny	05.04. 19	05.04. 19	3572													
3574	Technologický předpis provlášení + KZP	40 dny	12.06. 20	21.09. 20	35759F-14 dny													
3575	Stavební práce, výstavba	367 dny	05.10. 20	1														

Harmonogram D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VI	VII	Čtvrt. 3, 2021 VIII	IX	X	Čtvrt. 4, 2021 XI	XII	Čtvrť 1, 2022 I	II	III	IV	Čtvrť 2, 2022 V	VI
3641	km 107,860 - 108,050 dl. 34,93m vpravo + typ C	7 dny	28.11. 21	04.12. 21	3638FS+2 dny						28.11. 04.12.							
3642	km 107,870 - 108,050 dl. 108,05m vlevo + typ C	7 dny	05.12. 21	11.12. 21	3641						05.12. 11.12.							
3643	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3632FS+40 dny												07.04.	
3644	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3643												07.04.	
3645	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	07.04. 22	07.04. 22	3644												07.04.	
3646	S0851 - Oplocení dálnice, typ B	894,88 dny	05.12. 18	16.12. 21									16.12.					
3647	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	313,88 dny	05.12. 18	05.03. 20														
3648	Odevzdání konceptu	0 dny	05.12. 18	05.12. 18														
3649	Odevzdání čítopisu	0 dny	02.03. 20	02.03. 20	3648FS+113 dny													
3650	Schválení čítopisu	0 dny	05.03. 20	05.03. 20	3649FS+3 dny													
3651	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	17.07. 21	26.08. 21	3652SF													
3652	Řávební práce, výstavba	112,88 dny	26.08. 21	16.12. 21				17.07. 26.08.					16.12.					
3653	km 108,050 - 108,460 dl. 408m vpravo	7 dny	03.09. 21	09.09. 21	3669			03.09. 09.09.										
3654	km 108,050 - 108,460 dl. 420m vlevo	7 dny	30.10. 21	05.11. 21	3663					30.10. 25.11.								
3655	km 108,460 - 108,670 dl. 106,9m vpravo + typ C	5 dny	10.09. 21	14.09. 21	3653			10.09. 14.09.										
3656	km 108,460 - 108,660 dl. 104,4m vlevo + typ C	5 dny	06.11. 21	10.11. 21	3654					06.11. 10.11.								
3657	km 108,670 - 108,980 dl. 314,7m vpravo	7 dny	15.09. 21	21.09. 21	3655			15.09. 21.09.										
3658	km 108,660 - 108,990 dl. 325m vlevo	7 dny	11.11. 21	17.11. 21	3656						11.11. 17.11.							
3659	km 108,980 - 109,600 dl. 614,1m vpravo	10 dny	22.09. 21	01.10. 21	3657			22.09. 01.10.										
3660	km 108,990 - 109,950 dl. 978,9m vlevo	21 dny	18.11. 21	08.12. 21	3658						18.11. 08.12.							
3661	km 109,76 dl. 6,7m vpravo	4 dny	02.10. 21	05.10. 21	26643659			02.10. 05.10.										
3662	km 109,950 - 110,030 dl. 96m vlevo + typ C	7 dny	29.11. 21	05.12. 21	3447FF						29.11. 05.12.							
3663	km 110,330 - 110,430 dl. 163,5m vpravo + typ C	10 dny	06.10. 21	29.10. 21	39583661			06.10. 29.10.										
3664	km 110,85 - 110,870 dl. 47,5m vlevo	5 dny	09.12. 21	13.12. 21	27093660													
3665	km 111,340 - 111,300 dl. 220,1m vlevo	7 dny	05.10. 21	11.10. 21	2742			05.10. 11.10.										
3666	km 111,330 dl. 71,2m vpravo	4 dny	12.10. 21	15.10. 21	3665			12.10. 15.10.										
3667	km 111,330 dl. 12,5m vlevo	4 dny	16.10. 21	19.10. 21	3666			16.10. 19.10.										
3668	km 111,610 dl. 12,1m vpravo	4 dny	26.08. 21	29.08. 21				26.08. 29.08.										
3669	km 111,620 dl. 17,9m vlevo	4 dny	30.08. 21	02.09. 21	3668			30.08. 02.09.										
3670	km 112,060 - 112,570 dl. 527,7m vlevo	21 dny	25.11. 21	16.12. 21	3659FF						25.11. 16.12.							
3671	km 112,100 dl. 7,7m vpravo	4 dny	09.12. 21	13.12. 21	2778FF3669						09.12. 13.12.							
3672	km 112,450 dl. 8,6m vpravo	4 dny	09.12. 21	13.12. 21	3671FF						09.12. 13.12.							
3673	km 112,990 - 112,990 dl. 543,8m vlevo	14 dny	28.06. 21	10.09. 21	3564			28.06. 10.09.										
3674	km 112,680 - 112,780 dl. 359,4m vpravo	10 dny	11.09. 21	20.09. 21	3673			11.09. 20.09.										
3675	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3652FS+30 dny												27.03.	
3676	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3675												27.03.	
3677	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3676												27.03.	
3678	S0852 - Oplocení dálnice, typ C	895 dny	05.12. 18	16.12. 21									16.12.					
3679	Vypracování RDs	313,88 dny	05.12. 18	05.03. 20														
3680	Odevzdání konceptu	0 dny	05.12. 18	05.12. 18														
3681	Odevzdání čítopisu	0 dny	02.03. 20	02.03. 20	3680FS+113 dny													
3682	Schválení čítopisu	0 dny	05.03. 20	05.03. 20	3681FS+3 dny													
3683	Technologický předpis provádění + KZP	40 dny	02.10. 21	11.11. 21	3684SF				02.10.		11.11.							
3684	Řávební práce, výstavba	36 dny	11.11. 21	16.12. 21														
3685	km 107,860 - 108,050 dl. 109,34m vpravo + typ A	7 dny	05.12. 21	11.12. 21	3641						11.11. 05.12. 11.12.							
3686	km 107,870 - 108,050 dl. 100,45m vlevo + typ A	5 dny	12.12. 21	16.12. 21	3642							12.12. 16.12.						
3687	km 108,460 - 108,670 dl. 105,3m vpravo + typ B	5 dny	17.11. 21	21.11. 21							17.11. 21.11.							
3688	km 108,460 - 108,660 dl. 106m vlevo + typ B	5 dny	11.11. 21	15.11. 21	3656						11.11. 15.11.							
3689	km 109,950 - 110,030 dl. 96m vlevo + typ B	7 dny	06.12. 21	12.12. 21	3662							06.12. 12.12.						
3690	km 110,330 - 110,430 dl. 163,5 vpravo + typ B	10 dny	24.11. 21	03.12. 21							24.11. 03.12.							
3691	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3684FS+30 dny												27.03.	
3692	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3691												27.03.	
3693	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	27.03. 22	27.03. 22	3692												27.03.	
3694	S0860 - Premístění směrňho kříže	939,88 dny	08.06. 18	03.08. 21				03.08.										
3695	Vypracování RDs, vypracování Technologických předpisů	175,88 dny	08.06. 18	30.11. 18														
3696	Odevzdání konceptu	0 dny	08.06. 18	08.06. 18														
3697	Připomínky ke konceptu	0 dny	04.07. 18	04.07. 18	3696FS+27 dny													
3698	Odevzdání čítopisu	0 dny	26.11. 18	26.11. 18	3697FS+123 dny													
3699	Schválení čítopisu	0 dny	30.11. 18	30.11. 18	3698FS+4 dny													
3700	Technologický předpis provádění + KZP	0 dny	30.11. 18	30.11. 18	3699													
3701	Zřízení (oplocení)	21 dny	10.04. 19	01.05. 19	3699FS+60 dny													
3702	Údržba (ochranna)	680 dny	01.05. 19	31.07. 21	3701													
3703	Konečná úprava	3 dny	31.07. 21	03.08. 21	3702			31.07. 31.07. 03.08.										
3704	Souhrnná závěrečná zpráva - odevzdání	0 dny	02.09. 21	02.09. 21	3703FS+30 dny													
3705	Dokumentace skutečného provedení stavby - odevzdání	0 dny	02.09. 21	02.09. 21	3704													
3706	Geodetické zaměření skutečného stavu - odevzdání	0 dny	02.09. 21	02.09. 21	3705													
3707	Uvedení stavby do provozu	0 dny	16.12. 21	16.12. 21									16.12.					