





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 58_B

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	ÚPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PERGOL A MARKÝZ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na potřebu provést materiálovou úpravu zateplení střešního pláště u skladeb S8, S9, SO03, SO04. U skladeb S8 a S9 je vinou absence střešní minerální vlny na evropském trhu. Minerální vata bude tedy nahrazena souvrstvím COMBIROOF, tak aby byla dodržena požární odolnost konstrukce. U skladeb SO03 a SO04 je problém takový, že je minerální vata tl. 50mm položena pouze na trapézové plechu a následně je proveden střešní plášť, zde reálně hrozí, že při provádění pravidelných údržbových prací na této střeše, dojde k proslápnutí tepelné izolace do vln trapézového plechu. Proto je i zde volena skladba COMBIROOF. GP s navrhovanými úpravami střešního pláště souhlasí.</p>	
Technické řešení změny:	Náhrada minerální vaty za COMBIROOF	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	428.453,39Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO/ NE ANO/ NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián Ing. Ondřej Fabián  <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.11.18 12:58:34 +01'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 18.11.2021	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 18.11.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

**Rekapitulace
456.**

ZL 58A - odpočty
ZL 58B - přípočty

-276 542,53
428 453,39

ZL 58 - celkem

151 910,86

ZL 58B - změna skladeb S8,S9,SO03,SO04 - přípočty

D 713		Izolace tepelné S8 a S9 - nová skladba				179 157,88
179	K 713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	328,448	142,50	46 803,84 SoD
	VV	"střešní skladba_S8" (16,292*2,52*2) * 4 vrstvy		328,448		
	VV	Součet				
180	M 63141414.KNI	skladba tepelné izolace Combiproof tl. 180 mm (2x30 mm vata + EPS VIZ NÍŽE)	m2	83,754	598,00	50 084,89
	VV	82,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,754		
180	M 63141414.KNI	skladba střešiny na atice	bm	32,584	660,00	21 505,44
181	K 713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	82,112	142,50	11 700,96 SoD
	VV	"střešní skladba_S8" (16,292*2,52*2)		82,112		
	VV	Součet		82,112		
182	M 63141416.KNI	spádové klíny 2% EPS 100	m3	4,500	1 700,00	7 650,00 SoD
	VV	82,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,754		
183	K 713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	97,404	142,50	13 880,07 SoD
	VV	"střešní skladba_S9" (15,5*1,571) * 4 vrstvy		97,404		
	VV	Součet				
184	M 63141411.KNI	skladba tepelné izolace Combiproof tl. 110 mm (2x30 mm vata + EPS VIZ NÍŽE)	m2	24,838	454,25	11 282,66
	VV	24,351*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,838		
184	M 63141411.KNI	skladba střešiny na atice	bm	15,500	660,00	10 230,00
183	K 713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva 1 vrstva	m2	24,351	142,50	3 470,02 SoD
	VV	"střešní skladba_S9" (15,5*1,571)		24,351		
	VV	Součet		24,351		
184	M 63141411.KNI	spádové klíny 2% EPS 100	m3	1,500	1 700,00	2 550,00
	VV	24,351*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,838		
D 713		Izolace tepelné SO03 a SO04 - nová skladba				249 295,51
41	K 713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	677,748	142,50	96 579,09 SoD
	VV	"SO 03+SO 04_skladba S1P" (5,2*16,292)*2 * 4 vrstvy		677,748		
	VV	Součet				
42	M 28376R43	skladba tepelné izolace Combiproof tl. 110 mm (2x30 mm vata + EPS VIZ NÍŽE)	m2	172,826	454,25	78 506,21
42	M 28376R43	skladba střešiny na atice	bm	32,584	660,00	21 505,44
41	K 713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva 1 vrstva	m2	169,437	142,50	24 144,77 SoD
	VV	"SO 03+SO 04_skladba S1P" (5,2*16,292)*2		169,437		
	VV	Součet		169,437		
42	M 28376R43	Spádové klíny EPS 100	m3	16,800	1 700,00	28 560,00

Cena celkem

428 453,39