





# PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

## ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Izolace dešťové kanalizace	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a generální projektant upozorněn, že dle PD v části ZTI není uvažováno s tepelnou izolací horizontálního vedení dešťové kanalizace. GP byl upozorněn, že při absenci izolace na potrubí bude docházet ke kondenzaci na povrchu potrubí a následnému skapávání kondenzátu na podhledy. GP absenci izolantu uznal.	
Technické řešení změny:	Doplnění tepelné izolace syntetický kaučuk K-Flex ST na horizontálního vedení dešťové kanalizace	
Dokumentace/ příloha ZL:		
cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	<b>69.825Kč bez DPH</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / <del>NE</del> ANO / <del>NE</del>
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 13.9.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 13.9.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 25.9.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 28/9/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL38 - provedení tepelné izolace potrubí dešťové kanalizace

akce: PN Bohnice

<u>položka:</u>	<u>množství</u>	<u>MJ</u>	<u>cena/ MJ</u>	<u>celkem</u>
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST litina ø 90/19 mm	14	m	453,00	6 342,00
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST litina ø 110/19 mm	34	m	463,00	15 742,00
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST litina ø 133/19 mm	6	m	520,00	3 120,00
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST PP-HT ø 75/19 mm	55	m	451,00	24 805,00
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST PP-HT ø 110/19 mm	37	m	484,00	17 908,00
izolace potrubí syntetický kaučuk K-Flex ST PP-HT ø 125/19 mm	3	m	511,00	1 533,00
ocenění výkazu výměr	0,5	h	750,00	375,00
<b>celkem bez DPH:</b>				<b>69 825,00</b>